

LEGENDA

- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ – NOVÉ POTRUBÍ
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ – NOVÉ POTRUBÍ
- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ – POTRUBÍ VYMĚNĚNÉ V 1 ETAPĚ
- OTOPNÁ VODA VRATNÁ – POTRUBÍ VYMĚNĚNÉ V 1 ETAPĚ
- 22–HHHLLL–50OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA RADIK KLASIK, 22 POČET DESEK, HHH VÝŠKA TĚLESA V mm, LLL DÉLKA TĚLESA V cm, 50 OZNAČENÍ TYPU, TĚLESA S ODVZDUŠNOVACÍM VENTILEM
- xxxW VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA VE WATECH PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 75/55°C A PŘÍSLUŠNÉ TEPLOTĚ V INSTALOVANÉ MÍSTNOSTI
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ S PŘEDNASTAVENÍM V–EXAKT DN15 S TERMOSTICKOU HLAVICÍ
- N=x STANOVENÍ STUPNĚ PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
- RŠ=x,x REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ REGULUX DN15, NASTAVENÍ REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- XSTOUPACÍ VEDENÍ TOPNÉHO SYSTÉMU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ODKAZ | ÚČEL           | PLOCHA<br>1míst/M <sup>2</sup> |
|-------|----------------|--------------------------------|
| 101   | SKLAD POTRAVIN | 17,90                          |
| 102   | SKLAD CHLADNÝ  | 17,87                          |
| 103   | CHODBA         | 20,61                          |
| 104   | KANCELÁŘ KUCH. | 13,43                          |
| 105   | SKLAD PRÁDLA   | 10,63                          |
| 106   | SKLAD PRÁDLA   | 9,75                           |
| 107   | BAZÉN, SPRCHY  | 28,96                          |
| 108   | PŘEDSÍŇ        | 4,50                           |
| 109   | PŘEDSÍŇ        | 4,30                           |
| 110   | ZÁDVEŘÍ        | 3,72                           |
| 111   | WC PRO SAUNU   | 5,23                           |
| 112   | PŘEDSÍŇ        | 4,05                           |
| 113   | PŘEDSÍŇ        | 3,26                           |
| 114   | LETNÍ UMÝVÁRNA | 5,26                           |

POZNÁMKA

- MATERIÁLY JMENOVITĚ UVEDENÉ V PROJEKTU NEJSOU ZÁVAZNÉ, JSOU REPREZENTANTY URČENÉHO KVALITATIVNÍHO STANDARDU. ZHOTOVITEL MŮŽE POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ OBDOBNÝCH TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ PŘÍČEMŽ MUSÍ BÝT PROVEDEN PŘEPOČET JEJICH NASTAVENÍ
- HLAVNÍ LEŽATÉ ROZVODY JSOU VEDENY NA ZÁVĚSECH POD STROPEM
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ VE SPÁDU OD MÍSTA VYPOUŠTĚNÍ
- NA ROZVODECH NATAŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY S HLINÍKOVOU FOLIÍ
- PO INSTALACI NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY STAVEBNÍ ÚPRAVY DRÁŽEK, PROSTUPŮ STĚNAMI A STROPY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY VYTÁPĚNÍ
- PRO SPRÁVNOU FUNKCI OTOPNÉ SOUSTAVY MUSÍ BÝT PROVEDENO VYREGULOVÁNÍ TĚTO SOUSTAVY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OTOPNÉ SOUSTAVY (VENTILY, ŠROUBENÍ, ROZDĚLOVAČE POD. VYTÁPĚNÍ) JE VYPOČTENO PRO TYPY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ JEJICH ZÁMĚNY JE NUTNO PROVÉST PŘEPOČÍTÁNÍ TOHOTO NASTAVENÍ PRO NOVÉ TYPY.
- PRŮCHODY POTRUBÍ HRANICEMI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCÁPKAMI
- NA NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH JSOU OPATŘENY ROZVODY ODVZDUŠNĚNÍM A NA NEJNIŽŠÍCH VYPOUŠTĚNÍM
- PROJEKT PROFESÍ NEŘEŠÍ SLED MONTÁŽNÍCH PRACÍ ANI POŘADÍ POSTUP JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ULOŽENÍ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU DODAVATELE POTRUBÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ

|                                                                                                                             |  |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vypracoval:<br>Ing. Michal Albrecht                                                                                         |  | Odpovědný projektant:<br>Ing. Michal Albrecht | Vedoucí projektant: | <div>Ing. Michal Albrecht</div> <div>Projektová kancelář TZB</div> <div>Neklanova 375, 397 01 Písek</div> <div>Tel. : 777 580 081</div> <div>E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com</div> <div>IČO: 86910876</div> |                |
|                                                                                                                             |  |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                            |                |
| sÚ: Písek                                                                                                                   |  |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                            |                |
| Investor: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725<br>Husovo nám. 725/5, 397 01 Písek               |  |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                            |                |
| Akce:                                                                                                                       |  |                                               |                     | Datum: 12/2020                                                                                                                                                                                             | Měřtko: 1:50   |
| <div>REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ</div> <div>A SOC. ZAŘÍZENÍ 13. MŠ – 2. etapa</div> <div>D.1.4. TPS - Vytápění</div> |  |                                               |                     | Zakázkové číslo: 011U/21                                                                                                                                                                                   | Stupeň PD: DPS |
|                                                                                                                             |  |                                               |                     | Paré č.                                                                                                                                                                                                    | Formát: 4 x A4 |
|                                                                                                                             |  |                                               |                     | Obsah:                                                                                                                                                                                                     | Č. výkresu     |
| PŮDORYS 1.PP                                                                                                                |  |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                            | 02             |

