

**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel****Obec Bolatice**

se sídlem OBEC Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice  
IČ: 00299847  
Oprávněná osoba: Mgr. Herbert Pavera, starosta  
Bankovní spojení: 43-7019400217/0100  
Číslo účtu: Komerční Banka a.s.

a

**Zhotovitel**

Zhotovitel: **Tahostav, spol. s r.o.**  
Zapsaný: Společnost zapsaná u Okresního soudu v Žilině, 16295/L  
Sídlo: **Ondrášovská 1050/119A, Liptovský Mikuláš, 03105 Slovenská republika**  
IČ: **36 431 290**  
DIČ: **SK 202 221 6689**  
Bankovní spojení: **Raiffeisen banka**  
Číslo účtu: **CZ86 5500 0000 0063 1686 7003**  
Zastoupen: **Bc. Štefan Tahotný**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Bc. Štefan Tahotný**  
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

**Článek I. Předmět smlouvy****1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)****1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní výstavba prodloužení chodníku na ul. Hlučínská v Bolaticích.**

1. „Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích, 4. etapa“ podle položkového rozpočtu a stavební dokumentace, které jsou nedílnou součástí zadání.

**1.2. Předmět díla dále tvoří:**

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;  
*Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.*
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;  
*Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadání (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).*

**1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- podmínek veřejné zakázky;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadání, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedené zadání, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

**1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadání.

**1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

**1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- rozpočet;
- nabídka;
- protokol o předání a převzetí staveniště;

## **Článek II. Doba plnění**

### **2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)**

**Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v tomto termínu: srpen – konec října 2025**

#### **2.1.1. předání a převzetí staveniště**

**do 3 dnů od podpisu smlouvy.**

#### **2.1.2. zahájení provádění díla**

**do 14 dnů od předání a převzetí staveniště**

#### **2.1.3. řádné ukončení a předání díla jako celku do 31. 10. 2025**

## **Článek III. Místo plnění**

Místem plnění díla jsou dokumentací vymezené plochy - Projekt bude realizován v obci Bolatice (na pozemku parc. č. 2936, 3073/1, 3457, 3067, 3248, 2934, 2935 v k. ú. Bolatice.)

## **Článek IV. Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

**3 299 175,37,- Kč**

**4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

**692 826,83,- Kč**

**4.3. Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**3 992 002,20,-Kč**

**4.4.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast

**4.5.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla,
- pokud budou v rámci díla provedeny vícepráce – dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 20% nabídkové (smluvní) ceny. Vícepráce budou oceněny v cenách, které zhotovitel uvedl v ROZPOČTU (Příloha č. 1),
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

## **Článek V. Platební podmínky**

**5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.**

Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatelů.

**5.2.** Objednatel proplatí smluvní částku – cenu díla na základě faktur, po předání dílčího (měsíčního) předmětu díla bez vad a nedodělků.

**5.3.** Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatelů a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
- celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
  - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

**5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti

zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

- 5.5.** Splatnost konečné faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **14 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6.** Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH. Zhotovitel před proplacením rovněž předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
- 5.7.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.

## Článek VI. Staveniště

### 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

### 6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 6.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

### 6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

### 6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

### 6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné

poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.5.5.** Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatel.

## **Článek VII. Stavební deník**

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## **Článek VIII. Provádění díla**

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

- 8.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 8.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 8.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

## **Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele**

- 9.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru investora (TDI). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 9.2.** Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

#### **9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI**

- 9.6.1.** TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.6.2.** TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.5.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.6.** TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.7.** TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.8.** TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.9.** TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **Článek X. Povinnosti Zhotovitele**

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDI a objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavby vedoucím.
- 10.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému doзору projektanta.
- 10.9.** V případě, že zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.

## **Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## **Článek XII. Předání díla**

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
  - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
  - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
  - doklady o individuálním vyzkoušení;pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

### Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba na stavební práce činí 48 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).

### Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatel s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 14.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednatel, zaplatí Zhotovitel Objednatel smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednatel smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.

### Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatel na více než 2 dny;
  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

### Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatel, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

### Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

#### **17.1. POJIŠTĚNÍ**

**17.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

**17.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

**17.1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

**17.1.1.3.** pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

#### **17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)**

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

**17.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

#### **17.4. NÁHRADA ŠKODY**

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 4-let od data předání poslední části díla.

### **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

- 18.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 18.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 18.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 18.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 18.6.** Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 18.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha číslo I - ROZPOČET – výkazy výměr
- 18.8.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 18.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Tuto smlouvu schválila Rada obce Bolatice dne 14.7. 2025 pod číslem usnesení 43/73R/2025.

V Bolaticích dne 14.7. 2025

Obec Bolatice  
Hlučinská 3  
747 23 Bolatice  
za Objednatel  
Mgr. Herbert Pavera  
starosta

V Liptovském Mikuláši dne

MAKOSTAV, spol. s r.o.  
IČ: 36431240 IČ DPH: SK2022216689  
za Zhotovitele  
Bc. Štefan Tahotný

## PŘÍLOHY

I. ROZPOČET



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **B-24-024** **Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **TAHOSTAV, spol. s r.o.** IČO: 36431290  
**Ondrašovská 1050/119 A** DIČ: SK2022016689  
**031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko**

**Vypracoval:** **Bc. Štefan Tahotný** [tahostav4@azet.sk](mailto:tahostav4@azet.sk)

**Rozpis ceny** Celkem

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| HSV              |  |  |  |
| PSV              |  |  |  |
| MON              |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>CZK</b>              |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>CZK</b>              |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>3 299 175,37 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>692 826,83 CZK</b>   |

**Zaokrouhlení** CZK

**Cena celkem s DPH** **3 992 002,20 CZK**

v Liptovské

dne 04.08.2025

**TAHOSTAV, spol. s r.o.**  
Ondrašovská 1050/119A  
Liptovský Mikuláš 031 05  
IČO: 36431290 DIČ: SK2022016689

Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %   |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| SO 101           | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671 | 0,00                    | 951 804,59              | 199 878,96 | 1 151 683,56 | 29  |
| SO 102           | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P              | 0,00                    | 611 856,59              | 128 489,88 | 740 346,47   | 19  |
| SO 301           | Odvodnění komunikace                           | 0,00                    | 634 784,44              | 133 304,73 | 768 089,17   | 19  |
| SO 401           | Prodloužení veřejného osvětlení                | 0,00                    | 660 729,75              | 138 753,25 | 799 483,00   | 20  |
| VRN              | Vedlejší rozpočtové náklady                    | 0,00                    | 440 000,00              | 92 400,00  | 532 400,00   | 13  |
| Celkem za stavbu |                                                | 0,00                    | 3 299 175,37            | 692 826,83 | 3 992 002,20 | 102 |

# Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |
| R: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                    |    |                                          |           |           | <b>254 652,42</b> |                   |                    |                        |                          |               |
| 1                         | 113108310R00  | Odstavení asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm                 | m2 | 47,40000                                 | 123,90    | 5 872,86  | 0,00000           | 0,00000           | 0,22000            | 10,42800               | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | stáv. kom. : 32,6                        |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | v místě propustku : 11                   |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | v místě vpustí : 3,8                     |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 2                         | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                               | m3 | 187,50000                                | 247,80    | 46 462,50 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 3                         | 122201102R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                           | m3 | 18,27000                                 | 371,70    | 6 790,96  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | pro BO 15/25/100 : 0,35*0,4*123,5        |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | pro BO 15/15/100 : 0,35*0,4*5            |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | pro BO 15/25/100 přechodové : 0,35*0,4*2 |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 4                         | 171101103R00  | Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100 % PS                    | m3 | 198,00000                                | 99,12     | 19 625,76 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | krajnice a zelené pásy : 198             |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 5                         | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                       | m2 | 596,30000                                | 90,86     | 63 265,82 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 6                         | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním                   | m2 | 356,47500                                | 90,86     | 32 389,32 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | pod dlažbou 6 : 248                      |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | pod slep dlažbou : 1,8                   |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | BO 15/25/100 : 123,5*0,35                |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | BO 8/25/100 : 244*0,25                   |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | BO 15/15 snižená : 5*0,35                |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
|                           |               |                                                                    |    | ABO 15/25/100 přechodová : 2*0,35        |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 7                         | 181301111R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm.nad 500m2                 | m2 | 696,30000                                | 99,00     | 68 933,70 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | 696,3                                    |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 8                         | 388996141R00  | Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop - práce                | m  | 22,50000                                 | 148,00    | 3 330,00  | 0,00053           | 0,01193           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
|                           |               |                                                                    |    | Včetně spojek.                           |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 9                         | 00572400R     | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ                           | kg | 17,40750                                 | 200,00    | 3 481,50  | 0,00100           | 0,01741           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                           |               |                                                                    |    | 696,3/40                                 |           |           |                   |                   |                    |                        |                          |               |
| 10                        | 3457114740R   | Trubka kabelová chránička půlená 06110/2                           | m  | 22,50000                                 | 200,00    | 4 500,00  | 0,00230           | 0,05175           | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>  |               |                                                                    |    |                                          |           |           | <b>311 600,05</b> |                   |                    |                        |                          |               |
| 11                        | 564811111R00  | Podklad ze štrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm, vyrovnávací vrstva | m2 | 249,80000                                | 90,00     | 22 482,00 | 0,12600           | 31,47480          | 0,00000            | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |
| R: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |

| P.č.                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| šedá : 248<br>slp : 1,8                                                                                               |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 12                                                                                                                    | 56483111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm                                     | m2  | 106,67500 | 123,00    | 13 121,03         | 0,28800       | 30,72240           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| BO 15/25/100 : 123,5*0,35<br>BO 8/25/100 : 244*0,25<br>BO 15/15 snižená : 5*0,35<br>ABO 15/25/100 přechodová : 2*0,35 |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 13                                                                                                                    | 56485111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                                     | m2  | 249,80000 | 156,00    | 38 968,80         | 0,37800       | 94,42440           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| šedá : 248<br>slp : 1,8                                                                                               |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 14                                                                                                                    | 57714112R00   | Beton asfalt. ACO 11, tl. 10 cm                                                      | m2  | 33,00000  | 536,00    | 17 688,00         | 0,25932       | 8,55756            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | Indiv         |
| 33                                                                                                                    |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 15                                                                                                                    | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                     | m2  | 249,80000 | 206,00    | 51 458,80         | 0,07390       | 18,46022           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| šedá : 248<br>slp : 1,8                                                                                               |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 16                                                                                                                    | 564112120R09  | Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhušt. tl. 20 cm                                 | m3  | 376,80000 | 289,00    | 108 895,20        | 1,99500       | 751,71600          | 0,00000          | 0,00000                 | Vlastní                  | Indiv         |
| 17                                                                                                                    | 59245110R     | Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní                                                    | m2  | 250,48000 | 231,00    | 57 860,88         | 0,12900       | 32,31192           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 248*1,01                                                                                                              |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 18                                                                                                                    | 592451151R    | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé                            | m2  | 1,81800   | 619,00    | 1 125,34          | 0,13150       | 0,23907            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1,8*1,01                                                                                                              |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Díl: 91</b>                                                                                                        |               |                                                                                      |     |           |           | <b>234 495,69</b> |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 19                                                                                                                    | 914001111R00  | Osazení vislé dopravní značky a sloupky, bet.základ                                  | kus | 1,00000   | 1 652,00  | 1 652,00          | 0,25080       | 0,25080            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 20                                                                                                                    | 917862111R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25 XF3 | m   | 374,50000 | 247,00    | 92 501,50         | 0,18800       | 70,40600           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| BO 15/25/100 : 123,5<br>BO 8/25/100 : 244<br>BO 15/15 snižená : 5<br>ABO 15/25/100 přechodová : 2                     |               |                                                                                      |     |           |           |                   |               |                    |                  |                         |                          |               |
| 21                                                                                                                    | 919723212R00  | Dilatační spáry, zalití za tepla, alternativně asf. pások                            | m   | 130,50000 | 140,00    | 18 270,00         | 0,00002       | 0,00261            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |
| R: SO 101   | Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4671                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. / Hmotnost celk. (t) | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 22   | 919735112R00  | Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm | m  | 130,50000 | 206,00    | 26 883,00 | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 23   | 91-01         | Přemístění stávající značky "obec" za chodník | ks | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                   | Vlastní                  | Indiv         |

původní sloupek i značka  
patka nová D+M

|    |            |                                                       |     |           |          |           |         |          |         |         |          |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 24 | 40444999AR | Značka dopravní, rozměr 700 mm, B20a "70 km/h"        | kus | 1,00000   | 2 065,00 | 2 065,00  | 0,00510 | 0,00510  | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| 25 | 404459504R | Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 3500 mm   | kus | 1,00000   | 1 652,00 | 1 652,00  | 0,00000 | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| 26 | 404459512R | Patka kotvení AP 60/4                                 | kus | 1,00000   | 826,00   | 826,00    | 0,00000 | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| 27 | 59217003R  | Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní | kus | 246,44000 | 206,00   | 50 766,64 | 0,04380 | 10,79407 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |

246,44000

|    |           |                                               |     |         |        |          |         |         |         |         |          |          |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 28 | 59217476R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 5,05000 | 247,00 | 1 247,35 | 0,04830 | 0,24392 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
|----|-----------|-----------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|

5,05000

|    |           |                                                  |     |           |        |           |         |         |         |         |          |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 29 | 59217488R | Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní | kus | 124,73500 | 289,00 | 36 048,42 | 0,08000 | 9,97880 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
|----|-----------|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|

123,5\*1,01

|    |           |                                       |     |         |        |        |         |         |         |         |          |          |
|----|-----------|---------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 30 | 59217491R | Obrubník silniční přechodový ABO 2-15 | kus | 2,02000 | 289,00 | 583,78 | 0,06900 | 0,13938 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
|----|-----------|---------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|

2\*1,01

|                 |                                        |                                                |   |             |        |                   |         |         |         |         |          |          |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                |   |             |        | <b>127 176,98</b> |         |         |         |         |          |          |
| 31              | 998223011R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební | t | 1 059,80813 | 120,00 | 127 176,98        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                |   |             |        | <b>12 315,47</b>  |         |         |         |         |          |          |
| 32              | 979081111R00                           | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t | 10,42800    | 82,00  | 855,10            | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                                          |   |          |        |          |         |         |         |         |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                   | t | 93,85200 | 41,00  | 3 847,93 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| 34 | 979990112R00 | Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadů 170302 | t | 10,42800 | 730,00 | 7 612,44 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/I | RTS 23/I |

|                |                        |                                                       |    |         |          |                  |         |         |         |         |          |       |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> |                                                       |    |         |          | <b>11 564,00</b> |         |         |         |         |          |       |
| 35             | 005231020R             | Individuální a komplexní vyzkoušení - hutnici zkouška | ks | 4,00000 | 2 891,00 | 11 564,00        | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | Indiv |

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

CELKEM

951 804,59

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučinská v Bolaticích |
| O: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |
| R: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |

| P.č.                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                             |               |                                                        |     |          |           |           | <b>76 195,00</b>  |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Zemní práce</b>                                                                                        |               |                                                        |     |          |           |           |                   |                    |                  |                         |                          |               |
| 1                                                                                                         | 115001104R00  | Provedení vody potrubím o průměru do DN 300            | m   | 22,00000 | 1 201,00  | 26 422,00 | 0,01572           | 0,34584            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 2                                                                                                         | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min     | h   | 40,00000 | 500,00    | 20 000,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 3                                                                                                         | 115101301R00  | Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l    | den | 10,00000 | 1 200,00  | 12 000,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 4                                                                                                         | 124303101R00  | Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3      | m3  | 17,22000 | 650,00    | 11 193,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1,5*8,2*(2+0,8)/2                                                                                         |               |                                                        |     |          |           |           | 17,22000          |                    |                  |                         |                          |               |
| 5                                                                                                         | 171101103R00  | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100 % PS      | m3  | 12,00000 | 120,00    | 1 440,00  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 3*4*2/2                                                                                                   |               |                                                        |     |          |           |           | 12,00000          |                    |                  |                         |                          |               |
| 6                                                                                                         | 171103101R00  | Zemní hrázky, z hor. 1-4                               | m3  | 5,00000  | 500,00    | 2 500,00  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| výkopkem : 5                                                                                              |               |                                                        |     |          |           |           | 5,00000           |                    |                  |                         |                          |               |
| 7                                                                                                         | 182201101R00  | Svahování násypů                                       | m2  | 24,00000 | 110,00    | 2 640,00  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 3*4*2                                                                                                     |               |                                                        |     |          |           |           | 24,00000          |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                             |               |                                                        |     |          |           |           | <b>65 920,08</b>  |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                       |               |                                                        |     |          |           |           |                   |                    |                  |                         |                          |               |
| 8                                                                                                         | 273316141RT7  | Základ, desky z betonu prostého vodostaveb. C30/37 XA3 | m3  | 2,34240  | 4 900,00  | 11 477,76 | 2,62628           | 6,15180            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 0,2*(3,2*(1,15+1,95)/2+3,2*(1,04+1,17)/2+3,2*(0,65+1,36)/2) |               |                                                        |     |          |           |           | 2,34240           |                    |                  |                         |                          |               |
| 9                                                                                                         | 273311117R00  | Beton základ, desek prostý z cem. portlad. C 25/30     | m3  | 0,72000  | 3 550,00  | 2 556,00  | 2,58560           | 1,86163            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| nadbetonávka prefabrikátu : 0,2*1,5*2,4                                                                   |               |                                                        |     |          |           |           | 0,72000           |                    |                  |                         |                          |               |
| 10                                                                                                        | 274316141RT7  | Základ, pasy z betonu prostého vodostaveb. C 30/37 XA3 | m3  | 6,83280  | 4 900,00  | 33 480,72 | 2,62628           | 17,94485           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 7,8*0,6*1,46                                                |               |                                                        |     |          |           |           | 6,83280           |                    |                  |                         |                          |               |
| 11                                                                                                        | 274354111R00  | Bednění základových pasů zařízení                      | m2  | 6,43200  | 90,00     | 578,88    | 0,00019           | 0,00122            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1,46*0,6*2+0,6*7,8                                                                                        |               |                                                        |     |          |           |           | 6,43200           |                    |                  |                         |                          |               |
| 12                                                                                                        | 274354211R00  | Bednění základových pasů odstranění                    | m2  | 6,43200  | 85,00     | 546,72    | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 1,46*0,6*2+0,6*7,8                                                                                        |               |                                                        |     |          |           |           | 6,43200           |                    |                  |                         |                          |               |
| 13                                                                                                        | 567211110R00  | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm         | m2  | 5,76000  | 3 000,00  | 17 280,00 | 0,25336           | 1,45935            | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 8,0*0,72                                                                                                  |               |                                                        |     |          |           |           | 5,76000           |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Díl: 3</b>                                                                                             |               |                                                        |     |          |           |           | <b>137 863,45</b> |                    |                  |                         |                          |               |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                      |               |                                                        |     |          |           |           |                   |                    |                  |                         |                          |               |
| 14                                                                                                        | 317321118R00  | Římky ze železobetonu C 30/37                          | m3  | 4,21200  | 5 500,00  | 23 166,00 | 2,54278           | 10,71019           | 0,00000          | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |

# Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |
| R: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |

| P.č.          | Číslo položky               | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
|               |                             | 7,8*0,9*0,6                                                                                              |     |          |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 15            | 317351105R00                | Bednění říms - zřízení                                                                                   | m2  | 11,23500 | 110,00    | 1 235,85        | 0,01009       | 0,11336            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | 0,9*0,5*2+0,4*7,8+0,325*7,8+0,6*7,8                                                                      |     | 11,23500 |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 16            | 317351106R00                | Bednění říms - odstranění                                                                                | m2  | 11,23500 | 100,00    | 1 123,50        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | 0,9*0,5*2+0,4*7,8+0,325*7,8+0,6*7,8                                                                      |     | 11,23500 |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 17            | 317361214R00                | Výztuž říms ze železobetonu z oceli B500B (10 505)                                                       | t   | 0,28310  | 35 000,00 | 9 908,50        | 1,00442       | 0,28435            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | (258,86+24,24)*0,001                                                                                     |     | 0,28310  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 18            | 348361115R00                | Výztuž zábradlí nebo zidek mostů z oceli B500B (dříve BST 500 S)                                         | t   | 1,44293  | 35 000,00 | 50 502,55       | 1,02232       | 1,47514            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | (52,08+157,82+799,32+433,71)*0,001                                                                       |     | 1,44293  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 19            | 380316133RU1                | Beton kompletních konstrukcí prostý vodostavební C 25/30 tl. přes 300 mm beton prostý, vliv prosředí XC4 | m3  | 7,81200  | 3 500,00  | 27 342,00       | 2,58779       | 20,21582           | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | 7,8*0,6*2,1-2,4*1,4*0,6                                                                                  |     | 7,81200  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 20            | 388129310R00                | Montáž prefa. kanálů ze ŽB uzavřený profil do 2 t                                                        | kus | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00        | 0,15261       | 0,15261            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 21            | 213151121R01                | Obalení výztuže geotextilií                                                                              | m2  | 0,82896  | 100,00    | 82,90           | 0,00004       | 0,00003            | 0,00000            | 0,00000        | Vlastní                  | RTS 25/I      |
|               |                             | 0,02*3,14*0,6*11*2                                                                                       |     | 0,82896  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 22            | 3-01                        | Rámová propust 2400x1400x1500 mm                                                                         | ks  | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00        | 1,00000       | 1,00000            | 0,00000            | 0,00000        | Vlastní                  | Indiv         |
|               |                             | včetně 2 ks otvorů pro kanalizaci DN 250                                                                 |     |          |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
|               |                             | včetně 4 ks otvorů pro navázání výtuže D 20 mm                                                           |     |          |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 23            | 3-02                        | Výústění kanalizace DN 250, prostup opatřen chráničkou                                                   | ks  | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00        | 0,01500       | 0,01500            | 0,00000            | 0,00000        | Vlastní                  | Indiv         |
| 24            | 13285316R                   | Týč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 20 mm                                                      | t   | 0,01793  | 35 000,00 | 627,55          | 1,00000       | 0,01793            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | 2,47*0,6*11*0,001*1,1                                                                                    |     | 0,01793  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| 25            | 23170215R                   | Těsnění d = 250 mm                                                                                       | kus | 2,00000  | 400,00    | 800,00          | 0,00010       | 0,00020            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 26            | 31171804,AR                 | Kotva chemická - ampule maxima M20                                                                       | kus | 11,00000 | 1 000,00  | 11 000,00       | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 27            | 69365044R                   | Geotextilie netkaná 500 g/m2                                                                             | m2  | 0,99475  | 75,00     | 74,61           | 0,00050       | 0,00050            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | 0,02*3,14*0,6*11*2*1,2                                                                                   |     | 0,99475  |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                          |     |          |           | <b>8 724,61</b> |               |                    |                    |                |                          |               |
| 28            | 423353111R00                | Bednění čel mostních konstrukci - zřízení                                                                | m2  | 37,54240 | 90,00     | 3 378,82        | 0,00274       | 0,10287            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|               |                             | (7,8*2,66-2,4*1,4)*2                                                                                     |     | 34,77600 |           |                 |               |                    |                    |                |                          |               |

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |
| R: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|                                               |               | 0,52*2,66*2                                                          |     |          | 2,76640   |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 29                                            | 423353211R00  | Bednění čel mostních konstrukcí - odstranění                         | m2  | 37,54240 | 80,00     | 3 003,39         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | (7,8*2,66-2,4*1,4)*2                                                 |     | 34,77600 |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
|                                               |               | 0,52*2,66*2                                                          |     | 2,76640  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 30                                            | 463211121R00  | Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár                         | m3  | 2,92800  | 800,00    | 2 342,40         | 2,26550       | 6,63338           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | 0,25*(3,2*(1,15+1,95)/2+3,2*(1,04+1,17)/2+3,2*(0,65+1,36)/2)         |     | 2,92800  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>          |               |                                                                      |     |          |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 31                                            | 627452101RT1  | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene cementovou maltou | m2  | 11,71200 | 450,00    | 5 270,40         | 0,02214       | 0,25930           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | (3,2*(1,15+1,95)/2+3,2*(1,04+1,17)/2+3,2*(0,65+1,36)/2)              |     | 11,71200 |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| <b>Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci</b> |               |                                                                      |     |          |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 32                                            | 911131111R00  | Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového, 1 madlo                | m   | 7,80000  | 2 500,00  | 19 500,00        | 0,12500       | 0,97500           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 33                                            | 931961115R00  | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm                     | m2  | 1,26000  | 1 500,00  | 1 890,00         | 0,00063       | 0,00079           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | 0,6*2,1                                                              |     | 1,26000  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 34                                            | 953981205R00  | Chemické kotvy, beton, tl.170 mm, M20, malta 2slož                   | kus | 20,00000 | 1 000,00  | 20 000,00        | 0,00007       | 0,00140           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 35                                            | 91-101        | Zábradlí nové ocelové, včetně PÚ, v. 1,1 m, dle PD                   | m   | 7,80000  | 3 500,00  | 27 300,00        | 0,06000       | 0,46800           | 0,00000          | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>             |               |                                                                      |     |          |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 36                                            | 114203202R00  | Očištění lomového kamene od malty                                    | m3  | 7,72200  | 500,00    | 3 861,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | 0,4*(5,4*(1,7+0,9)/2+5,4*(1,56+0,65)/2+5,4*(1,69+0,65)/2)            |     | 7,72200  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 37                                            | 120901112RT1  | Bourání konstrukcí kamenných na MVC                                  | m3  | 7,72200  | 2 500,00  | 19 305,00        | 0,00000       | 0,00000           | 1,10000          | 8,49420                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | 0,4*(5,4*(1,7+0,9)/2+5,4*(1,56+0,65)/2+5,4*(1,69+0,65)/2)            |     | 7,72200  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 38                                            | 963051111R00  | Bourání mostních konstrukcí železobetonových                         | m3  | 9,60000  | 5 500,00  | 52 800,00        | 0,12173       | 1,16861           | 2,40000          | 23,04000               | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 39                                            | 970051025R00  | Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm                                         | m   | 3,30000  | 10 000,00 | 33 000,00        | 0,00140       | 0,00462           | 0,00123          | 0,00406                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                                               |               | 0,3*11                                                               |     | 3,30000  |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 40                                            | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí                                          | m   | 10,00000 | 2 150,00  | 21 500,00        | 0,00000       | 0,00000           | 0,03700          | 0,37000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |               |                                                                      |     |          |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 41                                            | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                         | t   | 71,36379 | 350,00    | 24 977,33        | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>            |               |                                                                      |     |          |           |                  |               |                   |                  |                        |                          |               |
|                                               |               |                                                                      |     |          |           | <b>42 055,22</b> |               |                   |                  |                        |                          |               |

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |
| R: SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 42 21315121R00     | Obalení geotextilií - dvojmo<br>1,5*(2,4+1,4)*2)                                                                                                  | m2     | 35,96950  | 150,00    | 5 395,43         | 0,00004       | 0,00144            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                    | (0,6+0,3+0,6)*7,8+1,46*0,6*2+0,6*2,1*2                                                                                                            |        | 7,80000   |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    | 7,8*0,6+0,25*1,4+3,05*2,35/2*2                                                                                                                    |        | 15,97200  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    |                                                                                                                                                   |        | 12,19750  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 43 711112001RZ1    | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé i vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku<br>1,5*(2,4+1,4)*2) | m2     | 35,96950  | 250,00    | 8 992,38         | 0,00052       | 0,01870            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                    | (0,6+0,3+0,6)*7,8+1,46*0,6*2+0,6*2,1*2                                                                                                            |        | 7,80000   |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    | 7,8*0,6+0,25*1,4+3,05*2,35/2*2                                                                                                                    |        | 15,97200  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    |                                                                                                                                                   |        | 12,19750  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 44 711461103R00    | Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné i, prvčnými foliemi přilepenými celoplošně<br>8*1,0<br>1,5*(2,4+1,4)*2)                  | m2     | 43,96950  | 300,00    | 13 190,85        | 0,00077       | 0,03386            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                    | (0,6+0,3+0,6)*7,8+1,46*0,6*2+0,6*2,1*2                                                                                                            |        | 7,80000   |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    | 7,8*0,6+0,25*1,4+3,05*2,35/2*2                                                                                                                    |        | 15,97200  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
|                    |                                                                                                                                                   |        | 12,19750  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 45 27342001R       | Přyz těsnící v roli EPDM E9566 tl. 3,0 mm<br>45,97*1,1                                                                                            | m2     | 50,56700  | 145,00    | 7 332,22         | 0,00396       | 0,20025            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                    |                                                                                                                                                   |        | 50,56700  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 46 67352004R       | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2<br>35,97*2*1,2                                                                                         | m2     | 86,32800  | 80,00     | 6 906,24         | 0,00030       | 0,02590            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
|                    |                                                                                                                                                   |        | 86,32800  |           |                  |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 47 998711101R00    | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                  | t      | 0,28014   | 850,00    | 238,12           | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                            |        |           |           | <b>36 694,50</b> |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 48 979081111R00    | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.             | t      | 31,90826  | 100,00    | 3 190,83         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 49 979081121R00    | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                            | t      | 287,17433 | 50,00     | 14 358,72        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 50 979999979R00    | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)                                                                  | t      | 31,90826  | 400,00    | 12 763,30        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 51 979093111R00    | Uložení suti na skládku bez zhuštění                                                                                                              | t      | 31,90826  | 200,00    | 6 381,65         | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: ON</b>     | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                            |        |           |           | <b>15 000,00</b> |               |                    |                    |                         |                          |               |
| 52 004111020R      | Vypracování dílenské dokumentace                                                                                                                  | Soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00        | 0,00000       | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000                 | RTS 25/I                 | Indiv         |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                           |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: | SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |
| R: | SO 102   | Rozšíření propustku ev.č. 4671-2P                                         |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost / celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace, pokud jsou součástí provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. |               |                               |    |          |           |          |               |                   |                  |                          |                          |               |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON-101        | Evidenční list objektu dle PD | ks | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                  | Vlastní                  | Indiv         |

# Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 301   | Odvodnění komunikace                                                      |
| R: SO 301   | Odvodnění komunikace                                                      |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ        | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk. (t) | Dem. / MJ | Dem. / Hmotnost celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                   |               |                                                                        |           |           |           |           | <b>53 694,16</b>  |                    |           |                           |                          |               |
| 1                                           | 131201112R00  | Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ                       | m3        | 3,45600   | 750,00    | 2 592,00  | 0,00000           | 0,00000            | 1,60000   | 5,52960                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| šachty : 1,2*1,2*0,6*4                      |               |                                                                        | 3,45600   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| 2                                           | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                       | m3        | 44,26000  | 950,00    | 42 047,00 | 0,00000           | 0,00000            | 1,60000   | 70,81600                  | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| DN160 : 0,6*0,5*22,6                        |               |                                                                        | 6,78000   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| DN250 : 0,8*0,5*93,7                        |               |                                                                        | 37,48000  |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| 3                                           | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm | m3        | 31,33272  | 289,00    | 9 055,16  | 1,70000           | 53,26562           | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| šachty : 0,8*0,8*0,5*4-0,22*0,22*3,14*0,5*4 |               |                                                                        | 0,97605   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| DN160 : 0,6*0,4*22,6-0,08*0,08*3,14*22,6    |               |                                                                        | 4,96983   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| DN250 : 0,8*0,4*93,7-0,125*0,125*3,14*93,7  |               |                                                                        | 25,38684  |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>          |               |                                                                        |           |           |           |           | <b>7 186,21</b>   |                    |           |                           |                          |               |
| 4                                           | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kamenu tláčeného 0 - 4 mm                           | m3        | 9,10800   | 789,00    | 7 186,21  | 1,89077           | 17,22113           | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| šachty : 0,8*0,8*0,10*4                     |               |                                                                        | 0,25600   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| DN160 : 0,6*0,1*22,6                        |               |                                                                        | 1,35600   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| DN250 : 0,8*0,1*93,7                        |               |                                                                        | 7,49600   |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                 |               |                                                                        |           |           |           |           | <b>450 431,35</b> |                    |           |                           |                          |               |
| 5                                           | 871311111R00  | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm                         | m         | 22,60000  | 501,00    | 11 322,60 | 0,00010           | 0,00226            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 6                                           | 871351111R00  | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250 mm                         | m         | 93,70000  | 542,00    | 50 785,40 | 0,00011           | 0,01031            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 7                                           | 892855114R00  | Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m                                | m         | 116,30000 | 200,00    | 23 260,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 22,6+93,7                                   |               |                                                                        | 116,30000 |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| 8                                           | 894411121R00  | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN do 300                  | kus       | 4,00000   | 15 000,00 | 60 000,00 | 2,20885           | 8,83540            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 9                                           | 895941111R00  | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální                     | kus       | 5,00000   | 14 000,00 | 70 000,00 | 0,34090           | 1,70450            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 10                                          | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN do 200 mm                         | m         | 22,60000  | 250,00    | 5 650,00  | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 11                                          | 721290113R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN do 300 mm                         | m         | 93,70000  | 300,00    | 28 110,00 | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 12                                          | 28611260.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000                          | m         | 24,75000  | 255,00    | 6 311,25  | 0,00321           | 0,07945            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 22,5*1,1                                    |               |                                                                        | 24,75000  |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |
| 13                                          | 28611266.AR   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000                          | m         | 94,63700  | 300,00    | 28 391,10 | 0,00779           | 0,73722            | 0,00000   | 0,00000                   | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 93,7*1,01                                   |               |                                                                        | 94,63700  |           |           |           |                   |                    |           |                           |                          |               |

## Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: SO 301   | Odvodnění komunikace                                                      |
| R: SO 301   | Odvodnění komunikace                                                      |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ    | Hmotnost celk. (t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. celk. (t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 14                                     | 286971041R    | Spojka PVC Wavin IN-SITU d 160 mm                                                                          | kus | 5,00000  | 550,00    | 2 750,00  | 0,00200          | 0,01000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 15                                     | 286971402R    | Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 425 x 1500 mm                                                       | kus | 5,00000  | 1 500,00  | 7 500,00  | 0,01200          | 0,06000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 16                                     | 28697191R     | Dno šachtové PP d 400 mm přímé DN/OD 160                                                                   | kus | 5,00000  | 1 325,00  | 6 625,00  | 0,00600          | 0,03000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 17                                     | 55241711R     | Poklop šachtový litina 600, B125                                                                           | kus | 4,00000  | 4 896,00  | 19 584,00 | 0,08800          | 0,35200            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 18                                     | 55340394R     | Rám s mříží, zatížení 40 t, 500 x 500 mm                                                                   | kus | 5,00000  | 6 589,00  | 32 945,00 | 0,10800          | 0,54000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 19                                     | 55343911R     | Koš kalový pro mříž 500 x 500 mm, pozink v. 230 mm                                                         | kus | 5,00000  | 965,00    | 4 825,00  | 0,00400          | 0,02000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 20                                     | 59224349AR    | Přístenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10                                                         | kus | 4,00000  | 2 456,00  | 9 824,00  | 0,06800          | 0,27200            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 21                                     | 592243504R    | Deska šachtová přechodová Prefa TZK-Q 1240 - 625/200/120 mm                                                | kus | 4,00000  | 6 896,00  | 27 584,00 | 0,60000          | 2,40000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 22                                     | 59224359AR    | Sknůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/12                                                               | kus | 4,00000  | 5 876,00  | 23 504,00 | 0,50000          | 2,00000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| 23                                     | 59224368AR    | Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60                                                   | kus | 4,00000  | 7 865,00  | 31 460,00 | 2,10000          | 8,40000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                            |     |          |           |           | <b>33 578,96</b> |                    |                    |                |                          |               |
| 24                                     | 998276101R00  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | t   | 95,93989 | 350,00    | 33 578,96 | 0,00000          | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000        | RTS 25/I                 | RTS 25/I      |

|                                                                                                                                  |              |                                                     |        |           |           |           |                  |         |         |         |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                  |              |                                                     |        |           |           |           | <b>64 893,76</b> |         |         |         |          |          |
| 25                                                                                                                               | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km        | t      | 76,34560  | 100,00    | 7 634,56  | 0,00000          | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                            |              |                                                     |        |           |           |           |                  |         |         |         |          |          |
| 26                                                                                                                               | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km              | t      | 687,11040 | 50,00     | 34 355,52 | 0,00000          | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| 27                                                                                                                               | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) | t      | 76,34560  | 300,00    | 22 903,68 | 0,00000          | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | RTS 25/I |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>                                                                                                   |              |                                                     |        |           |           |           | <b>25 000,00</b> |         |         |         |          |          |
| 28                                                                                                                               | 005241020R   | Geodetické zaměření skutečného provedení            | Soubor | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00000          | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | Indiv    |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                     |              |                                                     |        |           |           |           |                  |         |         |         |          |          |
| 29                                                                                                                               | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                    | Soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00000          | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 25/I | Indiv    |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |              |                                                     |        |           |           |           |                  |         |         |         |          |          |

CELKEM

**634 784,44**

## VO

| poř.č. | číslo pol. | popis položky                                                                    | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1      | 2101002521 | ukonč.kab.celoplast.do<br>5x25 mm2                                               | 321,00    | 6,00 ks        | 1926,00     | 21% |
| 2      | 210120101  | pojistka vložka do 60A<br>vč. doteku                                             | 265,00    | 3,00 ks        | 795,00      | 21% |
| 3      | 210202011  | 444 23 15 - IP 12L35 727                                                         | 6550,00   | 3,00 ks        | 19650,00    | 21% |
| 4      | 210204002  | stožár sadový ocelový                                                            | 9865,00   | 3,00 ks        | 29595,00    | 21% |
| 5      | 210204103  | výložník ocel. 1-rám. do<br>hmotnosti 35kg                                       | 5540,00   | 3,00 ks        | 16620,00    | 21% |
| 6      | 210204201  | elektrovýzbroj stožáru<br>pro 1 okruh                                            | 3987,00   | 3,00 ks        | 11961,00    | 21% |
| 7      | 210220021  | uzem. v zemi FeZn do<br>120 mm2                                                  | 520,00    | 130,00 m       | 67600,00    | 21% |
| 8      | 210220022  | vč.svorek;propoj.aj.<br>uzem. v zemi FeZn R=8-<br>10 mm vč.svorek,propoj.<br>aj. | 500,00    | 15,00 m        | 7500,00     | 21% |
| 9      | 210220302  | svorky hromosv.nad 2<br>šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR<br>01;02)                          | 450,00    | 3,00 ks        | 1350,00     | 21% |
| 10     | 210810023  | CYKY-CYKYm 5Cx10<br>mm2 750V (VU)                                                | 150,00    | 140,00 m       | 21000,00    | 21% |
| 11     | 210810045  | CYKY-CYKYm 3Cx1.5<br>mm2 750V (PU)                                               | 100,00    | 30,00 m        | 3000,00     | 21% |
| 12     | 250020001  | kartáčování ocelovým<br>kartáčem konstrukce<br>tech.                             | 500,00    | 3,00 m2        | 1500,00     | 21% |
| 13     | 250020201  | vrchní nátěr<br>jednosložkový                                                    | 300,00    | 3,00 m2        | 900,00      | 21% |
| 14     | 250060032  | nátěr stožáru a výložníku<br>do 6 m                                              | 550,00    | 3,00 m2        | 1650,00     | 21% |
| 15     | 460010024  | vytyč.trati kab.vedení v<br>zastavěném prostoru                                  | 10000,00  | 0,12 km        | 1200,00     | 21% |
| 16     | 460050602  | ruční výkop jámy<br>zem.tř.3-4                                                   | 550,00    | 3,00 m3        | 1650,00     | 21% |
| 17     | 460080001  | betonový základ do<br>rostlé zeminy bez                                          | 3500,00   | 1,50 m3        | 5250,00     | 21% |
| 18     | 460100023  | pouzdrový zákl.pro<br>stožár VO v trase                                          | 5000,00   | 3,00 ks        | 15000,00    | 21% |
| 19     | 460200163  | kabel.rýha 35cm/šíř.<br>80cm/hl. zem.tř.3                                        | 300,00    | 120,00 m       | 36000,00    | 21% |
| 20     | 460200304  | kabel.rýha 50cm/šíř.<br>120cm/hl. zem.tř.4                                       | 350,00    | 10,00 m        | 3500,00     | 21% |
| 21     | 460300006  | hutnění zeminy vrstvy<br>20cm                                                    | 120,00    | 28,80 m3       | 3456,00     | 21% |
| 22     | 460420022  | kabel.lože z kop.písku<br>rýha 65cm tl.10cm                                      | 250,00    | 130,00 m       | 32500,00    | 21% |
| 23     | 460490012  | fólie výstražná z PVC<br>šířky 33cm                                              | 55,00     | 130,00 m       | 7150,00     | 21% |
| 24     | 460510021  | kabel.prostup z PVC<br>roury světl.do 10.5cm                                     | 100,00    | 130,00 m       | 13000,00    | 21% |
| 25     | 460510021  | kabel.prostup z PVC<br>roury světl.do 10.5cm                                     | 100,00    | 120,00 m       | 12000,00    | 21% |
| 26     | 460560163  | ruč.zához.kab.rýhy 35cm<br>šíř.80cm hl.zem.tř.3                                  | 120,00    | 120,00 m       | 14400,00    | 21% |
| 27     | 460560304  | ruč.zához.kab.rýhy 50cm<br>šíř.120cm hl.zem.tř.4                                 | 150,00    | 10,00 m        | 1500,00     | 21% |
| 28     | 460600001  | odvoz zeminy do 1km                                                              | 100,00    | 16,00 m3       | 1600,00     | 21% |
| 29     | 460600002  | Odvoz zeminy za další                                                            | 50,00     | 160,00 m3      | 8000,00     | 21% |
| 30     | 460600003  | Ukladnění zeminy na<br>skládku                                                   | 400,00    | 26,00 t        | 10400,00    | 21% |
| 31     | 460620013  | provizorní úprava terénu<br>zem.tř.3                                             | 300,00    | 120,00 m2      | 36000,00    | 21% |

Celkem za ceník:

387653,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 12%    Základ 0%

Cena za ceník celkem: 183970,18 Kč    183970,18 Kč    0,00 Kč    0,00 Kč

## Materiály

| poř.č. číslo pol. | popis položky                                                    | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 010175-U        | CYKY 3CX1,5                                                      | 30,00     | 30,00 M        | 900,00      | 21% |
| 2 010196-U        | CYKY 5CX10                                                       | 198,00    | 140,00 M       | 27720,00    | 21% |
| O 3 050064        | VYLOZNIK ZAR.ZINEK                                               | 6987,00   | 3,00 KS        | 20961,00    | 21% |
| O 4 050229        | SV.VYB.- STOŽÍROVÉ -<br>IP 12L35 727 ENR BP<br>3550 CL1 M60 GY-S | 8587,00   | 3,00 KS        | 25761,00    | 21% |
| O 5 050260        | STOZAR KONUS - 7M<br>ZAROVY ZINEK                                | 15487,00  | 3,00 KS        | 46461,00    | 21% |
| 6 100003          | ZEM.DRAT FEZN 10                                                 | 125,00    | 7,50 Kg        | 937,50      | 21% |
| 7 10001000        | Betonová směs                                                    | 3500,00   | 1,50 m3        | 5250,00     | 21% |
| 8 10001000        | Betonová směs                                                    | 3500,00   | 1,50 m3        | 5250,00     | 21% |
| 9 10001004        | Betonová roua 200/1000                                           | 5500,00   | 3,00 KS        | 16500,00    | 21% |
| 10 100031         | ZEM.SVORKA SZ                                                    | 200,00    | 3,00 Ks        | 600,00      | 21% |
| 11 100044         | ZEM.PASEK FEZN 30/4                                              | 120,00    | 130,00 Kg      | 15600,00    | 21% |
| 12 180029         | POJ.PATRONA 6A                                                   | 55,00     | 3,00 Ks        | 165,00      | 21% |
| 13 200207         | TR.KOPOFLEX 110                                                  | 90,00     | 130,00 M       | 11700,00    | 21% |
| 14 200284         | TR.KOPOFLEX 75                                                   | 80,00     | 120,00 M       | 9600,00     | 21% |
| 15 90001          | kopaný písek                                                     | 650,00    | 8,45 m3        | 5492,50     | 21% |
| 16 90006          | fólie z polyetylenu šíře<br>330mm                                | 55,00     | 130,00 m       | 7150,00     | 21% |
| 17 90106          | email konzumní 02130                                             | 325,00    | 0,90 kg        | 292,50      | 21% |
| 18 90106          | email konzumní 02130                                             | 325,00    | 0,75 kg        | 243,75      | 21% |
| 19 90116          | barva syntetická základní<br>Primer S2000                        | 250,00    | 0,45 kg        | 112,50      | 21% |
| 20 90119          | ředidlo S 6006                                                   | 300,00    | 0,39 kg        | 117,00      | 21% |
| 21 90119          | ředidlo S 6006                                                   | 300,00    | 0,21 kg        | 63,00       | 21% |
| O 22 996008       | Stožárová výzbroj GURO                                           |           | 3,00 ks        | 0,00        | 21% |

**Celkem za materiály:**

**200876,75**

**Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%**

Prořez (5,00%): 1721,56 Kč 1721,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

**Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%**

Cena za materiály celkem: 119892,85 Kč 119892,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

## Práce v HZS

| poř.č. číslo pol. | popis položky                    | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1                 | Revize elektro                   | 400,00    | 12,00 hod.     | 4800,00     | 21% |
| 2                 | Projekt elektro skutečný<br>stav | 10000,00  | 1,00 hod.      | 10000,00    | 21% |
| 3                 | Geodetické zaměření              | 20000,00  | 1,00 hod.      | 20000,00    | 21% |
| 4                 | Vytyčení stávajících sítí        | 500,00    | 16,00 hod.     | 8000,00     | 21% |
| 5                 | Plošina                          | 900,00    | 16,00 hod.     | 14400,00    | 21% |

**Celkem za práci v HZS:**

**57200,00**

**Základ DPH Základ 21% Základ 12% Základ 0%**

Cena za práci v HZS celkem: 32180,00 Kč 32180,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

| poř.č. číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 999               | Doprava       | 15000,00  | 1 kpl          | 15000,00    | 21% |

CELKEM

**660729,75**

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                           |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: | VRN      | Vedlejší rozpočtové náklady                                               |
| R: | VRN      | Vedlejší rozpočtové náklady                                               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Hmotnost / MJ     | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |        |          |            |            | <b>320 000,00</b> |                   |                  |                        |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005111021R    | Vytváření inženýrských sítí                                         | Soubor | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005112111R    | Geometrický plán pro oddělení pozemku a se zákresem věcného břemene | ks     | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                          | Soubor | 1,00000  | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.<br>- Zajištění přechodného dopravního značení, přechodných úprav objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení<br>- Zajištění informační tabule - název stavby, firmy, termín výstavby<br>jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího<br>- ostraha staveniště |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005121030R    | Odstanění zařízení staveniště                                       | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Odstanění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                      | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VN-301        | Čištění komunikace během stavby                                     | kpl    | 1,00000  | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                     |        |          |            |            | <b>120 000,00</b> |                   |                  |                        |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                           | Soubor | 1,00000  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                    | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | RTS 25/I                 | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                     |        |          |            |            |                   |                   |                  |                        |                          |               |

# Položkový rozpočet

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: B-24-024 | Prodloužení chodníku podél silnice III/4671 na ul. Hlučínská v Bolaticích |
| O: VRN      | Vedlejší rozpočtové náklady                                               |
| R: VRN      | Vedlejší rozpočtové náklady                                               |

| P.č.                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                        | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 9                                                                                                                               | ON-01         | Práce během stavby                   | Soub | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| Náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy a nejsou zahrnuty v soupisech prací |               |                                      |      |          |           |           |               |                   |                  |                        |                          |               |
| 10                                                                                                                              | ON-02         | Informovanost okolí o průběhu stavby | Soub | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000                | Vlastní                  | Indiv         |
| Náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy a nejsou zahrnuty v soupisech prací |               |                                      |      |          |           |           |               |                   |                  |                        |                          |               |

CELKEM

440 000,00