

# SMLOUVA O DÍLO

## Smluvní strany

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Objednatel:         | <b>Obec Vidče</b>                         |
| Sídlo:              | Vidče 96, 756 53 Vidče                    |
| Zastoupený:         | Mgr. Pavlem Drdou, starostou              |
| IČO:                | 00304433                                  |
| DIČ:                | CZ 00304433                               |
| Telefon, e-mail:    | +420 571 655 011, starosta@vidce.cz       |
| Bankovní spojení:   | Komerční banka a.s., Rožnov pod Radhoštěm |
| Číslo účtu:         | 4120851 / 0100                            |
| ID datové schránky: | 8qjbrsm                                   |

**jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)**

a

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                      | <b>HRABOVSKÝ s.r.o.</b>                                    |
| sídlo:                           | Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí                    |
| Zastoupený:                      | Ing. Jiří Hrabovský, jednatel společnosti                  |
| IČO:                             | 02213761                                                   |
| DIČ:                             | CZ02213761                                                 |
| Zapsaný v OR (či jiné evidenci): | vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 57461 |
| Bankovní spojení:                | ČSOB, a.s. Valašské Meziříčí                               |
| Číslo účtu:                      | 261870004/0300                                             |
| Kontaktní osoba:                 | Ing. Jiří Hrabovský                                        |
| Telefon, e-mail:                 | tel. 777778287, email infovm@hrabovsky.cz                  |
| ID datové schránky:              | wbq26za                                                    |

**jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)**

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tuto

**smlouvu o dílo**

## I.

### Smluvní strany

1.1 Objednatel prohlašuje, že je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce Vidče. Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je *právníckou/fyzickou* osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.

## II.

### Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

**Byty Vidče** (dále také jen jako „**Dílo**“), a to dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracované firmou CHCI-DŮM s.r.o., Poděbradova 1833/99, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 038 86 964 a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“).

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 1 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele nebo jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny nebo vyplynou při vlastním plnění.

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla není potřeba ani stavební povolení ani ohlášení stavby.

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena

o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod.

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci a požadavkům Objednatele vymezených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva o dílo. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití jako zařízení pro bydlení. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele.

### III.

#### Cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

**3562388,43 Kč**

(slovy třímilion pětsetšedesát dvatisíc tři sta osmdesát osm korun českých čtyřicet tři haléřů korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplýne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplýne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

#### **IV.**

##### **Termín a místo provedení Díla**

4.1 Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 10kalendářních dní od data převzetí písemné výzvy, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni převzetí písemné výzvy Zhotovitelem a
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 65kalendářních dní od data převzetí písemné výzvy k zahájení plnění (termín provedení Díla). Pokud nebude Objednatelem písemná výzva zaslána, nemůže se Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od data uplynutí lhůty dle odst. 4.1 první odrážka této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).

4.3 Místem plnění je obec Vidče, budova s číslem popisným 252, na pozemku parc. č. st. 115 v katastrálním území Vidče, č. 781525. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplyvá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vráť-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 100 % sjednané ceny za Dílo bezDPH, tj. do částky 3562388,43 korun českých bezDPH, popř. do částky odpovídající 100 % změněné ceny Díla bezDPH dle odst. 3.4 této smlouvy.

5.4 Splatnost faktury je **30dnů** ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na adresu [obec@vidce.cz](mailto:obec@vidce.cz). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

## VI.

### Kontaktní osoby

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

na pozici stavbyvedoucího Ing. Jiří Hrabovský, telefon +420 777 778287

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby za Objednatele je:

Jiří Vaculín, tel. +420 737 517403

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými

dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplyvá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů nebo statutární zástupci.

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatелеm. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

## **VII.**

### **Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele**

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

7.2 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

7.3 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinností u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.

7.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

7.7 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých).

7.8 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.

7.9 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

## VIII.

### Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobit k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobit pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době v délce šedesáti (60) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho okamžiku, který nastane později.

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se

vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „**nahlášení**“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dnů od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od jejího nahlášení.

8.13 Za „**havárii**“ nebo „**havarijní stav**“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatelů, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě

zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou nebo odesláním zprávy na adresu Objednatele (ID datové schránky 8qjbrsm) v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu [infovm@hrabovsky.cz](mailto:infovm@hrabovsky.cz) a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele [obec@vidce.cz](mailto:obec@vidce.cz) nejpozději následující den po doručení reklamace.

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního

dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

## **IX.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla**

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla.

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.

9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen vyhotovit před prováděním stavby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit stavebním dozorem stavby. V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat na vlastní náklady dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na USB flash disku v počtu 1 ks zahrnující její

provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatel. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

9.13 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

## **X.**

### **Předání a převzetí Díla**

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

10.3 Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.

10.4 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy.

10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě 20 (dvaceti) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy.

10.7 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
- záruční listy,
- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo řádně.

10.8 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody**

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč

(slovy tři tisíce korun českých) za každou započatou hodinuprodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

11.6 Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinuprodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

## XII.

### Závěrečná ujednání

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků.

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svojí osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
- že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby **Byty Vidče**, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let odedne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Rozpočet,
- Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

12.9 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujistění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

12.11 Zhotovitel souhlasí s:

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Obcí Vidče, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

12.12 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

12.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce Vidče

Datum jednání a číslo usnesení: 15/2019 ze dne 11. 12. 2019

Ve Vidči dne: 12. 12. 2019

  
.....  
Za objednatele:

Mgr. Pavel Drda  
starosta obce

V Vidči ..... dne: 12. 12. 2019

**HRABOVSKÝ s.r.o.**  
Náměstí 75/15  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 62913761  
Za zhotovitele: DIČ: CZ32213761

Ing. Jiří Hrabovský  
jednatel společnosti

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **643b Byty Vidče**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Hrabovský s.r.o.**

IČO: **2213761**

**Náměstí 75/15**

DIČ: **CZ02213761**

**757 01**

**Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 353 760,05        |
| PSV              |  |  | 1 834 915,98        |
| MON              |  |  | 325 212,40          |
| Vedlejší náklady |  |  | 48 500,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 562 388,43</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>3 188 676,03 CZK</b> |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>373 712,40 CZK</b>   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**3 562 388,43 CZK**

v

*Vidče*

dne

*13. 12. 2019*

 **HRABOVSKÝ s.r.o.**  
Náměstí 75/15  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 02213761  
DIČ: CZ02213761

-1-

Za zhotovitele

 **Obec Vidče**  
756 801 001 696  
IČ: 00304433 DIČ: CZ00304433

-1-

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                         | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem      | %          |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>Stavební objekt</b> |                               |                         |                         |            | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>01</b>              | <b>Byty Vidče</b>             | <b>3 188 676</b>        | <b>373 712</b>          |            | <b>3 562 388</b> | <b>100</b> |
| 01                     | Stavební                      | 2 787 902               | 0                       |            | 2 787 902        | 78         |
| 02                     | ZTI                           | 400 774                 | 0                       |            | 400 774          | 11         |
| 03                     | Elektroinstalace              | 0                       | 325 212                 |            | 325 212          | 9          |
| 04                     | Vedlejší a rozpočtové náklady | 0                       | 48 500                  |            | 48 500           | 1          |
| Celkem za stavbu       |                               |                         |                         |            | 3 562 388        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 203 672,29 | 6  |
| 4     | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 316 731,24 | 9  |
| 60    | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 7 361,17   | 0  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 482 403,25 | 14 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 5 100,00   | 0  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 219 055,11 | 6  |
| 64    | Výplně otvorů                  | HSV      |  |  | 656,00     | 0  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 26 471,90  | 1  |
| 96    | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 415,80     | 0  |
| 97    | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 35 801,29  | 1  |
| 99    | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 56 092,00  | 2  |
| 713   | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 200 136,57 | 6  |

|             |                             |     |  |  |              |     |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace          | PSV |  |  | 35 458,09    | 1   |
| 722         | Vnitřní vodovod             | PSV |  |  | 105 145,54   | 3   |
| 725         | Zařizovací předměty         | PSV |  |  | 188 559,00   | 5   |
| 726         | Instalační prefabrikáty     | PSV |  |  | 22 000,00    | 1   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV |  |  | 36 850,00    | 1   |
| 762         | Konstrukce tesařské         | PSV |  |  | 344 765,08   | 10  |
| 766         | Konstrukce truhlářské       | PSV |  |  | 253 161,00   | 7   |
| 767         | Konstrukce zámečnické       | PSV |  |  | 50 958,75    | 1   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 155 353,70   | 4   |
| 776         | Podlahy povlakové           | PSV |  |  | 212 420,95   | 6   |
| 781         | Obklady keramické           | PSV |  |  | 123 857,71   | 3   |
| 783         | Nátěry                      | PSV |  |  | 9 806,72     | 0   |
| 784         | Malby                       | PSV |  |  | 96 442,87    | 3   |
| M21         | Elektromontáže              | MON |  |  | 325 212,40   | 9   |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN  |  |  | 48 500,00    | 1   |
| Cena celkem |                             |     |  |  | 3 562 388,43 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>203 672,29</b> |       |                          |               |
| 1             | 310237251RT1  | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>zadívky otvorů po komínech : 5                                                                                             | kus | 5,00000  | 710,00    | 3 550,00          | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 2             | 310238211RT1  | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>dozdívka mezi stropními trámy : (6,5-12*0,2+8,6-14*0,2)*2*0,3*0,15                                                        | m3  | 0,89100  | 5 450,00  | 4 855,95          | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 3             | 310239211RT2  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1NP, dveře : 0,9*2,2*0,45<br>2NP, dveře + rozvaděč : 0,9*2,2*0,45+0,6*1,0*0,3<br>2NP, 208 mtž otvor pro nosník : 1,0*1,0*0,5 | m3  | 2,46200  | 5 150,00  | 12 679,30         | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 4             | 317121101R00  | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000  | 185,00    | 740,00            |       | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 5             | 59531060R     | překlad plochý pórobetonový; l = 115,0 cm; š = 12,5 cm; h = 12,4 cm; max. světlost 750 mm<br>1NP : 3<br>2NP : 1                                                                                                                                                                               | kus | 4,00000  | 390,00    | 1 560,00          | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 6             | 317944311R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>2NP, 2x120 1,3m otvor v příčce : 1,3*11,1*0,001*2                                                                                                 | t   | 0,02886  | 41 700,00 | 1 203,46          | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 7             | 317944313R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>1NP, 2x3x140 1,3m otvor ve zdi tl.45cm : 2*3* 14,3*0,001*1,3<br>1NP, 3x1x140 1,3m otvor v příčkách : 3*1* 14,3*0,001*1,3                 | t   | 0,31603  | 39 600,00 | 12 514,79         | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2NP, 1x2x1140 1,3m otvor v příčkách+přizdivce : 1*2* 14,3*0,001*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 0,03718   |           |       |                          |               |
|      |               | 2NP, 2x3x1140 1,3m otvor ve zdi : 2*3* 14,3*0,001*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 0,11154   |           |       |                          |               |
| 8    | 317234410R00  | Vyzdivka mezi nosníky cementovou<br>jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,<br>1NP : 0,2*(2*0,45+3*0,15)*1,5<br>2NP : 0,2*(1*0,15+1*0,15+2*0,45)*1,5                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,76500  | 5 850,00  | 4 475,25  | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 9    | 346244351RT2  | Obezdivka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná<br>tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu,<br>(1,6+0,85)*0,85                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,08250  | 785,00    | 1 634,76  | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 10   | 346244315R00  | Obezdivka van a WC modulů z párobetonu tloušťky 150 mm<br>m.č. 104,108,203,207 : (1,7+1,6+3,35+1,1)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 8,52500  | 1 050,00  | 8 951,25  | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 11   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm<br>jakýmikoliv cihlami,<br>1NP : (2*(0,2*2+0,45)+3*(0,2*2+0,15))*1,5<br>2NP : ((0,2*2+0,15)+(0,2*2+0,3)+2*(0,2*2+0,45))*1,5                                                                                                                                                                                                     | m2 | 9,45000  | 875,00    | 8 268,75  | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 12   | 340239211RT2  | Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>2NP : 0,7*2,2+0,9*2,2                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,52000  | 545,00    | 1 918,40  | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 13   | 342012224RT1  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>m.č. 202 : (1,55+2,55)*2,9 | m2 | 11,89000 | 1 090,00  | 12 960,10 | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 14   | 342016124R00  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60                                                                                                                                                                                     | m2 | 9,81650  | 1 835,00  | 18 013,28 | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
|               |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.                                                                                                     |    |          |           |                   |       |                          |               |
|               |               | 2NP, mezibytová příčka : (2,485+0,9)*2,9                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | 9,81650           |       |                          |               |
| 15            | 342255026R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení                                                                                                                                    | m2 | 87,13750 | 852,00    | 74 241,15         | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|               |               | 1NP : (1,125+5,525+4,25+2,24*3)*3,5                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | 61,67000          |       |                          |               |
|               |               | 2NP : (4,25+1,55+2,55)*3,05                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | 25,46750          |       |                          |               |
| 16            | 346244811RT2  | Přizdivky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozlábků v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci, | m2 | 27,75125 | 680,00    | 18 870,85         | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|               |               | přizdivka u příčky mezi m.č. 201 a 206 : 2,425*3,05                                                                                                                                                                                              |    |          |           | 7,39625           |       |                          |               |
|               |               | přizdivka u příčky mezi m.č. 201 a 205 : 2,0*3,05                                                                                                                                                                                                |    |          |           | 6,10000           |       |                          |               |
|               |               | přizdivka u příčky mezi m.č. 207 a 209 : 1,1*3,05                                                                                                                                                                                                |    |          |           | 3,35500           |       |                          |               |
|               |               | přizdivka k pozednicím m.č. 208 : 4,45*1,0*2                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 8,90000           |       |                          |               |
|               |               | přizdivka nad oknem m.č. 208 : 2,0*1,0                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 2,00000           |       |                          |               |
| 17            | 349231821RT2  | Přizdivka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                   | m2 | 9,00000  | 1 915,00  | 17 235,00         | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|               |               | dozdění ostění dveřních otvorů v nosných zdí :                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |                   |       |                          |               |
|               |               | 1NP : 0,45*2,0*4                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 3,60000           |       |                          |               |
|               |               | 2NP : 0,45*2,0*6                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 5,40000           |       |                          |               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>316 731,24</b> |       |                          |               |
| 18            | 413941123RT4  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L                                                                                                                                                           | t  | 1,48088  | 38 600,00 | 57 161,97         | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|               |               | m.č. 208 : (4,5+0,2*2)*12*21,9*0,001*1,15                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 1,48088           |       |                          |               |
| 19            | 413941123RU4  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm I, IE, U, UE nebo L                                                                                                                                                           | t  | 0,39531  | 37 150,00 | 14 685,77         | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
|                |               | m.č.204,206, pod příčkami : $((4,45+0,2*2)*2+(5,525+0,2*2))*22,0*0,001*1,15$                                                                                                       |     | 0,39531   |           |                 |       |                          |               |
| 20             | 342265122RT6  | Úprava podkrovní sádkartonelem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace                                                           | m2  | 7,80000   | 945,00    | 7 371,00        | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               | deskami ze sádkartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, podhled schodišťového ramene : $(4,2+1,0)*1,5$                                               |     | 7,80000   |           |                 |       |                          |               |
| 21             | 413231231RT2  | Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2                                                                                          | kus | 56,00000  | 580,00    | 32 480,00       | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               | zesílení stropních trámů : $(12+14)*2$                                                                                                                                             |     | 52,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | m.č. 208, 2x vaznice 160x260 : 2*2                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                 |       |                          |               |
| 22             | 413232221RT2  | Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm                                                                                           | kus | 34,00000  | 238,00    | 8 092,00        | 801-4 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               | m.č.208, strop nosníky I180 : 2*12                                                                                                                                                 |     | 24,00000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | m.č.204,206, strop nosníky U180 : 2*(2+1)                                                                                                                                          |     | 6,00000   |           |                 |       |                          |               |
|                |               | m.č. 208, 2x U220 : 2*2                                                                                                                                                            |     | 4,00000   |           |                 |       |                          |               |
| 23             | 416021124R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2  | 171,19000 | 875,00    | 149 791,25      | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               | stropy, 1NP : $12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5$                                                                                                                      |     | 85,87000  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | stropy, 2NP : $5,23+4,36+9,52+22,13+6,21+23,97+9,87+2,57+1,46$                                                                                                                     |     | 85,32000  |           |                 |       |                          |               |
| 24             | 447113123RZ1  | Podkrovní a stropy opláštěné sádkartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace,            | m2  | 50,42700  | 935,00    | 47 149,25       | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                               |     |           |           |                 |       |                          |               |
|                |               | m.č. 208 : $(3,7+3,2*2)*4,31$                                                                                                                                                      |     | 43,53100  |           |                 |       |                          |               |
|                |               | m.č. 208 opláštění trámů : $(0,4*2)*2*4,31$                                                                                                                                        |     | 6,89600   |           |                 |       |                          |               |
| <b>Díl: 60</b> |               | <b>Úpravy povrchů, omítky</b>                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>7 361,17</b> |       |                          |               |
| 25             | 601016191R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový                                                    | m2  | 171,19000 | 43,00     | 7 361,17        | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

po jednotlivých vrstvách

před provedením SDK podhledů pro zajištění bezprašnosti povrchu :

171,19

171,19000

|                |              |                                                                                        |                   |          |        |           |       |            |            |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                          | <b>482 403,25</b> |          |        |           |       |            |            |
| 26             | 602011112RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2                | 59,09500 | 365,00 | 21 569,68 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |

po jednotlivých vrstvách

m.č. 208 :  $(7,61 \cdot (1,0 + 3,5 \cdot 0,5) + 4,31 \cdot 1,0 \cdot 2) \cdot 2$

59,09000

|    |              |                                                                               |    |           |        |            |       |           |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|
| 27 | 602011144RT2 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 716,08200 | 145,00 | 103 831,89 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|

po jednotlivých vrstvách

716,082

716,08200

|    |              |                                                                                               |    |           |        |            |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|------------|
| 28 | 612421421R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 716,08200 | 221,00 | 158 254,12 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|------------|

716,082

716,08200

|    |              |                                                           |    |          |       |          |       |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|
| 29 | 612456211RT2 | Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC ze suchých směsí | m2 | 59,09500 | 43,00 | 2 541,09 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

m.č. 208 :  $(7,61 \cdot (1,0 + 3,5 \cdot 0,5) + 4,31 \cdot 1,0 \cdot 2) \cdot 2$

59,09000

|    |              |                                                                                                |    |           |        |            |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|------------|
| 30 | 612481211RU2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 716,08200 | 274,00 | 196 206,47 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|------------|------------|

m.č. 101,102 :  $((5,525 + 3,28 + 2,9 + 0,25 + 1,25 + 1,125) \cdot 2) \cdot 3,35$

96,01000

m.č. 103,104,105 :  $((1,5 + 2,24) \cdot 2 + (2,65 + 2,24) \cdot 2 + (4,25 + 6,21) \cdot 2) \cdot 3,35$

127,90000

m.č. 106,107,108 :  $((1,65) \cdot 2 + (1,15 \cdot 2) + (2,525 \cdot 2) + 2,24 \cdot 6) \cdot 3,35$

80,70000

m.č. 109 :  $((5,525 + 4,215) \cdot 2) \cdot 3,35$

65,26000

m.č. 201,202,203 :  $((2,425 + 1,925) \cdot 2 + (3,555) + (4,25 + 2,34) \cdot 2 - 1,5 - 1,3) \cdot 2,9$

65,64000

m.č. 204,205,206 :  $((4,25 + 6,16) \cdot 2 + (2,875 + 2,05) \cdot 2 + (5,525 + 4,36) \cdot 2) \cdot 2,9$

146,28000

-  $(1,6 + 2,3) \cdot 2,9$

-11,31000

m.č. 207,209,210 :  $((2,79 + 3,385) \cdot 2 + (2,635 + 3,475) \cdot 2 + (2,12 + 2,45) \cdot 2) \cdot 2,9$

97,76000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                |               | -(2,485+0,9)*2,9-(2,385+0,8)*2,9                                                                                                                                                                                                       |    |          | -19,05000 |                   |         |                          |               |
|                |               | m.č. 208 : 59,095                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 59,09000  |                   |         |                          |               |
|                |               | nad schody : (4,2+1,0)*1,5                                                                                                                                                                                                             |    |          | 7,80000   |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>5 100,00</b>   |         |                          |               |
| 31             | 622325150RT3  | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.<br>uprava venkovního ostění hlavního vstupu : 0,5*(0,9+2,1*2)         | m2 | 2,55000  | 2 000,00  | 5 100,00          | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 2,55000   |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>219 055,11</b> |         |                          |               |
| 32             | 631315611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>rampa za hlavním vstupem : (1,5*1,8)*0,2                                                                               | m3 | 0,54000  | 3 300,00  | 1 782,00          | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,54000   |                   |         |                          |               |
| 33             | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>rampa za hlavním vstupem : (1,5*1,8)*0,2                     | m3 | 0,54000  | 85,00     | 45,90             | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,54000   |                   |         |                          |               |
| 34             | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>rampa za hlavním vstupem : (1,5*1,8)*0,0044*1,25                                              | t  | 0,01485  | 35 600,00 | 528,66            | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,01485   |                   |         |                          |               |
| 35             | 631591115R00  | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu<br>m.č. 201-210 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+33,54+2,57+3,5)*0,1 | m3 | 11,77600 | 2 750,00  | 32 384,00         | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 11,77600  |                   |         |                          |               |
| 36             | 713191131R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky materiálu<br>m.č. 201-207,209-210, pod násyp : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5                                                        | m2 | 84,22000 | 45,00     | 3 789,90          | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 84,22000  |                   |         |                          |               |
| 37             | 632413120R00  | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 20 mm, bez penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                         | m2 | 85,87000 | 302,00    | 25 932,74         | 801-1   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|                                         |               | m.č. 101-109, vyrovnaní podkladního betonu :<br>12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 85,87000         |           |       |                          |               |
| 38                                      | 632411104R00  | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>m.č. 101-109, vyrovnaní podkladního betonu :<br>12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5<br>m.č. 201-207,209-210, na desky Rigidur : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5<br>podlaha m.č. 208, na desky Rigidur : 33,54 | m2 | 203,63000 | 245,00           | 49 889,35 | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 85,87000         |           |       |                          |               |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 84,22000         |           |       |                          |               |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 33,54000         |           |       |                          |               |
| 39                                      | 632411904R00  | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,<br>s rozprostřením a uhlazením<br>m.č. 103,105,106,107,109, pod PVC krytinu : 3,68+26,54+3,7+2,58+23,5<br>m.č. 201-207,209-210, na desky Rigidur : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5<br>podlaha m.č. 208, na desky Rigidur : 33,54                                                                     | m2 | 177,76000 | 65,00            | 11 554,40 | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 60,00000         |           |       |                          |               |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 84,22000         |           |       |                          |               |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 33,54000         |           |       |                          |               |
| 40                                      | 635011002R00  | Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm<br>podlaha m.č. 208, na kročejovou izolaci : 33,54<br>m.č. 201-207,209-210 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5                                                                                                                                                                   | m2 | 117,76000 | 791,00           | 93 148,16 | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 33,54000         |           |       |                          |               |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 84,22000         |           |       |                          |               |
| <b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | <b>656,00</b>    |           |       |                          |               |
| 41                                      | 648991113RT3  | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm<br>a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.<br>m.č. 208 : 1,6                                                                                              | m  | 1,60000   | 410,00           | 656,00    | 801-1 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 1,60000          |           |       |                          |               |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | <b>26 471,90</b> |           |       |                          |               |
| 42                                      | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>1NP : 12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 203,63000 | 130,00           | 26 471,90 | 800-3 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 85,87000         |           |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

2NP : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+33,54+2,57+3,5

117,76000

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>415,80</b> |
|----------------|---------------------------|---------------|

|    |              |                                                               |    |         |         |        |       |            |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|------------|------------|
| 43 | 968083011R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 | m2 | 1,89000 | 220,00  | 415,80 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |              | hlavní vstup : 0,9*2,1                                        |    |         | 1,89000 |        |       |            |            |

|                |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů</b> | <b>23 040,00</b> |
|----------------|-------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                          |     |          |          |           |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|------------|------------|
| 44 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 90,00000 | 256,00   | 23 040,00 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |              | zesílení stropních trámů, osazení přílozek : (12+14)*2                                                                                   |     |          | 52,00000 |           |       |            |            |
|    |              | m.č. 208, podlaha 12ks I180 : 12*2                                                                                                       |     |          | 24,00000 |           |       |            |            |
|    |              | m.č. 204,206, podlaha 3ks U180 : 3*2                                                                                                     |     |          | 6,00000  |           |       |            |            |
|    |              | m.č. 208, 2x vaznice, 2x U220 : (2+2)*2                                                                                                  |     |          | 8,00000  |           |       |            |            |

|                |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>56 092,00</b> |
|----------------|--------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                              |   |          |        |           |       |            |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|------------|
| 45 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_ výšky do 12 m, | t | 75,80000 | 740,00 | 56 092,00 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |              | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                    |   |          |        |           |       |            |            |

|                 |                        |                   |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> | <b>200 136,57</b> |
|-----------------|------------------------|-------------------|

|    |              |                                                                                                             |   |          |          |        |         |            |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|---------|------------|------------|
| 46 | 713121118R00 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m | 43,00000 | 21,00    | 903,00 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |              | beton, mazanina m.č. 207,209,210 : (2,8+3,4+2,1+3,1+1,5+2,0)*2                                              |   |          | 29,80000 |        |         |            |            |
|    |              | beton, mazanina rampa za hlav. vstupem : (1,5+1,8)*2*2                                                      |   |          | 13,20000 |        |         |            |            |

|    |           |                                                                    |   |          |          |        |      |            |            |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|------|------------|------------|
| 47 | 63140273R | páska dilatační minerální vlna; š = 80 mm; tl. 12 mm; l = 1 000 mm | m | 51,60000 | 15,00    | 774,00 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |           | beton, mazanina m.č. 207,209,210, rampa za hlav. vstupem : 43*1,2  |   |          | 51,60000 |        |      |            |            |

|    |              |                                                                                   |    |           |          |           |         |            |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|---------|------------|------------|
| 48 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu                   | m2 | 151,30000 | 69,00    | 10 439,70 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
|    |              | kročej, izol, m.č. 201-207,209-210 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5) |    |           | 84,22000 |           |         |            |            |
|    |              | kročej, izol, m.č.208 : 33,54                                                     |    |           | 33,54000 |           |         |            |            |
|    |              | izol. v rolích, strop nad poštou, mezi nosníky I, : 33,54                         |    |           | 33,54000 |           |         |            |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 49   | 63150833.AR   | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>strop nad poštou, mezi nosníky I : 33,54*2*1,15                                                                                                                   | m2 | 77,14200  | 89,50     | 6 904,21  | SPCM    | RTS 18/ I                | RTS 18/ I     |
| 50   | 631509071R    | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>m.č. 201-207,209-210 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5)*2*1,15<br>m.č. 208 : 33,54*2*1,15                                                 | m2 | 270,84800 | 110,00    | 29 793,28 | SPCM    | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
| 51   | 713131130R00  | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce<br>2NP, přízdívky, společ. prost. - byty : 7,39625+6,1+3,355                                                                                                                                                                                              | m2 | 16,85125  | 82,00     | 1 381,80  | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 52   | 63151401R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>2NP, přízdívky, společ. prost. - byty : (7,39625+6,1+3,355)*1,15                                                                                                   | m2 | 19,37894  | 105,00    | 2 034,79  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 53   | 713111121RT1  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,<br>SDK podhledy :<br>m.č. 101-109 : 12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5<br>m.č. 201-207,209-210 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5                                                                                                   | m2 | 170,09000 | 119,00    | 20 240,71 | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 54   | 63151406R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>SDK podhledy :<br>m.č. 101-109 : (12,75+1,52+3,68+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5)*1,15<br>m.č. 201-207,209-210 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5)*1,15 | m2 | 195,60350 | 185,00    | 36 186,65 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 55   | 713111121RT2  | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá<br>SDK podhledy m.č. 208 : (3,7+3,2*2)*4,31                                                                                                                                                                                                   | m2 | 43,53100  | 237,00    | 10 316,85 | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 56   | 63151408R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>SDK podhledy m.č. 208 : 43,531*2*1,1                                                                                                                              | m2 | 95,76820  | 225,00    | 21 547,85 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 57   | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 84,22000  | 38,00     | 3 200,36  | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | izolace mezitrámy, m.č. 201-207,209-210 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5                                                                                          |                | 84,22000  |           |                   |         |                          |               |
| 58              | 63151408R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno | m <sup>2</sup> | 84,22000  | 225,00    | 18 949,50         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | izolace mezitrámy, m.č. 201-207,209-210 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97+7,6+2,57+3,5                                                                                          |                | 84,22000  |           |                   |         |                          |               |
| 59              | 713111211RK4  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie                                                                         | m <sup>2</sup> | 214,72100 | 121,00    | 25 981,24         | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | podhledy 1NP, 2NP, m.č. 208 : 171,19+43,531                                                                                                                                   |                | 214,72100 |           |                   |         |                          |               |
| 60              | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                                | m <sup>2</sup> | 234,17450 | 38,00     | 8 898,63          | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 203,63*1,15                                                                                                                                                                   |                | 234,17000 |           |                   |         |                          |               |
| 61              | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 12 m                                                                                                                               | t              | 2,72000   | 950,00    | 2 584,00          | 800-713 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                |                |           |           |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                    |                |           |           | <b>344 765,08</b> |         |                          |               |
| 62              | 762333110R00  | Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>          | m              | 133,28000 | 182,00    | 24 256,96         | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | kleštiny 50x160 N 11 : 3,98*(2*4+1)                                                                                                                                           |                | 35,82000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | příložky 60x120 N 8 : 2,85*5*2                                                                                                                                                |                | 28,50000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | pomocný rošt pro TI : 4,31*8*2                                                                                                                                                |                | 68,96000  |           |                   |         |                          |               |
| 63              | 60512111R     | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,56552   | 6 350,00  | 3 591,05          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | kleštiny 50x160 N 11 : 3,98*(2*4+1)*0,05*0,16*1,15                                                                                                                            |                | 0,32954   |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | příložky 60x120 N 8 : 2,85*5*2*0,06*0,12*1,15                                                                                                                                 |                | 0,23598   |           |                   |         |                          |               |
| 64              | 60512111R     | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 0,19033   | 6 350,00  | 1 208,60          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | pomocný rošt pro TI : 4,31*8*2*0,04*0,06*1,15                                                                                                                                 |                | 0,19033   |           |                   |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 65   | 762333140R00  | Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_<br>střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2<br><br>vaznice 160x260 N 10 : 4,85*2                                                                              | m  | 9,70000   | 350,00    | 3 395,00  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 66   | 60512121R     | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I<br><br>vaznice 160x260 N 10 : 4,85*2*0,16*0,26*1,15                                                                                                                                                                      | m3 | 0,46405   | 6 350,00  | 2 946,72  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 67   | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace<br><br>0,4548+0,1903+0,4258                                                                                                                                                                   | m3 | 1,07090   | 1 200,00  | 1 285,08  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 68   | 762822110R00  | Stropnice montáž_x000D_<br>z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2<br><br>strop nad poštou, m.č. 208, roznášecí rošt podlahy, řezivo 10x8cm :<br>7,7*10                                                                                | m  | 77,00000  | 56,00     | 4 312,00  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 69   | 762822120R00  | Stropnice montáž_x000D_<br>z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2<br><br>m.č. 201-06 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97)*2*1,25                                                                                                | m  | 176,37500 | 78,00     | 13 757,25 | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 70   | 60512111R     | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I<br><br>strop nad poštou, m.č. 208, roznášecí rošt podlahy, řezivo 10x8cm : 7,7*10*0,1*0,08*1,15                                                                                                                          | m3 | 0,70840   | 6 350,00  | 4 498,34  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 71   | 60512121R     | hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I<br><br>m.č. 201-06 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97)*2*0,14*0,2*1,25                                                                                                                                                     | m3 | 4,93850   | 6 350,00  | 31 359,48 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 72   | 762332933RT2  | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva_x000D_<br>průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm<br><br>2NP, zesílení stávajících trámů v podlaze :<br>(5,525+1,0+0,3*2)*12+(4,25+1,0+0,3*0,2)*14 | m  | 159,84000 | 485,00    | 77 522,40 | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 73   | 762332939RTC  | Přitesání ploch trámů stropních , pro zesílení hranoly 100 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                 | m  | 159,84000 | 128,00    | 20 459,52 |         | Vlastní                  | Indiv         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2NP, zesílení stávajících trámů v podlaze :<br>(5,525+1,0+0,3*2)*12+(4,25+1,0+0,3*0,2)*14             |    |           |           | 159,84000 |         |                          |               |
| 74   | 762895001R0C  | Spojovací prostředky pro montáž stropů, prošroubování přílozek s trámy po 30cm                        | m  | 159,84000 | 135,00    | 21 578,40 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 2NP, zesílení stávajících trámů v podlaze :<br>((5,525+1,0+0,3*2)*12+(4,25+1,0+0,3*0,2)*14)           |    |           |           | 159,84000 |         |                          |               |
| 75   | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm                                               | m2 | 71,78000  | 89,00     | 6 388,42  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | výkr. bourání m.č. 201-205 : 5,23+20,31+15,94+24,09+6,21                                              |    |           |           | 71,78000  |         |                          |               |
| 76   | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                       | m2 | 71,78000  | 36,00     | 2 584,08  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | výkr. bourání m.č. 201-205 : 5,23+20,31+15,94+24,09+6,21                                              |    |           |           | 71,78000  |         |                          |               |
| 77   | 762526110R00  | Položení podlah montáž_x000D_ polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm                                   | m2 | 70,55000  | 130,00    | 9 171,50  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | m.č. 201-206 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97                                                          |    |           |           | 70,55000  |         |                          |               |
| 78   | 763613211R00  | Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, přibitím, bez dodávky desky                     | m2 | 70,55000  | 120,00    | 8 466,00  | 800-763 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                           |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | m.č. 201-206 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97                                                          |    |           |           | 70,55000  |         |                          |               |
| 79   | 60512502R     | prkno SM/JD; tl = 18,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané                                  | m3 | 1,52388   | 5 700,00  | 8 686,12  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | m.č. 201-206, záklop stropů : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97)*0,018*1,2                               |    |           |           | 1,52388   |         |                          |               |
| 80   | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                            | m3 | 7,17078   | 165,00    | 1 183,18  | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | 0,7084+4,9385+1,52388                                                                                 |    |           |           | 7,17078   |         |                          |               |
| 81   | 762911121R00  | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu        | m3 | 8,24168   | 1 750,00  | 14 422,94 | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | 1,0709+5,6469+1,52388                                                                                 |    |           |           | 8,24168   |         |                          |               |
| 82   | 763614232R00  | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky                         | m2 | 67,08000  | 135,00    | 9 055,80  | 800-763 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|      |               | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                           |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | podlaha m.č. 208, 2 vrstvy OSB 22mm : 33,54*2                                                         |    |           |           | 67,08000  |         |                          |               |
| 83   | 60726016.AR   | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 80,49600  | 260,00    | 20 928,96 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | podlaha m.č. 208, 2 vrstvy OSB 22mm : 33,54*2*1,2                                                                                                                   |     |          |           | 80,49600          |         |                          |               |
| 84              | 763614212R00  | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, přibitím, bez dodávky desky                                                                                          | m2  | 70,55000 | 135,00    | 9 524,25          | 800-763 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                                                                                         |     |          |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201-206 : 5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97                                                                                                                        |     |          |           | 70,55000          |         |                          |               |
| 85              | 60726017.AR   | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm                                                               | m2  | 81,13250 | 287,00    | 23 285,03         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 201-206 : (5,23+5,94+7,4+21,8+6,21+23,97)*1,15                                                                                                                 |     |          |           | 81,13250          |         |                          |               |
| 86              | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                       | t   | 15,48000 | 1 350,00  | 20 898,00         | 800-762 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                      |     |          |           |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                        |     |          |           | <b>253 161,00</b> |         |                          |               |
| 87              | 54914591R     | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře                                                                                           | kus | 11,00000 | 520,00    | 5 720,00          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 11                                                                                                                                                                  |     |          |           | 11,00000          |         |                          |               |
| 88              | 54914640.2    | Bezpečné kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti                                                                                                                | kus | 5,00000  | 1 890,00  | 9 450,00          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 5                                                                                                                                                                   |     |          |           | 5,00000           |         |                          |               |
| 89              | 54926002R     | zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární                      | kus | 11,00000 | 255,00    | 2 805,00          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 11                                                                                                                                                                  |     |          |           | 11,00000          |         |                          |               |
| 90              | 54926101R     | zámek zadlabací, vícebodový, bezpečnostní; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; protipožární                                                             | kus | 5,00000  | 1 150,00  | 5 750,00          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 5                                                                                                                                                                   |     |          |           | 5,00000           |         |                          |               |
| 91              | 61143790.AR   | dveře vchodové š = 900 mm; h = 2 200,0 mm; plastové; otevíravé; počet křídel 1                                                                                      | kus | 1,00000  | 22 150,00 | 22 150,00         | SPCM    | RTS 17/ I                | RTS 17/ I     |
|                 |               | hlavní vstup : 1                                                                                                                                                    |     |          |           | 1,00000           |         |                          |               |
| 92              | 61164941R     | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá | kus | 6,00000  | 2 930,00  | 17 580,00         | SPCM    | RTS 14/ I                | RTS 14/ I     |
|                 |               | 6                                                                                                                                                                   |     |          |           | 6,00000           |         |                          |               |
| 93              | 61164942R     | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá | kus | 5,00000  | 2 930,00  | 14 650,00         | SPCM    | RTS 14/ I                | RTS 14/ I     |
|                 |               | 5                                                                                                                                                                   |     |          |           | 5,00000           |         |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 94                                                                | 61168501.AR   | dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně                                    | kus | 5,00000  | 11 350,00 | 56 750,00 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 95                                                                | 61181251.AR   | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon | kus | 5,00000  | 2 500,00  | 12 500,00 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 5                                                                 |               |                                                                                                                                                                 |     | 5,00000  |           |           |         |                          |               |
| 96                                                                | 61181252.AR   | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon | kus | 11,00000 | 2 500,00  | 27 500,00 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 6+5                                                               |               |                                                                                                                                                                 |     | 11,00000 |           |           |         |                          |               |
| 97                                                                | 61187141R     | práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm                                                                                                                | kus | 5,00000  | 350,00    | 1 750,00  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 98                                                                | 766231001R00  | Dodávka a montáž stahovacích púdních schodů, 1200x600mm, s požární odolností                                                                                    | kus | 1,00000  | 25 400,00 | 25 400,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně úpravy otvoru a dodávky a montáže přístupového žebříku : 1 |               |                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |         |                          |               |
| 99                                                                | 766660034RA0  | Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm                                             | kus | 5,00000  | 1 560,00  | 7 800,00  | AP-PSV  | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 5                                                                 |               |                                                                                                                                                                 |     | 5,00000  |           |           |         |                          |               |
| 100                                                               | 766660034RA0  | Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm                                             | kus | 6,00000  | 1 560,00  | 9 360,00  | AP-PSV  | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 1NP : 4                                                           |               |                                                                                                                                                                 |     | 4,00000  |           |           |         |                          |               |
| 2NP : 2                                                           |               |                                                                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |           |         |                          |               |
| 101                                                               | 766661413R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm             | kus | 10,00000 | 700,00    | 7 000,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 102                                                               | 766669111R00  | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování_x000D_ závěsů na universální zárubeň, 1křídlové                                                                | kus | 5,00000  | 250,00    | 1 250,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 103                                                               | 766670011R00  | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového                                                                                                      | kus | 5,00000  | 850,00    | 4 250,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 104                                                               | 766670021R00  | Montáž kliky a štítku                                                                                                                                           | kus | 16,00000 | 350,00    | 5 600,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 16                                                                |               |                                                                                                                                                                 |     | 16,00000 |           |           |         |                          |               |
| 105                                                               | 766670021R00  | Montáž kliky a štítku                                                                                                                                           | kus | 5,00000  | 350,00    | 1 750,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 106                                                               | 766695212R00  | Ostatní montáž prahů dveří_x000D_ jednokřídlových, šířky do 100 mm                                                                                              | kus | 5,00000  | 120,00    | 600,00    | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 107             | 766711021R00  | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,<br>hlavní vstup : (0,9+2,1)*2                                                                                                                                                                         | m                | 6,00000   | 345,00    | 2 070,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 108             | 767649195R00  | Montáž dveří montáž doplňků dveří druhý zámek<br>16                                                                                                                                                                                                       | kus              | 16,00000  | 550,00    | 8 800,00  | 800-767 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 109             | 998766102R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                 | t                | 2,40000   | 1 115,00  | 2 676,00  | 800-766 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 958,75</b> |           |           |           |         |                          |               |
| 110             | 285175111R00  | Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce osazení, hmotnost jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg<br>z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla,<br>strop nad poštou, roznášecí pláty pod I nosníky :<br>12*2*0,01*0,2*0,2*7850 | kg               | 75,36000  | 85,00     | 6 405,60  | 800-2   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 111             | 13611228R     | plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm<br>strop nad poštou, roznášecí pláty pod I nosníky :<br>12*2*0,01*0,2*0,2*7.850*1,15                                                                                           | T                | 0,08670   | 24 200,00 | 2 098,14  | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 112             | 76700001.R0C  | Dodávka a montáž ocelového madla schodišťového, vč. 2x nátěru<br>5,1+1,9+1,6                                                                                                                                                                              | m                | 8,60000   | 1 680,00  | 14 448,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 113             | 767995106R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg<br>krov U220 : 4,85*29,4*2                                                                                                                                                | kg               | 285,18000 | 35,00     | 9 981,30  | 800-767 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 114             | 13483420R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 220 mm<br>krov U220 : 4,85*29,4*2*0,001*1,15                                                                                                                                       | t                | 0,32796   | 33 600,00 | 11 019,46 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 115             | 553 PRC       | Spojovací materiál - odhad                                                                                                                                                                                                                                | soubor           | 1,00000   | 1 100,00  | 1 100,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 116             | 76700002.R0C  | Dodávka a montáž ocelového zábradlí, vč. 2x nátěru<br>na horní schod. podestě : 1                                                                                                                                                                         | kus              | 1,00000   | 5 300,00  | 5 300,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 117             | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                            | t                | 0,48500   | 1 250,00  | 606,25    | 800-767 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>155 353,70</b> |         |                          |               |
| 118             | 771101121R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu<br>m.č. 101,102,104,108 : 12,75+1,52+5,94+5,66<br>m.č. 203,207,209,210 : 7,4+7,6+2,57+3,5<br>schodiště : 15,936                                                   | m2 | 62,87600 | 23,00     | 1 446,15          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 119             | 711212321R00  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti<br>m.č.104,108, na zdech do výšky 1,5m : 2,65*2,24+(2,65+2,24)*2*1,5+2,6*2,3+(2,6+2,3)*2*1,5<br>m.č.203,207, na zdech do výšky 1,5 : 7,4+(4,25+2,34)*2*1,5+7,6+(2,8+3,4)*2*1,5 | m2 | 94,65600 | 435,00    | 41 175,36         | 800-711 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 120             | 771101147R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb bandáž koutů<br>m.č. 104,108 : (2,65+2,24)*2+(2,525+2,24)*2+4*2*2,0<br>m.č. 203,207 : (4,25+2,34)*2,0+(2,8+3,4)*2,0+6*2*2,0                                                                    | m  | 84,89000 | 42,50     | 3 607,83          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 121             | 771575109RV4  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele<br>m.č. 101,102,104,108 : 12,75+1,52+5,94+5,66<br>m.č. 203,207,209,210 : 7,4+7,6+2,57+3,5                       | m2 | 46,94000 | 580,00    | 27 225,20         | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 122             | 597623142R    | dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4<br>m.č. 101,102,104,108 : (12,75+1,52+5,94+5,66)*1,15<br>m.č. 203,207,209,210 : (7,4+7,6+2,57+3,5)*1,15                                     | m2 | 53,98100 | 435,00    | 23 481,74         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 123             | 771101111R00  | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm<br>pro stupně schodiště, příprava pro dlažbu, podstupnice : 1,6*3,8<br>stupnice : 1,6*22*0,28                                                   | m2 | 15,93600 | 183,00    | 2 916,29          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 124             | 771275202RV4  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických protiskluzných nebo reliéfovanych, 100 x 100 mm, do flexibilního tmele, C1TES2, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)<br>podstupnice : 1,6*3,8<br>stupnice : 1,6*22*0,28       | m2 | 15,93600 | 1 140,00  | 18 167,04         | 800-771 | RTS 18/ I                | RTS 18/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 125             | 59764240.0    | Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm                                                       | m2  | 19,12320  | 475,00    | 9 083,52          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 15,936*1,2                                                                                              |     | 19,12000  |           |                   |         |                          |               |
| 126             | 771475014RT1  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m   | 47,09000  | 125,00    | 5 886,25          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 1NP : (5,525+3,28+0,25+2,9)*2+1,8+3,28+1,5+3,8*2                                                        |     | 38,09000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | 2NP : (2,0+2,5)*2                                                                                       |     | 9,00000   |           |                   |         |                          |               |
| 127             | 59764203.0    | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm                                                                 | m2  | 5,65080   | 475,00    | 2 684,13          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | pro soklíky : 47,09*0,1*1,2                                                                             |     | 5,65080   |           |                   |         |                          |               |
| 128             | 771479001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky                                         | m   | 47,09000  | 85,00     | 4 002,65          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 47,09                                                                                                   |     | 47,09000  |           |                   |         |                          |               |
| 129             | 771478001RT1  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových                                          | m   | 82,29000  | 73,00     | 6 007,17          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | stupně schodiště : 1,6*22                                                                               |     | 35,20000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | soklík : 47,09                                                                                          |     | 47,09000  |           |                   |         |                          |               |
| 130             | 55370002.11   | Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=93 cm stříbro                                                         | kus | 54,15350  | 85,00     | 4 603,05          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | soklík : 47,09*1,15                                                                                     |     | 54,15000  |           |                   |         |                          |               |
| 131             | 55370402.21   | Hrana schodová vrtaná Al 73/F l=270 cm stříbro                                                          | kus | 15,64440  | 255,00    | 3 989,32          |         | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | stupně schodiště : 1,6*22*1,2/2,7                                                                       |     | 15,64000  |           |                   |         |                          |               |
| 132             | 998771102R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 12 m                                                       | t   | 1,96000   | 550,00    | 1 078,00          | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                          |     |           |           |                   |         |                          |               |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                |     |           |           | <b>212 420,95</b> |         |                          |               |
| 133             | 776421100R00  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu                | m   | 153,78000 | 70,00     | 10 764,60         | 800-775 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 103,105,106,107,109 : (1,5+2,24+4,25+6,21+1,65+2,24+1,15+2,24+5,525+4,215)*2                       |     | 62,44000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,204-206,208 : (2,55+2,05+1,5+2,25+4,25+6,16+2,05+2,875+5,525+4,36+4,45+7,65)*2             |     | 91,34000  |           |                   |         |                          |               |
| 134             | 28342458R     | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů             | m   | 176,84700 | 20,00     | 3 536,94          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | m.č. 103,105,106,107,109 : (1,5+2,24+4,25+6,21+1,65+2,24+1,15+2,24+5,525+4,215)*2*1,15                                                                       |    | 71,80600  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,204-206,208 : (2,55+2,05+1,5+2,25+4,25+6,16+2,05+2,875+5,525+4,36+4,45+7,65)*2*1,15                                                             |    | 105,04100 |           |                   |         |                          |               |
| 135             | 776521200R00  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž                                                    | m2 | 156,69000 | 230,00    | 36 038,70         | 800-775 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 103,105,106,107,109 : 3,68+26,54+3,7+2,58+23,5                                                                                                          |    | 60,00000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,204-206,208 : 5,23+5,94+21,8+6,21+23,97+33,54                                                                                                   |    | 96,69000  |           |                   |         |                          |               |
| 136             | 28412311R     | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 610,0 mm; l = 610 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 172,35900 | 925,00    | 159 432,08        | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 103,105,106,107,109 : (3,68+26,54+3,7+2,58+23,5)*1,1                                                                                                    |    | 66,00000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,204-206,208 : (5,23+5,94+21,8+6,21+23,97+33,54)*1,1                                                                                             |    | 106,35900 |           |                   |         |                          |               |
| 137             | 776996110R00  | Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou                                                                                                            | m2 | 156,69000 | 15,00     | 2 350,35          | 800-775 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 103,105,106,107,109 : 3,68+26,54+3,7+2,58+23,5                                                                                                          |    | 60,00000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,204-206,208 : 5,23+5,94+21,8+6,21+23,97+33,54                                                                                                   |    | 96,69000  |           |                   |         |                          |               |
| 138             | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové , výšky do 12 m vodorovně do 50 m                                                                                          | t  | 0,61500   | 485,00    | 298,28            | 800-775 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                     |    |           |           | <b>123 857,71</b> |         |                          |               |
| 139             | 23521585.AR   | lepidlo disperzní; D1 TE; na polystyren, na tepelnou izolaci, na keramiku; podklad beton, omítky, sádra; vodotěsné; elastické; pro interiér                  | kg | 265,88750 | 45,00     | 11 964,94         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 140             | 58583221.AR   | tmel CG2WA; spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér, bazény; sanitární                                                                       | kg | 31,90650  | 58,00     | 1 850,58          | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 141             | 781230121R00  | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm                                                          | m2 | 99,94000  | 535,00    | 53 467,90         | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,                                                                                            |    |           |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 104,108, kuch. linka 105,109 : (2,65+2,24+2,525+2,24)*2*2,0+(2,1+2,7)*1,0                                                                               |    | 43,42000  |           |                   |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 203,207, kuch. linka 204,206 : (4,25+2,34+2,8+3,39)*2*2,0+(2,7+2,7)*1,0                                                                                 |    | 56,52000  |           |                   |         |                          |               |
| 142             | 597623122R    | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4                                                                    | m2 | 114,93100 | 484,00    | 55 626,60         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | m.č. 104,108, kuch. linka 105,109 : $((2,65+2,24+2,525+2,24)*2*2,0+(2,1+2,7)*1,0)*1,15$      |    |           |           | 49,93300         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 203,207, kuch. linka 204,206 : $((4,25+2,34+2,8+3,39)*2*2,0+(2,7+2,7)*1,0)*1,15$        |    |           |           | 64,99800         |         |                          |               |
| 143             | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické , výšky do 12 m                                            | t  | 1,95400   | 485,00    | 947,69           | 800-771 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                |    |           |           | <b>9 806,72</b>  |         |                          |               |
| 144             | 783601816R00  | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stropů             | m2 | 24,64000  | 48,00     | 1 182,72         | 800-783 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 208, přiznané prvky krovu : $0,4*4*(2,5*2+4,2+3,1*2)$                                   |    |           |           | 24,64000         |         |                          |               |
| 145             | 783625300R00  | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 2x email + 2x tmel | m2 | 24,64000  | 350,00    | 8 624,00         | 800-783 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 208, přiznané prvky krovu : $0,4*4*(2,5*2+4,2+3,1*2)$                                   |    |           |           | 24,64000         |         |                          |               |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                 |    |           |           | <b>96 442,87</b> |         |                          |               |
| 146             | 784191201R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                     | m2 | 976,84550 | 23,00     | 22 467,45        | 800-784 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | m.č. 101,102 : $((5,525+3,28+2,9+0,25+1,25+1,125)*2)*3,35$                                   |    |           |           | 96,01000         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 103,104,105 : $((1,5+2,24)*2+(2,65+2,24)*2+(4,25+6,21)*2)*3,35$                         |    |           |           | 127,90000        |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 106,107,108 : $((1,65+2,24)*2+(1,15+2,24)*2+(2,525+2,24)*2)*3,35$                       |    |           |           | 80,70000         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 109 : $((5,525+4,215)*2)*3,35$                                                          |    |           |           | 65,26000         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 201,202,203 : $((2,425+1,925)*2+(1,5+3,555)*2+(4,25+2,34)*2)*2,9$                       |    |           |           | 92,77000         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 204,205,206 : $((4,25+6,16)*2+(2,875+2,05)*2+(5,525+4,36)*2)*2,9$                       |    |           |           | 146,28000        |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 207,209,210 : $((2,79+3,385)*2+(2,635+3,475)*2+(2,12+2,45)*2)*2,9$                      |    |           |           | 97,76000         |         |                          |               |
|                 |               | m.č. 208 : 59,095                                                                            |    |           |           | 59,09000         |         |                          |               |
|                 |               | stropy 1NP : $12,75+1,52+5,94+26,54+3,7+2,58+5,66+23,5$                                      |    |           |           | 82,19000         |         |                          |               |
|                 |               | stropy 2NP : $5,23+4,36+9,52+22,16+6,21+23,97+9,87+2,57+1,46$                                |    |           |           | 85,35000         |         |                          |               |
|                 |               | strop m.č. 208 : $(3,7+3,2*2)*4,31$                                                          |    |           |           | 43,53000         |         |                          |               |
| 147             | 784195212R00  | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné                          | m2 | 976,84550 | 64,00     | 62 518,11        | 800-784 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 148             | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                          | m2 | 358,04100 | 32,00     | 11 457,31        | 800-784 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
|                 |               | 716,082/2                                                                                    |    |           |           | 358,04100        |         |                          |               |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>2 787 902,11</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 01   | Stavební   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 02   | ZTI        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                      |     |           |           | <b>105 145,54</b> |         |                          |               |
| 15              | 722172331R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 94,00000  | 318,00    | 29 892,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 16              | 722172332R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 61,00000  | 378,00    | 23 058,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 17              | 722172333R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | m   | 6,00000   | 468,00    | 2 808,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 18              | 722181213RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm                                                                        | m   | 57,00000  | 83,00     | 4 731,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 19              | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                                        | m   | 46,00000  | 80,00     | 3 680,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 20              | 722181213RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm                                                                        | m   | 6,00000   | 95,00     | 570,00            | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 21              | 722182014R00  | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40                                                                                                    | m   | 52,00000  | 55,00     | 2 860,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 22              | 722202412R00  | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                           | kus | 2,00000   | 301,00    | 602,00            | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 23              | 722202413R00  | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                           | kus | 1,00000   | 378,00    | 378,00            | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 24              | 722202422R00  | Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu                                                                             | kus | 2,00000   | 389,00    | 778,00            | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 25              | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                      | kus | 8,00000   | 215,00    | 1 720,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 26              | 722220121R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                              | pár | 17,00000  | 433,00    | 7 361,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 27              | 722264212R00  | Vodoměr bytový, závitový, jednotokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm      | kus | 4,00000   | 782,00    | 3 128,00          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 28              | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50                                                                                                                     | m   | 161,00000 | 20,10     | 3 236,10          | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 02   | ZTI        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cenik   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| 29   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                             | m   | 161,00000 | 29,50     | 4 749,50 | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 30   | 723150365R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm                                                                                                                                                    | m   | 2,00000   | 305,00    | 610,00   | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 31   | 725530152R00  | Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                | kus | 4,00000   | 901,00    | 3 604,00 | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 32   | 734244422R00  | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                                                               | kus | 4,00000   | 302,00    | 1 208,00 | 800-731 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 33   | 48466300R     | nádrž tlaková expanzní; objem 12 l; d nádrže 270 mm; uložení: stojatý; prac. tlak do 3 bar; prac. teplota do 110 °C; připojení G 3/4"                                                                          | kus | 4,00000   | 329,00    | 1 316,00 | SPCM    | RTS 15/ II               | RTS 15/ II    |
| 34   | 28377135R     | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m                                                                                                                              | kus | 6,00000   | 68,00     | 408,00   | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 35   | 38841150R     | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %                                                                                                                      | kus | 4,00000   | 1 056,00  | 4 224,00 | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 36   | 63143050R     | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m   | 48,00000  | 71,00     | 3 408,00 | SPCM    | RTS 18/ I                | RTS 18/ I     |
| 37   | 63143081R     | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m   | 4,00000   | 78,60     | 314,40   | SPCM    | RTS 18/ I                | RTS 18/ I     |
| 38   | 998722101R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                       | t   | 0,82490   | 608,00    | 501,54   | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

vodorovně do 50 m

|                                 |              |                                                                                                                            |                   |          |           |           |         |            |            |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| <b>Díl: 725</b>                 |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                 | <b>188 559,00</b> |          |           |           |         |            |            |
| 39                              | 725014131RTC | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě                                                          | soubor            | 4,00000  | 6 450,00  | 25 800,00 |         | Vlastní    | Indiv      |
| 40                              | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm                                                                     | soubor            | 4,00000  | 2 850,00  | 11 400,00 | 800-721 | RTS 19/ II | Indiv      |
| 41                              | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu                                                                                                    | soubor            | 4,00000  | 1 420,00  | 5 680,00  | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
| 42                              | 725334301RT1 | Nálevka se sifonem PP DN 32                                                                                                | kus               | 4,00000  | 480,00    | 1 920,00  | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
| rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm |              |                                                                                                                            |                   |          |           |           |         |            |            |
| 43                              | 725534324R00 | Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu  | soubor            | 4,00000  | 10 850,00 | 43 400,00 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |
| 44                              | 725810402R00 | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm | soubor            | 16,00000 | 209,00    | 3 344,00  | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 02   | ZTI        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 45              | 725814122R00  | Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                | soubor | 4,00000  | 229,00    | 916,00           | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 46              | 725823121RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                 | kus    | 4,00000  | 2 150,00  | 8 600,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 47              | 725835113R00  | Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                             | soubor | 1,00000  | 2 560,00  | 2 560,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 48              | 725845111RT1  | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                            | kus    | 4,00000  | 1 850,00  | 7 400,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 49              | 725845111RTC  | Baterie dřezová                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 4,00000  | 2 750,00  | 11 000,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 50              | 725849302R00  | Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                                                                                                                                       | kus    | 4,00000  | 150,00    | 600,00           | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 51              | 725860213R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus    | 4,00000  | 336,00    | 1 344,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 52              | 725860222RT1  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočisticí, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu                             | kus    | 4,00000  | 635,00    | 2 540,00         | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 53              | 725980121R00  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 265,00    | 265,00           | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 54              | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                                                                                                                            | kus    | 4,00000  | 410,00    | 1 640,00         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 55              | 55428098.AR.0 | Sprchová zástěna RAVAC Supernova                                                                                                                                                                                                             | kus    | 3,00000  | 11 500,00 | 34 500,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 56              | 64293811R.0   | Sprchová vanička z litého mramoru nízká                                                                                                                                                                                                      | kus    | 3,00000  | 6 500,00  | 19 500,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 57              | 64293811R.1   | Vana Concept dl. 160cm                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,00000  | 6 150,00  | 6 150,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 726</b> |               | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                                                                                                                                                                                               |        |          |           | <b>22 000,00</b> |         |                          |               |
| 58              | 726212122R00  | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4,00000  | 3 850,00  | 15 400,00        | 800-721 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 59              | 551070162R    | tlačítko ovládací pochromovaný plast, deska nerez; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování ; 247x165x16,5 mm; barva nerez - mat                                                                                            | kus    | 4,00000  | 1 650,00  | 6 600,00         | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                              |        | 4,00000  |           |                  |         |                          |               |

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> | <b>Otopná tělesa</b> | <b>36 850,00</b> |
|-----------------|----------------------|------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 02   | ZTI        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 60             | 735179110R00  | Otopná tělesa koupelnová montáž_x000D_topných žebříků, bez dodávky materiálu                                                                                                                           | kus    | 4,00000  | 365,00    | 1 460,00         | 800-731 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 61             | 732295413R00  | Topná tělesa elektrická topná tělesa elektrická pro nepřímý ohřev kapalin 1000 W                                                                                                                       | soubor | 1,00000  | 2 060,00  | 2 060,00         | 800-731 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 62             | 732295415R00  | Topná tělesa elektrická topná tělesa elektrická pro nepřímý ohřev kapalin 1500 W                                                                                                                       | soubor | 4,00000  | 2 540,00  | 10 160,00        | 800-731 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 63             | 54132144R     | těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 900 mm; l = 600 mm                                                                                                                   | kus    | 1,00000  | 4 720,00  | 4 720,00         | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 64             | 54132151R     | těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 700 W; v = 1 500 mm; l = 750 mm                                                                                                                 | kus    | 3,00000  | 6 150,00  | 18 450,00        | SPCM    | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>12 761,29</b> |         |                          |               |
| 65             | 612403384R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_70 x 70 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                        | m      | 57,00000 | 105,00    | 5 985,00         | 801-4   | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 66             | 971033151R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm<br>základovém nebo nadzákladovém, | kus    | 2,00000  | 128,00    | 256,00           | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 67             | 971033251R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,     | kus    | 1,00000  | 210,00    | 210,00           | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 68             | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                                                                | m      | 57,00000 | 92,00     | 5 244,00         | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 69             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                       | t      | 0,51900  | 210,00    | 108,99           | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 70             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                 | t      | 4,67100  | 14,50     | 67,73            | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 71             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                              | t      | 0,51900  | 300,00    | 155,70           | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 72             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                              | t      | 1,55700  | 33,00     | 51,38            | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 73             | 979990102R00  | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm                                                                                                                                                  | t      | 0,51900  | 1 150,00  | 596,85           | 801-3   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |
| 74             | 979088212R00  | Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění                                                                                    | t      | 0,51900  | 150,00    | 77,85            | 800-2   | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S: | 643b | Byty Vidče |
| O: | 01   | Byty Vidče |
| R: | 02   | ZTI        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,            |    |          |           |        |       |                          |               |
| 75   | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním, | t  | 0,51900  | 15,00     | 7,79   | 800-6 | RTS 19/ II               | RTS 19/ II    |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>400 773,92</b> |
|---------------|-------------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                  |
|----|------|------------------|
| S: | 643b | Byty Vidče       |
| O: | 01   | Byty Vidče       |
| R: | 03   | Elektroinstalace |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                  |     |           |           | <b>325 212,40</b> |       |                          |               |
| 1               | M210001.R0C   | D+M rozvaděč BR - montáž vč. zapojení                                                  | kpl | 4,00000   | 16 110,00 | 64 440,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | M210002.R0C   | D+M rozvaděč ER - montáž vč. zapojení                                                  | kpl | 1,00000   | 31 662,00 | 31 662,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | M210003.R0C   | D+M vypínač č.1, vnitřní                                                               | kus | 7,00000   | 231,60    | 1 621,20          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | M210004.R0C   | D+M vypínač č.5, vnitřní                                                               | kus | 10,00000  | 276,20    | 2 762,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | M210005.R0C   | D+M vypínač č.6, vnitřní                                                               | kus | 6,00000   | 239,70    | 1 438,20          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | M210006.R0C   | D+M krabice se svorkovnicí do zdi - 68 , příp. s WAGO                                  | kus | 32,00000  | 102,00    | 3 264,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | M210007.R0C   | D+M sponáková kombinace                                                                | kus | 4,00000   | 881,00    | 3 524,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | M210008.R0C   | D+M zásuvka dvojnásobná, vnitřní                                                       | kus | 37,00000  | 256,00    | 9 472,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | M210009.R0C   | D+M zásuvka jednoduchá, vnitřní                                                        | kus | 16,00000  | 225,00    | 3 600,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | M210010.R0C   | D+M zásuvka 230V/16A pětinásobná, do zdi či vč. krabice                                | kus | 5,00000   | 1 356,00  | 6 780,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | M210011.R0C   | D+M Kopos KP 68 krabice přístrojová                                                    | kus | 76,00000  | 55,00     | 4 180,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | M210012.R0C   | D+M krabice Acidur 97                                                                  | kus | 8,00000   | 178,00    | 1 424,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 13              | M210013.R0C   | D+M CYKY-J 3x1,5                                                                       | m   | 240,00000 | 29,50     | 7 080,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | M210014.R0C   | D+M CYKY-J 3x2,5                                                                       | m   | 500,00000 | 38,00     | 19 000,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | M210015.R0C   | D+M CYKY-J 5x1,5                                                                       | m   | 40,00000  | 38,00     | 1 520,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | M210016.R0C   | D+M CYKY-O 2x1,5                                                                       | m   | 30,00000  | 26,00     | 780,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 17              | M210017.R0C   | D+M CYKY-O 3x1,5                                                                       | m   | 30,00000  | 28,00     | 840,00            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 18              | M210018.R0C   | D+M autonomní požární chlášič se signalizací                                           | kus | 4,00000   | 530,00    | 2 120,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | M210019.R0C   | D+M audio systém Tesla Stropkov-Karat, s možností doplnění videotelefonů, vč. kabeláže | kpl | 1,00000   | 21 500,00 | 21 500,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 20              | M210020.R0C   | D+M doplňující pospojování v koupelnách a TM                                           | kpl | 4,00000   | 2 035,00  | 8 140,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 21              | M210021.R0C   | D+M CYKY-J 4x10                                                                        | m   | 26,00000  | 129,00    | 3 354,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 22              | M210022.R0C   | D+M SMF DN25                                                                           | m   | 26,00000  | 44,00     | 1 144,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 23              | M210023.R0C   | D+M 1-YY 1x35                                                                          | m   | 50,00000  | 125,00    | 6 250,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 24              | M210024.R0C   | D+M KF09075                                                                            | m   | 12,00000  | 89,00     | 1 068,00          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 25              | M210025.R0C   | D+M přímotop WKL 2003U                                                                 | kus | 5,00000   | 2 783,00  | 13 915,00         |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                  |
|----|------|------------------|
| S: | 643b | Byty Vidče       |
| O: | 01   | Byty Vidče       |
| R: | 03   | Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 26   | M210026.R0C   | D+M zapojení boileru                            | kpl | 4,00000  | 441,00    | 1 764,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 27   | M210027.R0C   | D+M zásuvka 2 x RJ45                            | kus | 6,00000  | 465,00    | 2 790,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 28   | M210028.R0C   | D+M TV zásuvka                                  | kus | 6,00000  | 510,00    | 3 060,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 29   | M210029.R0C   | D+M KP 68                                       | kus | 12,00000 | 55,00     | 660,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 30   | M210030.R0C   | D+M UTP cat. 5e                                 | m   | 60,00000 | 23,50     | 1 410,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 31   | M210031.R0C   | D+M koaxiální kabel                             | m   | 60,00000 | 27,00     | 1 620,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 32   | M210032.R0C   | D+M Superflex 16                                | m   | 40,00000 | 31,00     | 1 240,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 33   | M210033.R0C   | D+M vysekání kapsy ve zdivu z cihel, 7x7x5 cm   | kus | 75,00000 | 38,00     | 2 850,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 34   | M210034.R0C   | D+M vysekání rýh v cementové omítce             | m   | 50,00000 | 83,00     | 4 150,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 35   | M210035.R0C   | D+M vysekání rýh v cihle, hl. 5-7cm, š. 10-15cm | m   | 10,00000 | 129,00    | 1 290,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 36   | M210036.R0C   | D+M sádra elektrikářská 20kg                    | bal | 4,00000  | 200,00    | 800,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 37   | M210037.R0C   | D+M podl. topení rohož LDTS 160/4,2, koupelny   | kus | 4,00000  | 6 300,00  | 25 200,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 38   | M210037.R0C   | demontáže celkem                                | kpl | 1,00000  | 6 450,00  | 6 450,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 39   | M210038.R0C   | D+M podl. topení regulace, koupelny             | kpl | 4,00000  | 2 265,00  | 9 060,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 40   | M210037.R0C   | demontáže celkem                                | kpl | 1,00000  | 6 300,00  | 6 300,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 41   | M210037.R0C   | demontáže celkem                                | kpl | 1,00000  | 6 250,00  | 6 250,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 42   | M210038.R0C   | spolupráce s ostatními profesemi, investorem    | kpl | 1,00000  | 2 850,00  | 2 850,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 43   | M210038.R0C   | spolupráce s ostatními profesemi, investorem    | kpl | 1,00000  | 2 800,00  | 2 800,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 44   | M210039.R0C   | výchozí revize elektroinstalace                 | kpl | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 45   | M210039.R0C   | D+M podl. topení podložka F-Board 6 , koupelny  | kpl | 4,00000  | 3 560,00  | 14 240,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 46   | M210039.R0C   | podružný materiál                               | kpl | 1,00000  | 4 350,00  | 4 350,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>325 212,40</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                               |
|----|------|-------------------------------|
| S: | 643b | Byty Vidče                    |
| O: | 01   | Byty Vidče                    |
| R: | 04   | Vedlejší a rozpočtové náklady |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                              |        |          |           | <b>48 500,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 030001000     | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | soubor | 1,00000  | 48 500,00 | 48 500,00        |       | Vlastní                  | Indiv         |

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>48 500,00</b> |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|