

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Dp_14_10-NV-9

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.2.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 28184343

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

DIČ: CZ28184343

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

426 501,33

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

426 501,33

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	426 501,33

0,00

63 975,20

Cena s DPH

v

CZK

490 476,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Dp_14_10-NV-9

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Místo: Datum: ##

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	426 501,33	490 476,53
1	Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3	417 501,33	480 126,53
1.1	VRN	9 000,00	10 350,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		426 501,33	490 476,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	417 501,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	417 501,33
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	417 501,33	62 625,20

Cena s DPH	v CZK	480 126,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Místo: Datum: 13.02.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	417 501,33
HSV - Práce a dodávky HSV	74 963,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	962,80
34 - Stěny a příčky	391,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 727,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 735,99
997 - Přesun sutě	9 466,85
998 - Přesun hmot	2 070,38
PSV - Práce a dodávky PSV	274 990,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 921,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 205,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 790,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	14 125,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	26 633,80
731 - Ústřední vytápění	7 116,00
751 - Vzduchotechnika	246,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 193,30
766 - Konstrukce truhlářské	136 396,16
767 - Konstrukce zámečnické	79,80
771 - Podlahy z dlaždic	5 406,82
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	10 437,24
776 - Podlahy povlakové	11 658,21
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	13 745,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 622,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 411,62
M - Práce a dodávky M	67 548,00
21-M - Elektromontáže	67 548,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

417 501,33

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Objekt: 1 - Oprava bytové jednotky č. 9, Na Vápence 2443/25, Praha 3

Místo: Datum: 13.02.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

417 501,33

HSV - Práce a dodávky HSV

74 963,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

962,80

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,017	33 600,00	571,20
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

34 - Stěny a příčky

391,60

2	K	340237211	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	0,440	890,00	391,60
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 727,24

3	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	50,570	186,00	9 406,02
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,354	286,00	959,24
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,440	326,00	143,44
6	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	136,802	165,00	22 572,33
7	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,299	3 306,00	988,49
8	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,299	182,00	54,42
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	24 800,00	396,80
10	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	14,940	300,00	4 482,00
11	K	63245111R	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 35 mm	m2	10,270	350,00	3 594,50
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	526,00	2 630,00
13	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	3,000	692,00	2 076,00
14	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	712,00	1 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 735,99

15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	50,000	36,80	1 840,00
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,850	56,00	2 679,60
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,570	70,70	3 575,30
18	K	9529030R1	Vyčištění větracího potrubí Js 125	m	15,000	56,00	840,00
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,540	56,30	30,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	965042131	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,320	1 460,00	467,20
21	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	6,395	166,00	1 061,57
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,994	182,00	1 272,91
23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,600	175,00	1 155,00
24	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,891	58,60	814,01

997 - Přesun sutě

9 466,85

25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,427	750,00	4 070,25
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,854	56,00	607,82
27	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,427	280,00	1 519,56
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,843	13,60	664,26
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,427	480,00	2 604,96

998 - Přesun hmot

2 070,38

30	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,963	260,00	2 070,38
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

274 990,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 921,51

31	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše vodorovné	m2	2,690	480,00	1 291,20
32	K	71111312R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše svislé	m2	6,554	526,00	3 447,40
33	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	47,386	3,20	151,64
34	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	47,386	0,66	31,27

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

10 205,80

35	K	721.1	Vnitřní kanalizace - samostatný rozpočet	kpl	1,000	10 205,80	10 205,80
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

14 790,00

36	K	722.1	Vnitřní vodovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	14 790,00	14 790,00
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod

14 125,40

37	K	723.1	Vnitřní plynovod - samostatný rozpočet	kpl	1,000	14 125,40	14 125,40
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotnicka - zařízení předměty

26 633,80

38	K	725.1	Zařizovací předměty - samostatný rozpočet	kpl	1,000	25 410,00	25 410,00
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	1,000	128,00	128,00
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	88,40	88,40
41	K	725220831	Demontáž van	soub or	1,000	780,00	780,00
42	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soub or	1,000	68,00	68,00
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	1,000	48,80	48,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	86,20	86,20
45	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	12,20	24,40

731 - Ústřední vytápění

7 116,00

46	K	731.1	Ústřední topení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	7 116,00	7 116,00
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

751 - Vzduchotechnika

246,00

47	K	7513779R1	Dmtž bytové digestoře	kus	1,000	246,00	246,00
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

2 193,30

48	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,722	822,00	1 415,48
49	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	1,722	24,60	42,36
50	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,722	165,00	284,13
51	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	3,075	126,00	387,45
52	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	21,294	1,80	38,33
53	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	21,294	1,20	25,55

766 - Konstrukce truhlářské

136 396,16

54	K	766621112	Montáž oken dvojíých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	6,323	466,00	2 946,52
55	M	6111010R2	dřevěné Eurookno dvoukřídlové, otvíravé a sklápěcí 2080x1520 mm, iz. dvojsklo U = 1,1W/M2K - T04	kus	2,000	26 500,00	53 000,00
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	360,00	2 160,00
57	M	61160325R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197 cm, vč. větrací mřížky, kování nerez klika-klika, WC klíčku do koupelny a WC- T03	kus	3,000	3 380,00	10 140,00
58	M	611611040	dveře zasklené do obal.lišt celosklo 1kř. standardní provedení 80x197 cm včetně kování, nerez štítku, zámek dózický - T02	kus	2,000	3 450,00	6 900,00
59	M	6117311R2	dveře protipožární (EI30), bezpečnostní bytové vstupní jednokřídlové hladké 800/197 vč. bezp. nerez kování klika-koule a bezp.	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
60	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	12,30	73,80
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	18,60	18,60
62	K	7666941R1	D+M parapetní desky dřevěné šířky 250 mm dl. 2100 mm - T04	kus	2,000	880,00	1 760,00
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	56,20	337,20
64	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	3,000	78,00	234,00
65	M	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	3,000	89,00	267,00
66	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky na nádobí	kus	1,000	250,00	250,00
67	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	242,00	242,00
68	K	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné lednice	kus	1,000	242,00	242,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	76681114R	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné pračky	kus	1,000	242,00	242,00
70	K	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 1,70+2,20 mm včetně horních skříněk, nerez dřezu a cirkulační digestoře - T01A,B	kus	1,000	38 900,00	38 900,00
71	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	650,00	650,00
72	K	76682111R	Repasé stávající vestavěné skříně 1700x2680 mm - T05	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
73	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	280,00	280,00
74	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 336,431	1,26	1 683,90
75	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 336,431	0,80	1 069,14

767 - Konstrukce zámečnické

79,80

76	K	7671938R1	Demontáž větracích mřížek	kus	3,000	26,60	79,80
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-------	-------

771 - Podlahy z dlaždic

5 406,82

77	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	23,090	8,60	198,57
78	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,270	78,80	1 597,28
79	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,440	326,00	1 773,44
80	M	5976140R1	dlaždice keramické	m2	5,603	240,00	1 344,72
81	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,440	10,20	55,49
82	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	49,695	6,60	327,99
83	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	49,695	2,20	109,33

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

10 437,24

84	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	17,740	6,60	117,08
85	K	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	17,740	20,60	365,44
86	M	61418151R	lišta (soklík) dřevěná	m	19,514	92,30	1 801,14
87	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	19,910	220,00	4 380,20
88	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	19,910	180,00	3 583,80
89	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	102,477	1,60	163,96
90	K	998775292	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 100 m	%	102,477	0,25	25,62

776 - Podlahy povlakové

11 658,21

91	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	24,700	18,60	459,42
92	M	284110040	lišta soklová 30 x 30 mm role 50 m	m	25,441	23,20	590,23
93	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	25,210	48,60	1 225,21
94	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	25,220	98,60	2 486,69
95	M	28412245R	podlahovina šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	25,977	262,00	6 805,97
96	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	115,675	0,42	49,05
97	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	115,675	0,36	41,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

13 745,44

98	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,688	312,00	6 454,66
99	M	59761155R	dlaždice keramické 20 x 20	m2	21,309	286,00	6 094,37
100	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,968	22,60	202,68
101	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	20,688	12,80	264,81
102	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	130,165	4,20	546,69
103	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	130,165	1,40	182,23

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 622,97

104	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	0,960	36,00	34,56
105	K	7832018R1	Odstranění nátěrů z otopných těles oškrábáním	m2	2,400	38,00	91,20
106	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	5,700	92,80	528,96
107	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	5,700	42,30	241,11
108	K	783325181	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	2,400	198,00	475,20
109	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	16,680	12,60	210,17
110	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	16,680	36,00	600,48
111	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	1,050	128,00	134,40
112	K	783651101	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	0,675	88,30	59,60
113	K	783651102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	0,675	154,80	104,49
114	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	1,050	136,00	142,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 411,62

115	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	194,986	24,60	4 796,66
116	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000	26,30	789,00
117	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	31,500	8,60	270,90
118	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	207,647	34,60	7 184,59
119	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	207,647	6,60	1 370,47

M - Práce a dodávky M

67 548,00

21-M - Elektromontáže

67 548,00

120	K	210.1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,000	67 548,00	67 548,00
-----	---	-------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Cena		Price		Mezisoučty Subtotals	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč				
1	2	3	4	5	8	9	11	12		
	DEMONTAZ KANALIZACE									
1.	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100- odpadních	m	2,0		177,-				354,-	
2.	Demontáž potrubí z novodurových trub - do D 75 odpadních nebo přípojovacích	m	8,0		45,-				357,-	
3.	Přes 75 do D 114	m	1,0		48,-				48,-	
	KANALIZACE									
	Přípojovací potrubí plastové , HT system, spojeného hrdly, odolný proti horké vodě, pro splaškovou ,včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistíci tvarovky, přísluš.prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukci, dodat a montovat.									
4.	Trubky HT DN 32	m								
5.	Trubky HT DN 40 (40)	m	2,0		182,-				364,-	
6.	Trubky HT DN 50 (50)	m	7,0		265,-				1855,-	
7.	Trubky HT DN 100 (110)	m	2,0		465,-				930,-	
8.	Napojení do stávajícího hrdla, očištění , DN100-75	ks	4,0		365,-				1460,-	
9.	Zápachový uzávěr pro pračku HL 404.1	ks	2,0		960,-				1920,-	
									0,-	
10.	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	11,0		18,-				198,-	
11.	Vyhledání a napojení na stávajících stoupaček	ks	4,0		680,-				2720,-	
	Kanalizace celkem								10206,- Kč	

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle		Cena		Mezisoučty	Poznámka
Item no.	Work Description;	Unit	Quantity to	Realizační Dokument	Dodávka Kč	Montáž Kč		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO VODOVODU							
1.	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN 25	m	10,0		77,-			768,-
2.	Demontáž rozvodů vody z plastů do pr. 25 mm	m	6,0		126,-			756,-
	VNITŘNÍ VODOVOD							
	Trubky z PPR (Polypropylen) PN 20, poznávací barva šedá, včetně všech potřebných tvarovek (T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu a těsnících materiálů, upevnění, uchycení ke stavebním konstrukcím, PE izolace SV- tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm, studenou a teplou vodou polystyrenová izolace tl. 3 cm,							
1.	20x3,4	m	16,0		244,-			3904,-
2.	25x4,2	m	0,0		286,-			0,-
3.	Kulové kohouty přímé , vnitřní závit, (R 250D) G 1/2	ks	4,0		245,-			980,-
4.	Kulové kohouty přímé , vnitřní závit, (R 250D) G 3/4	ks						0,-
5.	Kulové kohouty rohové pinoprůtokové - G 1/2"	ks	5,0		342,-			1710,-
6.	Vodoměr podružný bytový - závitový 1/2"se šroubením -studená voda	ks	2,0		860,-			1720,-
7.	Vodoměr podružný bytový - závitový 1/2"se šroubením -teplá voda	ks	2,0		1230,-			2460,-
8.	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	16,0		22,-			352,-
9.	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	16,0		16,-			256,-
10.	Napojení na stávající rozvody vody	ks	4,0		228,-			912,-
11.	Dvířka nerezová nebo výplňová 300x300	ks	2,0		486,-			972,-
	Vodovod celkem							14790,- Kč
	Poznámka: baterie a výtokové armatury, jsou součástí výkazu zařizovacích předmětů							

Položka č	Název	Jednotka	Množství		Jed. cena dodávka Kč/mj	Jed. cena montáž Kč/mj	Cena celkem Kč/mj	Poznámka
			Projektant	Zhotovitel				
1	3	mi.	4	5	6	7	8	9
2	Demontáž vnitřního plynovodu							11
1.	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	3		77.-			231,00
2.	D.T.T.O. - do DN 50	m	0					0,00
	Vnitřní plynovod							
	Potrubí měděné pro rozvody zemního plynu spojované press tvarovkami vč. uchycení, v chrániče PE izolace vystředění, objímky, tvarovky							
3.	Cu22x1,0	m	0,3		482.-			144,60
4.	Cu18x1,0	m	2,5		506.-			1265,00
5.	Tlakové zkoušky plynovodního potrubí TPG 704 01	m	2,8		36.-			100,80
6.	Kulový uzávěr PN5, žlutá páčka, protipožární vložka, závitový - 1/2"	ks	1,0		1220.-			1220,00
7.	Nadprůtová pojistka, závit 1/2"	ks	1,0		522.-			522,00
8.	Plynová hadice se šroubením, atestovaná, délka 0,8 m	ks	1,0		560.-			560,00
9.	Plynoměr G4- rozteč 100 mm, vč.šroubení 1", rozpěrka, montáž	ks	1,0		986.-			986,00
	Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení v potřebném rozsahu							
	Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.							
	Součástí obsahu budou mimo jiné							
10.	-protokoly o tlakových zkouškách	sada	1,0		1260.-			1260,00
11.	-protokol o předání a převzetí zařízení	sada	1,0		900.-			900,00
12.	Kombinovaný plynoelektrický sporák 10 kW čtyřhořákový	ks	1,0		6250.-			6250,00
13.	Detektor úniku plynu 230V, zvuková a světelná signalizace	ks	1,0		686.-			686,00
	Vnitřní plynovod celkem							14125,40

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle	Realizační Dokument	Jednotková cena Unit price	Montáž Kč	Cena Price	Montáž Kč
Item no.	Work Description	Unit	Quantity to		Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč
	2	3	4	5	6,-	7	8,-	9
	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY							
	Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevňování, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem sanitárním bílým tmelem. Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude proveden investorem a architektem akce. Uvedené typy jsou srovnávací. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.							
1. WC	Kombi klozet s nízkopoloženou nádržkou, odpad zadní, klozetové sedátko z umělé hmoty, odpad DN100, přípojovací souprava pro WC, přívod studené vody 1/2", rohový kulový uzávěr s dopojovací hadičkou se šroubením	kmpl	1,0		5860,-			5860,-
2. U	Umyvadlo s otvorem 530 x 380 mm upevněno šrouby na stěnu, včetně utěsnění spáry sanitárním tmelem bez silikonu, umyvadlové zápachová uzávěrka nerez s ovládáním zátky, (odpad osa v=680 mm, přívod studené a teplé vody osa v= 655mm), umyvadlová baterie jednootvorová , páková, dle výběru uživatele,	kmpl	1,0		4980,-			4980,-
3. V	Vana 1600 x 700 mm bílá dle výběru uživatele, nožičky, dvířka sifonu 300x300 mm plastová, sifon vanový DN 50, přívod studené a teplé vody 1/2" v= cca 750 mm nad podlahou, baterie vanová nástěnná dle výběru uživatele nástěnná 1/2", sprchová hlavice s úspornou sprchou, držák sprchy, mýdelník	kmpl	1,0		9800,-			9800,-
4. D	Dřez v kuchyňské sestavě (dodávka interier) (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody 1/2" osa v=500 mm), dřezová baterie páková stojánková dle výběru uživatele , chrom	kmpl	1,0		2850,-			2850,-
5. M	Myčka(dodávka interier) (odpad DN 40 v=600 mm, přívod studené vody 1/2"), výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem, pochromovaný	kmpl	1,0		460,-			460,-
6. AP	Automatická pračka (v dodávce uživatele), odpad do podomítkového sifonu (osa v=600 mm), přívod studené vody 1/2" v =1000 mm, výtokový ventil pračkový 1/2" s připojením na hadici s PO ventilem	kmpl	1,0		1460,-			1460,-
	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM							25410,-

BYT NA VAPENCE 25, PRAHA 3

VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ

poř.č.	kod	popis položky	typ, rozměry, číslo	výrobce	MJ	množství	JEDNOTKOVÁ CELKEM CENA bez DP CENA bez DP
		číslo oddílu VYTÁPĚNÍ					
A.							
	4.	Otopná tělesa					
1		Otopné žebříkové těleso se spodním středovým připojením s připojovací roztečí 50 mm, Výška: 1220mm, šířka: 450mm. Barevný odstín RAL tělesa bude dle architektka nebo projektu interiéru místnosti. Otopná tělesa budou dodáváná se sadou pro upevnění na stěnu v	KLCM 1220.450	KORADO	ks	1	2 280 Kč 2 280 Kč
	5.	Příslušenství otopných těles					
1		Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty o výkonu 300W, včetně příslušenství a montáže.	Z-KTT-0300	KORADO	ks	1	1 220 Kč 1 220 Kč
2		Síťová vidlice s ručním spínačem VS 1.	VS 1 Z-SKV-0002	KORADO	ks	1	224 Kč 224 Kč
3		Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, pro otopné žebříky, rohové, DN15	VHS -UN 15, rohové	DANFOSS	ks	1	780 Kč 780 Kč
4		Termostatická hlavice	RAE-K	DANFOSS	ks	1	562 Kč 562 Kč
5		Ozdobný kryt z bílého plastu RAL 9010 pro armaturu VHS, rohová verze válcového tvaru.		DANFOSS	ks	1	224 Kč 224 Kč
	14.	Potrubí					
		Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých					
1		DN 15	Ocel závitová - DN 15	ČSN	m	2	432 Kč 864 Kč
	16.	Nátěry					
		Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým.					
1		Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně			m	2	40 Kč 80 Kč

Byt č.9, Na Vápence 25				
Výkaz výměr				
Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	SILNOPROUD			
	<i>Rozvaděče</i>			
	Bytový rozvaděč RB Demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, osazení dle výkres: Rozvaděč RB (1 jistič 1/6A, 2 jistič 1/10A, 7 jističů 1/16A, 1 jistič 3/16A); pomocný montážní materiál, svorky na každém vývodu, popisy, kapsa s dokumentací skut. stavu, kompletní dodávka, IP40, In			
1	3x25A, 400V/230V, 50Hz, TN-S	1 kpl	4 560 Kč	4 560 Kč
2	Kusová zkouška rozvodnice	1 kpl	320 Kč	320 Kč
	<i>Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků</i> <i>Pozn: typ svítidel bude potvrzen architektem a investorem</i>			
3	Svítlidlo stropní přisazené "downlight", 2x18W, IP20	2 ks	1 210 Kč	2 420 Kč
4	Svítlidlo stropní nástěnné, 1x18W, IP44	1 ks	980 Kč	980 Kč
5	Svítlidlo pod kuchyňskou linku - svítidlo přisazené zářivkové, 1x14W, elektron. předřadník, IP30	1 ks	820 Kč	820 Kč
	<i>Instalační materiál (design např. ABB Tango nebo dle výběru architekta)</i>			
6	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice,	5 ks	143 Kč	715 Kč
7	Sériový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	1 ks	154 Kč	154 Kč
8	Schodišťový přepínač jednoduchý, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	2 ks	154 Kč	308 Kč
9	Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, bílá, krabice,	17 ks	155 Kč	2 635 Kč
10	Rozbočovací krabice včetně svorek a zapojení	6 ks	154 Kč	924 Kč
11	Přístrojová krabice pod omítku	4 ks	110 Kč	440 Kč
12	Trojrámeček	1 ks	36 Kč	36 Kč
13	Dvojrámeček	2 ks	63 Kč	126 Kč
14	Axiální ventilátor, př. ELKO CLIMA ECT 140 TZ, zapojení v obvodu se světlem ventilátor - zapne v nastaveném čase (max. 3 min) a vypne po zhasnutí světla do 3 min	3 ks	2 260 Kč	6 780 Kč
	<i>Kabely a vodiče</i>			
15	Kabel CYKY-J 5x10 (viz. Poznámky)	15 m	92 Kč	1 380 Kč
16	Kabel CYKY-J 3x2,5	130 m	24 Kč	3 146 Kč
17	Kabel CYKY-J 3x1,5	70 m	18 Kč	1 260 Kč
18	Kabel CYKY-O 3x1,5	20 m	18 Kč	360 Kč
19	Kabel CYKY-J 5x1,5	15 m	68 Kč	1 020 Kč
20	Kabel CYKY-J 5x2,5	20 m	68 Kč	1 360 Kč
21	Kabel CYA 4mm ² zž	20 m	11 Kč	220 Kč
	SLABOPROUD			
	<i>Prvky slaboproudu</i>			

Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
22	Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT 6, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	326 Kč	326 Kč
23	Televizní zásuvka TV+R, včetně instalační krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek	1 ks	362 Kč	362 Kč
24	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické zatížení, včetně příslušenství	30 m	12 Kč	360 Kč
25	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, konektory, atd.)	1 ks	1 200 Kč	1 200 Kč
26	Protahovací krabice pro slaboproudé vedení, včetně víčka	7 ks	18 Kč	126 Kč
27	Domácí telefon, např. Tesla 4FP 211 01.201 ELEGANT (pokud bude vyhovovat stávající DT, bude položka odečtena)	1 ks	560 Kč	560 Kč
	<i>Kabely slaboproudu</i>			
28	Kabel SYKFY 5x2x0,5	15 m	14 Kč	210 Kč
29	Kabel KOAX	15 m	14 Kč	210 Kč
30	Kabel UTP CAT 6	30 m	9 Kč	270 Kč
	<i>Montážní a demontážní práce</i>			
31	Průzkum stávajícího stavu	1 ks	1 200 Kč	1 200 Kč
32	Bourání drážkování a začištění drážek do 50x50mm	70 m	48 Kč	3 360 Kč
33	Přepojení domácího telefonu.	1 ks	1 200 Kč	1 200 Kč
34	Demontáž stávající elektroinstalace v řešených prostorech	1 ks	2 400 Kč	2 400 Kč
35	Montáž veškerého materiálu dle dokumentace	1 ks	12 600 Kč	12 600 Kč
36	Odvoz sutí, úklidové práce, průběžné i finální	1 ks	2 600 Kč	2 600 Kč
	<i>Ostatní (inženýrské práce, měření a revize, pomocný materiál, doprava, apod.)</i>			
37	Nosné a upevňovací konstrukce všeob.	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč
38	Montážní a spojovací materiál, vč. příchytů kabelů, pásků	1 ks	800 Kč	800 Kč
39	Měření a revize	1 ks	3 200 Kč	3 200 Kč
40	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	2 600 Kč	2 600 Kč
41	Drobný nespecifikovaný materiál	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč
CELKEM				67 548 Kč