



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ- NOVÉ

WC	klozet závěsný	4x
P	pisoár	3x
U	umyvadlo	4x
VÝ	výlevka	2x
D	dřez	2x
SK	sprcha s odtokovým žlabem	1x
CHL	klima jednotka	10x
TUV	Centrální zásobník v kotelně	1x
VZT 1	vzduchotechnická jednotka	2x
VZT 2	kondenzát pata stoupačky VZT	1x

LEGENDA



Poznámky:

- Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
- Vnitřní rozvody vody jsou navrženy v materiálu PE-Xa/Al. Hlavní rozvodné potrubí je vedeno pod stropem stávajícího 1.NP. Potrubí TV a CV v prostoru kolektoru.
- Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo ze zvukově izolačního potrubí PP. Potrubí bude uchyceno dle návodu výrobce.
- Připojovací potrubí splaškové kanalizace věst v minimálním sklon 3 %. Svodná potrubí v 1.PP min. 2 %. Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude řešen 2x kolenem 45°s mezikusem 250 mm.
- V projektové dokumentaci jsou definovány zařizovací předměty typovými prvky. Připojení stávajících zařizovacích předmětů a stávajících vedení ZTI bude zachováno.

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užitá výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Projektant dílu: Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz	Díl: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Kreslil: ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ	Zodpovědný projektant: ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D. (ČKAIT-0301410)	
Generální projektant: Pivec Projektce s.r.o. Slevačská 49 615 00, Brno tel.: 603 231 833 projekce@pivec.cz	Investor: TSB a.s. Barviřská 5 602 00 Brno - Zábřovice tel.: 603 231 833 podatelna@tsb.cz	Projektant dílu: Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz
Investor: TSB a.s., Barviřská 5, 602 00, Brno-Zábřovice		
Adresa: Areál TSB a.s. Křenová 426/9, 602 00 Brno-Trnitá, parcely 1188 a 1187/2		
Vypracoval: ING. ŠÁRKA BÍLKOVÁ	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN PIVEC	Hlavní architekt: ING. JAN PIVEC
Akce: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ		
Část: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
Obsah: Půdorys 3.NP - kanalizace		
č.zakázky: 22018_4 stupeň: DPS datum: 11/2023 formát: ISO A3.2		č. v.rev.: D.1.4.1-106