

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ- NOVÉ


WC	klozet závěsný	4x
P	pisoiár	3x
U	umyvadlo	4x
VÝ	výlevka	2x
D	dřez	2x
SK	sprcha s odtokovým žlabem	1x
CHL	klima jednotka	10x
TUV	Centrální zásobník v kotelně	1x
VZT 1	vzduchotechnická jednotka	2x
VZT 2	kondenzát páta stoupačky VZT	1x

LEGENDA

	Studená voda pitná
	Cirkulace
	Teplá voda

LEGENDA DIMENZE POTRUBÍ

MATERIÁL	PeKaAl		
DN	Dst	IZOLACE STUDENÁ VODA	IZOLACE TEPLÁ VODA
ø12	16,2 x 2,6	20 mm	20 mm
ø15	20 x 2,9	20 mm	20 mm
ø20	25 x 3,7	25 mm	30 mm
ø25	32 x 4,7	30 mm	40 mm



Poznámky:  
-Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.  
-Vnitřní rozvody vody jsou navrženy v materiálu PE-Xa/Al. Hlavní rozvodné potrubí je vedeno pod stropem stávajícího 1.NP. Potrubí TV a CV v prostoru kolektoru.  
-Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo ze zvukově izoláčního potrubí PP. Potrubí bude uchyceno dle návodu výrobce.  
-Připojovací potrubí splškové kanalizace vést v minimálním sklon 3 %. Svodná potrubí v 1.PP min. 2 %. Přechod odpadního potrubí do ležaté kanalizace bude řešen 2x kolenem 45°s mezikusem 250 mm.  
-V projektové dokumentaci jsou definovány zařizovací předměty typovými prvky. Připojení stávajících zařizovacích předmětů a stávajících vedení ZTI bude zachováno.

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatel. Užiti pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Projektant dlu:  Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz	Díl: <b>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</b>	
Generální projektant:  Přívěc Projekt s.r.o. Sievčská 49 615 00, Brno tel: 603 231 833 projekce@pivec.cz	Investor:  TSB a.s. Barviřská 5 602 00 Brno - Zábřovice podatelna@tsb.cz	Zodpovědný projektant: ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D. (ČKAIT-0301410)
Projektant dlu:  Evora Design, s.r.o. Videňská 376/132 619 00, Brno tel: 607 097 849 email: info@evoradesign.cz	autorizace: 	
Investor: <b>TSB a.s., Barviřská 5, 602 00, Brno-Zábřovice</b>		
Adresa: <b>Areál TSB a.s. Křenová 426/9, 602 00 Brno-Třtá, parcely 1188 a 1187/2</b>		
Vypracoval: <b>ING. ŠÁRKA BILKOVÁ</b>	Hlavní inženýr projektu: <b>ING. JAN PIVEC</b>	Hlavní architekt: <b>ING. JAN PIVEC</b>
Akce: <b>NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU TSB KŘENOVÁ</b>	Č. zakázky: <b>22018_4</b>	Č. parčí: <b>DPS</b>
Část: <b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>	datum: <b>11/2023</b>	formát: <b>ISO A2.1</b>
Obsah: <b>Půdorys 1.NP - vodovod</b>	mřížko: <b>1 : 50</b>	č. v. rev.: <b>D.1.4.1-101</b>