

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 987

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „ODVODNĚNÍ STŘECH KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V BATELOVĚ,
ODVLHČENÍ ZDIVA DRENÁŽÍ“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava *
Zastoupen: Ing. ROMAN KAPOUN
IČ: 18198074
DIČ: CZ18198074
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 1417, KS Brno
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 5200013773/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Roman Kapoun, tel. 737 914 799

b) technických Jaroslav Štěpnička, tel. 731 185 576

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Sídlo: Rácovská 129/2, 588 51 Batelov

Zastoupen: farářem Romanem Strossou

IČ: 63442922

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Roman Strossa (tel. 602 280 975),

b) TDI Ing. arch. Jiří Vohralík (tel. 602 741 220),

(dále jen „objednatel“)

Odstavec

2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Předmětem díla je provedení stavebních prací: „ODVODNĚNÍ STŘECH KOSTELA SV. PETRA
A PAVLA V BATELOVĚ, ODVLHČENÍ ZDIVA DRENÁŽÍ“

V rozsahu dle přiloženého výkazu výměr, jako 2. etapa realizace díla.

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

10 opravit Dobrovolný
DISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ
28

Odstavec

3. Cena díla se mění a doplňuje takto:

3.1. Cena díla, realizovaná v roce 2016 je:

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 098 936,49 Kč
Cena DPH 21%	230 776,66 Kč
CENA CELKEM	1 329 713,15 Kč

přičemž částka sjednaná v dodatku č. 2 (dokončení odvlhčovacích kanálů a oprava bočních schodišť):

Základ pro cenu bez DPH 21%	905 875,08 Kč
Cena DPH 21%	190 233,77 Kč
CENA CELKEM	1 096 108,84 Kč

bude vyfakturována do 5.12.2016, zbylá částka (hlavní schodiště):

Základ pro cenu bez DPH 21%	193 061,41 Kč
Cena DPH 21%	40 542,89 Kč
CENA CELKEM	233 604,30 Kč

bude vyfakturována do 23.12.2016.

4. Doba plnění

Následující pododstavce odstavce 4 se mění takto:

- 4.1. Zahájení prací (etapa v kalendářním roce 2016): 1. 5.2016
- 4.2. Ukončení prací sjednaných v dodatku č. 2. (dokončení odvlhčovacích kanálů a oprava bočních schodišť) 30.11.2016
- Ukončení prací celého díla 20.12.2016
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20.12.2016


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Batelově, dne 31. října 2016


za objednatele:

Římskokatolická farnost
BATELOV
Rácovská 2
688 51 Batelov

V Jihlavě, dne 31. října 2016


za zhotovitele:

 POZEMNÍ STAVBY JAROSLAV
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

Cj: BB - 2860/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO ZODÁTEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 31.10.2016

 ordinář



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově
odvlhčení zdiva drenáží Batelov

JKSO

80147

Název objektu

stavební část

EČO

Místo

Batelov

IČ

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Batelov

Projektant

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Zhotovitel

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.4.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 028 608,17		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	57 328,32		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 085 936,49		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

D Celkem bez DPH 1 085 936,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 085 936,49	228 046,66

Cena s DPH 1 313 983,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: stavební část

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

JKSO: 80147

Datum: 30. 04 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			1 028 608,17	289,552	65,961
	Zemní práce - přípravné a přidružené					
11	práce			29 471,16	0,000	63,496
13	Zemní práce - hloubené vykopávky			246 786,77	53,330	0,000
	Zemní práce - povrchové úpravy					
18	terénu			12 011,51	0,153	0,000
2	Zakládání			41 321,94	95,892	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			54 067,65	6,648	0,000
4	Vodorovné konstrukce			10 198,61	22,742	0,000
5	Komunikace			53 641,65	62,643	0,000
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplní			20 742,11	16,750	0,000
8	Trubní vedení			107 032,56	4,483	0,000
	Doplňující konstrukce a práce					
91	pozemních komunikací, letišť a ploch			24 388,49	26,668	0,000
94	Lešení a stavební výtahy			4 841,45	0,006	0,000
	Různé dokončovací konstrukce a					
95	práce pozemních staveb			363 538,10	0,091	0,000
96	Bourání konstrukcí			14 485,58	0,146	2,465
99	Přesun hmot			46 080,61	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			57 328,32	0,267	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			53 044,32	0,267	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			4 284,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>1 085 936,49</u>	<u>289,819</u>	<u>65,961</u>

ROZPOČET

Stavba: Odvodnění střeš kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: stavební část

JKSO: 80147

EČO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zpracoval:

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Datum: 30. 04. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 028 608,17 289,552

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 471,16 0,000

1	113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic plochy do 15 m2	m2	3,080	60,00	184,80	0,000
2	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	25,080	90,00	2 257,20	0,000
3	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	28,160	252,00	7 096,32	0,000
4	113107025	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm při překopech inž sítí	m2	36,960	384,00	14 192,64	0,000
5	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 50 mm při překopech inž sítí	m2	36,960	120,00	4 435,20	0,000
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	150,00	450,00	0,000
7	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	57,00	855,00	0,000

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 246 786,77 53,330

8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,700	159,60	111,72	0,006
9	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,445	28,40	211,44	0,000
10	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,730	254,10	693,69	0,000
11	R122301001	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem RUČNĚ	m3	56,000	509,40	28 526,40	0,000
12	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	138,391	386,40	53 474,28	0,000
13	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	138,391	77,40	10 711,46	0,000
14	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	394,820	53,20	21 004,42	0,332
15	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	394,820	11,50	4 540,43	0,000
16	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	377,882	115,20	43 532,01	0,000
17	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	76,457	105,00	8 027,99	0,000
18	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,457	98,70	7 546,31	0,000
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	170,991	100,20	17 133,30	0,000
20	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	36,400	16,20	589,68	0,000
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,457	9,00	688,11	0,000
22	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	73,693	90,00	6 632,37	0,000
23	R171201002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - ornice	m3	2,764	90,00	248,76	0,000
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,698	55,70	3 603,68	0,000
25	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,496	210,90	5 588,01	0,000
26	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	52,992	160,80	8 521,11	52,992

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

27	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	56,000	321,00	17 976,00	0,000
28	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	56,000	132,60	7 425,60	0,000

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

12 011,51 0,153

29	182201101	Svahování násypů	m2	36,400	23,00	837,20	0,000
30	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	16,000	241,30	3 860,80	0,150
31	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	16,000	63,40	1 014,40	0,000
32	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	91,810	18,20	1 670,94	0,000
33	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91,810	15,80	1 450,60	0,000
34	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	91,810	10,00	918,10	0,000
35	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,754	105,00	289,17	0,003
36	R185810001	Vyhrabání trávníku a vyčištění od zbytků uložené zeminy souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	207,400	9,50	1 970,30	0,000

2 Zakládání

41 321,94 95,892

37	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	187,500	20,80	3 900,00	0,062
38	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	225,000	22,00	4 950,00	0,131
39	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	4,550	895,50	4 074,53	16,804
40	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	64,900	114,30	7 418,07	0,145
41	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	64,900	80,80	5 243,92	0,000
42	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	40,850	385,20	15 735,42	78,750

3 Svislé a kompletní konstrukce

54 067,65 6,648

43	R319202001	vyrovnání schodišťových zdí zpětným dozrdením vypadaných kamenů vč. všech souv. dodávek a prací	m2	138,635	390,00	54 067,65	6,648
----	------------	---	----	---------	--------	-----------	-------

4 Vodorovné konstrukce

10 198,61 22,742

44	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,572	766,80	8 873,41	21,880
45	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	127,80	127,80	0,007
46	592R240021	prsteneč betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	1,000	210,60	210,60	0,064
47	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,351	2 020,51	709,20	0,784
48	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,084	256,09	277,60	0,007

5 Komunikace

53 641,65 62,643

49	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	28,160	237,50	6 688,00	13,000
50	566901244	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	36,960	218,50	8 075,76	12,742
51	572370111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	25,080	332,50	8 339,10	13,134
52	R566901001	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm D+M	m2	36,960	427,50	15 800,40	6,124
53	R566901002	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 mech. zpevněným kamenivem MZK tl. 200 mm D+M	m2	36,960	261,30	9 657,65	16,819
54	R572581001	vyplnění spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M	m	52,100	47,50	2 474,75	0,032
55	R572581002	vyplnění spáry komunikací - objekt asfaltovou zálivkou D+M	m	0,000	142,50	0,00	0,014
56	R573531003	Nátěr živичný infiltrační v množství 1,1 kg/m2	m2	36,960	42,80	1 581,89	0,466

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

57	R596811001	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 vč. kladecí vrstvy	m2	3,080	332,50	1 024,10	0,311
----	------------	---	----	-------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 742,11 16,750

58	622121111	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	138,635	26,90	3 729,28	0,166
59	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	138,635	38,80	5 379,04	0,000
60	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,092	410,40	6 604,16	1,352
61	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	11,840	424,80	5 029,63	15,232

8 Trubní vedení 107 032,56 4,483

62	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	83,570	435,60	36 403,09	0,276
63	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	14,800	687,60	10 176,48	0,071
64	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	109,00	327,00	0,000
65	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	12,000	46,90	562,80	0,000
66	286118900	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x15°	kus	1,000	117,00	117,00	0,001
67	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	11,000	135,00	1 485,00	0,009
68	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,370	15,80	1 554,25	0,000
69	R894210001	dno šachty mon. betonové - vstup pot DN 150mm, výstup pot. DN 200 mm, v 600 mm s obet. pref. skruže vč. bednění a všech souv. dodávek a prací D+M	kus	1,000	8 550,30	8 550,30	1,431
70	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 502,20	1 502,20	0,011
71	592R240012	skruž betonová přechodová SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,548
72	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	3,000	2 430,10	7 290,30	0,415
73	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	3,000	2 583,10	7 749,30	0,194
74	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	6,000	1 440,10	8 640,60	0,114
75	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	6,000	49,30	295,80	0,000
76	R894812001	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s s betonovým konusem (3 t) D+M	kus	3,000	1 890,10	5 670,30	0,255
77	R894812002	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s betonovým konusem (40 t) D+M	kus	3,000	3 510,10	10 530,30	0,106
78	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	544,60	544,60	0,007
79	552434440	poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	1,000	2 155,60	2 155,60	0,080
80	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,400	1 944,10	777,64	0,903
81	1	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	810,00	810,00	0,063
82	R87726001	demontáž lapače střešních splavenin	kus	1,000	135,00	135,00	0,000
83	R87726002	demontáž a zpětná montáž lapače střešních splavenin	kus	0,000	315,00	0,00	0,000
84	R8950001	zřízení otvoru ve stěně stávající šachty pro připojení potrubí DN 200	ks	1,000	675,00	675,00	0,000

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 24 388,49 26,668

85	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	170,00	1 020,00	0,932
86	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	170,00	510,00	0,505

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

87	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	160,00	1 440,00	1,166
88	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,100	150,00	4 665,00	9,945
89	583R802001	obrubník z tesaného kamene	m	32,114	420,00	13 487,88	6,490
90	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,481	2 205,00	3 265,61	7,629

94 Lešení a stavební výtahy 4 841,45 0,006

91	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,100	95,00	4 284,50	0,006
92	R940001	příplatek za postavení lešení v šachtě pod schod. podestou	m2	3,713	150,00	556,95	0,000

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 363 538,10 0,091

93	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekávaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	161,00	322,00	0,047
94	142R260001	trubka ocelová - chránička drenážního potrubí	m	1,200	840,00	1 008,00	0,045

Hmotnost: 37,086 kg/m

95	R953001	kompletní úklid staveniště a okolí stavby - zvýšené nároky - veřejný prostor	ks	0,700	5 000,00	3 500,00	0,000
96	R950001	odborné sejmutí soch a kamen. podstavců vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	6,000	2 500,00	15 000,00	0,000
97	R950002	dovoz z místa uložení a zpětná odborná instalace soch a kamen. podstavců s vč. všech souv. dodávek a prací	ks	6,000	4 000,00	24 000,00	0,000
98	R950003	rozebrání kamen. stupňů schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán) vč. všech souv. dodávek a prací	ks	219,025	200,00	43 805,00	0,000
99	R950004	zpětné osazení schodišťových stupňů kamenných dle původní polohy do lože z cem. malty vč. všech souv. dodávek a prací	m	219,025	300,00	65 707,50	0,000
100	R950005	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. stupňů s uložením na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
101	R950006	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. stupňů pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
102	R950007	Rozebrání kamenných desek ze šikminy schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán pro zpětnou montáž	m2	126,000	250,00	31 500,00	0,000
103	R950008	zpětné osazení kamenných desek na šikminu schodiště dle původní polohy vč. pískového lože a vyspárování pískem vč. všech souv. dodávek a prací	m2	126,000	500,00	63 000,00	0,000
104	R9500091	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. desek obložení s uložením na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
105	R950010	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. desek obložení pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
106	R950011	očistění a otryskání kamenných stupňů vč. všech souv. dodávek a prací	m	227,025	171,00	38 821,28	0,000
107	R950012	očistění a otryskání kamenných desek obložení vč. všech souv. dodávek a prací	m2	126,000	243,00	30 618,00	0,000
108	R9500121	očistění a otryskání kamenných desek podesty vč. všech souv. dodávek a prací	m2	6,289	243,00	1 528,23	0,000
109	R950013	kompletní oprava kamen. obložení soklu u dešť. svodů vč. všech souv. dodávek a prací	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	0,000
110	R950014	Rozebrání kamenných desek podesty schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán pro zpětnou montáž	m2	6,289	350,00	2 201,15	0,000
111	R950015	zpětné osazení kamenných desek podesty dle původní polohy do lože z cem. malty vč. všech souv. dodávek a prací	m	6,289	550,00	3 458,95	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

112	R950016	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. desek podesty s uložením na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
113	R950017	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. desek podesty pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
114	R950018	DMTŽ zábradlí vč. odvozu a uložení pro zpětné použití vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	90,00	3 213,00	0,000
115	R950019	zpětná montáž zábradlí vč.dovozu z místa uložení vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	150,00	5 355,00	0,000
116	R950020	kompletní ochrana křížku před poškozením stavebním provozem s odstraněním po skončení prací vč. všech souv. dodávek a prací	ks	0,000	2 900,00	0,00	0,000

96 Bourání konstrukcí 14 485,58 0,146

117	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	31,000	50,10	1 553,10	0,000
118	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000	404,00	808,00	0,000
119	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného	m2	138,635	39,20	5 434,49	0,000
120	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových	m	12,000	20,50	246,00	0,000
121	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	6,000	24,20	145,20	0,000
122	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	3,080	29,80	91,78	0,000
123	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	25,080	25,00	627,00	0,000
124	R975043001	podchycení a podepření bočních shodišťových stupňů	m	6,200	900,00	5 580,00	0,146

99 Přesun hmot 46 080,61 0,000

125	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	37,723	33,80	1 275,04	0,000
126	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	754,460	9,10	6 865,59	0,000
127	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,645	38,30	101,30	0,000
128	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	52,900	11,60	613,64	0,000
129	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,127	73,20	1 107,30	0,000
130	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,368	118,80	4 795,72	0,000
131	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,127	376,20	5 690,78	0,000
132	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,368	150,00	6 055,20	0,000
133	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	199,552	98,10	19 576,05	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 57 328,32 0,267

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 044,32 0,267

134	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	174,490	39,60	6 909,80	0,000
135	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	209,108	22,00	4 600,38	0,091
136	R711161001	Izolace fóliemi novými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů HDPE novová fólie v. nopů 20 mm D+M	m2	174,490	187,00	32 629,63	0,162
137	R711161002	Ukončovací profil pro novové fólie D+M	m	64,900	132,00	8 566,80	0,013
138	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění novové fólie D+M	kus	10,000	10,00	100,00	0,002
139	R711792002	tvarovky rohové pro připevnění novové fólie	kus	2,000	10,00	20,00	0,000
140	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,177	850,00	150,45	0,000
141	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,177	380,00	67,26	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

783 **Dokončovací práce - nátěry** **4 284,00** **0,000**

142	R783001	nátěr stáv. ocel. zábradlí vč. odstranění starých nátěrů vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	120,00	4 284,00	0,000
-----	---------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 1 085 936,49 289,819

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově
odvlhčení zdiva drenáží Batelov**

Název objektu **vedlejší a ostatní náklady**

JKSO

80147

EČO

Misto

Batelov

IČ

DIČ

Objednatel **Římskokatolická farnost Batelov**

Projektant **Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245**

Zhotovitel **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.4.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		8 000,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		5 000,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		13 000,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
-12-
spol. s r.o.
Pavlovská 12a, 586 01 Jihlava

D Celkem bez DPH 13 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 000,00	2 730,00

Cena s DPH 15 730,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

JKSO: 80147

Datum: 30. 04. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatní			13 000,00	0,000	0,000
O01	Ostatní			8 000,00	0,000	0,000
O02	Vedlejší náklady			5 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>13 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 80147

EČO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zpracoval:

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Datum: 30. 04. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST Ostatní **13 000,00 0,000**

O01 Ostatní **8 000,00 0,000**

1	R10001	kompletní vytyčovací práce	ks	1,000		1 000,00	0,000
2	R100012	kompletní sada dočasného dopravního značení	ks	2,000		2 000,00	0,000
3	R10003	kompletní geometrické zaměření díla	ks	1,000		5 000,00	0,000

O02 Vedlejší náklady **5 000,00 0,000**

4	R20001	kompletní vybudování a odstranění staveniště	ks	1,000		5 000,00	0,000
---	--------	--	----	-------	--	----------	-------

Celkem **13 000,00 0,000**