

SMLOUVA O DÍLO

Sportovní areál ve Skřivanech

Ev. číslo objednatele:

Ev. číslo zhotovitele: 36D2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Skřivany

Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

00269514

paní Karolínou Hálovou Dis., starostkou obce

Komerční banka a.s.

10026511/0100

kgca6qs

Výkonem technického dozoru objednatele pověřen:

Výkonem autorského dozoru objednatele pověřen:

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČO:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí (zástupce)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Mostní 5552, 760 01 Zlín

25560191

CZ25560191

Marek Bainer, jednatel společnosti

Marek Bainer, jednatel společnosti e-mail: info@spzlin.cz

Petr Veselý e-mail: petr@spzlin.cz

Petr Veselý

Ing. Tomáš Melichárek

KB, a.s.

35-1597080297/0100

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 POJMY

- 1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.2 **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.3 **Méněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.4 **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo.
- 1.5 **Soupisem/rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení.
- 1.6 **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich příloh.
- 1.7 **Soupisem provedených prací** podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.8 **Staveništěm** prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.9 **Poddodavatelem/podzhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem/podzhotovitelem.
- 1.10 **Termín zahájení plnění/díla** den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 1.11 **Termín dokončení díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.12 **Vícepracemi** práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.13 **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.14 **Změnovým listem** dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem: „**Sportovní areál ve Skřivanech**“ a objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovením díla se rozumí funkční, úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodávek, konstrukcí, a to včetně dodávek veškerého materiálu a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla jako celku, provedení všech nutných činností, a to včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

- 2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 20.09.2023, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
- 2.3 Dílem se rozumí provedení stavebních prací týkajících se výstavby fotbalového areálu, kde vzniknou nové objekty šaten a klubovny. Stavba bude sloužit jako zázemí pro sportovce.
- 2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše zpracované generálním projektantem Ing. Lubošem Lonským, Žlunice 122, Žlunice 507 34, IČO: 87598825, č. autorizace: 0602531.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil příslušnou projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní, časové a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- Projektovými dokumentacemi a soupisem prací uvedenými v odst. 2.4 této smlouvy, stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů,
 - zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v podlimitním zadávacím řízení s názvem: **„Sportovní areál ve Skřivanech“**
 - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatel písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),
 - položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,
 - závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků,
 - s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. dílenské dokumentace, vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - dodržení podmínek správců inženýrských sítí, a to včetně vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
 - vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště,

- zpracování plánu organizace výstavby a jeho předložení objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, a to minimálně v tomto rozsahu:
 - začlenění stavby do území,
 - řešení dopravních výluk (omezení), a to rovněž v návaznosti na dopravní značení a dopravní výluky na opravované komunikaci,
 - řešení dovozu živých směsí a betonu, kterou účastník musí doložit v technickém či technologickém řešení návozu,
 - řešení kooperace a použití technického a strojového vybavení v rámci realizace zakázky,
 - řešení zajištění zdrojů energií a vody vč. bilance požadovaných nároků,
 - řešení dovozu materiálu na staveniště vč. návrhu řešení nakládání s odpady a jejich odvozu.
 - veškerá povolení, dodržování podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
 - pořízení fotodokumentace průběhu výstavby, i po ukončení stavebních prací, na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, pohled na staveniště), s aktuálním datem a označení snímku,
 - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, životnímu prostředí, apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - originál stavebního deníku,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, revizí, zkoušek, průzkumů, rozborů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek atd.
- 2.9 Předmětem plnění dále je geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *.doc WORD a v digitální formě ve formátu *.dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; a to včetně zaměření fasád a interiérů stavby,
- 2.10 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), která bude odpovídat svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však v 3 tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci přezkontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk v 3x vyhotovení). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. *doc*, *xls*, *rtf*, *xml*, *htm*, *odt* a současně *pdf*),

výkresová část bude uložena ve formátu *dwg*, nebo *dxf*, nebo *dgn* a současně *pdf*. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu *pdf*, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.

Nedílnou součástí DSPS bude/ou:

- 2.10.1 Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření zhotovitele formou čestného prohlášení o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
- 2.10.2 Celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních a nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí, a to i v digitální podobě,
- 2.10.3 Protokoly o provedení všech nutných průzkumů, zkoušek, revizí a atestů podle ČSN, a příslušných předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
- 2.10.4 Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, řezů a pohledů na fasády vypracované na základě geodetického zaměření fasád i vnitřních místností.
- 2.11 Zhotovitel se současně zavazuje k účasti na kolaudačním řízení, spolupráci a součinnosti s objednatelem a řešení případných nedostatků v rámci provozu.
- 2.12 Projekt „**Sportovní areál ve Skřivanech**“ je spolufinancován v rámci výzvy Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura. z výzvy č. 19/2022 – Regiony ÚSC 2022. Zhotovitel bere na vědomí, že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto programu, a to včetně povinné publicity projektu.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, pokynů objednatele, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy.

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu prací, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, zápisem do stavebního deníku, a není podmíněna dodatkem ke smlouvě o dílo. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací, dodávek a služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program prací, dodávek a služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.
- 3.2 Termíny dokončení díla uvedený v odst. 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
 - 3.3.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: **do 30 kalendářních dnů od vydání rozhodnutí o přidělení dotace.**
 - 3.3.2 Předpokládaný termín zahájení díla: **do 14 dnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: **max. 12 měsíců.**
 - 3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:

- 3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby a objednateli k projednání.
- 3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.
- 3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v měsíčním harmonogramu prací bez vlivu na dobu plnění díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci kontrolních dnů, písemný dodatek se v tomto případě uzavírat nemusí.
- 3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- 3.6 Místem plnění díla je: k.ú. Skřivany v okrese Hradec Králové, (blíže viz. projektová dokumentace).

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 14 740 412,54,- Kč bez DPH
3 095 486,63,- Kč DPH 21%
17 835 899,17,- Kč včetně DPH
- 4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, jednáních s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádnému provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, záborny, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, včetně nákladů na činnost geologa, statika, hydrogeologa, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „Sportovní areál ve Skřivanech“.
- 4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).

4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.

4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.7 Veškeré úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.16 této smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí věty.

4.9 Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.9 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícím poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.

4.10 Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy.

4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Obec Skřivany skci „**Sportovní areál ve Skřivanech**“ realizuje pro výkon veřejné služby bez nároku na odpočet DPH. Z toho důvodu nebude vystaven daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven běžným způsobem s vyčísleným DPH. Celkovou částku včetně DPH uhradí objednatel na účet zhotovitele převodem.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou uplatňovány.
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem **na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací.**
- 5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných položkách vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
- 5.4 Faktura vystavená na základě soupisu prací bude opatřena následujícím názvem projektu: Sportovní areál ve Skřivanech a případným přiděleným registračním číslem projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu skrivany@skrivany.cz. Pokud Zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu Obecní úřad Skřivany, Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.
- 5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **30** kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat i min. tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy včetně přesného slovní určení,
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele,
 - e) číslo a datum vyhotovení a vystavení faktury,
 - f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu,
 - g) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - h) označení osoby, která fakturu vystavila, podpisu a telefonu,
 - i) reg. číslo projektu, pokud je přiděleno
- 5.7 Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního

- charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele),
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
- 5.8 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
- 5.9 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům/podzhotovitelům zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této smlouvy, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve **výši 0,1 %** ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřeveze staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** a dále **smluvní pokutu 2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

- 6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **12 000,- Kč**, a to za každou vadu či nedodělek, a za každý i započatý den prodlení.
- 6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **5 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 15 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 6.7 Za porušení jakékoliv jednotlivé povinnosti zhotovitele specifikované dle této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a kalendářní den prodlení.
- 6.9 Pro případ porušení povinností stanovených v odst. 8.3 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč**.
- 6.10 Pro případ porušení povinností stanovené v odst. 8.22 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.11 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.
- 6.12 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.13 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.14 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.15 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 6.16 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje zřídit napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr médií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel uvede do stavebního deníku.
- 7.3 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu, a to včetně zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště po celou dobu realizaci díla dle této smlouvy, přičemž bude ochráněno proti vniknutí nepovolaných osob, třetí osoby tak budou mít na staveniště zamezen přístup.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje po dobu prací zajistit bezpečnost silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to především zajištění sjízdnosti a čištění vozovek, které budou užívány pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvozu odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace. Na staveništi bude umístěno chemické WC.
- 7.5 V rámci nakládání s odpady se zhotovitel zavazuje dodržovat zásady environmentálního zadávání, které mimo jiné spočívají v nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady, které budou vznikat při plnění předmětu dle této smlouvy, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a se zvláštními předpisy. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, přičemž bude zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován nebezpečný odpad, např. uniklé ropné látky, apod.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje, že recyklace odpadů je ve způsobu nakládání s odpady v hierarchii upřednostněna před odstraněním odpadů.
- 7.7 Staveniště bude spádováno tak, aby dešťové vody zasakovaly na stavebním pozemku a nestékaly na sousední pozemky a komunikace.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje, že prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení ochrannou sítí, důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací jejich úklidem. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u nářadí a eliminací dalších potencionálních zdrojů prašnosti.
- 7.9 Při realizaci stavby nesmí v jejím okolí docházet k omezování faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, přičemž se zhotovitel zavazuje, že v době provádění prací bude její správnou organizací minimalizován pohyb mechanismů v blízkosti obytné zástavby a zároveň bude minimalizován hluk hlučných zařízení. Všechny použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s právními předpisy, mechanismy musí být vypínány v době mimo pracovní nasazení. Práce spojené se závozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány pouze v denní době. Hladina hluku ze stavební

činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB.

- 7.10 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, a to po ukončení stavebních prací, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů.
- 7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
- 7.12 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje plnit podmínky SOVZ a zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek ve svých poddodavatelských smlouvách a řádné a včasné hrazení závazků poddodavatelům. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude dodržovat i veškeré mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.
- 8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na základě výzvy ze strany objednatel předložit objednateli ke kontrole a schválení seznam materiálů určeného pro plnění předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, případně dodavatele, daného materiálu. Zhotovitel se současně zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatel, přičemž i veškeré změny materiálů v průběhu plnění předmětu dle této smlouvy podléhají písemnému schválení ze strany objednatel. Zhotovitel ručí za maximální kvalitu díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci bude při realizaci předmětu díla jednotně, jednoznačně a viditelně identifikováni, a to po celou dobu realizace předmětu díla, a to tak, aby nemohl být objednatel či osoby jím pověřené uvedeni v omyl. Tato povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické, požární a hlukové. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným náradím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností

zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce.

- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bezpečné provádění prací musí být prováděno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zvýšenou pozornost podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením.
- 8.8 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů.
- 8.9 Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy v návaznosti na okamžitou situaci na staveništi, přičemž veškeré případné uzavírky a omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: Hasičskému záchrannému sboru, Rychlé zdravotnické službě, Policii ČR, Městských a obecním úřadům dotčených obcí a měst.
- 8.10 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin určených ke kácení).
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi a osob určených objednatelem. Nejméně **jedenkrát týdně** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přízvaných osob (osoby studenta za účelem získání praxe a prohloubení jeho znalostí), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, řešení rozporů v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem

z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. Zápis z kontrolního dne bude předán objednatelem (technickým dozorem stavebníka) všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

8.13 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech:

- předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli,
- kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, v souladu s projektovou dokumentací a s vydaným rozhodnutím příslušného Stavebního úřadu
- kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasením drobných změn projektu stavby,
- potvrzení měsíčních soupisů provedených stavebních prací a dodávek,
- přejímkou stavebních prací,
- svolávání kontrolních dnů,
- kontrolou odstranění vad a nedodělků,
- svolává kontrolní dny stavby,
- uplatňuje za objednatele vůči zhotoviteli stavby závazková práva, vyplývající ze smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací

Výkon stavebního dozoru může být dále upraven zápisem do stavebního deníku.

8.14 Autorský dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v následujících úkonech:

- koordinace projektu a profesí s ohledem na dopracovávané podrobnosti ZD
- zpracování detailů, které vyplynou z postupu výstavby
- odborná koordinace během výstavby, schválení odlišných postupů oproti PD

8.15 Stavební deník.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přejímání prací, potvrzování kvality prací, zdůvodnění odchylek, a to jak časových, tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do stavebního deníku mohou provádět tyto osoby: technický dozor stavebníka, zástupce projektanta jako autorský dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a objednatele. Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdyby byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a kopie se proškrtne. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně oznámen. Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.16 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor

stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkryt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku.

8.17 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly dle odst. 8.15 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

8.18 Změnové listy.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány.

8.19 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.

8.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.21 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.

8.22 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.23 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu **o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv. **Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude min. ve výši 14 000 000,- Kč bez DPH sjednané v čl. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob před podpisem této smlouvy.**

8.24 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní

identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude odborné vedení stavby vést odborně, a to hlavním stavbyvedoucím a stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba uvedená v hlavičce této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

- 8.25 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. Současně se zhotovitel zavazuje, že v souladu se zadávacími podmínkami bude plnit bez využití poddodavatelů tyto práce: veškeré monolitické konstrukce, veškeré zděné konstrukce, fasádu a vnitřní omítky. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy se ujistit, že vyhrazené práce v předchozí větě tohoto odstavce jsou plněny výhradně zaměstnanci zhotovitele, a to např. vyžádáním pracovní smlouvy či jiného dokladu či osvědčení, ze kterého bude patrný zaměstnanecký vztah ke zhotoviteli.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „**Sportovní areál ve Skřivanech**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Integrovaného regionálního operačního programu ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo

jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

- 9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a dokumenty.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručáním písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek a předání:
- dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.9 - 2.10 této smlouvy,
 - doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
 - kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce, návody a manuály k provozu a údržbě, včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby,
 - protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - originál stavebního deníku,
 - atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadu,
 - další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání objednateli.
- 9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel se současně zavazuje předat protokol o zaškolení personálu objednatele potvrzený objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení. Zaškolení proběhne na náklady Zhotovitele.
- 9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující informace:
- název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - odkaz na smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků,
 - termín zahájení a dokončení prací na díle,
 - termín vyklizení staveniště,
 - celkovou cenu díla,
 - seznam předávané dokumentace (případně seznam dokladů, které budou ještě dodány pro potřeby kolaudace vč. předpokládaného termínu jejich dodání),
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním takového postupu,
 - soupis vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla, způsob a lhůta stanovenou pro jejich odstranění,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

- 10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s dokumentací uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady.
- 10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí **min. 60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x písemná evidence pro objednatele).

11 ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo.
- 11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12 VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 12.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- 14.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
- 14.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Zadavatel bude na realizaci předmětu veřejné zakázky žádat o dotaci v rámci projektu s názvem: „Sportovní areál ve Skřivanech“ v rámci výzvy z Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura. z výzvy č. 19/2022 – Regiony ÚSC 2022. V případě, že nebude žádost o dotaci schválena, tj. nebude vydán právní akt o poskytnutí dotace, zadavatel nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od případně uzavřené smlouvy o dílo.
- 13.2 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

- 13.3 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.4 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 13.5 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- 13.5.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně,
 - 13.5.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,
 - 13.5.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů,
 - 13.5.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,
 - 13.5.5 pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn,
 - 13.5.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy,
 - 13.5.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
 - 13.5.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny.
- 13.6 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 13.7 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 13.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.
- 14.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 14.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách, případně datovou schránkou.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva o dílo vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.7 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně

samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

- 15.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušení těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
- 15.9 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. V případě, že zhotovitel disponuje elektronickými prostředky vhodnými pro podpis smlouvy, je smlouva uzavřena v elektronické podobě.
- 15.10 Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Skřivany dne 17.10.2023, usnesením číslo 6/2023/12b)

Ve Zlíně dne viz el. podpis

Ve Skřivanech, dne 2023

.....
za zhotovitele
Marek Binar, jednatel společnosti

.....
za objednatele

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20.09.2023.

Příloha č. 2 Měsíční harmonogram prací v souladu s termínovými požadavky článku 3 této smlouvy o dílo.

Příloha č. 3 Pojistná smlouva / pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

KSO: CC-CZ:
Místo: Skřivany Datum: 20.09.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Skřivany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25560191
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín DIČ: CZ25560191

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luboš Lonský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 999 123,47
--------------	--------------

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	8 999 123,47	1 889 815,93
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 888 939,40
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Místo: Skřivany

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO01	Objekt zázemí	8 999 123,47	10 888 939,40
D.1.1	Vzduchotechnika	3 992 891,57	4 831 398,80
D.1.2	Zdravotechnické instalace	484 509,00	586 255,89
D.1.3	Elektroinstalace	481 473,94	582 583,47
SO02	Zpevněné plochy	1 171 715,90	1 417 776,24
SO03	Oplocení včetně vjezdové brány a branky	639 108,15	773 320,86
SO04	Vegetační prvky včetně terénních úprav	1 981 245,17	2 397 306,66
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	77 179,74	93 387,49
		171 000,00	206 910,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

SO01 - Objekt zázemí

Místo:

Skřivany

Datum:

20.09.2023

Zadavatel:

Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel:

Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 992 891,57

HSV - Práce a dodávky HSV

874 745,47

1 - Zemní práce	72 679,30
2 - Zakládání	452 277,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	248 138,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 512,01
998 - Přesun hmot	57 138,45

PSV - Práce a dodávky PSV

3 118 146,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	103 197,42
712 - Povlakové krytiny	347 586,95
713 - Izolace tepelné	491 326,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 084,00
762 - Konstrukce tesařské	547 574,42
763 - Konstrukce suché výstavby	452 675,10
764 - Konstrukce klempířské	50 767,60
766 - Konstrukce truhlářské	535 898,06
767 - Konstrukce zámečnické	8 998,80
771 - Podlahy z dlaždic	261 114,84
776 - Podlahy povlakové	74 228,34
781 - Dokončovací práce - obklady	213 982,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 711,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: SO01 - Objekt zázemí

Místo: SkřivanyDatum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec SkřivanyProjektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 ZlínZpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 992 891,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV	874 745,47				
D	1	Zemní práce	72 679,30				
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	40,541	295,00	11 959,60
	VV	(9,55+1+1)*(15,55+1+1)*0,2			40,541		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	82,095	186,00	15 269,67
	VV	(9,55+1+1)*(15,55+1+1)*0,405			82,095		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	82,095	35,00	2 873,33
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,268	83,50	1 441,88
	VV	2*8,634			17,268		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,907	282,00	8 997,77
	VV	40,541-8,634			31,907		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,907	85,00	2 712,10
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	51,051	550,00	28 078,05
	VV	31,907*1,6			51,051		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,634	156,00	1 346,90
	VV	1,075*0,32*(9,55+15,55)			8,634		
D	2	Zakládání	452 277,02				
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	58,200	75,00	4 365,00
	VV	(9,55+1+1)*2+(15,55+1+1)*2			58,200		
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	18,275	23,10	422,15
	VV	"obalení drěnážního portubí"					
	VV	3,14*0,100*58,2			18,275		
11	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	21,016	25,30	531,70
	VV	18,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			21,016		
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	202,703	65,00	13 175,70
	VV	(9,55+1+1)*(15,55+1+1)			202,703		
13	K	271532.R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	6,081	1 380,00	8 391,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(9,55+1+1)*(15,55+1+1)*0,03		6,081		
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,405	2 180,00	66 282,90
VV			(9,55+1+1)*(15,55+1+1)*0,15		30,405		
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	28,458	4 180,00	118 954,44
VV			9,3*15,3*0,2		28,458		
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,840	566,00	5 569,44
VV			(9,3*2+15,3*2)*0,2		9,840		
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,840	139,00	1 367,76
18	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,270	54 100,00	231 007,00
19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,565	3 910,00	2 209,15
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>pergola</i>				
VV			3,14*0,15*0,15*1*8		0,565		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				248 138,69
20	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	196,784	267,00	52 541,33
VV			3,92*(15,55*2+9,55*2)		196,784		
21	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	196,784	560,00	110 199,04
VV			3,92*(15,55*2+9,55*2)		196,784		
22	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	130,949	610,00	79 878,89
VV			8,83*14,83		130,949		
23	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	273,239	20,20	5 519,43
VV			9,3*15,3+8,83*14,83		273,239		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 512,01
24	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	196,784	85,10	16 746,32
25	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 807,040	1,08	12 751,60
26	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	196,784	51,90	10 213,09
27	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	13,000	191,00	2 483,00
28	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	2,000	109,00	218,00
29	M	44932112	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 050,00</i>	<i>2 100,00</i>
D 998			Přesun hmot				57 138,45
30	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	168,550	339,00	57 138,45
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 118 146,10
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				103 197,42
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	130,949	12,40	1 623,77
VV			8,83*14,83		130,949		
32	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,039</i>	<i>83 100,00</i>	<i>3 240,90</i>
VV			130,949*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,039		
33	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	261,898	129,00	33 784,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	8,83*14,83*2		261,898		
34	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	301,183	179,00	53 911,76
		VV	261,898*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		301,183		
35	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,910	148,00	3 094,68
		VV	0,425*(9,3*2+15,3*2)		20,910		
36	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	25,092	179,00	4 491,47
		VV	20,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,092		
37	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000	1 016,67	3 050,00
D 712 Povlakové krytiny							347 586,95
38	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	183,480	59,60	10 935,41
		VV	9*15		135,000		
		VV	1,01*(9*2+15*2)		48,480		
		VV	Součet		183,480		
39	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	211,002	242,00	51 062,48
		VV	183,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		211,002		
40	K	712332135	Povlaková krytina plochých střeš popovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	135,000	226,00	30 510,00
		VV	9*15		135,000		
41	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	165,384	81,60	13 495,33
		VV	9*15		135,000		
		VV	0,633*(9*2+15*2)		30,384		
		VV	Součet		165,384		
42	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	190,192	363,00	69 039,70
		VV	165,384*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		190,192		
43	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	135,000	53,10	7 168,50
44	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	155,250	34,60	5 371,65
		VV	135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		155,250		
45	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	135,000	64,90	8 761,50
46	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	155,250	34,60	5 371,65
		VV	135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		155,250		
47	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	135,000	64,90	8 761,50
48	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	155,250	25,30	3 927,83
		VV	135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		155,250		
49	K	712771431	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 300 mm vegetační střešy sklon do 5°	m3	8,100	239,00	1 935,90
		VV	9*15*0,06		8,100		
50	M	10321001	substrát vegetačních střeš extenzivní suchomilných rostlin	m3	8,100	2 710,00	21 951,00
51	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	135,000	96,70	13 054,50
		VV	9*15		135,000		
52	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střeš	m2	135,000	638,00	86 130,00
53	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000	3 370,00	10 110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné				491 326,89
54	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	167,890	51,50	8 646,34
	VV		10,3*16,3		167,890		
55	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	171,248	609,00	104 290,03
	VV		167,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		171,248		
56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,949	51,50	6 743,87
	VV		8,83*14,83		130,949		
57	M	28372305	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm	m2	133,568	116,00	15 493,89
	VV		130,949*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		133,568		
58	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	26,866	75,70	2 033,76
	VV		(10,3+16,3)*2*0,505		26,866		
59	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	28,209	609,00	17 179,28
	VV		26,866*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,209		
60	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	181,724	75,70	13 756,51
	VV		3,62*(9,55*2+15,55*2)		181,724		
61	M	60715160	deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická tl 40mm	m2	190,810	119,00	22 706,39
	VV		181,724*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		190,810		
62	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,000	231,00	1 617,00
	VV		"pod parapet"				
	VV		1,25*4+2		7,000		
63	M	28376361	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	7,350	135,00	992,25
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350		
64	K	713134113	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl do 250 mm	m3	34,401	3 170,00	109 051,17
	VV		"tl. 0,232"				
	VV		(9,24*2+15,24*2)*3,602*0,232		40,914		
	VV		-(1,25*0,75*4+2*0,75+2*2*2,475+2*3*2,475+1,05*2,475+1,35*2,475)*0,232		-8,338		
	VV		Mezisoučet		32,576		
	VV		"tl. 0,12"				
	VV		(9,07*2+15,07*2)*0,315*0,12		1,825		
	VV		Součet		34,401		
65	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	135,000	46,70	6 304,50
	VV		9*15		135,000		
66	M	283723.R	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku tl 300mm	m2	137,700	687,00	94 599,90
	VV		135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		137,700		
67	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	135,000	46,70	6 304,50
	VV		9*15		135,000		
68	M	283763.R	deska polystyrénová pro tepelné izolace tl 40mm	m2	137,700	195,00	26 851,50
	VV		135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		137,700		
69	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	135,000	94,50	12 757,50
	VV		9*15		135,000		
70	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	9,450	2 930,00	27 688,50
	VV		135*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		9,450		
71	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,000	4 770,00	14 310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 084,00
72	K	721233.R	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešní svah DN 110 vyhlášený	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
73	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	958,00	3 832,00
74	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,000	117,33	352,00
D 762			Konstrukce tesařské				547 574,42
75	K	762123.R	Dodávka a Montáž roštu tesařských stěn obvodových nosných	m2	160,844	1 178,00	189 474,23
	P		Poznámka k položce: vč. KVH sloupků, OSB příložek, roštu z latí, překladů nad otvory a dalších viz statická část				
	VV		(9,55*2+15,55*2)*3,92		196,784		
	VV		-(1,25*0,75*4+2*0,75+2*2*2,475+2*3*2,475+1,05*2,475+1,35*2,475)		-35,940		
	VV		Součet		160,844		
76	K	762431033	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	181,508	606,00	109 993,85
	VV		(9,55*2+15,55*2)*3,92		196,784		
	VV		-(1,25*0,75*4+2*0,75+2*2*2,475+2*3*2,475+1,05*2,475+1,35*2,475)		-35,940		
	VV		(9,3+15,3)*2*0,42		20,664		
	VV		Součet		181,508		
77	K	762713140	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	65,630	429,00	28 155,27
	P		Poznámka k položce: pergola				
	VV		"sloupky"				
	VV		3*8		24,000		
	VV		"trámy"				
	VV		3,85*2+2,85+2,98+4,25*3		26,280		
	VV		2,45*3+2*4		15,350		
	VV		Součet		65,630		
78	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	2,625	18 200,00	47 775,00
	VV		65,63*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		2,625		
79	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	135,000	130,00	17 550,00
	VV		9*15		135,000		
80	M	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	3,375	8 320,00	28 080,00
	VV		135*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		3,375		
81	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	255,000	63,80	16 269,00
	VV		"stropnice 60x200"				
	VV		23*9		207,000		
	VV		"věnec 60x240"				
	VV		15+9+15+9		48,000		
	VV		Součet		255,000		
82	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm	m3	3,175	12 500,00	39 687,50
	VV		"stropnice 60x200"				
	VV		23*9*0,06*0,2		2,484		
	VV		"věnec 60x240"				
	VV		(15+9+15+9)*0,06*0,24		0,691		
	VV		Součet		3,175		
83	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	14,830	195,00	2 891,85
84	M	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový	m3	0,759	17 000,00	12 903,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14,83*0,0512 'Přepočtené koeficientem množství		0,759		
85	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,934	1 170,00	11 622,78
	VV		2,625+3,375+3,175+0,759		9,934		
86	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	9,934	207,00	2 056,34
87	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	14,256	1 010,00	14 398,56
	VV		(15,29*2+9,29*2)*0,29		14,256		
88	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	5 208,00	26 717,04
	D	763	Konstrukce suché výstavby				452 675,10
89	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	77,459	1 160,00	89 852,44
	P		Poznámka k položce: Z4				
	VV		3,05*(5,45+5,4+4,9*2+2,24*2+0,5*2+3,24)		89,579		
	VV		-2,02*(0,8*4+0,9*2+1)		-12,120		
	VV		Součet		77,459		
90	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	58,775	1 680,00	98 742,00
	P		Poznámka k položce: Z3				
	VV		3,05*(4,5+9,9+5,93)		62,007		
	VV		-2,02*0,8*2		-3,232		
	VV		Součet		58,775		
91	K	763121.R	SDK stěna přesazena tl 72,5 mm dřevěná spodní kce tl 60 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	63,138	683,00	43 123,25
	P		Poznámka k položce: Z1				
	VV		2,89*33,31		96,266		
	VV		-(1,25*0,75+2*0,75+2*2*2,475+2*3*2,475+1,05*2,475+1,35*2,475)		-33,128		
	VV		Součet		63,138		
92	K	763129.R	SDK stěna přesazena tl 72,5 mm dřevěná spodní kce tl 60 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 30	m2	39,121	1 100,00	43 033,10
	P		Poznámka k položce: Z1				
	VV		2,89*14,51		41,934		
	VV		-3*1,25*0,75		-2,813		
	VV		Součet		39,121		
93	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,320	892,00	15 449,44
	VV		5,23+12,09		17,320		
94	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,600	949,00	38 529,40
	VV		4,1+3,29+3,28+9,05+2,63+3,29+9,05+2,63+3,28		40,600		
95	K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,100	770,00	4 697,00
	P		Poznámka k položce: obklad stoupaček				
	VV		2*3,05		6,100		
96	K	763164561	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	4,860	899,00	4 369,14
	P		Poznámka k položce: obklad wc				
	VV		(1,2+0,15)*0,9*4		4,860		
97	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,2 m	m	56,550	396,00	22 393,80
	VV		(0,75*2+1,25)*4		11,000		
	VV		0,75*2+2		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,475*2+2)*2		13,900		
	VV		(2,475*2+3)*2		15,900		
	VV		2,475*2+1		5,950		
	VV		2,475*2+1,35		6,300		
	VV		Součet		56,550		
98	K	763215.R	Sádrovláknitá nosná stěna tl 145 mm dřevěná spodní kce tl 120 mm desky 1x12,5 TI 120 mm	m2	23,667	1 810,00	42 837,27
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			Z2				
	VV		2,94*(4,05+4)		23,667		
99	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	213,253	171,00	36 466,26
	VV		"1,01 klubovna "				
	VV		44,61*3,05		136,061		
	VV		-(2*0,75+2*2,475*2+3*2,475*2+1,05*2,475+1*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02*4)		-40,969		
	VV		Mezisoučet		95,092		
	VV		"1,02"				
	VV		10,4*2,6-0,9*2,02		25,222		
	VV		"1,03"				
	VV		16,4*2,6-(1,35*2,475-1*2,02)		41,319		
	VV		"1,04-12"				
	VV		(8,2+9,4*4+7,9*2+13,7*2)*(2,6-2,02)		51,620		
	VV		Součet		213,253		
100	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	4 394,00	13 182,00
D 764 Konstrukce klempířské							50 767,60
101	K	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	49,400	949,00	46 880,60
	VV		15,35*2+9,35*2		49,400		
102	K	764216403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm	m	7,000	344,00	2 408,00
	VV		1,25*4+2		7,000		
103	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	493,00	1 479,00
D 766 Konstrukce truhlářské							535 898,06
104	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000	537,00	2 685,00
105	M	60794100	<i>deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>	<i>371,00</i>	<i>2 597,00</i>
106	K	O01	D+M plastových oken otevíravých a sklopných; O01	kus	1,000	9 750,00	9 750,00
107	K	O02	D+M plastových oken otevíravých a sklopných; O02	kus	4,000	6 095,00	24 380,00
108	K	D01	D+M dveří vchodových bezpečnostních se zasklením; D01	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
109	K	D02	D+M dveří vchodových bezpečnostních; D02	kus	1,000	47 500,00	47 500,00
110	K	D03	D+M dveří terasových plastových 3000x2475; D03	kus	2,000	68 750,00	137 500,00
111	K	D04	D+M dveří terasových plastových 2000x2475; D04	kus	2,000	58 750,00	117 500,00
112	K	D05	D+M dveří vnitřních CPL šířky 900 mm, vč. zárubně; D05	kus	1,000	10 850,00	10 850,00
113	K	D06	D+M dveří vnitřních CPL šířky 800 mm vč. zárubně; D06	kus	1,000	10 250,00	10 250,00
114	K	D07	D+M dveří vnitřních CPL šířky 700 mm vč. zárubně; D07	kus	6,000	10 050,00	60 300,00
115	K	D08	D+M dveří vnitřních CPL šířky 700 mm vč. zárubně; D08	kus	2,000	10 050,00	20 100,00
116	K	D09	D+M dveří vnitřních CPL šířky 700 mm vč. zárubně; D09	kus	4,000	10 000,00	40 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	D10	D+M dveří vnitřních CPL šířky 800 mm vč. zárubně; D10	kus	1,000	10 050,00	10 050,00
118	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	5 319,00	3 936,06
D 767 Konstrukce zámečnické							8 998,80
119	K	767995.R	D+M Ocelová botka pro uchycení stropního trámu	kus	48,000	185,00	8 880,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz statika</i>				
	VV		23*2+2		48,000		
120	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	88,00	118,80
D 771 Podlahy z dlaždic							261 114,84
121	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,500	435,00	9 787,50
	VV		4,1+3,29+3,28+2,63+3,29+2,63+3,28		22,500		
122	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	53,710	113,00	6 069,23
	VV		44,61-2-2-3-3-1,05-0,9-0,8-0,8-0,9		30,160		
	VV		9,5		9,500		
	VV		16,4-1-1,35		14,050		
	VV		Součet		53,710		
123	M	597610.R	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x65mm	kus	268,550	85,00	22 826,75
	VV		53,71*5 'Přepočtené koeficientem množství		268,550		
124	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	106,780	732,00	78 162,96
	VV		66,96+5,23+12,09+4,1+3,29+3,28+2,63+3,29+2,63+3,28		106,780		
125	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	106,780	1 280,00	136 678,40
126	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,000	2 530,00	7 590,00
D 776 Podlahy povlakové							74 228,34
127	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	18,100	245,00	4 434,50
	VV		9,05+9,05		18,100		
128	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	18,100	415,00	7 511,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovně na podlahu i svisle na stěny</i>				
	VV		"podlaha vodorovně"				
	VV		9,05+9,05		18,100		
129	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm	m2	19,910	597,00	11 886,27
	VV		18,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,910		
130	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,200	171,00	718,20
	VV		6*0,7		4,200		
131	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	4,284	167,00	715,43
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,284		
132	K	776551111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m	m2	44,723	381,00	17 039,46
	VV		"stěny svisle"				
	VV		2,02*(1,22+0,215+1,6+0,2+1+1+2,235+3,6)*2		44,723		
133	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	49,195	605,00	29 762,98
	VV		44,723*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,195		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	5 837,84	2 160,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				213 982,56
135	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	114,430	498,00	56 986,14
136	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	114,413	715,00	81 805,30
	VV		(7,3+8,8*4+7,07*2)*2,02		114,413		
137	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	125,854	520,00	65 444,08
	VV		114,413*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		125,854		
138	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,760	179,00	3 537,04
	VV		2,02*8		16,160		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		Součet		19,760		
139	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	2 217,86	6 210,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				18 711,12
140	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,220	81,30	7 497,49
	VV		"1,04-12"				
	VV		(8,2+9,4*4+7,9*2+13,7*2)*(2,6-2,02)		51,620		
	VV		"podhled"				
	VV		4,1+3,29+3,28+9,05+2,63+3,29+9,05+2,63+3,28		40,600		
	VV		Součet		92,220		
141	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrupzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	245,913	45,60	11 213,63
	VV		"1,01 klubovna "				
	VV		44,61*3,05		136,061		
	VV		-(2*0,75+2*2,475*2+3*2,475*2+1,05*2,475+1*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02*4)		-40,969		
	VV		Mezisoučet		95,092		
	VV		"1,02"				
	VV		10,4*2,6-0,9*2,02		25,222		
	VV		"1,03"				
	VV		16,4*2,6-(1,35*2,475-1*2,02)		41,319		
	VV		"podhled"				
	VV		66,96+5,23+12,09		84,280		
	VV		Součet		245,913		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: **D.1.1 - Vzduchotechnika**

Místo:

Zadavatel: Obec Skřivany

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	484 509,00
D1 - Hlavní zařízení	225 124,00
D3 - Malé ventilátory, koncovky, regulační prvky, tlumiče	56 147,00
D5 - Potrubí včetně tvarovek a montáže	134 788,00
D6 - Ostatní	68 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

D.1.1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

484 509,00

D	D1	Hlavní zařízení	225 124,00
---	----	-----------------	------------

1	K	Pol1	Jednotka větrací s rekuperací tepla (rotační výměník), elektronicky řízenými ventilátory včetně rekuperátoru el. ohřívacem a vestavěným modulem dig. Regulace plnicí nařízení EU 1253/2014, ErP 2018 rozměry 1170x860x1250 přívod 820m3/h, 200Pa, odvod 835m3/h	ks.	1,000	145 000,00	145 000,00
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce:
elektronicky řízenými ventilátory včetně rekuperátoru ; el. ohřívacem a vestavěným modulem dig. Regulace ; plnicí nařízení EU 1253/2014, ErP 2018 ; rozměry 1170x860x1250 ; přívod 820m3/h, 200Pa, odvod 835m3/h, 200Pa ; standard Systemair SAVE VTR 700 L

2	K	Pol2	ohříváč el. ELB-1,67kW VRT 700L	ks.	1,000	6 450,00	6 450,00
3	K	Pol3	čidlo CO2 Systemair E CO2-RH-T	ks.	1,000	11 584,00	11 584,00
4	K	Pol4	ovládání RMK-230	ks.	1,000	2 350,00	2 350,00
5	K	Pol5	klapka s pohonem EFD/S 250-230V	ks.	2,000	7 420,00	14 840,00
6	K	Pol6	Manžeta 250	ks.	4,000	500,00	2 000,00
7	K	Pol7	Montáž	soub.	1,000	26 400,00	26 400,00
8	K	Pol8	Seřízení a spuštění, montáž regulace	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	Pol9	Přesun hmot	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00

D	D3	Malé ventilátory, koncovky, regulační prvky, tlumiče	56 147,00
---	----	--	-----------

10	K	Pol10	Protidešťová žaluzie komfortní 400x250	ks.	1,000	2 450,00	2 450,00
11	K	Pol11	Výfuková hlavice VH250	ks.	1,000	2 235,00	2 235,00
12	K	Pol12	Tlumič hluku LDC 250-600	ks.	3,000	3 650,00	10 950,00
13	K	Pol13	Tlumič hluku LDC 250-900	ks.	1,000	4 215,00	4 215,00
14	K	Pol14	Přívodní vyústka KVK 2 H 2.0 300x75 R2	ks.	6,000	1 325,00	7 950,00
15	K	Pol15	Přívodní talířový ventil KI 125	ks.	2,000	321,00	642,00
16	K	Pol16	Odvodní talířový ventil KO 125	ks.	2,000	235,00	470,00
17	K	Pol17	Odvodní talířový ventil KO 100	ks.	7,000	215,00	1 505,00
18	K	Pol18	Telefoní tlumič hluku nebo Sonoflex pr.125mm 0,5m	ks.	2,000	2 365,00	4 730,00
19	K	Pol19	Montáž	soub.	1,000	17 500,00	17 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol9	Přesun hmot	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00

D D5 Potrubí včetně tvarovek a montáže 134 788,00

21	K	Pol27	Potrubí čtyřhranné 400x200, 315x125	m2	15,000	2 540,00	38 100,00
22	K	Pol28	Potrubí Spiro 100	m	10,000	561,00	5 610,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
23	K	Pol29	Potrubí Spiro 125	m	15,000	866,00	12 990,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
24	K	Pol30	Potrubí Spiro 160	m	12,000	866,00	10 392,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
25	K	Pol31	Potrubí Spiro 180	m	6,000	866,00	5 196,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
26	K	Pol32	Potrubí Spiro 200	m	10,000	866,00	8 660,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
27	K	Pol33	Potrubí Spiro 250	m	6,000	1 340,00	8 040,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně tvarovek</i>				
28	K	Pol34	Závěsové objímky s hm. a vruty	soub.	1,000	22 500,00	22 500,00
29	K	Pol35	Ostatní montážní materiál, konstrukce	soub.	1,000	9 500,00	9 500,00
30	K	Pol36	Tepelná izolce 50mm+Al	m2	20,000	365,00	7 300,00
31	K	Pol9	Přesun hmot	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00

D D6 Ostatní 68 450,00

32	K	Pol37	Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00
33	K	Pol38	Seřízení výústek a reg klapek	ks.	17,000	350,00	5 950,00
34	K	Pol39	Stavební přípomoci	soub.	1,000	12 500,00	12 500,00
35	K	Pol40	Požární utěsnění, ucpávky	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

D.1.2 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

481 473,94

D1 - Práce a dodávky HSV

83 774,50

1 - Zemní práce

25 735,30

4 - Vodorovné konstrukce

1 863,00

4 - Vodorovné konstrukce

56 176,20

D2 - Práce a dodávky PSV

397 699,44

721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace

56 426,44

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

154 731,60

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

124 392,60

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

62 148,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: D.1.2 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Zadavatel: Obec Skřivany

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

481 473,94

D D1 Práce a dodávky HSV

83 774,50

D 1 Zemní práce

25 735,30

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	24,300	611,00	14 847,30
2	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,860	228,00	1 108,08
3	K	174101101	Zásyp rýh sypaninou	m3	17,820	156,00	2 779,92
4	K	pc	Napojení na stávající drenážní potrubí	kompl	2,000	3 500,00	7 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce

1 863,00

5	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,620	1 150,00	1 863,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce

56 176,20

6	K	ekopce	Vodoměrná šachta plastová samonosná	kompl	1,000	16 500,00	16 500,00
7	K	pc.1	Osazení VDM šachty	kompl	1,000	4 500,00	4 500,00
8	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí do DN80	m	9,500	21,30	202,35
9	K	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	9,500	30,30	287,85
10	K	871161141	Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylénových vnějšího průměru 32mm	m	9,500	60,20	571,90
11	K	pcvalfa	ROURA PE100 voda 32x3,0 x 100m SDR11 PN16	m	9,500	48,50	460,75
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou folií do 34cm	m	9,500	16,80	159,60
13	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí do DN150	m	9,500	54,50	517,75
14	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na stávající potrubí	kus	1,000	586,00	586,00
15	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
16	K	pcvalfa.1	NP HAWLE	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
17	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
18	K	pcvalfa.2	POKLOP TELESKOP. č.1850	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
19	K	PCValfa.3	Podkladová deska Hawle UNI 3481	kus	1,000	650,00	650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	pcvalfa.4	TELESKOP. ZEMNÍ SOUPRAVA č.9500E2	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
21	K	894812411	Šachtové dno DN1000	kus	1,000	7 550,00	7 550,00
22	K	894812435	Šachtová skruž DN1000	kus	1,000	3 740,00	3 740,00
23	K	894812452	Pokloplitinový s přechodovým konusem a betonovým prstencem	kus	1,000	8 650,00	8 650,00

D D2 Práce a dodávky PSV 397 699,44

D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 56 426,44

24	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté DN100 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	10,500	426,00	4 473,00
25	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté DN125 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího	m	47,500	558,00	26 505,00
26	K	721174042	Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN40 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího a upevnění	m	10,000	503,00	5 030,00
27	K	721174045	Polypropylénové potrubí HT systém přípojovací DN100 vč.tvarovek,montáže,mat.spojovacího a těsnícího a upevnění	m	5,000	832,00	4 160,00
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	kus	7,000	92,70	648,90
29	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	3,000	103,00	309,00
30	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	6,000	153,00	918,00
31	K	721274124	Ventily přívzdušňovací vnitřní D110	kus	1,000	1 325,00	1 325,00
32	K	721212112	Sprchový kanálek 800mm	kus	2,000	4 850,00	9 700,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti vodou do DN125	m	58,000	29,10	1 687,80
34	K	721290123	Zkouška těsnosti kouřem	m	15,000	45,00	675,00
35	K	998721202	Kanalizace přesun hmot výška -12m	%	1,770	562,00	994,74

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 154 731,60

36	K	pc.2	Propojení s vodovodní přípojkou	soubor	1,000	12 650,00	12 650,00
37	K	722174022	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	85,000	401,00	34 085,00
38	K	722174023	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	24,000	480,00	11 520,00
39	K	722174024	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 PN20 vč.fitinek, mat. upevňovacího,těsnícího a montáže	m	32,000	569,00	18 208,00
40	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami tl.izolace do 15mm do D22	m	85,000	87,70	7 454,50
41	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami tl.izolace do 20 do D63	m	56,000	150,00	8 400,00
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	soubor	28,000	251,00	7 028,00
43	K	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	544,00	1 632,00
44	K	722220125	Manometr 0-1,6MPa s návarkem, kondenzační smyčkou a trojcestným kohoutem	kus	2,000	1 245,00	2 490,00
45	K	722240141	T-kus se zkušebními kohoutem	kus	2,000	1 115,00	2 230,00
46	K	722231073	Ventily zpětné PN10 G3/4 vč.montáže	kus	4,000	415,00	1 660,00
47	K	722231143	Ventily pojistné 1"10 bar vč.montáže	kus	2,000	859,00	1 718,00
48	K	722232062	Kulové kohouty s vypouštěním 3/4"	kus	6,000	578,00	3 468,00
49	K	Grundfos	Cirkulační čerpadlo	kus	2,000	9 850,00	19 700,00
50	K	722270102	Vodoměrná sestava DN1"	soubor	1,000	4 630,00	4 630,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí do DN 50	m	141,000	61,40	8 657,40
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	141,000	53,10	7 487,10
53	K	998722203	Vodovod přesun hmot výška -12m	%	1,120	1 530,00	1 713,60

D		725	Zdravotechnika - zařiz. předměty	124 392,60			
54	K	725111131	Splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	kus	1,000	2 630,00	2 630,00
55	K	725112022	Klozety závěsné s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, vč.montáže a klozetových sedátek, upevňovacího mat.	kus	4,000	5 850,00	23 400,00
56	K	725112173	Klozety závěsné s hlubokým splachováním pro zdravotně postižené, odpad vodorovný, vč.montáže a klozetových sedátek, upevňovacího mat.	kus	1,000	12 900,00	12 900,00
57	K	725211681	Umyvadlo keramické pro zdravotně postižené bez sloupu, montáže, upevňovacího mat.	kus	1,000	4 360,00	4 360,00
58	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé 550mm bez sloupu, montáže, upevňovacího mat.	kus	6,000	4 280,00	25 680,00
59	K	725311131	Dřezy dvojité nerezové vč.montáže a upevňovacího mat.	kus	1,000	5 590,00	5 590,00
60	K	725331111	Výlevka keramická se zadním odpadem 425mm s plastovou sklopnou mřížkou vč.montáže	kus	1,000	6 280,00	6 280,00
61	K	725331111.1	Ventil rohový se sítkem A G 1/2	kus	22,000	395,00	8 690,00
62	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná s otáčivým plochým ústím 300mm k výlevce vč. Montáže	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
63	K	725821325	Baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím vč. montáže	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
64	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková bez výpustí vč. montáže	kus	6,000	2 170,00	13 020,00
65	K	725822611R	Baterie umyvadlová stojánková bez výpustí s lékařskou pákou vč. montáže	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
66	K	725841311	Baterie nástěnné sprchové pákové vč. Příslušenství	kus	2,000	5 650,00	11 300,00
67	K	725861102	Zápachové uzávěrky umyvadlové HL132. vč. montáže	kus	6,000	319,00	1 914,00
68	K	725861312	Zápachové uzávěrky umyvadlové podomítkové HL134 vč. montáže	kus	1,000	661,00	661,00
69	K	725862123	Zápachové uzávěrky pro dřezy dvojité vč. montáže	kus	1,000	940,00	940,00
70	K	998725203	Zařiz předměty přesun hmot v -12m	%	0,240	1 240,00	297,60

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	62 148,80			
71	K	726131041	Předstěnový systém pro závěsné klozety vč.ovládacího tlačítka nerez antivandal, zvukoizolační soupravy, upevňovacího materiálu a montáže	kus	4,000	10 400,00	41 600,00
72	K	726131043	Předstěnový systém pro závěsné klozety pro imobily vč.ovládacího tlačítka oddáleného splachování, zvukoizolační soupravy, upevňovacího materiálu a montáže	kus	1,000	20 400,00	20 400,00
73	K	998726213	Předstěnové instalace přesun hmot v -24m	%	0,240	620,00	148,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

D.1.3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 171 715,90
D1 - Dodávky zařízení	126 610,00
D2 - Materiál elektromontážní	533 865,58
D3 - Hromosvod	29 608,50
D4 - Osvětlení	106 473,00
D5 - Materiál zemní+stavební	73 711,00
D6 - Elektromontáže	184 228,50
D3 - Hromosvod	43 340,00
D4 - Osvětlení	28 610,00
D7 - Zemní práce	188 735,82
D8 - Ostatní náklady	64 565,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: **D.1.3 - Elektroinstalace**

Místo:

Zadavatel: Obec Skřivany

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 171 715,90

D		D1	Dodávky zařízení	126 610,00			
1	K	0	rozvaděč ozn.RH	ks	1,000	72 650,00	72 650,00
2	K	0.1	rozvaděč ozn.RT	ks	1,000	38 500,00	38 500,00
3	K	0.2	rozvaděč ozn.RE	ks	1,000	15 460,00	15 460,00

D		D2	Materiál elektromontážní	533 865,58			
4	K	152212	kabel 1kV AYKY 4x35	m	12,000	136,60	1 639,20
5	K	101308	kabel CYKY 5x6	m	50,000	115,60	5 780,00
6	K	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	378,000	49,55	18 729,90
7	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	366,000	29,30	10 723,80
8	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	484,000	21,87	10 585,08
9	K	173108	vodič CYA 6 /H07V-K/	m	50,000	25,30	1 265,00
10	K	311411	krabice univerzální KU68/71L1	ks	90,000	48,60	4 374,00
11	K	311433	krabice rozvodná KR97/L vč. KO97V/1 +SP-96	ks	15,000	68,40	1 026,00
12	K	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		20,000	215,00	4 300,00
13	K	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	20,000	147,30	2 946,00
14	K	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	20,000	55,90	1 118,00
15	K	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	20,000	31,20	624,00
16	K	410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		8,000	283,00	2 264,00
17	K	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	8,000	139,50	1 116,00
18	K	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	8,000	55,90	447,20
19	K	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,000	31,20	249,60
20	K	410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		5,000	283,00	1 415,00
21	K	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	5,000	139,50	697,50
22	K	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,000	55,90	279,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,000	31,20	156,00
24	K	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	15,000	216,40	3 246,00
25	K	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	13,000	216,40	2 813,20
26	K	423002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	3,000	245,00	735,00
27	K	420005	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	1,000	1 075,00	1 075,00
28	K	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,000	31,20	31,20
29	K	65033	programátor topení Driver 620	ks	1,000	8 325,00	8 325,00
30	K	928	el. topný žebřík KDO-E 450x1320 400W	ks	2,000	4 350,00	8 700,00
31	K	46066	konvektor Ecoflex TAC 500W	ks	5,000	2 650,00	13 250,00
32	K	46068	konvektor Ecoflex TAC 750W	ks	3,000	2 950,00	8 850,00
33	K	46069	konvektor Ecoflex TAC 1000W	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
34	K	46072	konvektor Ecoflex TAC 2000W	ks	2,000	3 650,00	7 300,00
35	K	560304	stožár osvětlov bezpatic U12-159/133/114Z žárZn	ks	4,000	29 500,00	118 000,00
36	K	574612	výložník osvětlovací OK/3-1000Z žárZn	ks	4,000	6 350,00	25 400,00
37	K	1178	svítidlo LEO/A 402-94-CR HQI-T 400W	ks	12,000	6 950,00	83 400,00
38	K	1625	výbojka HQIT-T 400W	ks	12,000	1 475,00	17 700,00
39	K	579262	stožárová výzbroj SV-B 6.10.4/2 průchozí/TNC 3xE27	ks	4,000	483,00	1 932,00
40	K	431151	pojistková patrona E27 (2-10A)	ks	12,000	26,50	318,00
41	K	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	270,000	51,70	13 959,00
42	K	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	25,000	51,70	1 292,50
43	K	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	12,000	45,00	540,00
44	K	295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	10,000	39,70	397,00
45	K	190213	kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU	ks	4,000	54,30	217,20
46	K	125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	1,200	195,00	234,00
47	K	321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	292,000	24,60	7 183,20

D	D3	Hromosvod	29 608,50				
48	K	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	66,000	51,70	3 412,20
49	K	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	32,000	51,70	1 654,40
50	K	295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	10,000	39,00	390,00
51	K	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	6,000	45,00	270,00
52	K	125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	1,200	195,00	234,00
53	K	295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	4,000	734,00	2 936,00
54	K	295464	držák úhelníku DUDa 110mm FeZn středový s vrutem	ks	8,000	89,50	716,00
55	K	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,000	9,50	38,00
56	K	295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	4,000	65,00	260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	88,000	158,00	13 904,00
58	K	295764	svorka spojovací SS nerez	ks	86,000	49,65	4 269,90
59	K	295766	svorka křížová SK nerez	ks	5,000	78,00	390,00
60	K	295731	podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1h 6/50mm nerez	ks	12,000	94,50	1 134,00

D		D4	Osvětlení	106 473,00			
61	K	509212	svít. MODUS SPMN LED KN 370 V2 900 3600lm 36W IP20	ks	6,000	1 635,00	9 810,00
62	K	5092	svít. MODUS SPMN LED KN 190 V1 500 2000lm 22W IP20	ks	11,000	1 035,00	11 385,00
63	K	509033	sví BRSB LED KO 375 V2 2400lm 27W IP44	ks	4,000	1 357,00	5 428,00
64	K	509035	svít. MODUS SPMP LED KN 370 900, 3200lm, 36W,IP20	ks	12,000	3 650,00	43 800,00
65	K	690038	svít.TREVOS Perun LED1.5ft 5500/840 4240lm 37WIP65	ks	7,000	5 150,00	36 050,00

D		D5	Materiál zemní+stavební	73 711,00			
66	K	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	18,900	590,00	11 151,00
67	K	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	270,000	22,90	6 183,00
68	K	46134	beton B13,5	m3	6,840	3 950,00	27 018,00
69	K	46241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,760	12 500,00	9 500,00
70	K	46458	stožárové pouzdro plast SP400/1500	ks	4,000	4 550,00	18 200,00
71	K	46134	beton B13,5	m3	0,420	3 950,00	1 659,00

D		D6	Elektromontáže	184 228,50			
72	K	210901065	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	12,000	35,80	429,60
73	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	50,000	30,80	1 540,00
74	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	378,000	27,30	10 319,40
75	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	366,000	27,30	9 991,80
76	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	484,000	27,30	13 213,20
77	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,000	19,80	990,00
78	K	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	24,000	104,00	2 496,00
79	K	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	10,000	207,00	2 070,00
80	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	1,000	76,00	76,00
81	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	90,000	15,00	1 350,00
82	K	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	15,000	15,00	225,00
83	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	20,000	25,00	500,00
84	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	8,000	25,00	200,00
85	K	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	5,000	25,00	125,00
86	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	15,000	42,00	630,00
87	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	13,000	42,00	546,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,000	42,00	126,00
89	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	1,000	42,00	42,00
90	K	210160651	programátor topení vč.zapojení	ks	1,000	350,00	350,00
91	K	210160670	el. topný žebřík vč.zapojení	ks	2,000	450,00	900,00
92	K	210160672	el. konvektor vč.zapojení	ks	11,000	650,00	7 150,00
93	K	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	4,000	3 050,00	12 200,00
94	K	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4,000	1 280,00	5 120,00
95	K	210202101	svítidlo výbojkové venkovní ramenové	ks	12,000	1 350,00	16 200,00
96	K	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	4,000	704,00	2 816,00
97	K	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	270,000	37,70	10 179,00
98	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	25,000	61,10	1 527,50
99	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	22,000	25,00	550,00
100	K	210100006	ukončení zemniče vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	4,000	129,00	516,00
101	K	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm	ks	4,000	650,00	2 600,00
102	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	292,000	25,00	7 300,00

D D3 Hromosvod 43 340,00

103	K	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	66,000	37,70	2 488,20
104	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	32,000	61,10	1 955,20
105	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,000	125,00	1 250,00
106	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,000	175,00	1 750,00
107	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	14,000	25,00	350,00
108	K	210220445.1	ochrana zemního svodu smršťovací trubicí 30/8mm	ks	4,000	25,00	100,00
109	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	4,000	432,00	1 728,00
110	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	4,000	89,40	357,60
111	K	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	88,000	247,00	21 736,00
112	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	86,000	125,00	10 750,00
113	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,000	175,00	875,00

D D4 Osvětlení 28 610,00

114	K	210200032	svítidlo LED vestavné	ks	6,000	735,00	4 410,00
115	K	210200032.1	svítidlo LED přisazené	ks	11,000	650,00	7 150,00
116	K	210200012	svítidlo LED přisazené	ks	4,000	650,00	2 600,00
117	K	210200012	svítidlo LED přisazené	ks	12,000	650,00	7 800,00
118	K	210201002	svítidlo LED stropní	ks	7,000	950,00	6 650,00

D D7 Zemní práce 188 735,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	66,000	75,30	4 969,80
120	K	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	66,000	33,40	2 204,40
121	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	23,100	27,60	637,56
122	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	270,000	120,00	32 400,00
123	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	270,000	245,00	66 150,00
124	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	270,000	22,90	6 183,00
125	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	270,000	52,90	14 283,00
126	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,900	645,40	12 198,06
127	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	94,500	27,60	2 608,20
128	K	460100006	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/2,0m	ks	4,000	6 725,00	26 900,00
129	K	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	15,200	620,00	9 424,00
130	K	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	6,840	185,00	1 265,40
131	K	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	6,840	120,00	820,80
132	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,360	645,40	5 395,54
133	K	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5	m3	0,700	1 850,00	1 295,00
134	K	460080002	betonový základ do bednění	m3	0,420	3 950,00	1 659,00
135	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,530	645,40	342,06

D D8 Ostatní náklady 64 565,00

136	K	219000232	montážní plošina do 25m	hod	8,000	1 150,00	9 200,00
137	K	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	270,000	25,00	6 750,00
138	K	219000104	vytýčení stávajících sítí	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
139	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	41,000	15,00	615,00
140	K	218009002	Doprava a přesun dodávek	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
141	K	218009003	Podružný materiál a prořez	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
142	K	218009004	Kompletační činnost	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
143	K	218009005	Zkoušky a revize	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
144	K	218009006	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 500,00	12 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: **SO02 - Zpevněné plochy**

Místo: Skřivany
Zadavatel: Obec Skřivany
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	639 108,15
HSV - Práce a dodávky HSV	639 108,15
1 - Zemní práce	204 934,38
5 - Komunikace pozemní	392 388,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 056,24
998 - Přesun hmot	15 728,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

SO02 - Zpevněné plochy

Místo: Skřivany

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

639 108,15

D HSV Práce a dodávky HSV

639 108,15

D 1 Zemní práce

204 934,38

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	162,260	186,00	30 180,36
VV					231,8*0,7162,260		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	162,260	282,00	45 757,32
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	162,260	75,00	12 169,50
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	259,616	450,00	116 827,20
VV					162,26*1,6259,616		

D 5 Komunikace pozemní

392 388,60

5	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	463,600	276,00	127 953,60
VV					(138,5+93,3)*2463,600		
6	K	564761.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-64 mm tl 200 mm	m2	231,800	287,00	66 526,60
VV					138,5+93,3231,800		
7	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	93,300	346,00	32 281,80
8	M	59245295	dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní	m2	93,300	362,00	33 774,60
9	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	138,500	384,00	53 184,00
10	M	59245288	dlažba zámková vlnová 225x112x100mm přírodní	m2	138,500	568,00	78 668,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 056,24

11	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,600	358,00	6 300,80
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17,600	190,00	3 344,00
13	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	231,800	70,80	16 411,44
VV					138,5+93,3231,800		

D 998 Přesun hmot

15 728,93

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	66,648	236,00	15 728,93
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: **SO03 - Oplocení včetně vjezdové brány a branky**

Místo: Skřivany

Zadavatel: Obec Skřivany

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		1 981 245,17
HSV - Práce a dodávky HSV		1 981 245,17
1 - Zemní práce		146 164,73
2 - Zakládání		348 846,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 211 197,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		203 520,00
998 - Přesun hmot		71 516,64

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: SO03 - Oplocení včetně vjezdové brány a branky

Místo: Skřivany Datum: 20.09.2023
Zadavatel: Obec Skřivany Projektant:
Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 981 245,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 981 245,17

D 1 Zemní práce 146 164,73

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	83,475	674,00	56 262,15
VV					318*1,05*0,25 83,475		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	83,475	282,00	23 539,95
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,475	75,00	6 260,63
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	133,560	450,00	60 102,00
VV					83,475*1,6 133,560		

D 2 Zakládání 348 846,00

5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	63,600	3 910,00	248 676,00
VV					318*0,8*0,25 63,600		
6	K	279113112	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	79,500	1 260,00	100 170,00
VV					318*0,25 79,500		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 211 197,80

7	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	1,000	435,00	435,00
8	M	55342.R	branka vchodová kovová 1600x1600 mm	kus	1,000	28 500,00	28 500,00
9	K	348101150	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m2	kus	1,000	32 500,00	32 500,00
10	M	553423.R	brána kovová pojezdová 1600x6000 mm	kus	1,000	115 000,00	115 000,00
11	K	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m	m	127,400	151,00	19 237,40
VV					49*2,6 127,400		
12	M	5534239.R	podlahový rošt zinkovaný v. do 1,2m	m	127,400	1 740,00	221 676,00
13	K	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	386,800	1 380,00	533 784,00
VV					164*2 328,000		
VV					147*0,4 58,800		
VV					Součet 386,800		
14	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	291,400	661,00	192 615,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			164+127,4	291,400			
15	K	348273131	Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek hladkých přírodních včetně spárování a výplně betonem	m	60,000	915,00	54 900,00
VV			50*1,2	60,000			
16	K	348273531	Sloupová hlavice 400x200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	kus	50,000	251,00	12 550,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 520,00			
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	50,880	4 000,00	203 520,00
VV			0,8*0,2*318	50,880			
D 998			Přesun hmot	71 516,64			
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	297,986	240,00	71 516,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: **SO04 - Vegetační prvky včetně terénních úprav**

Místo: Skřivany

Zadavatel: Obec Skřivany

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Datum: 20.09.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		77 179,74
HSV - Práce a dodávky HSV		77 179,74
1 - Zemní práce		77 179,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech					Datum:	20.09.2023
Objekt:	SO04 - Vegetační prvky včetně terénních úprav					Projektant:	
Místo:	Skřivany					Zpracovatel:	Ing. Luboš Lonský
Zadavatel:	Obec Skřivany						
Uchazeč:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 179,74

DHSVPráce a dodávky HSV

77 179,74

D1Zemní práce

77 179,74

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	50,680	295,00	14 950,60
	VV		275*0,1		27,500		
	VV		231,8*0,1		23,180		
	VV		Součet		50,680		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,680	95,00	4 814,60
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,680	162,00	8 210,16
4	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	275,000	121,00	33 275,00
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	275,000	55,00	15 125,00
	VV		275		275,000		
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,125	195,00	804,38
	VV		275*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,125		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Skřivany

Datum:

20.09.2023

Zadavatel:

Obec Skřivany

Projektant:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 Zlín

Zpracovatel:

Ing. Luboš Lonský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

171 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

132 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba objektu zázemí pro stávající sportovní areál ve Skřivanech

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: SkřivanyDatum: 20.09.2023

Zadavatel: Obec SkřivanyProjektant:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 76001 ZlínZpracovatel: Ing. Luboš Lonský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							171 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							171 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							36 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kč	1,000	36 500,00	36 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							132 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	132 000,00	132 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							2 500,00
3	K	040001000	Inženýrská činnost	kč	1,000	2 500,00	2 500,00

Zakázka:

Stavba sportovních ploch na pozemku p.č. 88-2 v k.ú. Skřivany ETAPA 2

Popis	Cena
S: Stavba	5 741 289,07
SO 02: Sportovní plocha - volejbalové hřiště	1 195 523,08
001.: Zemní práce	120 987,89
0018: Povrchové úpravy terénu	53 585,55
0027: Základy	6 758,51
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků	43,42
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	154 319,31
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živinčné	771 700,00
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 874,82
0998: Přesun hmot	32 319,74
767.: Konstrukce zámečnické	20 933,84
SO 04: Sportovní plocha - atletika	2 696 366,58
001.: Zemní práce	295 471,41
0018: Povrchové úpravy terénu	120 397,05
0027: Základy	7 581,60
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	345 596,85
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živinčné	1 650 700,00
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	10 248,03
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	176 537,70
0998: Přesun hmot	77 639,36
766.: Konstrukce truhlářské	12 194,58
SO 05: Sportovní plocha - workoutové hřiště	735 018,75
001.: Zemní práce	56 140,17
0018: Povrchové úpravy terénu	21 679,65
0027: Základy	15 567,55
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	62 434,53
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živinčné	90,00
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	227 529,00
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	30 048,72
0998: Přesun hmot	12 957,91
767.: Konstrukce zámečnické	308 571,22
SO 06: Záchytné oplocení	372 378,16
001.: Zemní práce	4 303,32
0027: Základy	4 089,08
0998: Přesun hmot	264,63
767.: Konstrukce zámečnické	363 721,13
SO 07: Terénní úpravy	329 375,68
001.: Zemní práce	35 071,40
0018: Povrchové úpravy terénu	294 304,28
IO 01: Venkovní rozvody dešťové kanalizace	281 926,82
001.: Zemní práce	100 713,17
0017: Konstrukce ze zemin	67 309,12
0021: Úprava podloží a základové spáry	98 108,78
0998: Přesun hmot	15 795,75
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	130 700,00
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 050,00
V03.: Zařízení staveniště	65 000,00
V04.: Inženýrská činnost	34 650,00
Celkem (bez DPH)	5 741 289,07
DPH 21%	1 205 670,70

Celkem (včetně DPH)

6 946 959,77

Zakázka:

Stavba sportovních ploch na pozemku p.č. 88-2 v k.ú. Skřivany ETAPA 2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							5 741 289,07
SO 02: Sportovní plocha - volejbalové hřiště							1 195 523,08
001.: Zemní práce							120 987,89
1.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	393,0	24,93	9 797,49
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 02					—		
393					393,0		
2.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	78,6	39,24	3 084,26
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: 393*0,2					78,6		
					—		
3.	SP	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	78,6	70,74	5 560,16
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m							
4.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	78,6	18,72	1 471,39
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
5.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,5	541,80	812,70
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: Patky sloupky volejbal					—		
1*1*0,75*2					1,5		
6.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	79,779	250,20	19 960,71
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 02					—		
393*(0,013+0,04+0,05+0,05+0,25-0,2)					79,779		
7.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	80,319	145,80	11 710,51
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: 79,779+01,5-0,96					80,319		
					—		
8.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I až 3	m3	80,319	253,80	20 384,96
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
9.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	401,595	18,90	7 590,15
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 80,319*5					401,595		
					—		
10.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,638	252,00	40 480,78
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 80,319*2					160,638		
					—		
11.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,96	140,40	134,78
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: Zpětný zásyp okolo patek					—		
1.5-0.54					0,96		
					—		
0018: Povrchové úpravy terénu							53 585,55
12.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	393,0	25,65	10 080,45
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 02					—		
393					393,0		
13.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	393,0	110,70	43 505,10
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4							
0027: Základy							6 758,51
14.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,54	3 744,00	2 021,76
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Patky sloupky volejbal					—		
0,6*0,6*0,75*2					0,54		
15.	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,542	413,10	1 876,30
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: Patky sloupky volejbal					—		
0,6*4*0,75*2					3,6		
2*3,14*0,1*0,75*2					0,942		
					—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,542	75,51	342,97
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
17.	SP	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	0,054	46 620,00	2 517,48
Plný popis: Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: 0,54*0,1					0,054	-	
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků							43,42
18.	SP	451575111	Podkladní vrstva tl. do 250 mm ze šterkopísku	m3	0,036	1 206,00	43,42
Plný popis: Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterkopísku							
Výkaz výměr: Pod patkami					-		
0,6*0,6*0,05*2					0,036	-	
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							154 319,31
19.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	393,0	83,07	32 646,51
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
20.	SP	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	393,0	309,60	121 672,80
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné							771 700,00
21.	SP	579221225.1	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm s impregnací na asfalt - barva dle výběru objednatele a autorského dozoru	m2	393,0	1 180,00	463 740,00
Plný popis: Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy)							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
22.	SP	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	393,0	360,00	141 480,00
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
23.	SP	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	393,0	360,00	141 480,00
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
24.	B	X96.1	Značení, lajnování sportoviště	kpl	1,0	25 000,00	25 000,00
Plný popis:							
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							34 874,82
25.	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	393,0	88,74	34 874,82
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2							
Výkaz výměr: SP2					-		
SO 02					-		
393					393,0		
0998: Přesun hmot							32 319,74
26.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	326,462	99,00	32 319,74
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
767.: Konstrukce zámečnické							20 933,84
27.	B	X93.1	Pouzdro pro ocelový sloupek 106x2 mm, délky 300 mm, provedení dle PD, pozink	kus	2,0	1 665,00	3 330,00
Plný popis:							
28.	B	X94.1	Ocelový sloupek volejbal, síť, 102x2 mm, délky 3 000 mm, provedení dle PD, pozink	kus	2,0	8 662,50	17 325,00
Plný popis:							
29.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	206,55	278,84
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
001.: Zemní práce							295 471,41
30.	SP	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	883,0	12,96	11 443,68
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 04					—		
853					853,0		
SP6					—		
17					17,0		
SP7					—		
13					13,0		
31.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	176,6	39,24	6 929,78
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: 883*0,2					176,6		
					—		
32.	SP	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	176,6	70,74	12 492,68
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m							
33.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	176,6	18,72	3 305,95
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
34.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,025	541,80	1 097,15
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: Odrazové břevno					—		
0,75*1,5*0,9*2					2,025		
					—		
35.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	183,959	91,80	16 887,44
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 04					—		
853*(0,013+0,04+0,05+0,05+0,25-0,2)					173,159		
SP6					—		
17*(0,5+0,02+0,05+0,25-0,2)					10,54		
SP7					—		
13*(0,04+0,03+0,05+0,1-0,2)					0,26		
					—		
36.	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	185,984	47,88	8 904,91
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: 183,959+2,025					185,984		
					—		
37.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,984	253,80	47 202,74
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
38.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	929,92	18,90	17 575,49
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 185,984*5					929,92		
					—		
39.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	371,968	252,00	93 735,94
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 185,984*2					371,968		
					—		
40.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,5	140,40	1 193,40
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: SP6					—		
17*0,5					8,5		
41.	H	581.1	písek atletický sušený	t	17,85	4 185,00	74 702,25
Plný popis: písek křemičitý sušený frakce 0,1							
Výkaz výměr: 8,5*2*1,05					17,85		
					—		
0018: Povrchové úpravy terénu							120 397,05
42.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	883,0	25,65	22 648,95
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 04					—		
853					853,0		
SP6					—		
17					17,0		
SP7					—		
13					13,0		
43.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	883,0	110,70	97 748,10
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: SP2					—		
SO 04					—		
853					853,0		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SP6			–		
		17			17,0		
		SP7			–		
		13			13,0		
0027: Základy							7 581,60
44.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,025	3 744,00	7 581,60
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
		Výkaz výměr: Odrazové břevno			–		
		0,75*1,5*0,9*2			2,025		
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							345 596,85
45.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	883,0	83,07	73 350,81
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
		Výkaz výměr: SP2			–		
		SO 04			–		
		853			853,0		
		SP6			–		
		17			17,0		
		SP7			–		
		13			13,0		
46.	SP	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	870,0	309,60	269 352,00
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
		Výkaz výměr: SP2			–		
		SO 04			–		
		853			853,0		
		SP6			–		
		17			17,0		
47.	SP	564.1	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva vel. 0-4 mm tl. 20 mm	m2	17,0	60,12	1 022,04
Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm							
		Výkaz výměr: SP6			–		
		17			17,0		
48.	SP	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	13,0	144,00	1 872,00
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm							
		Výkaz výměr: SP7			–		
		13			13,0		
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné							1 650 700,00
49.	SP	579221225.1	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm s impregnací na asfalt - barva dle výběru objednatele a autorského dozoru	m2	853,0	1 180,00	1 006 540,00
Plný popis: Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy)							
		Výkaz výměr: SP2			–		
		SO 04			–		
		853			853,0		
50.	SP	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	853,0	360,00	307 080,00
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm							
		Výkaz výměr: SP2			–		
		SO 04			–		
		853			853,0		
51.	SP	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	853,0	360,00	307 080,00
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm							
		Výkaz výměr: SP2			–		
		SO 04			–		
		853			853,0		
52.	B	X96.1	Značení, lajnování sportoviště	kpl	1,0	30 000,00	30 000,00
Plný popis:							
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							10 248,03
53.	SP	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	13,0	304,20	3 954,60
Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamení							
		Výkaz výměr: SP7			–		
		13			13,0		
54.	H	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	14,3	440,10	6 293,43
Plný popis: dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní							
		Výkaz výměr: 13*1,1			14,3		
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							176 537,70
55.	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	883,0	88,74	78 357,42
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2							
		Výkaz výměr: SP2			–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 04			—		
		853			853,0		
		SP6			—		
		17			17,0		
		SP7			—		
		13			13,0		
56.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	276,372	185,40	51 239,37
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
Výkaz výměr: (5,2+7,95+35+35+8,629+4,93+100,1+4,93+64,683+2+7,95)					276,372		
57.	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	290,191	113,40	32 907,66
Plný popis: obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm							
Výkaz výměr: 276,372*1,05					290,191		
58.	SP	916371112.1	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný položený do betonu s boční opěrou	m	17,5	801,90	14 033,25
Plný popis: Zahradní obrubník z recyklované pryže položený svisle nebo vodorovně do štěrkopískového lože tl. do 40 mm, s lepenými spoji, barva barevná - červená							
Výkaz výměr: Doskočiště					—		
5,75*2					11,5		
3*2					6,0		
					—		
0998: Přesun hmot							77 639,36
59.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	784,236	99,00	77 639,36
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
766.: Konstrukce truhlářské							12 194,58
60.	B	X97.1	Odrazové břevno	kus	1,0	12 105,00	12 105,00
Plný popis:							
61.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	121,05	89,58
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
SO 05: Sportovní plocha - workoutové hřiště							735 018,75
001.: Zemní práce							56 140,17
62.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	159,0	24,93	3 963,87
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
63.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	31,8	39,24	1 247,83
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: 159*0,2					31,8		
64.	SP	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	31,8	70,74	2 249,53
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m							
65.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,8	18,72	595,30
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
66.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,158	541,80	2 252,80
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: Výkop patky základy					—		
Cedule					—		
0,4*0,4*0,9*2					0,288		
Šplhací sestava					—		
0,4*0,4*0,9*9					1,296		
0,3*0,3*0,5*6					0,27		
Work out					—		
0,4*0,4*0,9*16					2,304		
67.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	33,39	250,20	8 354,18
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: SP5					—		
159*(0,09+0,02+0,05+0,25-0,2)					33,39		
68.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,548	145,80	5 474,50
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: 33,39+4,158					37,548		
69.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,548	253,80	9 529,68
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
70.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,74	18,90	3 548,29
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 37,548*5					187,74		
					—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
71.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	75,096	252,00	18 924,19
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 37,548*2					75,096		
0018: Povrchové úpravy terénu							21 679,65
72.	SP	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	159,0	25,65	4 078,35
Plný popis: Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
73.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	159,0	110,70	17 601,30
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4							
0027: Základy							15 567,55
74.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,158	3 744,00	15 567,55
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Cedula					—		
0,4*0,4*0,9*2					0,288		
Šplhací sestava					—		
0,4*0,4*0,9*9					1,296		
0,3*0,3*0,5*6					0,27		
Work out					—		
0,4*0,4*0,9*16					2,304		
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							62 434,53
75.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	159,0	83,07	13 208,13
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
76.	SP	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	159,0	309,60	49 226,40
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné							90,00
77.	B	X96.1	Značení, lajnování sportoviště	kpl	1,0	90,00	90,00
Plný popis:							
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							227 529,00
78.	SP	593415.1	Kryt venkovních hřišť z desek z pryže tl 90 mm barevný kladený do šterkopisků tl 40 mm - dekor, struktura dle výběru objednatele, autorského dozoru	m2	159,0	1 431,00	227 529,00
Plný popis: Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do šterkopiskového lože tl. do 40 mm volně							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							30 048,72
79.	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	159,0	88,74	14 109,66
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2							
Výkaz výměr: SP5					—		
159					159,0		
80.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	52,35	185,40	9 705,69
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
Výkaz výměr: 28,205+8,54+28,205-12,6					52,35		
81.	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	54,968	113,40	6 233,37
Plný popis: obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm							
Výkaz výměr: 52,35*1,05					54,968		
					—		
0998: Přesun hmot							12 957,91
82.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	130,888	99,00	12 957,91
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
767.: Konstrukce zámečnické							308 571,22
83.	B	X98.1	IW-100K-10 - informační tabule s provozním a cvičebním plánem pro workout	kus	1,0	10 431,00	10 431,00
Plný popis:							
84.	B	X99.1	SS-902KS-20 - šplhací sestava SS902KS - stříbrná	kus	1,0	96 930,00	96 930,00
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
85.	B	X100.1	WS-023SD-15 - street workoutová sestava WS023SD - stříbrná	kus	1,0	197 100,00	197 100,00
Plný popis:							
86.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	3 044,61	4 110,22
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
SO 06: Záchytné oplocení							372 378,16
001.: Zemní práce							4 303,32
87.	SP	131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně	m	37,0	84,96	3 143,52
Plný popis: Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm							
Výkaz výměr: Sloupky					—		
32*1					32,0		
4*1					4,0		
1*1					1,0		
88.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,162	145,80	169,42
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: 3,14*0,1*0,1*37					1,162		
89.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy	m3	1,162	253,80	294,92
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3							
90.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,81	18,90	109,81
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: 1,162*5					5,81		
					—		
91.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,324	252,00	585,65
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 1,162*2					2,324		
					—		
0027: Základy							4 089,08
92.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,162	3 519,00	4 089,08
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
Výkaz výměr: 3,14*0,1*0,1*37					1,162		
0998: Přesun hmot							264,63
93.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2,673	99,00	264,63
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
767.: Konstrukce zámečnické							363 721,13
94.	B	X101.1	Sloupek oplocení TR60x2 mm, výšky 6 000 mm, provedení dle PD, pozink	kus	32,0	3 765,00	120 480,00
Plný popis:							
95.	B	X102.2	Vzpěra oplocení TR48x2 mm, výšky 4 000 mm, provedení dle PD, pozink	kus	4,0	1 770,00	7 080,00
Plný popis:							
96.	B	X103.1	Vstupní branka, dvouřídíla š. 3000 mm, provedení dle PD, pozink	kus	1,0	37 500,00	37 500,00
Plný popis:							
97.	B	X104.1	Vstupní branka, jednořídíla š. 1000 mm, provedení dle PD, pozink	kus	1,0	14 500,00	14 500,00
Plný popis:							
98.	B	X105.1	Sloupek branky jednokřídle TR60x2 mm, provedení dle PD, pozink	kus	1,0	1 675,00	1 675,00
Plný popis:							
99.	B	X106.1	Ochranná sportovní PE síť, oko 50/50 mm, tl. 2 mm, RAL 6005	m2	602,16	295,00	177 637,20
Plný popis:							
Výkaz výměr: 50,18*2*6					602,16		
					—		
100.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	3 591,80	4 848,93
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
SO 07: Terénní úpravy							329 375,68
001.: Zemní práce							35 071,40
101.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	287,0	43,60	12 513,20
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: Ornice z místa nových sportovních ploch					—		
78,6					78,6		
176,6					176,6		
31,8					31,8		
102.	SP	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	287,0	78,60	22 558,20
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0018: Povrchové úpravy terénu							294 304,28
103.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 572,0	21,50	55 298,00
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5							
Výkaz výměr: Terénní úpravy					-		
5540-1500-33-393-853-159-17-13					2 572,0		
104.	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 435,0	55,00	78 925,00
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: Ornice použita z místa nových sportovišť					-		
287/0,2					1 435,0		
Zbývající plochy pouze zasetí travního semene					-		
105.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 572,0	45,00	115 740,00
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
106.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	216,048	195,00	42 129,36
Plný popis: osivo směs travní parková							
Výkaz výměr: 2572*0,08*1,05					216,048		
					-		
107.	SP	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	2 572,0	0,86	2 211,92
Plný popis: Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5							
IO 01: Venkovní rozvody dešťové kanalizace							281 926,82
001.: Zemní práce							100 713,17
108.	SP	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	62,762	606,60	38 071,43
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3							
Výkaz výměr: Dle C3b					-		
278,94*0,5*0,45					62,762		
109.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	62,761	145,80	9 150,55
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
110.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,761	253,80	15 928,74
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
111.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	313,805	18,90	5 930,91
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: 62,761*5					313,805		
					-		
112.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	125,522	252,00	31 631,54
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 62,761*2					125,522		
					-		
0017: Konstrukce ze zemin							67 309,12
113.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	48,815	205,20	10 016,84
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoli velikost potrubí							
Výkaz výměr: Dle C3b					-		
obsyp potrubí					-		
278,94*0,5*(0,45-0,1)					48,815		
114.	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	102,509	558,90	57 292,28
Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16-32							
Výkaz výměr: 48,814*2*1,05					102,509		
					-		
0021: Úprava podloží a základové spáry							98 108,78
115.	SP	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m	m	278,94	324,90	90 627,61
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m							
Výkaz výměr: Dle C3b					-		
278,94					278,94		
116.	SP	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	278,94	26,82	7 481,17
Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100							
Výkaz výměr: Dle C3b					-		
278,94					278,94		
0998: Přesun hmot							15 795,75
117.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	159,553	99,00	15 795,75
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							130 700,00
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce							31 050,00
118.	B	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0	4 050,00	4 050,00
Plný popis:							
119.	B	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,0	10 800,00	10 800,00
Plný popis:							
120.	B	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0	13 050,00	13 050,00
Plný popis:							
121.	B	X306	Vytýčení stávajících ing. sítí před započítáním prací	kpl	1,0	3 150,00	3 150,00
Plný popis:							
V03.: Zařízení staveniště							65 000,00
122.	B	030001000_02	Zařízení staveniště	kpl	1,0	40 000,00	40 000,00
Plný popis:							
123.	B	034002000_01	Zabezpečení staveniště	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00
Plný popis:							
124.	B	039002000_02	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00
Plný popis:							
V04.: Inženýrská činnost							34 650,00
125.	B	045303000_02	Koordinační činnost	kpl	1,0	3 150,00	3 150,00
Plný popis:							
126.	B	X284_01	Dokladová část k předání díla	kpl	1,0	11 250,00	11 250,00
Plný popis:							
127.	ON	041403000.1	Splnění požadavků BOZP na staveništi	kpl	1,0	4 050,00	4 050,00
Plný popis:							
128.	B	043002000_01	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,0	16 200,00	16 200,00
Plný popis:							

Sportovní areál ve Skřivanech

Měsíc:

Tyden.

1. Ostatní konstrukce, bourání

2. Zemní práce
3. Zakládání
4. Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5. Izolace proti vodě, tepelné
6. Konstrukce suché výstavby
7. Konstrukce tesařské
8. Konstrukce truhlářské
9. Konstrukce klempířské a povlakové krytiny
10. Konstrukce zámečnické
11. Obklady a dlažby
12. Malby
13. Vzduchotechnika
14. Zdarovotné technická instalace
15. Elektroinstalace
16. Zpevněné plochy - venkovní
17. Oplocení
18. Vegetační prvky
19. VRN

1. Zemní práce

2. Základy
3. Podkladní vrstvy
4. Kryty komunikací
5. Doplňující konstrukce
6. Konstrukce zámečnické
7. Přesuny hmot

1. Zemní práce

2. Základy
3. Konstrukce zámečnické

1. Zemní práce

- ## 2. Povrchové úpravy terénu

1. Zemní práce

2. Konstrukce ze zemin
3. Úprava podloží a základové spáry
4. Přesun hmot

For more

[illegible]

Předpokládaný termín zahájení díla: do 14 dnů od předání a převzetí staveniště

Celková doba realizácie diela: tj. doba medzi zahájením a dokončením celého diela:

Сектор за добар познавање јазик, г): додатоци јазичним и докторским секторима: макс. 12 месец



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2738902403

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**

Sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČ: 255 60 191

vedená u Krajského soudu v Brně

oddíl C vložka 32897

Počátek pojištění: 18.4.2023**Konec pojištění:** 18.4.2024 s automatickým prodlužováním**Doba pojištění:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/15 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy,

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu čl. 4 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20 (dále jen „UCZ/Odp-P/20“) /01/

Limit plnění: 30.000.000 Kč**Spoluúčast:** 10.000 Kč**Územní platnost:** Evropa**Roční pojistné:** 36.000 Kč



Základní pojištění se přitom vztahuje m. j. na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, včetně duševních útrap, včetně újmy na živém zvířeti)
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci
- následnou finanční škodu
- náklady k právní ochraně pojištěného
- zachraňovací náklady
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby
- náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného
- úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
- odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku
- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje
- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou uční, žákou, studentu při praktickém vyučování u pojištěného
- odpovědnost za škodu na podzemním vedení
- odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním a vibracemi (pro stavební firmy)
- odpovědnost za škodu způsobenou při pastvě
- odpovědnost za škodu způsobenou pozvolným vnikáním vlhka
- ručení vlastníka dle zákona o pozemních komunikacích
- odpovědnost za pomocníka
- regres vůči subjektu, kterému byl dočasně ze strany agentury práce přidělen zaměstnanec
- retroaktivní krytí v rozsahu stávajícího pojištění

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku v rozsahu čl. 5 bodu 1 UCZ/Odp-P/20, zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce po jejím předání /51/

Sublimit plnění:	30.000.000 Kč
Spoluúčast:	10.000 Kč
Územní platnost:	Evropa
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění



Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby v rozsahu čl. 5 bodu 2 UCZ/Odp-P/20 /90/

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**
Spoluúčast: **10.000 Kč**
Územní platnost: **Evropa**
Roční pojistné: **zahrnuto v pojistném za základní pojištění**

Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech třetích osob a zaměstnanců v rozsahu čl. 5 bodu 4 UCZ/Odp-P/20 /11/

Sublimit plnění: **100.000 Kč**
Spoluúčast: **10.000 Kč**
Územní platnost: **Evropa**
Roční pojistné: **zahrnuto v pojistném za základní pojištění**

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: **36.000 Kč**
Způsob placení: **Ročně**
Splátka pojistného: **36.000 Kč**
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2022: **150.000.000 Kč**
Splatnost pojistného: **14.4. (den a měsíc běžného roku)**


Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.


Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol číslo pojistné smlouvy.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 6.4.2023




Jitka Oudránová

Upisovatel - odpovědnost
Pojištění odpovědnosti a
přepravy


Mgr. Věra Pešková

Hlavní upisovatel -
odpovědnost
Pojištění odpovědnosti a
přepravy

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.



Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/20 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/15
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/20
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20
- Informace o zpracování osobních údajů

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. **2738902403r** esp. dodatek k této smlouvě (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V _____ dne _____

Digitálně
podepsal Marek
Bainar
Datum:
2023.04.19
19:13:33 +02'00'

podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: FT makléřská, s.r.o., ZČ 76013130
Zpracoval: Jitka Oudránová

Příloha pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/ 20