

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 2500432 - Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Zámkem, Petrohrad - komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy, veřejné osvětlení

Objekt: SoD -

Etapa: A - 1.část

001 - SO 001: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY

001 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE

002	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	432,170 M3	177,59	76 749,07
005	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	864,340 T	85,18	73 624,48
004	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000	12 100,760 M3	10,23	123 790,77
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	18,500 M	111,00	2 053,50
003	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	432,170 M3	232,34	100 410,38
Součet za 001 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE					376 628,20

003 - VOZOVKA - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm a TL. 100 mm + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80 mm

012	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	1 021,550 M2	11,33	11 574,16
008	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	1 021,550 M2	20,53	20 972,42
013	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	888,300 M2	146,62	130 242,55
009	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	888,300 M2	393,29	349 359,51
010	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	888,300 M2	408,04	362 461,93
006	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	888,300 M2	20,66	18 352,28
007	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	888,300 M2	14,65	13 013,60
011	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	888,300 M2	14,65	13 013,60
Součet za 003 - VOZOVKA - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm a TL. 100 mm + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80 mm					918 990,04

004 - VOZOVKA - ASFALTOVÝ RECYKLÁT

020	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	417,800 M2	11,33	4 733,67
016	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	417,800 M2	20,53	8 577,43
021	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	363,300 M2	146,62	53 267,05
017	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	363,300 M2	324,73	117 974,41
018	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	363,300 M2	336,55	122 268,62
014	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	363,300 M2	20,66	7 505,78
015	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	363,300 M2	14,65	5 322,35
019	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	363,300 M2	14,65	5 322,35

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 004 - VOZOVKA - ASFALTOVÝ RECYKLÁT					324 971,65
005 - NÁJEZD - ŽULOVÁ DLAŽBA					
027	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	32,603 M2	11,33	369,39
024	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	32,603 M2	20,53	669,33
028	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	38,350 M2	146,62	5 622,88
025	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	28,350 M2	393,29	11 149,77
022	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	28,350 M2	20,66	585,71
023	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	28,350 M2	14,65	415,33
026	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	28,350 M2	14,65	415,33
Součet za 005 - NÁJEZD - ŽULOVÁ DLAŽBA					19 227,73
006 - CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm					
034	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	37,433 M2	11,33	424,11
031	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	37,433 M2	20,53	768,49
035	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	32,550 M2	146,62	4 772,48
032	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	32,550 M2	252,11	8 206,18
029	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	32,550 M2	20,66	672,48
030	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	32,550 M2	14,65	476,86
033	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	32,550 M2	14,65	476,86
Součet za 006 - CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm					15 797,46
007 - VJEZDY - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm					
042	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	144,900 M2	11,33	1 641,72
038	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	144,900 M2	20,53	2 974,80
043	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	126,000 M2	146,62	18 474,12
039	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	126,000 M2	324,73	40 915,98
040	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	126,000 M2	336,55	42 405,30
036	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	126,000 M2	20,66	2 603,16
037	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	126,000 M2	14,65	1 845,90
041	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	126,000 M2	14,65	1 845,90
Součet za 007 - VJEZDY - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm					112 706,87
008 - ODSTAVNÉ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA TL. 80 mm					
050	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	240,293 M2	11,33	2 722,51
046	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	240,293 M2	20,53	4 933,21
051	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	208,950 M2	146,62	30 636,25

214
2025

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
047	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	208,950 M2	324,73	67 852,33
048	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	208,950 M2	336,55	70 322,12
044	181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	208,950 M2	20,66	4 316,91
045	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	208,950 M2	14,65	3 061,12
049	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	208,950 M2	14,65	3 061,12
Součet za 008 - ODSTAVNÉ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA TL. 80 mm				186 905,57

009 - ZELENÉ PLOCHY

054	693110680 geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	1 325,835 M2	20,53	27 219,39
057	005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná	32,940 KG	151,43	4 988,10
055	564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	1 152,900 M2	252,11	290 657,62
058	181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (předpoklad využití ornice z deponie)	1 098,000 M2	66,09	72 566,82
052	181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	1 152,900 M2	20,66	23 818,91
056	181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	1 098,000 M2	19,35	21 246,30
053	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	1 152,900 M2	14,65	16 889,99
Součet za 009 - ZELENÉ PLOCHY				457 387,13

010 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY

063	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	20,680 M3	4 517,49	93 421,69
059	592170170 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	504,000 M	130,88	65 963,52
061	592170160 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	20,000 M	111,53	2 230,60
062	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	13,300 M	263,64	3 506,41
060	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	503,600 M	483,07	243 274,05
Součet za 010 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY				408 396,28

011 - OSTATNÍ

073	DZ - 08R BETONOVÝ ZÁKLAD PRO OSAZENÍ SLOUPKU	0,190 M3	28 531,51	5 420,99
064	ZÁM - 03R BETONOVÝ ZÁKLAD PRO ZÁBRADLÍ	0,160 M3	722,80	115,65
066	ZÁM - 01R OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - délka 1,5 m	1,000 kpl	4 517,49	4 517,49
065	ZÁM - 02R OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - délka 2 m	1,000 kpl	5 808,20	5 808,20
075	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	2 247,872 T	44,22	99 400,90
072	DZ - 07R SLOUPEK DOPRAVNÍCH ZNAČEK	6,000 KS	3 226,79	19 360,74
068	DZ - 02R svislá dopravní značka č. IP6	2,000 KS	1 805,70	3 611,40
069	DZ - 03R svislá dopravní značka č. IZ5a	2,000 KS	2 270,35	4 540,70
070	DZ - 04R svislá dopravní značka č. IZ5b	2,000 KS	2 270,35	4 540,70
067	DZ - 01R svislá dopravní značka č. P2	2,000 KS	993,84	1 987,68
071	DZ - 06R UCHYCENÍ ZNAČEK	8,000 KUS	64,54	516,32
074	SAD - 01R Výsadba vzrostlých dřevin (včetně jámy a zajištění-kůly)	7,000 KS	5 291,91	37 043,37

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za	011 - OSTATNÍ			186 864,13
		Celkem	001 - SO 001: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY			3 007 875,06
002 - SO 004: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
005	VO-05R	LED přechodové svítidlo	2,000	KS	9 271,75	18 543,50
008	VO-08R	LED svítidlo pro osvětlení pozemních komunikací	4,000	KS	6 763,30	27 053,20
009	VO-14R	REVIZE	1,000	kpl	6 453,55	6 453,55
006	VO-06R	stožár silniční bezpaticový dvoustupňový	4,000	KS	12 181,47	48 725,88
003	VO-03R	stožár silniční bezpaticový třístupňový pro přisvícení přechodů	2,000	KS	13 866,12	27 732,24
007	VO-07R	výložník rovný, délka vyložení 1000 mm	4,000	KS	1 660,79	6 643,16
004	VO-04R	výložník rovný, délka vyložení 1500 mm	2,000	KS	2 264,28	4 528,56
002	VO-02R	ZÁKLAD PRO STOŽÁR	6,000	kpl	4 735,63	28 413,78
001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	6,000	M3	154,55	927,30
		Součet za	002 - SO 004: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			169 021,17
VRN - VRN						
006	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000	KUS	14 940,52	14 940,52
002	033203000	Energie pro zařízení staveniště	1,000	KUS	1 498,39	1 498,39
005	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,000	KUS	38 025,94	38 025,94
003	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,000	KUS	29 713,03	29 713,03
004	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,000	KUS	22 440,35	22 440,35
001	030001000	Zařízení staveniště	1,000	KUS	74 692,63	74 692,63
007	043154000	Zkoušky hutnicí	1,000	KUS	35 625,26	35 625,26
		Součet za	VRN - VRN			216 936,12
CELKEM Etapa: A - 1.část						3 393 832,35
Celkem zaokrouhleno						3 393 832,35