


Projekt je spolufinancován z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/31.03095



Číslo SOD zhotovitele: 1068/2015

SMLOUVA O DÍLO č. ...

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kladruby

Se sídlem: Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČ: 00259888

DIČ: CZ 00259888

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Svatavou Štěrbovou, starostou města, tel/fax: +420 374631722 / +420 374631090, e-mail: starosta@kladruby.cz

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb

IČ: 453 58 800

DIČ: CZ45358800

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2015

Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel tel. 737 270 902, e-mail: stamoza@stamoza.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská, tel. 737 270 906, e-mail: zavodska@stamoza.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 266794098/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby - západ (1. etapa)

Předmětem plnění je výstavba nové místní komunikace v Kladrubech - rozvojová lokalita Západ. Komunikace povede severojižním směrem zónou, kde bude realizována nová zástavba rodinnými domy - celkem 22. Na severním okraji bude komunikace napojena na silnici II/203; na jižním okraji pak na silnici III/20316. Součástí stavby je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu vč. přípojek, veřejného osvětlení. Více projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projektantem: Ing. Jiří Pangrác, Gerská 46, 323 00 Plzeň, IČ 14692708 vč. soupisu prací s výkazem výměr.

Přehled objektů dle soupisu prací:

Jednotná kanalizace
Dešťová kanalizace
Vodovod
Jednotná kanalizace - přípojky
Vodovod - přípojky
Vedlejší a ostatní náklady
Dopravní řešení
Zatrubnění příkopu - DN 600
Vedlejší a ostatní náklady
STL plynovod a přípojky
Veřejné osvětlení

Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- a) prováděcí projektové dokumentace zpracované projektantem: Ing. Jiří Pangrác, Gerská 46, 323 00 Plzeň, IČ 14692708 vč. soupisu prací s výkazem výměr.
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně

provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.
9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 31. výzva ROP Jihozápad, evidenční číslo projektu: **CZ.1.14/1.5.00/31.03095**.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>po nabytí účinnosti této smlouvy</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>po nabytí účinnosti této smlouvy</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 30. října 2015</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 30. října 2015</i>

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *město Kladruby*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Jednotná kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, jednotná kanalizace - přípojky, vodovod - přípojky a vedlejší a ostatní náklady	5 949 194,68	1 249 330,88	7 198 525,56
Dopravní řešení, zatrubnění příkopu - DN 600, vedlejší a ostatní náklady	6 045 170,61	1 269 485,83	7 314 656,44
STL plynovod a přípojky	692 063,77	145 333,39	837 397,16
Veřejné osvětlení	399 577,20	83 911,21	483 488,41
Cena celkem	13 086 006,26	2 748 061,31	15 834 067,57

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou ceny dohodnuty na jednání. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH, na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedená překročení ceny musí být předem odsouhlasena objednatelem a upravena v písemném dodatku k SOD.
6. Jednotkové ceny pro části stavby prováděné v roce 2016, případně 2017 se mohou měnit v důsledku inflace (deflace) v České republice. Smluvní strany se o výši změny (navýšení či snížení) ceny plnění dohodnou pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Jednotkové ceny pro části stavby prováděné v roce 2016, případně 2017 se mohou navýšit (snížit) maximálně o výši průměru ročních inflačních (deflačních) koeficientů za uplynulé tři roky, které vyhláší Český statistický úřad.

7. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. **Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a to na základě písemné výzvy objednatele.** Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
 2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (*zůstatek musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny zakázky*), jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
 3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
 5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.1.14/1.5.00/31.03095** a přesný název projektu **„Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby - západ (1. etapa)“**
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. bod 7. je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru

nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům **ROP Jihozápad**, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (**ROP Jihozápad**) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí podpory. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací. Poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
20. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
32. *Objednatel omezuje míru subdodávek. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Objednatel v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ věcně vymezuje část předmětu plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem.*
Objednatel stanovuje, že části plnění veřejné zakázky definované níže uvedenými položkami soupisu prací nesmí být plněny subdodavatelem. Jedná se o položky:
Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - lokalita Kladruby - západ. I. etapa
Objekt: JP07141
Část: JP071411 - C100 - Dopravní řešení
oddíl 5 - komunikace, položky č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
oddíl 9 - ostatní konstrukce a práce-bourání, položky č. 65, 67
33. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel

povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

34. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl rádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k

tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 4 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítě a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel

až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **10 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč** jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení oddílu II. čl. III. bodu 32 této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel oznámí zhotoviteli, že má zcela zajištěny prostředky od poskytovatele podpory, od Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad nebo že má zajištěny vlastní prostředky na realizaci stavby.

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Kladruzech dne:

V Chebu dne: 18. 6. 2015



za město Kladruhy
Mgr. Svatava Štěrbová
starostka města
(objednatel)

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 2015
Cheb, Vozový 2, č.p. 2429
DIČ: CZ45358800
IČ: 254 434 788



STAMOZA, společnost s ručením
omezeným
Miroslav Šilhán, jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předloží pouze vybraný zhotovitel před uzavřením SOD*)

Rekapitulace nabídkových cen

Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby - západ (1. etapa)

Ceny ucelených částí předmětu plnění (v Kč)

název stavebního objektu	Cena v Kč
Jednotná kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, jednotná kanalizace - přípojky, vodovod - přípojky a vedlejší a ostatní náklady - CELKEM	5 949 194,68
SO1 - Jednotná kanalizace	2 044 603,38
SO2 - Dešťová kanalizace	2 382 476,44
SO3 - Vodovod	1 053 297,28
Jednotná kanalizace - přípojky	150 811,69
Vodovod - přípojky	247 405,89
Vedlejší a ostatní náklady	70 600,00
Dopravní řešení, zatrubnění příkopu - DN 600, vedlejší a ostatní náklady - CELKEM	6 045 170,61
C100 - Dopravní řešení	5 662 105,28
C101 - Zatrubnění příkopu - DN600	295 465,33
Vedlejší a ostatní náklady	87 600,00
STL plynovod a přípojky	692 063,77
Veřejné osvětlení	399 577,20
Cena celkem bez DPH	13 086 006,26
DPH 21%	2 748 061,31
cena včetně DPH	15 834 067,57

Dne: 18.5.2015

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Šilhán Miroslav ředitel

STAMOZA.

společnost s ručením omezeným
vložka u Krajského soudu v Plzni, odd. C v 1.2015
Cheb, Václava T. 6.p. 2429
DIČ: CZ45358800
tel: +420 354 130 357 / 354 434 755

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JP0215
Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

KSO:
Místo: Kladruby u Stříbra

CC-CZ:
Datum: 04.03.2015

Zadavatel:
Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČ: 00259888
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Pangrác

IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130287

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenové soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			5 949 194,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 949 194,68	Výše daně 1 249 330,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 198 525,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JP0215
Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Místo: Kladruby u Stříbra
Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby
Uchazeč:

Datum: 04.03.2015
Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 949 194,68	7 198 525,56	
JP02151	SO1 - Jednotná kanalizace	2 044 603,38	2 473 970,09	STA
JP021511	SO1 - Jednotná kanalizace - soupis prací	2 044 603,38	2 473 970,09	Soupis
JP02152	SO2 - Dešťová kanalizace	2 382 476,44	2 882 796,49	STA
JP021521	SO2 - Dešťová kanalizace - soupis prací	2 382 476,44	2 882 796,49	Soupis
JP02153	SO3 - Vodovod	1 053 297,28	1 274 489,71	STA
JP021531	SO3 - Vodovod - soupis prací	1 053 297,28	1 274 489,71	Soupis
JP02154	Jednotná kanalizace - přípojky	150 811,69	182 482,14	STA
JP021541	Jednotná kanalizace - přípojky - soupis prací	150 811,69	182 482,14	Soupis
JP02155	Vodovod - přípojky	247 405,89	299 361,13	STA
JP021551	Vodovod - přípojky - soupis prací	247 405,89	299 361,13	Soupis
JP0215VON	Vedlejší a ostatní náklady	70 600,00	85 426,00	VON
JP0215VON1	Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací	70 600,00	85 426,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP02151 - SO1 - Jednotná kanalizace

Soupis:

JP021511 - SO1 - Jednotná kanalizace - soupis prací

KSO: Kladruby u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.03.2015

IČ: 00259668

DIČ:

IČ: 14692708

DIČ: CZ5409130287

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH				2 044 603,38
		Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH: základní		2 044 603,38	21,00%	429 366,71
DPH: snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	2 473 970,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP02151 - SO1 - Jednotná kanalizace

Soupis:

JP021511 - SO1 - Jednotná kanalizace - soupis prací

Místo: Kladruby u Stříbra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 044 603,38
HSV - Práce a dodávky HSV	2 044 603,38
1 - Zemní práce	524 344,49
4 - Vodorovné konstrukce	208 433,16
8 - Trubní vedení	1 298 152,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	826,00
997 - Přesun sutě	58,77
998 - Přesun hmot	12 778,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stoka J2-3, 100cm-výkres D104					
	VV		33*2,775*1		50,366			
	VV		stoka J3-4, 100cm-výkres D105					
	VV		(25*1,95+31*2,775+16,9*2,325+30*2,64+27,2*2,955+14,4*3,455+9,5*3,845+26,8*4,07+30,4*4,155+40*3,145)*1		425,611			
	VV		stoka J4-5, 100cm-výkres D106					
	VV		42,6*3,595*1		84,231			
	VV		Součet		958,942			
6	K	162701105	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hloubky 17,1 až 4	m3	341,412	165,00	56 332,98	C5 ÚRS 2015 01
	PP		Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ověř se sčítáním bez rozměru z normy 17,1 až 4 na výškovost přes 5 000 do 10 000 m. Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity, předpokládá se projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 121 - 0 - - . Uložení sypání do nasypu a 171 20-12013ložení sypání na sklady. 4. Je-li na dopravní dlezi pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné přelázt výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato ložená vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přírůstkem cenami tohoto souboru cen a přelázaný výkopku cenami souboru cen 167 10 3 - . Nakládání neutěněného výkopku z hromady - dlehlé na uskladnění poz. číslo 5, 5. Přemístění je ve výkopě z dočasných skladek vzdálených do 50 m, treceňuje se nakládání výkopku - i když se provádí, tato ustanovení nepoužít, vykládá-li projekt pozici nasypu. 6. V cenách vodovodného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		stoka J1-3, 100cm-výkres D103					
	VV		(16*2,6+15*3,29+14,6*3,605+17*2,995+24,1*3,705+50*3,695+48,8*2,785+15,9*2,225+35*2,225)*1		717,699			
	VV		stoka J2-3, 100cm-výkres D104					
	VV		33*2,775*1		91,575			
	VV		stoka J3-4, 100cm-výkres D105					
	VV		(25*1,95+31*2,775+16,9*2,325+30*2,64+27,2*2,955+14,4*3,455+9,5*3,845+26,8*4,07+30,4*4,155+40*3,145)*1		781,111			
	VV		stoka J4-5, 100cm-výkres D106					
	VV		42,6*3,595*1		153,147			
	VV		odpočet zásepů zeminnou					
	VV		-1402,12		-1 402,120			
	VV		Součet		341,412			
7	K	171201201	Uložení sypání na sklady	m2	341,412	14,30	4 882,19	C5 ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání na sklady Poznamka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné sklady předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklady připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 sklady se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné sklady; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadří. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán; a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné sklady, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné sklady předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklady připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné sklady, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmání ornice nebo lemu pody do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovodné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou sklady neoceňuje. e) na trvalé sklady s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - . Uložení sypání do nasypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vřstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skladek ani na poplatky za sklady. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopě. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	VV		stoka J1-3, 100cm-výkres D103					
	VV		(16*2,6+15*3,29+14,6*3,605+17*2,995+24,1*3,705+50*3,695+48,8*2,785+15,9*2,225+35*2,225)*1		717,699			
	VV		stoka J2-3, 100cm-výkres D104					
	VV		33*2,775*1		91,575			
	VV		stoka J3-4, 100cm-výkres D105					
	VV		(25*1,95+31*2,775+16,9*2,325+30*2,64+27,2*2,955+14,4*3,455+9,5*3,845+26,8*4,07+30,4*4,155+40*3,145)*1		781,111			
	VV		stoka J4-5, 100cm-výkres D106					
	VV		42,6*3,595*1		153,147			
	VV		odpočet zásepů zeminnou					
	VV		-1402,12		-1 402,120			
	VV		Součet		341,412			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	546,259	50,00	27 312,95	C5 ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) Poznamka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné sklady předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklady připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 sklady se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné sklady; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadří. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán; a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu; b) na dočasné sklady, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné sklady předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklady připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné sklady, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmání ornice nebo lemu pody do 50 m, nebo oceňuje-li se vodovodné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou sklady neoceňuje. e) na trvalé sklady s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - . Uložení sypání do nasypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vřstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skladek ani na poplatky za sklady. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopě. 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	VV		stoka J1-3, 100cm-výkres D103					
	VV		(16*2,6+15*3,29+14,6*3,605+17*2,995+24,1*3,705+50*3,695+48,8*2,785+15,9*2,225+35*2,225)*1		717,699			
	VV		stoka J2-3, 100cm-výkres D104					
	VV		33*2,775*1		91,575			
	VV		stoka J3-4, 100cm-výkres D105					
	VV		(25*1,95+31*2,775+16,9*2,325+30*2,64+27,2*2,955+14,4*3,455+9,5*3,845+26,8*4,07+30,4*4,155+40*3,145)*1		781,111			
	VV		stoka J4-5, 100cm-výkres D106					
	VV		42,6*3,595*1		153,147			
	VV		odpočet zásepů zeminnou					
	VV		-1402,12		-1 402,120			
	VV		Součet		341,412			
	VV		341,412*1,6 Přepočtené koeficientem množství		546,259			
9	K	174101101	Zásep jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypání ze zhuštěním	m3	1 402,120	36,90	51 738,23	C5 ÚRS 2015 01
	PP		Zásep vykonává z jakéhokoli materiálu s užitím výkopku ve vřstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypání zhuštěním. Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nejsou použity, předpokládá se projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 121 - 0 - - . Uložení sypání do nasypu a 171 20-12013ložení sypání na sklady. 4. Je-li na dopravní dlezi pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné přelázt výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato ložená vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přírůstkem cenami tohoto souboru cen a přelázaný výkopku cenami souboru cen 167 10 3 - . Nakládání neutěněného výkopku z hromady - dlehlé na uskladnění poz. číslo 5, 5. Přemístění je ve výkopě z dočasných skladek vzdálených do 50 m, treceňuje se nakládání výkopku - i když se provádí, tato ustanovení nepoužít, vykládá-li projekt pozici nasypu. 6. V cenách vodovodného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tl.4-10cm-výkres D1.09					
	VV		3x4x7-18		34,000			
	VV		Součet		34,000			
14	M	592241740-01	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	3,000	140,80	422,40	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	VV		prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm					
	VV		tl.4-10cm-výkres D1.09					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/160/120 62,5x16x12 cm	kus	6,000	156,88	929,28	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	VV		prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/160/120 62,5x16x12					
	VV		tl.4-10cm-výkres D1.09					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/180/120 62,5x18x12 cm	kus	7,000	172,48	1 207,36	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	VV		prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/180/120 62,5x18x12 cm					
	VV		tl.4-10cm-výkres D1.09					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	18,000	194,46	3 500,64	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	VV		prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm					
	VV		tl.4-10cm-výkres D1.09					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
18	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ramů v do 200 mm	kus	4,000	167,00	668,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců potrubí nebo ramů pod poklop a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	PS		Poznamka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou zahrnuty náklady na dodávku betonových výrobků. Tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV		tl.12cm-výkres D1.09					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	592241780-01	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	4,000	214,72	858,88	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi					
	VV		prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm					
	VV		tl.12cm-výkres D1.09					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop	m2	4,400	2 620,00	11 528,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové kóty pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tl. C 16/20					
	PS		Poznamka k souboru cen:					
			1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonovou konstrukcí. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv ulasy sedel.					
	VV		šachtové dno-výkres D1.09					
	VV		1*2*0,172		4,400			
	VV		Součet		4,400			
21	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tl. C 12/15 otevřený výkop	m3	112,640	1 600,00	180 224,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové kóty pod potrubí z betonu tl. C 12/15					
	PS		Poznamka k souboru cen:					
			1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonovou konstrukcí. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv ulasy sedel.					
	VV		stoka J1-3,100cm-výkres D103					
	VV		236,4*1*0,2		47,280			
	VV		stoka J2-3,100cm-výkres D104					
	VV		33*1*0,2		6,600			
	VV		stoka J3-3,100cm-výkres D105					
	VV		251,2*1*0,2		50,240			
	VV		stoka J4-3,100cm-výkres D106					
	VV		42,6*1*0,2		8,520			
	VV		Součet		112,640			
D	8		Trubní vedení				1 298 152,08	
22	K	831352121	Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	6,000	172,00	1 032,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200					
	PS		Poznamka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním B31 ... 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kamenných trub. Tyto trubky se oceňují ve specifikaci. 2. Trubky lze dohadovat ve výš 1,5 %. 3. Ceny B31 ... 2192 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o shodném průměru, kdy maximální rozdíl průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26 3195 a 38 3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizaci připojení.					
	VV		stoka J1-výkres D103					
	VV		spádové-výkres D1.09					
	VV		1*4*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	M	597106330	trouba kamenná glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třída 160	m		646,00	3 934,14	CS ÚRS 2015 01
	PP		trouby kamenné kanalizační hrdlové trouby kamenné glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 200 mm					
	VV		stoka J1-výkres D103					
	VV		spádové-výkres D1.09					
	VV		1*4*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		671,015 Přepočtené koeficientem množství		6,090			
24	K	831362121	Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 250	m	563,200	216,00	121 651,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 250					
	PS		Poznamka k souboru cen:					
			1. V cenách montáže potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním B31 ... 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kamenných trub. Tyto trubky se oceňují ve specifikaci. 2. Trubky lze dohadovat ve výš 1,5 %. 3. Ceny B31 ... 2192 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o shodném průměru, kdy maximální rozdíl průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26 3195 a 38 3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizaci připojení.					
	VV		stoka J1-výkres D103					
	VV		236,4		236,400			
	VV		stoka J2-3,100cm-výkres D104					
	VV		33		33,000			
	VV		stoka J3-3,100cm-výkres D105					
	VV		251,2		251,200			
	VV		stoka J4-3,100cm-výkres D106					
	VV		42,6		42,600			
	VV		Součet		563,200			
25	M	597107050	trouba kamenná glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m		1 074,00	613 949,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		trouby kamenné kanalizační hrdlové trouby kamenné glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 250 mm					
	VV		stoka J1-výkres D103					
	VV		236,4		236,400			
	VV		stoka J2-3,100cm-výkres D104					
	VV		33		33,000			
	VV		stoka J3-3,100cm-výkres D105					
	VV		251,2		251,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	VV		stoka J4-S, 100cm-výkres D106					
	VV		42,6		42,600			
	VV		Součet		563,236			
26	K	817361221	563,236 Přepočtené koeficientem množství Montáž kamenných tvarovek na potrubí z trub kamenných s otevřeným výkypem s integrovaným těsněním otevřený výkyp DN 250	kus	27,000	247,00	6 534,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kamenných tvarovek na potrubí z trub kamenných s otevřeným výkypem s integrovaným těsněním otevřený výkyp DN 250					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkypu jakéhokoli sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu, u jednočlánkových DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		spádště-výkres D1.09					
	VV		5		5,000			
	VV		stoka J1-4 domovní přípojky DN150					
	VV		21+1+6+1		22,000			
	VV		Součet		27,000			
27	M	597115600	odbočka kamenná glazovaná jednoduchá šikmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř. 160	kus	22,330	1 498,53	33 462,17	CS ÚRS 2015 01
	PP		tvarovky kamenné glazované kanalizační hrubové s integrovaným spojením odbočky jednoduché šikmá šířka 45 cm DN 250/150 mm 1 + 50 cm C/F tř. 160					
	VV		stoka J1-4 domovní přípojky DN150					
	VV		11+1+6+1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
28	M	597117620	22+1,015 Přepočtené koeficientem množství odbočka kamenná glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	5,075	1 498,53	7 605,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		tvarovky kamenné glazované kanalizační hrubové s integrovaným spojením odbočky jednoduché kolmá šířka 60 cm DN 250/200 mm 1 + 60 cm C/F tř. 160/160					
	VV		spádště-výkres D1.09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5+1,015 Přepočtené koeficientem množství		5,075			
29	K	817362221	Montáž kamenných tvarovek na potrubí z trub kamenných s otevřeným výkypem s integrovaným těsněním otevřený výkyp DN 250	kus	5,000	178,00	890,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kamenných tvarovek na potrubí z trub kamenných s otevřeným výkypem s integrovaným těsněním otevřený výkyp DN 250					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkypu jakéhokoli sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu, u jednočlánkových DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		spádště-výkres D1.09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
30	M	597109670	šikmá kamenná glazovaná DN200mm J0 spojovací systém F tř. 240	kus	5,075	1 123,37	5 701,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		tvarovky kamenné glazované kanalizační hrubové s integrovaným spojením kolmá DN 200 mm 80 C tř. 240					
	VV		spádště-výkres D1.09					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5+1,015 Přepočtené koeficientem množství		5,075			
31	K	892382121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsněním vakem ucpávacím	usok	22,000	453,00	9 966,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem těsněním vakem ucpávacím DN 250					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na usok stoky mezi dvěma sádkami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zanesení koncov zkušebního uzku potrubí, naplnění a vyprázdnění vzduchu zkušebního uzku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky výstupních a revizních sádek.					
	VV		stoka J1-výkres D103					
	VV		9		9,000			
	VV		stoka J2-E, 100cm-výkres D104					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka J3-S, 100cm-výkres D105					
	VV		10		10,000			
	VV		stoka J4-S, 100cm-výkres D106					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
32	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	53,000	501,00	26 553,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D1.09					
	VV		11+14+28		53,000			
	VV		Součet		53,000			
33	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/125 D100x25x12 cm	kus	11,000	617,99	6 797,89	
	PP		přetřebňáky pro vstupní šachty a ořezání šachetice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/125 D 100 x 25 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D1.09					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
34	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/80 D100x50x12 cm	kus	14,000	838,55	11 739,70	
	PP		přetřebňáky pro vstupní šachty a ořezání šachetice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/80 D 100 x 50 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D1.09					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
35	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	22,000	1 397,82	30 752,04	
	PP		přetřebňáky pro vstupní šachty a ořezání šachetice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/100 D 100 x 100 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D1.09					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
36	M	592243070-01	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm - příplatek za obklad čedičem - stěna 180	kus	6,000	5 498,46	32 992,76	
	PP		přetřebňáky pro vstupní šachty a ořezání šachetice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní TBS-Q 1 100/100 D 100 x 100 x 12 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180					
	VV		spádště-výkres D1.09					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	894492211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	21,000	507,00	10 647,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		kanalový výkres D1.09					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
38	M	592241680	skruž betonová přechodová TBP-Q 1000/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	21,000	1 155,00	24 255,00	
	PP		kanalový výkres D1.09					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
39	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty desek zakrytových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		zakrytová deska-výkres D1.09					
	VV		1		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
40	M	592241301-01	deska betonová přehradová TBZ-Q 1000/600/1200/120	kus	1,000	2 192,69	2 192,69	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a ohraničení šachty betonové a železobetonové; šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v přehradové desce betonové přehradové TBZ-Q 1000/600/1200/120					
	VV		zákrtyřová deska-výkres D1.09		1,000			
	VV		1		1,000			
41	K	894414111	Součet	kus	22,000	2 370,00	52 145,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ošetření železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
	PSC		Ošetření železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
	VV		Podrobná k souboru cen:					
	VV		1. V ceně nejsou započítány náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		šachtové dno-výkres D1.09		22,000			
	VV		22		22,000			
42	M	592243380-02	Součet	kus	22,000	5 513,97	121 307,34	
	PP		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500					
	VV		prefabrikáty pro vstupní šachty a ohraničení šachty betonové a železobetonové; šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachty kanalizační přímo v - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500					
	VV		šachtové dno-výkres D1.09		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
43	M	592243380-03	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-ovívka	kus	22,000	3 000,00	66 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a ohraničení šachty betonové a železobetonové; šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachty kanalizační přímo v - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-ovívka					
	VV		šachtové dno-výkres D1.09		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
44	M	592243380-04	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a ohraničení šachty betonové a železobetonové; šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachty kanalizační přímo v - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180					
	VV		spádové výkres D1.09		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	899102111	Osmazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	6,000	498,00	2 988,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osmazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotně přes 50 do 100 kg					
	PSC		Podrobná k souboru cen:					
	VV		1. Cena -111 lze použít i pro osazení rektifikčních kroužků nebo ramaček. 2. V ceně nejsou započítány náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		poklopy B125-výkres D1.09		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
46	M	552410110-04	poklop TBZ-Q BEGU třída B 125, kruhový rám, 600 mm s odvětráním	kus	6,000	1 671,26	10 027,56	
	PP		výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm poklop TBZ-Q BEGU třída B 125, kruhový rám, 600 mm s odvětráním					
	VV		poklopy B125-výkres D1.09		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	899104111	Osmazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	16,000	615,00	9 840,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osmazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotně přes 150 kg					
	PSC		Podrobná k souboru cen:					
	VV		1. Cena -111 lze použít i pro osazení rektifikčních kroužků nebo ramaček. 2. V ceně nejsou započítány náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		poklopy D400-výkres D1.09		16,000			
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
48	M	552410150-02	poklop šachtový TBZ-Q BEGU třída D 400, kruhový 600 mm s odvětráním	kus	16,000	2 905,10	46 481,60	
	PP		výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm poklop šachtový TBZ-Q BEGU třída D 400, kruhový 600 mm s odvětráním					
	VV		poklopy D400-výkres D1.09		16,000			
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
49	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva sték betonem prostým tr. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,492	1 600,00	5 587,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva sték betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tr. C 16/20					
	PSC		Podrobná k souboru cen:					
	VV		1. Obetonování zdíva sték ve štěle se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Vypětí na rubech číselného zdíva sték řada a 03 celáto katalogu.					
	VV		spádové výkres D1.09		3,080			
	VV		(1,5'4+2,5'10,6'0,6"		0,437			
	VV		nápojení do 311,1 a 3,1		3,492			
	VV		(1,6'0,6'0,6'2		15,300			
	VV		Součet		15,300			
50	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	15,300	201,00	3 095,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		spádové výkres D1.09		15,300			
	VV		(1,5'4+2,5'10,6'2		15,300			
	VV		Součet		15,300			
51	K	899721111	Signalizační vodič D16 do 150 mm na potrubí PVC	m	563,200	1,00	563,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		stoka J1-3,100cm-výkres D103		236,400			
	VV		236,4		33,000			
	VV		stoka J2-3,100cm-výkres D104		33,000			
	VV		33		251,200			
	VV		stoka J3-3,100cm-výkres D105		251,200			
	VV		251,2		42,600			
	VV		stoka J4-3,100cm-výkres D106		42,600			
	VV		42,6		563,200			
	VV		Součet		563,200			
52	K	899722113	Krycí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC 34cm	m	563,200	6,00	3 379,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		krycí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	VV		stoka J1-3,100cm-výkres D103		236,400			
	VV		236,4		33,000			
	VV		stoka J2-3,100cm-výkres D104		33,000			
	VV		33		251,200			
	VV		stoka J3-3,100cm-výkres D105		251,200			
	VV		251,2		42,600			
	VV		stoka J4-3,100cm-výkres D106		42,600			
	VV		42,6		563,200			
	VV		Součet		563,200			
53	K	971052431	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	2,000	413,00	826,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání nebo proražení otvorů z 28 příkřích a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm					
	VV		Vybourání a proražení otvorů v železobetonových příkřích a zdech základových nebo nadzemních, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		nápojení do 311,1 a 3,1		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	997	Přesun sutě	t	0,185	230,00	42,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvoz sutě a vybourávání hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PF			Cena za vybraných hmot na skládce nebo meziskládce se sčítáním, na vzdálenost do 1 km Podmínky k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo uložení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na složení suti na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo meziskládce jakýmkoli způsobem silniční dopravy a prostřednictvím kontejneru. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 3511					
SS	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládce ZřD 1 km přes 1 km	t	1,674	9,97	16,69	CS URS 2015 01
PF			Odvoz suti a vybraných hmot na skládce nebo meziskládce se sčítáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další: započítá 1 km přes 1 km Podmínky k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo uložení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na složení suti na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo meziskládce jakýmkoli způsobem silniční dopravy a prostřednictvím kontejneru. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 3511					
SS	K	997013601	0,1869 Přepočtené koeficientem množství Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,186	50,00	9,30	CS URS 2015 01
PF			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového Podmínky k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán příplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Příplatek dle stavebního odpadu lze dle cen souboru cen 997 00-00 uložení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
D	998		Přesun hmot				12 778,88	
SS	K	998275101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	131,741	97,00	12 778,88	CS URS 2015 01
PF			Přesun hmot pro trubicí vedení kabele z trub kameninových pro kabele v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Podmínky k souboru cen: 1. Polohy přesunu hmot nelze užít pro zemina, vypanžování, stěrkopasek, kamenivo atd. Případně manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 167 B 11 Vodorovné přečíslením výkopu nebo výkopový katalog 800-1 Zemní práce					
PF								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa
 Objekt: JP02152 - SO2 - Dešťová kanalizace
 Soupis:

JP021521 - SO2 - Dešťová kanalizace - soupis prací

KSO:
 Místo: Kladruby u Střebra

Zadavatel:
 Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant:
 Ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 04.03.2015

IČ:
 DIČ: 00259888

IČ:
 DIČ:

IČ: 14692708
 DIČ: CZ5409130267

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve soupisu "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH				2 382 476,44
DPH: základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížené		2 382 476,44	21,00%	500 320,05
		0,00	19,00%	0,00
Cena s DPH				2 882 796,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa
 Objekt: JP02152 - SO2 - Dešťová kanalizace
 Soupis:

JP021521 - SO2 - Dešťová kanalizace - soupis prací

Místo: Kladruby u Střebra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 382 476,44
HSV - Práce a dodávky HSV	2 382 476,44
1 - Zemní práce	402 320,97
3 - Svisté a kompletní konstrukce	22 055,27
4 - Vodorovné konstrukce	147 792,86
8 - Trubní vedení	1 788 865,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 169,00
997 - Přesun sítě	169,34
998 - Přesun hmot	20 103,93

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výškes D203					
	VV		(30*1,175+28,3*1,525+15,3*1,8)*1		52,674			
	VV		stoka D1-š.100cm-výškes D204					
	VV		(3*1,705+16,7*2,065+15,1*3,01+42*3,26)*1		110,470			
	VV		Součet		163,444			
6	K	161101102	Svazek přemístění výkopku z horniny II. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	467,329	26,00	12 150,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svazek přemístění výkopku bez rozšíření do dopravního prostředku, náklady na transport nebo do dopravního prostředku z normy II. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m. Poznámka k součtu cen: 1. Ceny 1151 až 1158 lze použít i pro svazek přemístění materiálu o stavební hloubce z konstrukce ze zdiva vlnitého nebo kamenného, v letišti pozemku, prodlážděného, předjetého, pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou účelové pro svazek přemístění výkopku od 5 do 2,5 m, od 6 do 4 m atd. 3. Náklady na materiál a stavební sítí z realizovaných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukce před rozbouráním.					
	VV		55%					
	VV		stoka D2-š.100cm-výškes D205					
	VV		(18,5*3,4+35*2,83)*1		89,073			
	VV		stoka D3-š.100cm-výškes D206					
	VV		(40*2,59+23,9*3,645+12,3*3,875+53,2*4,02+37*3,07)*1		311,208			
	VV		stoka D4-š.100cm-výškes D207					
	VV		43*2,835*1		67,046			
	VV		Součet		467,329			
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny II. 1 až 4	m3	337,336	105,00	55 660,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po sádru na obvyklým dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se voláním bez rozšíření z normy II. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m. Poznámka k součtu cen: 1. Ceny nebo použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány náklady na rozmětní výkopu na nasypaní; toto rozmětní se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypání do náspy 1 až 10-1201 (uložení sypání na skládce). 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopu z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto také vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně přikládem cenou tohoto souboru cen a překládat výkopu cenami souboru cen 167 až 3. Nakládání neukládá výkopu z hloubky 5... ohledem na vnitřní povrch. 5. Přemísťuje-li se výkopu z dolůžek skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopu i sádru se provádí. Toto ustanovení uplatní, vykládá-li projekt použití dolezu c. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započítány náklady na dodání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výškes D203					
	VV		(30*1,175+28,3*1,525+15,3*1,8)*1		105,948			
	VV		stoka D1-š.100cm-výškes D204					
	VV		(3*1,705+16,7*2,065+15,1*3,01+42*3,26)*1		220,939			
	VV		stoka D2-š.100cm-výškes D205					
	VV		(18,5*3,4+35*2,83)*1		161,950			
	VV		stoka D3-š.100cm-výškes D206					
	VV		(40*2,59+23,9*3,645+12,3*3,875+53,2*4,02+37*3,07)*1		565,832			
	VV		stoka D4-š.100cm-výškes D207					
	VV		43*2,835*1		121,905			
	VV		odpočet zášypu zeminnou					
	VV		-639,238		-639,238			
	VV		Součet		337,336			
8	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	337,336	14,30	4 823,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání na skládce Poznámka k součtu cen: 1. Cena 1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopu nebo omítky, v opačném případě se uložení oceňuje. Množství výkopu nebo omítky připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopu nebo omítky, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce, b) započítat koryt vodotěči a prohlubně v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubně ve dne vodotěči nebo nad ní; 2. Cena 1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo omítky: a) při výkopu koryt pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopu získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopu po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na normy podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo omítky vlt. 168 ostatních 1. a) ai, d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmouti omítky nebo lezu půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce oceňuje; e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypání do náspy 1. V ceně 1201 jsou započítány i náklady na rozprostření sypání ve vstřech s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně 1201 nejsou započítány náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypání) se určí v m3 uloženího výkopu (sypání) v rostlém stavu upravená ve výkopu. 6. Cena 121 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výškes D203					
	VV		(30*1,175+28,3*1,525+15,3*1,8)*1		105,948			
	VV		stoka D1-š.100cm-výškes D204					
	VV		(3*1,705+16,7*2,065+15,1*3,01+42*3,26)*1		220,939			
	VV		stoka D2-š.100cm-výškes D205					
	VV		(18,5*3,4+35*2,83)*1		161,950			
	VV		stoka D3-š.100cm-výškes D206					
	VV		(40*2,59+23,9*3,645+12,3*3,875+53,2*4,02+37*3,07)*1		565,832			
	VV		stoka D4-š.100cm-výškes D207					
	VV		43*2,835*1		121,905			
	VV		odpočet zášypu zeminnou					
	VV		-639,238		-639,238			
	VV		Součet		337,336			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	1	539,738	50,00	26 986,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání, poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné) Poznámka k součtu cen: 1. Cena 1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopu nebo omítky, v opačném případě se uložení oceňuje. Množství výkopu nebo omítky připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopu nebo omítky, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce, b) započítat koryt vodotěči a prohlubně v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubně ve dne vodotěči nebo nad ní; 2. Cena 1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo omítky: a) při výkopu koryt pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopu získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopu po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na normy podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo omítky vlt. 168 ostatních 1. a) ai, d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmouti omítky nebo lezu půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce oceňuje; e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypání do náspy 3. V ceně 1201 jsou započítány i náklady na rozprostření sypání ve vstřech s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně 1201 nejsou započítány náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypání) se určí v m3 uloženího výkopu (sypání) v rostlém stavu upravená ve výkopu. 6. Cena 121 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výškes D203					
	VV		(30*1,175+28,3*1,525+15,3*1,8)*1		105,948			
	VV		stoka D1-š.100cm-výškes D204					
	VV		(3*1,705+16,7*2,065+15,1*3,01+42*3,26)*1		220,939			
	VV		stoka D2-š.100cm-výškes D205					
	VV		(18,5*3,4+35*2,83)*1		161,950			
	VV		stoka D3-š.100cm-výškes D206					
	VV		(40*2,59+23,9*3,645+12,3*3,875+53,2*4,02+37*3,07)*1		565,832			
	VV		stoka D4-š.100cm-výškes D207					
	VV		43*2,835*1		121,905			
	VV		odpočet zášypu zeminnou					
	VV		-639,238		-639,238			
	VV		Součet		337,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42°2,835°1		121,905			
	VV		odpočet zářupu zemina					
	VV		-839,636			-839,636		
	VV		Součet			337,336		
	VV		337,336°1, c Přepočtené koeficientem množství			539,736		
10	K	174101101	Zárup jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypánímu se zhuštěním	m3	839,238	36,90	30 467,88	CS URS 2015 01
	PP		Zárup sypánímu z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vlnitosti se zhuštěním jam, sáček, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 101 - jsou určeny pro zhuštění zářupu s mírou zhuštění: a) z hornin současných do 100 x 100, b) z hornin nesoučasných do 100 x 100, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno výš: zhuštění podle bodu a) a b) poznámky č. 1, - ocení se zárup individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zárup rýh pro drenáž rativový pro technické meliorace a zemědělské. Zárup těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 203. 4. Cení 174 101 - 1101 je zárup zářupu odvodňovacího kanálu z betonových a železobetonových trub v požátek a kůlních tratích se oceňuje cenou 1101. Zárup sypánímu rýh bez odvětu na sílu kanálu - cena obsahuje i náklady na řezání a zhuštění zářupu výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1103 a 20-1105 je započteno přemístění sypánímu ze vzdálenosti 10 m od kory výkopu nebo zářupu nebo prostoru, měřeno k jejímu zářupu. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypánímu ze vzdálenosti 15 m od hrany zářupu nebo prostoru, měřeno k jejímu zářupu. 6. Objem zářupu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vstoupivší konstrukce nebo uložených - vedení i v jejich oblady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do Dn 160, příp. i s oblady, se od objemu zářupu neodčítá. Pro stanovení objemu zářupu se od objemu výkopu odečte i objem objemu potrubí oteklý cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přikládá-li v úvodu. 7. Odčítám: zbytek výkopu po provedení zářupu zářupu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zářupu jam a rýh pro pozemní vedení se oceňuje, je-li objem zbytkového výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkop neutuhý - cenami souboru cen 107 10-110, b) náklady na zhuštění zářupu nebo sypánímu a 162, 0-1. Rozpočtové přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkop neutuhý - rozpočtem a náklady výkopu cenami souboru cen 172, 0-1, souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, je-li projekt předepsal, že se zbylý výkop bude odvést zářupu a provedení výkopu, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zhuštění objemu zbytkového výkopu se neodečítá ani náklady ani rozpočet výkopu. Jestliže se zbylý výkop neodčítá, náklady rozpočtu podle výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozpočtové zbytkového výkopu po provedení výkopu a nad výkopem po provedení zářupu zářupu se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zářupu jam a rýh pro pozemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 30-1101. Uložení sypánímu do nezhuštěných zářupu, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbytkového výkopu. b) cenou 171 30-1111. Uložení sypánímu do zářupu z hornin zářupu: je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbytkového výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zhuštěním a objem výkopu, který byl již odčítán. 9. Až na zhuštění předepisuje projekt.					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203					
	VV		(30°1,175+26,3°1,525+15,3°1,87°1		105,948			
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204					
	VV		(3°1,705+16,2°2,065+15,1°3,01+42°3,26°1		220,919			
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205					
	VV		(18,5°3,4+35°2,6°1°1		161,950			
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206					
	VV		(40°2,56+23,9°3,645+12,3°3,875+53,2°4,02+37°3,07°1		565,832			
	VV		stoka D4-š.100cm-výkres D207					
	VV		43°2,835°1		121,905			
	VV		odpočet (ozk)					
	VV		-76,56			-76,560		
	VV		odpočet obetonování					
	VV		-13,366			-13,366		
	VV		odpočet zářupu plátem vč. potrubí					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203 v 40cm nad ložem					
	VV		-73,6°1°0,4			-29,440		
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		-45°1°0,4			-18,000		
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		-31,3°1°1,05			-32,865		
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		-18,5°1°0,4			-7,400		
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		-35°1°1,05			-36,750		
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		-106,1°1°0,4			-42,440		
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		-60,3°1°1,05			-63,315		
	VV		stoka D4-š.100cm-výkres D207 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		-43°1°0,4			-17,200		
	VV		Součet			839,238		
11	K	175151101	Obšypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	196,332	95,00	18 651,54	CS URS 2015 01
	PP		Obšypání potrubí strojní sypáním z vlnitých hornin št. 1 až 4 nebo materiálem přisráveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kory, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypáním. Poznámka k souboru cen: 1. Objem obšypání na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vřídla průměru potrubí příp. i s oblady a projektované hloubky obšypání nad, případně i pod potrubím. Pro odčítání objemu potrubí se započítávají vnitřní vstříčné konstrukce nebo uložení vedení i v jejich oblady - o podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míra zhuštění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakládání sypáním. Tím se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypáním, tyto náklady se oceňují cenou 175 11-1109. Připíše-li se prohození sypáním.					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203 v 40cm nad ložem					
	VV		73,6°1°0,4			29,440		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(58,3°3,14°0,125°0,15+15,3°3,14°0,125°0,125)			-4,870		
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		45°1°0,4			18,000		
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		31,3°1°1,05			32,865		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(45°3,14°0,125°0,125+31,3°3,14°0,3°0,3)			-11,053		
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		18,5°1°0,4			7,400		
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		35°1°1,05			36,750		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(18,5°3,14°0,125°0,125+35°3,14°0,3°0,3)			-10,799		
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		106,1°1°0,4			42,440		
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206 v 105cm nad ložem-železobeton					
	VV		60,3°1°1,05			63,315		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(106,1°3,14°0,125°0,125+60,3°3,14°0,3°0,3)			-22,246		
	VV		stoka D4-š.100cm-výkres D207 v 40cm nad ložem-kamenina					
	VV		43°1°0,4			17,200		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(43°3,14°0,125°0,125)			-2,110		
	VV		Součet			196,332		
12	K	583212090	Štrkopolsek netříděný zářupový materiál	t	392,664	150,00	58 699,60	CS URS 2015 01
	PP		Štrkopolsek netříděný zářupový materiál					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203 v 40cm nad ložem					
	VV		73,6°1°0,4			29,440		
	VV		odpočet potrubí					
	VV		-(58,3°3,14°0,125°0,15+15,3°3,14°0,125°0,125)			-4,870		
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204 v 40cm nad ložem-kamenina					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
VV			45°1'0,4		18,000			
VV			stoka D1-š.100cm-výkres D204-v.105cm nad ložem-železobeton					
VV			31,3°1'1,05		32,865			
VV			odpočet potrubí					
VV			-(45°13,14°0,125°0,125°31,3°13,14°0,3°0,3)		-13,053			
VV			stoka D2-š.100cm-výkres D205-v.40cm nad ložem-kamenina					
VV			18,5°1'0,4		7,460			
VV			stoka D2-š.100cm-výkres D205-v.105cm nad ložem-železobeton					
VV			35°1'1,05		36,750			
VV			odpočet potrubí					
VV			-(18,5°13,14°0,125°0,125°35°13,14°0,3°0,3)		-10,799			
VV			stoka D3-š.100cm-výkres D206-v.40cm nad ložem-kamenina					
VV			106,1°1'0,4		49,440			
VV			stoka D3-š.100cm-výkres D206-v.105cm nad ložem-železobeton					
VV			60,3°1'1,05		63,315			
VV			odpočet potrubí					
VV			-(106,1°13,14°0,125°0,125°60,3°13,14°0,3°0,3)		-22,246			
VV			stoka D4-š.100cm-výkres D207-v.40cm nad ložem-kamenina					
VV			43°1'0,4		17,200			
VV			odpočet potrubí					
VV			-(43°13,14°0,125°0,125		-2,110			
VV			Součet		196,332			
VV			196,332*2. Přepočtení koeficientem množství		392,664			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 055,27	
13	K	388129220	Montáž 20 dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zařízením spár šířky do 30 mm uzavřeného profilu (šířkou), hmotnosti přes 2 do 4 t					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny tohoto souboru cen nelze použít pro montáž dílců kanálů ve stělech, tunelech a podchodech.					
VV			zatrubnění příkopu-horská vpusť-výkres D203					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	M	592238261-01	vpusť betonová horská TZV 150/120/200 dle TV 150/120/200cm	kus	1,000	7 595,67	7 595,67	
PP			prefabrikáty pro ulnění vpusť betonové a železobetonové vpusť betonová horská TZV 150/120/200 dle TV 150/120/200cm					
VV			zatrubnění příkopu-horská vpusť-výkres D203					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	388129720	Montáž 28 krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zařízením spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny tohoto souboru cen nelze použít pro montáž dílců kanálů ve stělech, tunelech a podchodech.					
VV			zatrubnění příkopu-horská vpusť-výkres D203					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	M	592238261-02	Zakrytí deska vč. mřížky pro vpusť horskou TZV 150/120/15 dle TV 150/120/15cm	kus	1,000	12 150,60	12 150,60	
PP			prefabrikáty pro ulnění vpusť betonové a železobetonové Zakrytí deska vč. mřížky pro vpusť horskou TZV 150/120/15 dle TV 150/120/15cm					
VV			zatrubnění příkopu-horská vpusť-výkres D203					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				147 792,66	
17	K	451572111	Ložné pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,700	801,00	4 566,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Ložné pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého Ø až 4 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i prořízení žebrových vstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny náklady na probavení výkopu získaného při zemních pracích.					
VV			šachetové dno-výkres D210					
VV			1°2'0,15°19		5,700			
VV			Součet		5,700			
18	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	20,000	112,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci					
VV			tl.6-10cm-výkres D210					
VV			3+0+8		20,000			
VV			Součet		20,000			
19	M	592241750	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x12x12 cm	kus	3,000	154,88	464,64	
PP			prefabrikáty pro vstupy šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstěnek vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
VV			tl.6-10cm-výkres D210					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
20	M	592241760	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x12x12 cm	kus	9,000	172,48	1 552,32	
PP			prefabrikáty pro vstupy šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstěnek vyrovnávací prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x12x12 cm					
VV			tl.6-10cm-výkres D210					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
21	M	592241770	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm	kus	8,000	194,48	1 555,84	
PP			prefabrikáty pro vstupy šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstěnek vyrovnávací prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm					
VV			tl.6-10cm-výkres D210					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
22	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	13,000	167,00	2 171,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci					
VV			tl.12cm-výkres D210					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
23	M	592241780-01	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	13,000	214,72	2 791,36	
PP			prefabrikáty pro vstupy šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstěnek vyrovnávací prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm					
VV			tl.12cm-výkres D210					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
24	K	452211141	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,800	2 620,00	9 956,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a vyplňovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drenážní objekty z betonu tl. C 16/20					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochranu vstev nad železobetonové konstrukce. 2. Ceny -1121 až -1181 a -1192 jsou určeny pro jakéhokoli axonový směr					
VV			šachetové dno-výkres D210					
VV			1°2'0,15°19		3,800			
VV			Součet		3,800			
25	K	452212131	Sodové lože z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	26,360	1 600,00	122 496,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní a základy konstrukce v betonu prostřeje v otevřeném výkopu sedlové kóče pod potrubí z betonu D1200					
PP			Poznamánka k souboru cen:					
PP			1. Ceny 2121 až 2183 a 2192 jsou určeny pro každou jednotku pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny 2121 až 2183 a 2192 jsou určeny pro každou jednotku sedla.					
VV			zetrubnění příkopu-š. 100cm-výkres D203					
VV			128,3+15,3170,2		8,720			
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			76,3170,2		15,260			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			53,5170,2		10,700			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			166,4170,2		33,280			
VV			stoka D4-š. 100cm-výkres D207					
VV			43170,2		8,600			
VV			Součet		76,560			
D	8		Trubní vedení				1 786 865,07	
26	K	812442111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	126,600	514,00	65 072,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z trub železobetonových typu TŽH s otevřeným výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600					
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			31,3		31,300			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			25		25,000			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			37+23,3172,5		60,300			
VV			Součet		126,600			
27	M	592224100	trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	51,653	3 146,53	162 527,71	
PP			trouby pro zvláště odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímo s integrovaným těsněním trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm					
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			31,3/2,5		12,520			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			35/2,5		14,000			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			137+23,3172,5		24,120			
VV			Součet		50,640			
VV			50,641,02 Přepočtené koeficientem množství		51,653			
28	M	592224101 D1	trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm - připojení ze	kus	51,653	10 500,00	542 356,50	
PP			trouby pro zvláště odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímo s integrovaným těsněním trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm - připojení ze obklad ředčím, stěna 180					
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			31,3/2,5		12,520			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			35/2,5		14,000			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			137+23,3172,5		24,120			
VV			Součet		50,640			
VV			50,641,02 Přepočtené koeficientem množství		51,653			
29	K	831352121	Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
PP			Poznamánka k souboru cen:					
PP			1. V cenách montáže potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním 831... 2121 jsou též zahrnuté součástí dodávky kamenných trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831... 2121 jsou určeny pro každou jednotku napojení dvou dílů trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každou jednotlivou připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
VV			stoka D3-výkres D206					
VV			spádště-výkres D210					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
30	M	597106330	trouba kamenná glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F 7/160 160	m	1,015	646,00	655,69	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby kamenné kanalizační hrdlové trouby kamenné glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 200 mm					
VV			stoka D3-výkres D206					
VV			spádště-výkres D210					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			11,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
31	K	831362121	Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	227,900	216,00	49 226,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
PP			Poznamánka k souboru cen:					
PP			1. V cenách montáže potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním 831... 2121 jsou též zahrnuté součástí dodávky kamenných trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831... 2121 jsou určeny pro každou jednotku napojení dvou dílů trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každou jednotlivou připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
VV			zetrubnění příkopu-š. 100cm-výkres D203					
VV			15,3		15,300			
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			3+42		45,000			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			18,5		18,500			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			3+36,2+66,9		106,100			
VV			stoka D4-š. 100cm-výkres D207					
VV			43		43,000			
VV			Součet		227,900			
VV			227,91,015 Přepočtené koeficientem množství		231,319			
32	M	597107050	trouba kamenná glazovaná pouze vně DN250mm L2,50m spojovací systém C 7/160 240	m	231,319	1 074,00	245 436,61	CS ÚRS 2015 01
PP			trouby kamenné kanalizační hrdlové trouby kamenné glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 250 mm					
VV			zetrubnění příkopu-š. 100cm-výkres D203					
VV			15,3		15,300			
VV			stoka D1-š. 100cm-výkres D204					
VV			3+42		45,000			
VV			stoka D2-š. 100cm-výkres D205					
VV			18,5		18,500			
VV			stoka D3-š. 100cm-výkres D206					
VV			3+36,2+66,9		106,100			
VV			stoka D4-š. 100cm-výkres D207					
VV			43		43,000			
VV			Součet		227,900			
VV			227,91,015 Přepočtené koeficientem množství		231,319			
33	K	831372121	Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	58,300	429,00	25 010,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
PP			Poznamánka k souboru cen:					
PP			1. V cenách montáže potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním 831... 2121 jsou též zahrnuté součástí dodávky kamenných trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831... 2121 jsou určeny pro každou jednotku napojení dvou dílů trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každou jednotlivou připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová systavě
	VV		zatrubištění příkopu-š.100cm-výkres D203					
	VV		58,3		58,300			
	VV		Součet		58,300			
34	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Trifit 240	m	59,175	1 430,00	85 803,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		troubky kameninové kanalizační hladově s integrovaným spojením stavební celky 2,50 m DN 300 mm C Trifit 240					
	VV		zatrubištění příkopu-š.100cm-výkres D203					
	VV		58,3		58,300			
	VV		Součet		58,300			
	VV		58,311,015 Přepočtené koeficientem množství		59,175			
35	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí s třemi kameninovými s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek s otevřením výkopu jakéhokoli sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu, u jednacových větvi DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		spádště-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	597117120	odbočka kameninová glazovaná jednoúčelová kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C Trifit 160/160	kus	1,015	1 498,53	1 523,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		troubky kameninové kanalizační hladově s integrovaným spojením odbočky jednoúčelové kolmá úhel 90° DN 250/200 mm C Trifit 160/160					
	VV		spádště-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		11,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
37	K	837367221	Montáž kameninových tvarovek jednacových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000	178,00	178,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí s třemi kameninovými s otevřením výkopu s integrovaným těsněním jednacových DN 250					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek s otevřením výkopu jakéhokoli sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu, u jednacových větvi DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		spádště-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	597109670	koleno kameninové glazované DN200mm 3D spojovací systém F Trifit 240	kus	1,015	1 123,37	1 140,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		troubky kameninové kanalizační hladově s integrovaným spojením kolena DN 200 mm 3D C Trifit 240					
	VV		spádště-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		11,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
39	K	891372121	Montáž kanalizačních soupatek nebo stavek DN 300	kus	5,000	1 140,00	5 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kanalizačních soupatek nebo stavek DN 300					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování ohvěti pro kotvení šrouby, na osazení rámu, ... kterých troubu vodorovně zařazené a na provedení izolačního nátěru. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání soupatek, stavek a vodorovně zařazení, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204					
	VV		2		2,000			
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
40	M	360025000000	SOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO DN 250	kus	5,000	33 221,48	166 107,40	
	PP		SOUPĚ DESKOVÉ NESTOUPAVÉ VŘETENO DN 250					
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204					
	VV		2		2,000			
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
41	M	780025000000	KOLO RUČNÍ DN 250 250	kus	5,000	368,00	1 840,00	
	PP		RUČNÍ KOLA PRO SOUPÁTKA "A" A "B" DN 250 250					
	VV		stoka D1-š.100cm-výkres D204					
	VV		2		2,000			
	VV		stoka D2-š.100cm-výkres D205					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D3-š.100cm-výkres D206					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
42	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	453,00	4 530,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem těsnícím vakem ucpávkovým DN 250					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma kachlemi bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení kancu zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkoušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.					
	VV		zatrubištění příkopu-výkres D203					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D1-výkres D204					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D2-výkres D205					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D3-výkres D206					
	VV		5		5,000			
	VV		stoka D4-výkres D207					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	835,00	1 710,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem těsnícím vakem ucpávkovým DN 300					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma kachlemi bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení kancu zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkoušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.					
	VV		zatrubištění příkopu-výkres D203					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	892462121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	1 030,00	5 150,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem těsnícím vakem ucpávkovým DN 600					
	PSC		Podrobná k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma kachlemi bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení kancu zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkoušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.					
	VV		stoka D1-výkres D204					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		stoka D3-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		stoka D3-výkres D210					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	89440211	Osažení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	26,000	501,30	13 426,30 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Osažení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců, dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D210					
	VV		e+5+15		26,000			
	VV		Součet		26,000			
46	M	592243050	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/75 D100x25x12 cm	kus	6,000	617,99	3 707,94	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TB5-Q, 1 100/75 D 100 x 25 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D210					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	M	592243060	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	5,000	838,55	4 192,75	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TB5-Q, 1 100/50 D 100 x 50 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D210					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
48	M	592243070	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	15,000	1 397,82	20 967,30	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TB5-Q, 1 100/100 D 100 x 100 x 12					
	VV		skruže v.25-100cm-výkres D210					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
49	M	592243070-01	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/100 D100x100x12 cm - příplatek za obklad čedičem - stěna 180	kus	1,000	5 498,46	5 498,46	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TB5-Q, 1 100/100 D 100 x 100 x 12 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180					
	VV		spádšité-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	894402211	Osažení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	11,000	567,00	5 577,00 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Osažení betonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců, dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		konusy-výkres D210					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
51	M	592241680	skruž betonová přechodová TB8-Q, 1000/600/120 ŠPK 62,5/100x60x12 cm	kus	11,000	1 155,00	12 705,00	
	PP		skruž betonová přechodová TB8-Q, 1000/600/120 ŠPK 62,5/100x60x12 cm					
	VV		konusy-výkres D210					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
52	K	894403011	Osažení betonových dílců pro šachty desek zakrytých	kus	8,000	191,00	1 528,00 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Osažení betonových dílců pro šachty desek zakrytých					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců, dílce se oceňují ve specifikaci.					
	VV		zakrytá deska-výkres D210					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
53	M	592241301-01	deska betonová přechodová T18-Q, 1000/600/1200/120	kus	8,000	2 192,69	17 541,52	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studové a drenážní sekce deska přechodová deska betonová přechodová T18-Q, 1000/600/1200/120					
	VV		zakrytá deska-výkres D210					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
54	K	894414111	Osažení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	19,000	2 370,00	45 030,00 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Osažení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců, dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		7-2+1+9		19,000			
	VV		Součet		19,000			
55	M	592243390-01	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/1000	kus	9,000	6 373,29	57 359,61	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/1000					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
56	M	592243390-02	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/1000 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/1000 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
57	M	592243391-01	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/700	kus	2,000	5 621,36	11 242,76	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/700					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	592243391-02	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/700 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/700 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	592243380-01	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500	kus	1,000	5 943,63	5 943,63	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	592243380-05	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-lavička					
	VV		šachtové dno-výkres D210					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	592243380-02	dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500	kus	2,000	5 513,97	38 597,79	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odvodu dno betonové šachty kanalizační TB2-Q 1000/500					
	VV		šachtové dno-výkres D210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	7	Součet		7,000			
62	M	592243380-03	дно betonové šachty kanalizační T82-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-levička	kus	7,000	3 000,00	21 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty st. železobetonové a železobetonové šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační průměr V - průměr odtoku dno betonové šachty kanalizační T82-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - žlab-levička		7,000			
	VV		šachtové dno-výkres D210		7,000			
	VV	7	Součet		7,000			
63	M	592243380-04	дно betonové šachty kanalizační T82-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty st. železobetonové a železobetonové šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační průměr V - průměr odtoku dno betonové šachty kanalizační T82-Q 1000/500 - příplatek za obklad čedičem - stěna 180		1,000			
	VV		šachtové dno-výkres D210		1,000			
	VV	1	Součet		1,000			
64	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	2,000	498,00	996,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg		2,000			
	PPC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 lze použít i pro osazení rektifikčních kružků nebo kamerů. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání poklopu včetně rámu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		poklopy B125-výkres D210		2,000			
	VV	2	Součet		2,000			
65	M	552410110-04	poklop T8N-Q REGU třída B 125, kruhový rám, 600 mm s odvětráním	kus	2,000	1 671,26	3 342,52	
	PP		výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, výstup 800 mm poklop T8N-Q REGU třída B 125, kruhový rám, 600 mm s odvětráním		2,000			
	VV		poklopy B125-výkres D210		2,000			
	VV	2	Součet		2,000			
66	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	17,000	615,00	10 455,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg		17,000			
	PPC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1112 lze použít i pro osazení rektifikčních kružků nebo kamerů. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání poklopu včetně rámu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		poklopy D400-výkres D210		17,000			
	VV	17	Součet		17,000			
67	M	552410150-02	poklop šachtový T8N-Q REGU třída D 400, kruhový 600 mm s odvětráním	kus	17,000	2 905,30	49 386,70	
	PP		výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 785, výstup 600 mm poklop šachtový T8N-Q REGU třída D 400, kruhový 600 mm s odvětráním		17,000			
	VV		poklopy D400-výkres D210		17,000			
	VV	17	Součet		17,000			
68	K	699623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	13,366	1 600,00	21 385,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tl. C 16/20		13,366			
	PPC		Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdíva stál ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359-31-02 výhled ze rubem rubešního zdíva stok tl. A 03 tohoto katalogu					
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203		13,366			
	VV	30*0,367	spádové-výkres D210		11,610			
	VV	1,5*0,6*0,6	napojení stávajícího potrubí do Š1		0,540			
	VV	0,6*0,6*0,6	napojení stávajícího potrubí do ŠD3,1		0,236			
	VV	11*11			1,000			
	VV	13,366	Součet		13,366			
69	K	899643111	Bečenění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,700	261,00	704,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bečenění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu		2,700			
	VV		spádové-výkres D210		2,700			
	VV	1,5*0,6*3	Součet		2,700			
70	R	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	286,200	16,00	4 579,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		286,200			
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203		73,600			
	VV	73,6	stoka D1-š.100cm-výkres D204		45,000			
	VV	3+42	stoka D2-š.100cm-výkres D205		18,500			
	VV	18,5	stoka D3-š.100cm-výkres D206		106,100			
	VV	3+36,2+66,9	stoka D4-š.100cm-výkres D207		43,000			
	VV	43	Součet		286,200			
71	K	899722113	Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC 14cm	m	286,200	6,00	1 717,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC tl. 14cm		286,200			
	VV		zatrubnění příkopu-š.100cm-výkres D203		73,600			
	VV	73,6	stoka D1-š.100cm-výkres D204		45,000			
	VV	3+42	stoka D2-š.100cm-výkres D205		18,500			
	VV	18,5	stoka D3-š.100cm-výkres D206		106,100			
	VV	3+36,2+66,9	stoka D4-š.100cm-výkres D207		43,000			
	VV	43	Součet		286,200			
72	K	971052431	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	1,000	413,00	413,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání nebo prorážení otvorů v 28 příčkách a zdech pi do 0,25 m2 tl. do 150 mm		1,000			
	VV		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm		1,000			
	VV	1	napojení stávajícího potrubí do Š1		1,000			
	VV	1	Součet		1,000			
73	K	971052531	Vybourání nebo prorážení otvorů v 28 příčkách a zdech pi do 1 m2 tl. do 150 mm	m2	1,000	756,00	756,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 150 mm		1,000			
	VV		napojení stávajícího potrubí do ŠD3,1		1,000			
	VV	1	Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				169,34	
74	K	997013501	Odvaz sutě a vybourání hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,456	230,00	105,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odvaz sutě a vybourání hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km		0,456			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa nabití suti na dopravní prostředek až po místo sklizení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně jsou započteny náklady na složení suti na skládce nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo mezikládku jakýmkoli způsobem sítěním dopravy a prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyložených hmot na skládce 28D 1 km přes 1 km	t	4,122	9,97	41,10	CS ÚRS 2015 01
Odvoz suti a vyložených hmot na skládce nebo mezikládku se složením na vozovém příplatku a ceně za každý další zpoždění 1 km přes 1 km. Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa nabití suti na dopravní prostředek až po místo sklizení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně jsou započteny náklady na složení suti na skládce nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo mezikládku jakýmkoli způsobem sítěním dopravy a prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
76	K	997013601	0,4589 Přepočtené množství poplátky	t	0,458	50,00	22,90	CS ÚRS 2015 01
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládce) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládce) betonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu nevyřazených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2007 Sb. 4. Přiznání dílců stavebního odpadu lze určit součtem cen 997 01-01 a 997 01-02 dle katalogu SKG k Demolice objektů.								
D	998		Přesun hmot				20 103,93	
77	K	998275101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	202,257	97,00	20 103,93	CS ÚRS 2015 01
Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu, dopravní vzdálenost do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. Pokládka přesunu hmot nezávisle na zemi, výkop, tlaková trub, kamenná trub. Případně manipulace s tímto materiálem se oceňuje součtem cen 162 01-11 Vodorovné přemístění výkopu nebo výkopový katalog 800-1 Zemní práce.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruhy západ - 1 etapa
 Objekt: JP02153 - SO3 - Vodovod
 Soupis: JP021531 - SO3 - Vodovod - soupis prací

KSO: Kladruhy u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruhy, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruhy

Uchazeč:

Projektant: ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.03.2015

IČ: 00259888

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 14692708

DIČ: CZ5409130287

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. v úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č. 137/2006 sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH				1 053 297,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 053 297,28	21,00%	221 192,43	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 274 489,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruhy západ - 1 etapa
 Objekt: JP02153 - SO3 - Vodovod
 Soupis: JP021531 - SO3 - Vodovod - soupis prací

Adresa: Kladruhy u Stříbra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruhy, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruhy

Projektant: ing. Jiří Pangrác

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 053 297,28

HSV - Práce a dodávky HSV 1 048 296,51

1 - Zemní práce	245 919,60
2 - Zakládání	479,74
4 - Vodovodné konstrukce	34 927,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 256,89
8 - Trubní vedení	716 958,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 373,30
997 - Přesun sutě	5 823,25
998 - Přesun hmot	3 547,76

PSV - Práce a dodávky PSV 5 000,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 582,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 418,00

Datum: 04.03.2015
Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Strana 21 z 40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			řad 4-4,80cm-výkres D306					
VV			411,525*0,5				122,500	
VV			Součet				1 580,350	
5	R	15130111	Odstavení příložného patření a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 580,350	0,50	790,18	C5 ÚRS 2015 01
PF			Odstavení patření a rozepření stěn rýh pro pozemní vedení a střešní materiálu na vzdálenost do 2 m od kroke výkopu příložně, hloubkou 2 m					
6	K	16110160	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	355,445	31,45	11 176,75	C5 ÚRS 2015 01
PF			Svislé přemístění výkopku bez naložení do přepravního nádobí s výhradními přepravními nádobami na břemeno, nebo do přepravního prostředku z horniny tl. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
PF			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1151 lze použít i pro svislé přemístění materiálu o stavební suti z konstrukcí ze železobetonu nebo kamenného, z betonu prstnatého, překladového, železobetonu i předpítkového, pokud tyto konstrukce byly vykonány ve výkopu tl. 2. Cena pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozpracovaných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozpracováním.					
VV			500					
VV			řad 1-4,80cm-výkres D303					
VV			146,91*1,6*15,71*1,5*25,41*1,5*34*1,56*55,51*56*74,51*6*32,11*55*0,8*0,5				178,174	
VV			řad 2-5,80cm-výkres D304					
VV			145*1,5*0,8*0,5				87,000	
VV			řad 3-4,80cm-výkres D305					
VV			43*1,5*0,8*0,5				25,886	
VV			řad 4-4,80cm-výkres D306					
VV			411,525*0,8*0,5				25,010	
VV			100%					
VV			vodotěsná šachta-nová-svařovaný výkop prům. rozměrů 3,5x4,5m-hl 2,5m-výkres D310					
VV			3,5*4,5*2,5				36,375	
VV			Součet				253,445	
7	K	16210110	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	203,644	165,00	33 601,26	C5 ÚRS 2015 01
PF			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suti na objemem naplněném prostřediu, bez naložení výkopu u výjezdu se vozovinou bez rozhraní z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
PF			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopu nebo omítky; v opačném případě se uložení neúčtuje. Množství výkopu nebo omítky připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo omítky, měřené v rovině stěny a projektem určené plochy dočasné skládky, b) transportem vozidly a prohlubní v terénu bez předepsaného zvláštního sypání; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodotěsné nebo nad ní. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo omítky: a) při výkopových pracích podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyznění z výkopu na povrch uzemí ještě dále přemísťuje na břemeno podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne nejvýše 2 m3 výkopu nebo omítky (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládce, otevírá-li se cenou 121 10-1201 šelmu omítky nebo šelmu pudy do 50 m, nebo otevírá-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1201 a 162 20-1151. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítky na dočasnou skládce účtuje, a) na trvalé skládce s předepsaným zvláštním sypáním; b) uložení výkopu se otevírá cenami souboru cen 121 0, uložení sypání do nádky 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpracování sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na dopravy ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopu/sypání se určí v m3 uloženího výkopu/sypání, v roztěm stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cena -121 lze po dohodě uplatnit podle místních podmínek.					
VV			řad 1-4-4,80cm-zásyp pískem-v.40cm nad lože-výkres D308					
VV			513,110*8*0,4				164,192	
VV			řad 1-4-4,80cm-lože tl.10cm-výkres D306					
VV			513,110*8*0,1				41,048	
VV			odpočet zásypu stávající šachty zeminou					
VV			-3,2*2,3*2,1				-15,456	
VV			nová vodovodní šachta					
VV			3*2,1*2,2				13,860	
VV			Součet				203,644	
8	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	203,644	14,30	2 912,11	C5 ÚRS 2015 01
PF			Uložení sypání na skládce					
PF			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopu nebo omítky; v opačném případě se uložení neúčtuje. Množství výkopu nebo omítky připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo omítky, měřené v rovině stěny a projektem určené plochy dočasné skládky, b) transportem vozidly a prohlubní v terénu bez předepsaného zvláštního sypání; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodotěsné nebo nad ní. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo omítky: a) při výkopových pracích podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyznění z výkopu na povrch uzemí ještě dále přemísťuje na břemeno podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne nejvýše 2 m3 výkopu nebo omítky (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládce, otevírá-li se cenou 121 10-1201 šelmu omítky nebo šelmu pudy do 50 m, nebo otevírá-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1201 a 162 20-1151. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítky na dočasnou skládce účtuje, a) na trvalé skládce s předepsaným zvláštním sypáním; b) uložení výkopu se otevírá cenami souboru cen 121 0, uložení sypání do nádky 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpracování sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na dopravy ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopu/sypání se určí v m3 uloženího výkopu/sypání, v roztěm stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cena -121 lze po dohodě uplatnit podle místních podmínek.					
VV			řad 1-4-4,80cm-zásyp pískem-v.40cm nad lože-výkres D308					
VV			513,110*8*0,4				164,192	
VV			řad 1-4-4,80cm-lože tl.10cm-výkres D306					
VV			513,110*8*0,1				41,048	
VV			odpočet zásypu stávající šachty zeminou					
VV			-3,2*2,3*2,1				-15,456	
VV			nová vodovodní šachta					
VV			3*2,1*2,2				13,860	
VV			Součet				203,644	
9	K	171201211	Poplatek ze uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	325,830	50,00	16 291,50	C5 ÚRS 2015 01
PF			Uložení sypání poplatek ze uložení sypání na skládce (skládkovné)					
PF			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítky na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopu nebo omítky; v opačném případě se uložení neúčtuje. Množství výkopu nebo omítky připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo omítky, měřené v rovině stěny a projektem určené plochy dočasné skládky, b) transportem vozidly a prohlubní v terénu bez předepsaného zvláštního sypání; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodotěsné nebo nad ní. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo omítky: a) při výkopových pracích podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyznění z výkopu na povrch uzemí ještě dále přemísťuje na břemeno podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem, tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne nejvýše 2 m3 výkopu nebo omítky (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládce, otevírá-li se cenou 121 10-1201 šelmu omítky nebo šelmu pudy do 50 m, nebo otevírá-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1201 a 162 20-1151. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítky na dočasnou skládce účtuje, a) na trvalé skládce s předepsaným zvláštním sypáním; b) uložení výkopu se otevírá cenami souboru cen 121 0, uložení sypání do nádky 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpracování sypání ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na dopravy ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopu/sypání se určí v m3 uloženího výkopu/sypání, v roztěm stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cena -121 lze po dohodě uplatnit podle místních podmínek.					
VV			řad 1-4-4,80cm-zásyp pískem-v.40cm nad lože-výkres D308					
VV			513,110*8*0,4				164,192	
VV			řad 1-4-4,80cm-lože tl.10cm-výkres D306					
VV			513,110*8*0,1				41,048	
VV			odpočet zásypu stávající šachty zeminou					
VV			-3,2*2,3*2,1				-15,456	
VV			nová vodovodní šachta					
VV			3*2,1*2,2				13,860	
VV			Součet				203,644	
VV			203,644*1,6. Přepočteno koeficientem množství				325,830	
10	R	174101101	Zásyp jím. šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zvláštním	m3	637,063	36,90	23 323,12	C5 ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
	VV		šoupě					
	VV		0,35*0,3*0,2*18			0,470		
	VV		hydrent					
	VV		0,4*0,5*0,2*6			0,240		
	VV		Součet			3,066		
17	K	432351101	Bednění podkladních úseků nebo líčků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,408	250,00	352,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu úseků nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drenážní systémy					
	VV		vodotěrná šachta-nová-podkop-výkres D310					
	VV		2*(1+1)*0,6*0,6*0,22			1,408		
	VV		Součet			1,408		
18	K	432353101	Bednění podkladních líčků otevřený výkop	m2	22,800	218,00	4 970,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí v otevřeném výkopu líčků pod potrubí					
	VV		řad 1-4-líčky pod potrubí-výkres D309					
	VV		litiny					
	VV		2*(0,7+0,7)*0,2*12			10,080		
	VV		odbočení					
	VV		2*(0,6+0,4)*0,3*11			6,600		
	VV		šoupě					
	VV		2*(0,25+0,3)*0,2*18			3,960		
	VV		hydrent					
	VV		2*(0,4+0,5)*0,2*6			2,160		
	VV		Součet			22,800		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				11 256,89	
19	K	617633111	Štěrko z těsnící malty dvovrstvá vnitřních pínch šachet čtyř a vícehranných	m2	13,728	271,00	3 720,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnější úprava povrchu betonových šachet štěrko z těsnící cementové malty dvovrstvou, šachet čtyř a vícehranných					
	PSC		Popis práce a soubor cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění užití povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dvo šachet se oceňuje cenami souboru cen 632 45 21. Potěr šachet v této části katalogu.					
	VV		vodotěrná šachta-nová-vnitřní stěny-výkres D310					
	VV		2*(2,4+1,5)*1,6*2*(0,6+0,6)*0,32			13,728		
	VV		Součet			13,728		
20	K	627633111	Štěrka z těsnící malty dvovrstvá vnějších stěn šachet čtyř a vícehranných	m2	22,300	256,00	5 708,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vnější úprava povrchu betonových šachet štěrko z těsnící cementové malty dvovrstvou, šachet čtyř a vícehranných					
	PSC		Popis práce a soubor cen: 1. Potěr stropu šachet se oceňuje cenami souboru cen 632 45 21. Potěr šachet v této části katalogu.					
	VV		vodotěrná šachta-nová-vnější stěny-výkres D310					
	VV		2*(1+2,1)*2,1+2*(1+1)*0,22			22,300		
	VV		Součet			22,300		
21	K	631311215	Mazanina tl do 60 mm z betonu prostého vodotěrného V 4 17 - B 25	m3	0,288	2 850,00	820,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mazanina z betonu prostého vodotěrného V 4 tl. přes 56 do 60 mm B 25					
	PSC		Popis práce a soubor cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny křivky (opracované i pozdější), papír, podkladní, přívodní, vyrovnané nebo odštěpící pod potřeby, podlahy, prumyslové podlahy, papír, pro potřeby provázání, podkladních potěrů střešních střešů a terasových podlahách zařízení v interiéru střešních konstrukcí, betonu 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; b) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 3. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; c) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 4. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; d) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 5. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; e) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 6. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; f) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 7. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; g) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 8. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; h) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 9. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; i) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 10. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; j) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 11. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; k) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 12. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; l) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 13. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; m) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 14. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; n) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 15. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; o) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 16. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; p) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 17. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; q) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 18. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; r) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 19. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; s) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 20. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; t) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 21. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; u) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 22. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; v) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 23. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; w) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 24. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; x) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 25. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; y) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 26. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; z) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 27. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; aa) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 28. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ab) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 29. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ac) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 30. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ad) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 31. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ae) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 32. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; af) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 33. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ag) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 34. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ah) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 35. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ai) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 36. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; aj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 37. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ak) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 38. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; al) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 39. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; am) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 40. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; an) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 41. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ao) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 42. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ap) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 43. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; aq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 44. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ar) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 45. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; as) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 46. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; at) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 47. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; au) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 48. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; av) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 49. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; aw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 50. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ax) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 51. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ay) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 52. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; az) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 53. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ba) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 54. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 55. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 56. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 57. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; be) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 58. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 59. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 60. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bh) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 61. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bi) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 62. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 63. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bk) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 64. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 65. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 66. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 67. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bo) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 68. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 69. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 70. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; br) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 71. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 72. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bt) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 73. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 74. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 75. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 76. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 77. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; by) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 78. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; bz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 79. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 80. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 81. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 82. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 83. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 84. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 85. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 86. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ch) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 87. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ci) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 88. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 89. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ck) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 90. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 91. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 92. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 93. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; co) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 94. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 95. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 96. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cr) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 97. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 98. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ct) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 99. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 100. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 101. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 102. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 103. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cy) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 104. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 105. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 106. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 107. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 108. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 109. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 110. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 111. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 112. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ch) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 113. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ci) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 114. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 115. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ck) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 116. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 117. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 118. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 119. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; co) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 120. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 121. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 122. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cr) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 123. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 124. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ct) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 125. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 126. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 127. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 128. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 129. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cy) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 130. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 131. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 132. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 133. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 134. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 135. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 136. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 137. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 138. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ch) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 139. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ci) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 140. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 141. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ck) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 142. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 143. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 144. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 145. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; co) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 146. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 147. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 148. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cr) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 149. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 150. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ct) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 151. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 152. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 153. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 154. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 155. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cy) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 156. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 157. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 158. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 159. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 160. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 161. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 162. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 163. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 164. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ch) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 165. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ci) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 166. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 167. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ck) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 168. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 169. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 170. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 171. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; co) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 172. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 173. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 174. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cr) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 175. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 176. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ct) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 177. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 178. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 179. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 180. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 181. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cy) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 182. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 183. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 184. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 185. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 186. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 187. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 188. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 189. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cg) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 190. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ch) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 191. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ci) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 192. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cj) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 193. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ck) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 194. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cl) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 195. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cm) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 196. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cn) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 197. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; co) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 198. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cp) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 199. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cq) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 200. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cr) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 201. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cs) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 202. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ct) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 203. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cu) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 204. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cv) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 205. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cw) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 206. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cx) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 207. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cy) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 208. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cz) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 209. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ca) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 210. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cb) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 211. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cc) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 212. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cd) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 213. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; ce) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu 214. Pro mazaniny ukládané na zem (v haldě) a pod; cf) pro mazaniny v podzemních částech střešních konstrukcí, betonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové koléna přírubová s patkou zn. PP 4771 DN 80					
VV			řad 1-4 PP 80 koleno s patkou litina-výkres D307					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
29	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odtokových přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	391,00	3 910,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinových tlakových odtokových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
PP			Poznámka k souboru cen:					
PPC			1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hladových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsnění elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryzorových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV			řad 1-4-T 80/80 litina-výkres D307					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
30	M	55253100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250um T-kus DN 80/80 mm	kus	10,000	2 670,00	26 700,00	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn. T tvarovka litina die ČSN EN 545 umění i vně: praškový epoxid die GSA-RAL min. tl. 250 um DN 80/80					
VV			řad 1-4-T 80/80 litina-výkres D307					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
31	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
PP			Poznámka k souboru cen:					
PPC			1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hladových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsnění elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryzorových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV			vodotěsně šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
32	M	552532520	troubu přírubová litinová praškový epoxid, tl.250um FF-kus DN 100 mm délka 300 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové přímé přírubové FF-kus trub přírubová zn. FF do délky 1000mm tvaru litina die ČSN EN 545 umění i vně: praškový epoxid die GSA-RAL min. tl. 250 um DN 100, délka 300 mm					
VV			vodotěsně šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
33	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	572,00	2 288,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
PP			Poznámka k souboru cen:					
PPC			1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hladových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsnění elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryzorových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV			vodotěsně šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
VV			2+2		4,000			
VV			Součet		4,000			
34	M	552536170	přímá přírubová,praškový epoxid, tl.250um FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové přímé přírubové FFR-kus trub přírubové zn. FFR do délky 1000mm tvaru litina die ČSN EN 545 umění i vně: praškový epoxid die GSA-RAL min. tl. 250 um DN 150/100					
VV			vodotěsně šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
35	M	552536620	přírubu litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 150/170 mm	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové přírubu úsporná pro vodovodní litinové potrubí DN150/170					
VV			vodotěsně šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
36	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odtokových přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odtokových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
PP			Poznámka k souboru cen:					
PPC			1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hladových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsnění elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryzorových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV			řad 1-4-T 150/80 litina-výkres D307					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250um T-kus DN 150/80 mm	kus	1,000	4 970,00	4 970,00	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu s tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou zn. T tvarovka litina die ČSN EN 545 umění i vně: praškový epoxid die GSA-RAL min. tl. 250 um DN 150/80					
VV			řad 1-4-T 150/80 litina-výkres D307					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
38	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	513,100	37,30	19 138,63	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z plastových hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnější průměr 90 mm					
PP			Poznámka k souboru cen:					
PPC			1. Ceny 3111 jsou určeny pro pasívní kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub tlakových tvrdých z tvrdého PVC ve výši 3 % b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
VV			řad 1-4-výkres D307					
VV			513,1		513,100			
VV			Součet		513,100			
39	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 6,2 mm	m	520,797	190,00	98 951,43	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 teče 6 m, 12 m, návn 100 m 90 x 6,2 mm, tyče a návn					
VV			řad 1-4-výkres D307					
VV			513,1		513,100			
VV			Součet		513,100			
40	M	286148970	513,11,015 Přepočtené koeficientem množství obložení 45 , SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 90	kus	12,000	566,28	6 795,36	CS ÚRS 2015 01
PP			troubu z polyetylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplo užitkové vody PE (tvarovky - na zápis) obložení SDR 11, PE 100 RC, PN 16 d 90					
VV			řad 1-4-obložky PE-výkres D307					
VV			2+5+1+3+1		12,000			
VV			Součet		12,000			
41	M	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	25,000	62,10	1 552,50	CS ÚRS 2015 01
PP			prvky kompletací z polyetylénu pro trubky vodovodní tlakové PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD IPE D 90 mm					
VV			řad 1-4-nákržek PE-výkres D307					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
42	M	286536000	nákržek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	2,000	134,00	268,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prvky kompletací z polyetylénu pro trubky vodovodní tlakové PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD IPE D 160 mm					
VV			řad 1-4-nákržek PE-výkres D307					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
43	M	286543680	přírubu válná k lemování nákržku z polypropylénu 90	kus	25,000	511,00	12 775,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u soupatků ceny 3111 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro přístup zemních soupatků, b) u hřídel ventilů ceny 3111 na osazení zemních soupatků, c) u navrtávacích pasů ceny 3111 na jejich montáž a výkop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních soupatků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání soupatků, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, b) hydranty, zemních soupatků, soupatkových koleček, soupatkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nastavek, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2, c) 3 Podkladní a zářizovací konstrukce zdivu na maltu cementovou M4 40 42, 35, c) 4 Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí, části A 01 tohoto ceníku, c) 5 Odvzdušňovací zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkovépisky, abyp se oceňují příslušnými cenami souboru cen 451 5, c) 6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, soupatkových a ventilových potrubí; osazení potrubí se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-12 Osazení potrubí litinových částí A 01 tohoto katalogu, 3. V cenách 891 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání technické příslušenství kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ... 5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		řad 1-4 hydrant nadzemní-výkres D307					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	422736800	hydrant nadzemní tvárné litiny, dvojitý uzávěr s koulí výšle krytí 1000 mm	kus	2,000	21 348,00	42 696,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		hydrant nadzemní tvárné litiny, dvojitý uzávěr s koulí výšle krytí 1000 mm					
	VV		řad 1-4 hydrant nadzemní-výkres D307					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	891261111	Montáž vodovodních armatur otevřený výkop DN 100	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatků, v otevřeném výkopu nebo v vrtáčkách s osazením zemní soupatky izot potrubí DN 100					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u soupatků ceny 3111 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro přístup zemních soupatků, b) u hřídel ventilů ceny 3111 na osazení zemních soupatků, c) u navrtávacích pasů ceny 3111 na jejich montáž a výkop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních soupatků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání soupatků, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, b) hydranty, zemních soupatků, soupatkových koleček, soupatkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nastavek, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2, c) 3 Podkladní a zářizovací konstrukce zdivu na maltu cementovou M4 40 42, 35, c) 4 Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí, části A 01 tohoto ceníku, c) 5 Odvzdušňovací zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkovépisky, abyp se oceňují příslušnými cenami souboru cen 451 5, c) 6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, soupatkových a ventilových potrubí; osazení potrubí se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-12 Osazení potrubí litinových částí A 01 tohoto katalogu, 3. V cenách 891 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání technické příslušenství kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ... 5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		vodoměrná šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	422212120	doupě přírubové vodovodní typ 23 (F4) DN 100 PN10-16	kus	2,000	4 230,00	8 460,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		šachť přírubové vodovodní typ 23 (F4) DN 100 PN10-16					
	VV		vodoměrná šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	891339111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů v vrtáčkách a 1 ksa, na potrubí z trub smáčecementových, litinových, ocelových nebo plastových krom DN 150					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u soupatků ceny 3111 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro přístup zemních soupatků, b) u hřídel ventilů ceny 3111 na osazení zemních soupatků, c) u navrtávacích pasů ceny 3111 na jejich montáž a výkop montážních jamek, na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních soupatků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání soupatků, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, b) hydranty, zemních soupatků, soupatkových koleček, soupatkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nastavek, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2, c) 3 Podkladní a zářizovací konstrukce zdivu na maltu cementovou M4 40 42, 35, c) 4 Bednění podkladních a zářizovacích konstrukcí, části A 01 tohoto ceníku, c) 5 Odvzdušňovací zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkovépisky, abyp se oceňují příslušnými cenami souboru cen 451 5, c) 6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, soupatkových a ventilových potrubí; osazení potrubí se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-12 Osazení potrubí litinových částí A 01 tohoto katalogu, 3. V cenách 891 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání technické příslušenství kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ... 5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.					
	VV		vodoměrná šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	422735610	navrtávací pásy se závitovým výstupem a tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		navrtávací pásy se závitovým výstupem a tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"					
	VV		vodoměrná šachta-nová-vystrojení-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	892241111	Tlaková zkouška vodov. potrubí do 80	m	513,100	11,30	5 695,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlakové zkoušky vodov. na potrubí DN do 80					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen 3111 - na přísmu, montáž, demontáž a odvoz zkušebního čerpadla, naměřené tlakové vody a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen 2111 - na montáž a demontáž vývěšky nebo dítky pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zásepkovací příruby, na zásepkování odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odvětlující řady.					
	VV		řad 1-4 výkres D307					
	VV		513,1		513,100			
	VV		Součet		513,100			
62	K	892273121	Průpich a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	513,100	27,30	14 007,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průpich a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naplnění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.					
	VV		řad 1-4 výkres D307					
	VV		513,1		513,100			
	VV		Součet		513,100			
63	K	891362111-01	šachty armatury z ŽB vodotěsné C20/25 se stropem z dílců padárnyce pl nad 5,50 do 6,50 m/2	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	
	PP		šachty armatury ze železobetonu se stropem z dílců, nad 6,50 do 8,50 m/2, nad 8,50 do 10,50 m/2, nad 10,50 do 12,50 m/2					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení stropních dveří, žabíků, mířek na odvětlující, směr a odvodní tržby dle 1,00 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stropních dveří, žabíků, mířek na odvětlující, směr a odvodní tržby dle 1,00 m, do desky tržby vývěšky se oceňuje ve specifikaci. Zlacení šer - odhadováno ve výši 1,3. 3. Pro výpočet přesnosti měřítko se celková hraniční poloha směr a hraniční beton, pokud je bez, dohadováno přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.					
	VV		vodoměrná šachta-nová-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	593211000	překliad železobetonový R2P 11/10 119x14x14 cm	kus	6,000	247,00	1 482,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		překliad železobetonové R2P 11/10 119 x 14 x 14					
	VV		vodoměrná šachta-nová-výkres D310					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
65	M	593211020	překlad železobetonový RZP 3110 175x14x14 cm	kus	12,000	365,00	4 620,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		překlady železobetonové RZP 3110 175 x 14 x 14					
	VV		vododěrná šachta-nová-výkres D310					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
66	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	1	0,299	29 100,00	8 700,90	CS ÚRS 2015 01
	PF		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		vododěrná šachta-nová-stěny a dno-2" kari 6/100-výkres D310					
	VV		12'13+2,1'1'2,1+2'2,1'1'2'0,0049'1,1		0,299			
	VV		Součet		0,299			
67	E	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny v této položce jsou podrobeny i pro osazení rektifikčních kruzů nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		vododěrná šachta-nová-poklop-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	552431113-01	poklop litinový 600x600 s rámem B125, vodotěsný, plýnotěsný	kus	1,000	5 787,21	5 787,21	
	PF		poklop litinový 600x600 s rámem B125, vodotěsný, plýnotěsný					
	VV		vododěrná šachta-nová-poklop-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	1,000	379,00	379,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg					
	VV		vododěrná šachta-stávající-pouze stěny a strop-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	15,000	373,00	6 714,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		Osazení poklopů litinových soupatkových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podrobení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zdravíme se nestanoví.					
	VV		řad 1-4-poklop soupatkový-výkres D307					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
71	M	422913520	poklop litinový typ 504-soupatkový	kus	18,000	967,00	17 406,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		řad 1-nástavy k armaturám průměrným poklopů litinové, GGG-400 typ 504 - soupatkový					
	VV		řad 1-4-poklop soupatkový-výkres D307					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
72	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	784,00	3 136,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podrobení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zdravíme se nestanoví.					
	VV		řad 1-4-poklop hydrantový-výkres D307					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	4,000	1 480,00	5 920,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		řad 1-nástavy k armaturám průměrným poklopů litinové, GGG-400 typ 522 - hydrantový DN 80					
	VV		řad 1-4-poklop hydrantový-výkres D307					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
74	K	899501221	Stupadlo do šachet ocelové s PE povlakem vidlicové pro přímé zatlučení do hmoždinek	kus	7,000	104,00	742,00	CS ÚRS 2015 01
	PF		Stupadlo do šachet ocelové s PE povlakem vidlicové pro přímé zatlučení do hmoždinek					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových dřevěných objektů foteřovaných - cenami této částí.					
	VV		vododěrná šachta-nová-výkres D310					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	513,100	16,00	8 209,60	CS ÚRS 2015 01
	PF		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		řad 1-4-výkres D307					
	VV		513,1		513,100			
	VV		Součet		513,100			
76	K	899722112	Krční potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	513,100	6,00	3 078,60	CS ÚRS 2015 01
	PF		Krční potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC řady 25 cm					
	VV		řad 1-4-výkres D307					
	VV		513,1		513,100			
	VV		Součet		513,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 373,30	
77	K	961055111	Bourání základů ze žb	m3	6,210	4 730,00	29 373,30	CS ÚRS 2015 01
	PF		Bourání základů z betonu železobetonového					
	VV		vododěrná šachta-stávající-pouze stěny a strop-výkres D310					
	VV		12'13+1,5'1,6+3'2,1'1'0,3		6,210			
	VV		Součet		6,210			
D	997		Přesun sutě				5 823,25	
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,750	230,00	3 622,50	CS ÚRS 2015 01
	PF		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně - 350% jsou započteny i náklady na složení sutí na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem s výjimkou dopravy i) prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-351%.					
79	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,750	9,97	1 413,25	CS ÚRS 2015 01
	PF		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Připlatek k ceně za každý další 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně - 350% jsou započteny i náklady na složení sutí na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem s výjimkou dopravy i) prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-351%.					
	VV		15,750 Přepočtené koeficientem množství		141,750			
80	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	15,750	50,00	787,50	CS ÚRS 2015 01
	PF		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Poplatek odpadu neuváděný v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Připlatek dle množství stavebního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Dřevní stavební odpad - z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D	998		Přesun hmot				3 547,76	
81	K	998276101	Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	52,173	68,00	3 547,76	CS ÚRS 2015 01
	PF		Přesun hmot pro tržební vedení z trub z plastických hmot nebo sklamatových pro vodorovný nebo katalýze v zvláštním výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Plošný přesun hmot nelze udít pro zemnu, stěpný, stěropříst, kamenný ap. Připojení: maloplate s tímto materiálem se oceňuje součtem cen 712 a 713. Vodorovné přemístění výše uvedených: srovnání vodorovný 600 s zemní práce.								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 000,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 582,77	
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,300	6,83	36,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti stěpnými a tmeň za studena na ploše vodorovné s nátěrem penetračním					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 15 9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		vodorovná šachta-nová na stropu-výkres D310					
	VV		3'2,1-1'11		5,300			
	VV		Součet		5,300			
83	M	111631500	lak asfaltový ALP, 9 kg	t	0,002	44 600,00	89,20	
	PP		lak asfaltový ALP, 9 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		vodorovná šachta-nová na stropu-výkres D310					
	VV		3'2,1-1'11		5,300			
	VV		Součet		5,300			
	VV		5,310,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
84	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	10,600	8,55	90,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a tmeň za studena na ploše vodorovné s nátěrem lakem asfaltovým					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 15 9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		vodorovná šachta-nová na stropu-výkres D310					
	VV		3'2,1-1'11'12		10,600			
	VV		Součet		10,600			
85	M	111631520	lak asfaltový ALN bal. 160 kg	t	0,004	38 500,00	154,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		lak asfaltový ALN bal. 160 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		vodorovná šachta-nová na stropu-výkres D310					
	VV		3'2,1-1'11'12		10,600			
	VV		Součet		10,600			
	VV		10,610,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,004			
86	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	22,300	14,90	332,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a tmeň za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 15 9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		vodorovná šachta-nová vnější stěny-výkres D310					
	VV		2'13-2,1'12,1-2'15-1'10,22		22,300			
	VV		Součet		22,300			
87	M	111631500	lak asfaltový ALP, 9 kg	t	0,003	44 600,00	133,80	
	PP		lak asfaltový ALP, 9 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		vodorovná šachta-nová vnější stěny-výkres D310					
	VV		2'13-2,1'12,1-2'15-1'10,22		22,300			
	VV		Součet		22,300			
	VV		22,310,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,003			
88	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena lakem asfaltovým	m2	44,600	16,30	726,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a tmeň za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 15 9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		vodorovná šachta-nová vnější stěny-výkres D310					
	VV		2'13-2,1'12,1-2'15-1'10,22'12		44,600			
	VV		Součet		44,600			
89	M	111631520	lak asfaltový ALN bal. 160 kg	t	0,020	38 500,00	770,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		lak asfaltový ALN bal. 160 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		vodorovná šachta-nová vnější stěny-výkres D310					
	VV		2'13-2,1'12,1-2'15-1'10,22'12		44,600			
	VV		Součet		44,600			
	VV		44,610,00045 Přepočtené koeficientem množství		0,020			
90	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,034	785,00	26,69	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoven z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 30 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovená z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá i tehdy, pokud je možné udít hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se nepočítá i hmotnost materiálu osazovaných ve speciálaci. 2. Pokud má být jednodušší stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientační pracovní sázbo. Touto sázbou se rovněž rozpočítává náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálacích. 3. Příplatek k cenám (181) pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za zvláštních podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 418,00	
91	K	722110927	Potrubi litinové propojení přírubového potrubí DN 150	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odrův vodorovného potrubí litinového přírubového propojení dodavatelského potrubí DN 150					
	VV		vodorovná šachta-stavající-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	722211817	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 150	kus	6,000	184,00	1 104,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (jč. Součástí se rovněž součástí DN 150					
	VV		vodorovná šachta-stavající-výkres D310					
	VV		1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
93	K	722260834	Demontáž vodorovných přírubových DN 150	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž vodorovných přírubových DN 150					
	VV		vodorovná šachta-stavající-výkres D310					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP02154 - Jednotná kanalizace - přípojky

Soupis:

JP021541 - Jednotná kanalizace - přípojky - soupis prací

KSO: Kladruby u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Pangrac

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.03.2015

IC: 00259888

DIČ:

IC:

DIČ:

IC: 14692708

DIČ: CZ54091302B7

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově v dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve soupisu cenové soustavy uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH			150 811,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 811,69	21,00%	31 670,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		182 482,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP02154 - Jednotná kanalizace - přípojky

Soupis:

JP021541 - Jednotná kanalizace - přípojky - soupis prací

Misto: Kladruby u Stříbra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Projektant: Ing. Jiří Pangrac

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	150 811,69
HSV - Práce a dodávky HSV	150 811,69
1 - Zemní práce	69 511,13
4 - Vodorovné konstrukce	4 908,80
8 - Trubní vedení	76 348,40
99B - Přesun hmot	43,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JPO2154 - jednotné kanalizace - příloha

Soupis:
JP021541 - Jednotná kanalizace - přípojkv - soupis prací

Miesto: Kladno v Střezce

Datum: 04.03.2015

Zadávatel: Město Kladruby, nam. Republiky 89, 349 61 Kladruby
Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Fengerl

[illegible]

Strana 32 z 40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
REC			<i>Rozebrání a souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet			162,00		
12	K	286113630	Koleno kanalizace plastové RKB 150x67	kus	22,000		2 586,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Trubky z polypropylenu kanalizační odměrné a výdeje KG - System (PVC) - Přípoje kolena RKB RKB 150x67					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet			144,00		
13	K	877315231	Montáž věčka z tvrdého PVC-system KG DN 150	kus	22,000		3 168,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC-system KG DN 150 nebo z polypropylenu system KG 2000					
	PP		otevřením vývodu věčka DN 150					
	PSC		<i>Rozebrání a souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet					
14	M	286117220	Věčko kanalizace plastové RKB DN 160	kus	22,000		1 896,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Trubky z polypropylenu kanalizační odměrné a výdeje KG - System (PVC) - výdeje RKB RKB DN 160					
	P		Rozebrání a potěžení:					
	P		OSM, kód výrobku: 28570					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet					
15	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím vakem uzavírkovým	lsek	22,000		1 518,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlaková zkouška vzduchem těsnicím vakem uzavírkovým DN 150					
	PSC		<i>Rozebrání a souboru cen:</i> 1. Ceny zkoušek jsou vztaheny na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnicích vaků pro zabezpečení kanálu tlakového úseku potrubí, b) potěžení a vyčištění vstupu tlakového úseku stoky. c) vyčištění tlakového potrubí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) uložení kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a reventních šachet.					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		22,000			
	VV		22		22,000			
	VV		Součet					
16	K	899721111	Signalizátor velikosti DN do 150 mm na potrubí PVC	m	118,000		1 888,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Signalizátor velikosti na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		118,000			
	VV		118		118,000			
	VV		Součet					
17	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	118,000		708,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	VV		přípojky P1-Z2-výkres D110		118,000			
	VV		118		118,000			
	VV		Součet					
18	K	99875101	Přesun hmot	t	0,447		43,36	
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálnost do 15 m				43,36	CS ÚRS 2015 01
	PSC		<i>Rozebrání a souboru cen:</i> 1. Přípojky přesune hmot více ústí pro zemní: vykopání, štrkání, kmetování. Případně manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. P-11 Vodorovné přemístění výkopu nájezdu: vykopání kotlety 800-1 Zemní práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa
Objekt: JP02155 - Vodovod - přípojky
Soupis:

JP021551 - Vodovod - přípojky - soupis prací

Místo: Kladruby u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.03.2015

IČ: 00259888
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130287

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tjv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 Sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH	247 405,89
DPH základní snížené	Základ daně 247 405,89 Sazba daně 21,00% Výše daně 51 955,24 0,00%
Cena s DPH	v CZK 299 361,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa
Objekt: JP02155 - Vodovod - přípojky
Soupis:

JP021551 - Vodovod - přípojky - soupis prací

Místo: Kladruby u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Datum: 04.03.2015

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	247 405,89
HSV - Práce a dodávky HSV	247 405,89
1 - Zemní práce	56 360,54
4 - Vodorovné konstrukce	8 778,96
8 - Trubní vedení	177 569,97
998 - Přesun hmot	4 696,42

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Technické a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JPO2155 - Vedecký - přírodní

Soupis:
JP021551 - Vodovod - přípočky - soupis prací

KlaGrubiv u Sušobra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruhy, nám. Republiky 69, 349 61 Kladruhy
Uchazeč:

Projektant: ing. Jiří Pangrác

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							247 405,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				247 405,89	
D	1		Zemní práce				56 360,54	
1	K	123201101	Výkopový zářez na suché objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	197,280	112,00	22 095,36	CS URS 2015 01
PP			Výkopový zářez se stanoví šířkou pro podzemní vedení 1 přímolehlým výkopem na šířku od 5 m od podkladu stěny zářezu, nebo s nadsazením na dopravní prostředek, s vyznačením dna zářezu do předepsaného profilu a spadu, pro zářezový štrk stěny zářezu v hornině tř. 3 do 1 000 m3					
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Cena lze použít i pro výkopový žeb. zemních štávků, ponechaných ve výkopu při výkopové zářezu pro podzemní vedení pro zařízení stěn výkopu proti sesuvu, pro zakotvení objektu související se zářezem nebo v rámci hlubšího zářezu dle 2. Sml. přemístění výkopu se oceňuje podle tab. 3. a přílohy č. 8 a č. 1304 Všeobecných podmínek katalogu. 3. Hloubkou žeb. zářezu nebo řázy ve vnitřní stěně pod štrkem zářezu pro podzemní vedení se oceňuje cenami součtu cen 137, 61 11 Hloubkou nezakotvených jam a zářezů, 137, 61 12 Hloubkou zakotvených jam a zářezů, 132, 61 11 Hloubkou řázy řázy do šíř. cen 132, 61 12 Hloubkou řázy do 200 cm, cenba 133, 61 11 Hloubkou zakotvených i nezakotvených zářezů. Sml. přemístění výkopu z jednoho ž. na druhý se oceňuje cenami součtu cen 161 10 11. Sml. přemístění výkopu na hloubku jam, sachty nebo řázy, zvláštního a dvojnásobek hloubky zářezu nad jamou, Sachty nebo řázy, 4. Cena podle množství se vlni podle celkového objemu výkopový zářez, zvláštního a objem výkopový ve dle zářezu.					
VV			přílohy P1-22-zářez-prům.š. 120cm-hl. 120cm-výřez D311					
VV			1377,271,2			197,280		
VV			Součet			197,280		
2	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopový v blízkosti podzemního vedení	m3	1,973	321,00	633,33	CS URS 2015 01
PP			Příplatek k cenám hloubkových výkopů za zřízení výkopový v blízkosti podzemního vedení nebo vybudin pro jakoukoliv třídu horniny					
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Cena je určena a) i pro součet cen 123, 61 21 Výkopový zářez se šířkami stěnami pro podzemní vedení části A 01. b) za podzemní vedení přetřezující hloubkovou výkopovou nebo uložení ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod povrchem terénu nebo jeho výše nad povrchem výkopu a jakéhokoli směru, vedení se staví výkopu, c) pro vybudin nezakotvené dopravním, 2. Cena lze použít i řázy, nádrží, 0 se na vedení nebo vybudin až při výkopové a to pro zvláštní objem výkopu, který je projektantem nebo investorem oznámen, v něm by toto nebo jiné nepředepsané vedení nebo vybudin nebo ž. uloženo. Tato ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 1 a 6 7. 3. Cena může použít pro zřízení výkopový v blízkosti podzemního vedení nebo vybudin, o nichž je projektantem zvláštní povolit při výkopové ke které nádrží nebo nádrží. 4. Množství zřízení výkopový v blízkosti a) podzemního vedení, jehož podrobnosti a výkopové počítá - je v projektu uvedeno, se urč. jako objem napsaného hornin, jehož přírůstek je provádění čtyřlístku prvního vodorovného a obě směry strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m v daném vodorovném směru ve vzdálenosti 7 m od přetřezující vrtáčky lince vedení, příp. nebo obou a dle č. 10. 5. Cena dle vedení se vykopává nebo dle vedení: ve stěně výkopu, výkopové i projekti větší profity, v něm je nutno při výkopové postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto projektu. 6. Úd. takto zvláštního množství se udává objem vedení i a příp. se vyskytujícími objemem, 7. Cena v projektu uvedeno, označ. která podle projektu nebo sml. investora jsou grandipodstat ve výkopové uložena, se nevno objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem oznámen, b) vybudin, určí vlny projekti nebo invest. a) je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li veden uloženo ve výkopové tak, že se výkopová v cílem výše popsaném objemu nezvyklo, nádrží, blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízením výkopový jen pro tu část objemu, o níž se zřízením výkopové provádí. 6. Jsou-li ve výkopové dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení promítají, určí se množství zřízením výkopové tak, aby se promítá zadržet jen jednou. 7. Objem zřízením výkopový se od celkového objemu výkopu množí 8. Dopravní zařízení: nádrží podzemní vedení ve výkopové se oceňuje cenami součtu cen 119 10 14. Dopravní zařízení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopové.					
VV			odhad 1%					
VV			197,280,01			1,973		
VV			Součet			1,973		
3	K	162701103	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopový/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	43,840	165,00	7 233,60	CS URS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání z suchu na objemem dopravním prostředkem, bez naložení výkopový, však se spojením bez zpevnění z horniny tř. 1 až 4 na vyznačenou ploš v 000 do 10 000 m					
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Cena může použít, předpokládá-li projekt přemístění výkopový na místo nepřístupné obyčejným dopravním prostředkem; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopové nebo na napsání. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozřezání výkopu na napsání, tato rozřezání se oceňuje cenami součtu cen 137, 61 11. Uložení sypání do napsu a 137 10 1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dle pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopový z jednoho ubýkného dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se tato ložená vodorovné přemístění výkopový v úhledem úvodu samostatné přírůstek cenou tohoto součtu. 5. Cena o překladání výkopový cenami součtu cen 167 10 3. Količtství jízdního výkopový a hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístění-li se výkopový z dočasných skládek vzdálených od 50 m, oceňuje se noličtství výkopový. 6. Jízdy se provádí. Toto ustanovení neplatí: vykládá-li projekt použít dovozů. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dovozů materiálu, tyto se oceňuje ve specifické.					
VV			přílohy P1-22-zářez-prům.š. 120cm-hl. 120cm-výřez D311					
VV			1377,271,2			197,280		
VV			odpočet zářezu zemního			-153,44		
VV			-153,44			43,840		
VV			Součet			43,840		
4	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	43,840	14,30	626,91	CS URS 2015 01
PP			Uložení sypání na skládce					
PSC			Poznámka k součtu cen: 1. Cena 1201 je určena i pro a) uložení výkopu nebo oměle na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektantem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopový nebo oměle, b) dočasně připadit se uložení napsaných. Množství výkopový nebo oměle a) připadá na 1 m2 skládky, se urč. jako podíl množství výkopový nebo oměle, napsaného s rozložením stěny a plochy plochy dočasné skládky, c) dočasně končí: vodotěsná a protierozní v terénu bez předepsaného zvláštního sypání; d) uložení výkopu pod nádrží do prohlubně ve dle vodotěsné nebo nádrží. 2. Cena 1201 nete použít pro uložení výkopu nebo oměle: a) při výkopových pro potažení vedení podél hlavy výkopu, z něž byl výkopový získán, a to ani řázy, jestliže se výkopový po vyhotovení z výkopu na povrch území ještě dále přemístěly na hornatý podst výkopu. b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektantem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopový nebo oměle 151, 62 201					

Scanned with CamScanner

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vodovodní přípojky P1-22-výkres D311					
	VV		7"11×10-5"10			137,000		
	VV		Součet			137,000		
21	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	23,000	373,00	8 206,00	CS ÚRS 2015 01
	FF		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	REC		Rozměrka k součtu cen:					
			1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdělení. 2. V cenách násoy započteny náklady na dodání poklopů, tyto se oceňují ve specifické. Zůstane se nestanov.					
	VV		vodovodní přípojky P1-22-výkres D311					
	VV		22			22,000		
	VV		Součet			22,000		
22	M	422912520	poklop litinový typ: 50+šoupátkový	kus	23,000	967,00	21 274,00	CS ÚRS 2015 01
	FF		díly sestavy k armaturám průmyslovým poklopům litinovým, DN 400 typ 50+ šoupátkový					
	VV		vodovodní přípojky P1-22-výkres D311					
	VV		22			22,000		
	VV		Součet			22,000		
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	137,000	16,00	2 192,00	CS ÚRS 2015 01
	FF		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		vodovodní přípojky P1-22-výkres D311					
	VV		7"11×10-5"10			137,000		
	VV		Součet			137,000		
24	K	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	137,000	6,00	822,00	CS ÚRS 2015 01
	FF		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC tloušť 25 cm					
	VV		vodovodní přípojky P1-22-výkres D311					
	VV		7"11×10-5"10			137,000		
	VV		Součet			137,000		
	D	998	Přesun hmot				4 696,42	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trubic z plastických hmot otevřený výkop	t	69,065	68,00	4 696,42	CS ÚRS 2015 01
	FF		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trubic z plastických hmot nebo svinutelných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu odstavění vzdálenosti do 15 m					
	REC		Rozměrka k součtu cen:					
			1. Použitý přesun hmot nelze vzít pro zemina, vodorovný, štrkoplátek, kameninový ap. Případně manipulace s hmotou materiálem se oceňuje součtem cen 161 a 11 kladování přemístění výkopů nebo svinutí katalogu R00 z Zemní prací.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP0215VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

JP0215VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

KSO:
Místo: Kladruby u Stříbra

Zadavatel:
Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2015

IČ:
DIČ: 00254888

IČ:
DIČ:
IČ: 14692708
DIČ: C25409130287

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. v úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.urs-cs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č. 137/2006 sb., přípouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH		70 600,00	
DPH základní snížená	Základ daně	70 600,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		85 426,00	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa

Objekt: JP0215VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

JP0215VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

Místo: Kladruby u Stříbra

Datum: 04.03.2015

Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		70 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		70 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		47 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		8 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost		15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura - Lokalita Kladruby západ - 1 etapa
 Objekt: JP0215VDN - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: JP0215VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

Místo: Kladruby u Střelova
 Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 59, 349 61 Kladruby
 Uchazeč:

Datum: 04.03.2015
 Projektant: ing. Jiří Pangrác

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 600,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 600,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				47 000,00	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné prací geotechnický průzkum bez rozlišení					
2	K	012303000	Geodetické zaměření dokončeného díla - 2 vyhotovení	ks	1,000	31 000,00	31 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Geodetické zaměření dokončeného díla - 2 vyhotovení					
3	K	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 vyhotovení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 vyhotovení					
D		VRN3	Zařízení staveniště				8 600,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
5	K	032503000	Skřínky na staveništi	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště skřínky na staveništi					
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
8	K	039103000	Rozetbrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště bourání zařízení staveniště rozetbrání, bourání a odvoz					
D		VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
9	K	043104000	Zkoušky zátěžové	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a měření měření zkoušky zátěžové					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JP0714
Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa

KSO:
Místo: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra

CC-CZ:
Datum: 19.04.2015

Zadavatel:
Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jiří Pangrác

IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130287

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			6 045 170,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 045 170,61	Výše daně 1 269 485,83
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			7 314 656,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JP0714
Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa

Místo: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra
Zadavatel: Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby
Uchazeč:

Datum: 19.04.2015
Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 045 170,61	7 314 656,44	
JP07141	C100 - Dopravní řešení	5 662 105,28	6 851 147,39	STA
JP071411	C100 - Dopravní řešení - soupis prací	5 662 105,28	6 851 147,39	Soupis
JP07142	C101 - Zatrubnění příkopu - DN600	295 465,33	357 513,05	STA
JP071421	C101 - Zatrubnění příkopu - DN600 - soupis prací	295 465,33	357 513,05	Soupis
JP0714V0	Vedlejší a ostatní náklady	87 600,00	105 996,00	VON
N JP0714VUN 1	Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací	87 600,00	105 996,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa
Objekt: JP07141 - C100 - Dopravní řešení
Soupis:

JP071411 - C100 - Dopravní řešení - soupis prací

ESO:
Místo: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zadavatel:
Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jiří Pangrác

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130267

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. v úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 sb., přípouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH				5 662 105,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní snížená	5 662 105,28	21,00%	1 189 042,11	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			6 851 147,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa
Objekt: JP07141 - C100 - Dopravní řešení
Soupis:

JP071411 - C100 - Dopravní řešení - soupis prací

Místo: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra
Zadavatel: Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby
Uchazeč:

Datum: 19.04.2015
Projektant: Ing. Jiří Pangrác

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 662 105,28

HSV - Práce a dodávky HSV	5 662 105,28
1 - Zemní práce	571 964,39
2 - Zakládání	44 631,88
5 - Komunikace	3 879 471,21
8 - Trubní vedení	127 316,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	965 251,69
997 - Přesun sutě	4 236,31
998 - Přesun hmot	69 233,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technické a dopravní infrastruktura venkovské Kladruby západ, Lelkaše
 Objekt: JP07141 - C100 - Dopravní řešení
 Soupis: JP071411 - C100 - Dopravní řešení - soupis prací

Místo: pozemky v K.Ú. Kladruby u Střelova
 Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 69, 346 61 Kladruby
 Uchazeč:

Datum: 14.04.2015
 Projektant: Ing. Jiří Pangrác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **5 662 105,28**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 662 105,28	
D	1	Zemní práce					571 964,39	
1	K	113107134	Odstavení podkladu pl do 50 m ² z kámeniva drceného tl 400 mm	m ²	31,580	56,00	1 827,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstavení podkladu nebo kryty s přemístěním hmoty na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kámeniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
	VV	c10003						
	VV	nápojení na stávající komunikaci						
	VV	(30-75)*0,3			31,500			
	VV	Součet			31,500			
2	K	113107142	Odstavení podkladu pl do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	21,500	138,00	4 347,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstavení podkladu nebo kryty s přemístěním hmoty na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	VV	c10003						
	VV	nápojení na stávající komunikaci						
	VV	(30-75)*0,3			31,500			
	VV	Součet			31,500			
3	K	121101102	Sedimentace s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	783,953	8,00	6 271,62	CS ÚRS 2014 01
	PP	Sedimentace nebo kosení plochy s vodotěsným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně cizí trvalé skládce se sypáním na vzdálenost přes 50 do 100 m						
	VV	kommunikace MOK						
	VV	F1*0,15			324,983			
	VV	kommunikace D1						
	VV	F2*0,15			133,002			
	VV	parkovací stání						
	VV	F3*0,15			2,438			
	VV	chodníkové přejezdy a prahy						
	VV	F4*0,15			20,369			
	VV	vjezdy na pozemky						
	VV	F5*0,15			100,571			
	VV	varovné pruhy						
	VV	F6*0,15			12,212			
	VV	chodníky						
	VV	F7*0,15			190,428			
	VV	Součet			783,953			
4	K	122022201	Odstavky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tl. 3	m ³	1 467,824	56,10	82 345,93	CS ÚRS 2014 01
	PP	Odstavky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopů s příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³						
	VV	kommunikace MOK						
	VV	F1*0,31			671,631			
	VV	kommunikace D1						
	VV	F2*0,31			274,871			
	VV	parkovací stání						
	VV	F3*0,31			5,038			
	VV	chodníkové přejezdy a prahy						
	VV	F4*0,31			42,095			
	VV	vjezdy na pozemky						
	VV	F5*0,31			207,743			
	VV	varovné pruhy						
	VV	F6*0,31			25,237			
	VV	chodníky						
	VV	F7*0,31			241,209			
	VV	Součet			1 467,824			
5	K	132201101	Hlušení ryh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m ³	m ³	40,500	480,00	19 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hlušení ryh započtených i nezapočtených ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 do 100 m ³						
	VV	c10012						
	VV	útlíní vpusti 1,1 až 6,2						
	VV	15*3*0,6*1,5			40,500			
	VV	Součet			40,500			
6	K	132203302	Hlušení ryh pro sběrné a vodoňné drny hl do 1,1 m v hornině tl. 3	m	523,750	41,30	21 630,88	CS ÚRS 2014 01
	PP	Hlušení ryh pro drny ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, moknu i ve vodě slavně i vlně drn do 230 kusů do 1,10 m v hornině tl. 3						
	VV	drenáž v komunikaci						
	VV	349,2+40+45+39,55+50			523,750			
	VV	Součet			523,750			
7	K	161101101	Sosle přemístění výkopů z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	40,500	62,90	2 547,45	CS ÚRS 2014 01
	PP	Sosle přemístění výkopů bez naložení do dopravního vozidla i vyprázdněním dopravního nádobí na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tl. 1 až 4, při hlušení výkopu přes 1 do 2,5 m						
	VV	c10012						
	VV	útlíní vpusti 1,1 až 6,2						
	VV	15*3*0,6*1,5			40,500			
	VV	Součet			40,500			
8	K	162601102	Vodovodné přemístění do 5000 m výkopů/sypání z horniny tl. 1 až 4	m ³	1 500,558	159,00	238 588,72	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodovodné přemístění výkopů nebo sypání do suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopů, však se sypáním bez naložení z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 5 000 m						
	VV	kommunikace MOK						
	VV	F1*0,31			671,631			
	VV	kommunikace D1						
	VV	F2*0,31			274,871			
	VV	parkovací stání						
	VV	F3*0,31			5,038			
	VV	chodníkové přejezdy a prahy						
	VV	F4*0,31			42,095			
	VV	vjezdy na pozemky						
	VV	F5*0,31			207,743			
	VV	varovné pruhy						
	VV	F6*0,31			25,237			
	VV	chodníky						
	VV	F7*0,31			241,209			
	VV	drenáž v komunikaci						
	VV	(349,2+40+45+39,55+50)*0,25*0,25			32,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201201	Součet	m3	1 500,558	14,30	21 457,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládce					
	VV		komunikace MKK		671,631			
	VV		komunikace D1		274,871			
	VV		parkovací stěny		5,038			
	VV		chodníkové přejezdy a pruhy		42,095			
	VV		vjezdy na pozemky		267,743			
	VV		varovné pruhy		25,237			
	VV		chodníky		241,209			
	VV		drenáž v komunikaci		32,734			
	VV		(349,2+40+45+39,55+50)*0,25*0,25		1 500,558			
10	K	171201211	Součet	t	2 400,891	50,00	120 044,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)					
	VV		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	VV		komunikace MKK		671,631			
	VV		komunikace D1		274,871			
	VV		parkovací stěny		5,038			
	VV		chodníkové přejezdy a pruhy		42,095			
	VV		vjezdy na pozemky		267,743			
	VV		varovné pruhy		25,237			
	VV		chodníky		241,209			
	VV		drenáž v komunikaci		32,734			
	VV		(349,2+40+45+39,55+50)*0,25*0,25		1 500,558			
	VV		Součet		2 400,891			
11	K	174101101	Součet	m3	40,500	73,80	2 988,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		1500,558*1,6 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním					
	VV		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložením výstupku ve vstupu se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonech					
	VV		c10012		40,500			
	VV		ulicní vpust 1,1 až 6,2		40,500			
	VV		15*3*6*1,5		40,500			
	VV		Součet		40,500			
12	K	181951102	Součet	m2	5 257,840	9,60	50 475,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava plátně v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním					
	VV		Úprava plátně vyrovnaním výkonek, rozteč v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním					
	VV		komunikace MKK		2 166,550			
	VV		F1		686,680			
	VV		komunikace D1		16,250			
	VV		F2		135,790			
	VV		parkovací stěny		670,140			
	VV		F3		61,410			
	VV		chodníkové přejezdy a pruhy		1 269,520			
	VV		F4		31,500			
	VV		vjezdy na pozemky		5 257,840			
	VV		F5					
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6					
	VV		chodníky					
	VV		F7					
	VV		c10003					
	VV		nápojení na stavající komunikace					
	VV		(10+75)*0,1					
	VV		Součet					
D	2		Zakládání				44 631,88	
13	K	211971121	Součet	m2	419,000	26,00	10 894,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trženi opláštění žebí nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu přes 1:2 i do 2,5 m					
	VV		Trženi opláštění žebí nebo trativodů v ryze nebo zářezu ve stěnách svahů nebo šikmých z sklonu přes 1:1 při rozteči šíře opláštění do 2,5 m					
	VV		drenáž v komunikaci		419,000			
	VV		(349,2+40+45+39,55+50)*0,2*4		419,000			
	VV		Součet		419,000			
14	M	693111460	Součet	m2	460,900	23,20	10 692,82	
	PP		rozteč 300 g/m2 do 1 8,8 m					
	VV		geotextilie geotextilie netkané (dosypávaného vlákn) se zakládá UV stabilizací šíře do 8,8 m textilií 300 g/m2 do 1 8,8 m					
	VV		drenáž v komunikaci		419,000			
	VV		(349,2+40+45+39,55+50)*0,2*4		419,000			
	VV		Součet		460,900			
	VV		419*1,1 Přepočtené koeficientem množství		523,750			
15	K	212752212	Součet	m	523,750	44,00	23 045,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně uče otevřený výkop					
	VV		Trativod z drenážních trubek se zhuštěním stěnekového lože pod trubky a s jejich objemem v průměrném ziskovém množství do 0,15 m3/m					
	VV		drenáž v komunikaci		523,750			
	VV		349,2+40+45+39,55+50		523,750			
	VV		Součet		523,750			
D	5		Komunikace				3 879 471,21	
16	K	564601111	Součet	m2	3 956,820	127,00	502 516,14	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkoditě ŠD tl 200 mm					
	VV		Podklad ze šterkoditě ŠD s rozpočetním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		komunikace MKK		2 166,550			
	VV		F1		886,680			
	VV		komunikace D1		16,250			
	VV		F2		135,790			
	VV		parkovací stěny		670,140			
	VV		F3		61,410			
	VV		chodníkové přejezdy a pruhy		1 269,520			
	VV		F4		31,500			
	VV		vjezdy na pozemky		5 257,840			
	VV		F5					
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6					
	VV		chodníky					
	VV		F7					
	VV		c10003					
	VV		nápojení na stavající komunikace					
	VV		(10+75)*0,1					
	VV		Součet					
17	K	564601111	Součet	m2	1 269,520	156,00	198 045,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkoditě ŠD tl 250 mm					
	VV		Podklad ze šterkoditě ŠD s rozpočetním a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		chodníky		1 269,520			
	VV		F7		1 269,520			
	VV		Součet		1 269,520			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenného MZK tl 150 mm	m2	3 956,820	268,00	822 018,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kamenného MZK imerzální beton s rozptěněním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		komunikace MOK					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		parkovací stěny					
	VV		F3		16,250			
	VV		chodníkové přejezdy a prahy					
	VV		F4		135,790			
	VV		vjezdy na pozemky					
	VV		F5		670,140			
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6		81,410			
	VV		Součet		3 956,820			
19	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 obalované kamenivem OKS tl 50 mm s do 3 m	m2	3 053,230	221,00	674 763,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 obalované kamenivem střednězrné - OKS s rozptěněním a zhutněním a prahu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		komunikace MOK					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		Součet		3 053,230			
20	K	565901201	Vyspravení podkladu po překopech ing stl plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (DE) tl. 100 mm	m2	31,500	489,00	15 402,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech indusních stl plochy přes 15 m2 s rozptěněním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OKS) tl. 100 mm					
	VV		c10003					
	VV		nápojení na stávající komunikace					
	VV		(30+75)P0,3		31,500			
	VV		Součet		31,500			
21	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	31,500	365,00	11 497,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech indusních stl plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. po zhutnění tl. přes 30 m do 50 mm					
	VV		c10003					
	VV		nápojení na stávající komunikace					
	VV		(30+75)P0,3		31,500			
	VV		Součet		31,500			
22	K	573111111	Podtlak živičný infiltrát s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	3 053,230	13,00	39 691,99	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podtlak živičný infiltrát s asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		komunikace MOK					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		Součet		3 053,230			
23	K	573211111	Podtlak živičný spoyovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 116,230	11,30	34 590,15	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podtlak živičný spoyovací bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství od 0,30 do 0,70 kg/m2					
	VV		komunikace MOK					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		c10003					
	VV		nápojení na stávající komunikace					
	VV		(30+75)P0,3/2		63,000			
	VV		Součet		3 116,230			
24	K	5737154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB) tl. tl 60 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 053,230	300,00	915 969,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB) s rozptěněním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu a prahu šířky do 3 m tl. tl. po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		komunikace MOK					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		Součet		3 053,230			
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěti tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 269,520	179,00	227 244,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěti s tožem z kamenného středního nebo drsného tl. do 40 mm, s vyplněním šar s dvojitým hutněním, utvářením a se smetáním přebytečného materiálu na krajích tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		chodníky					
	VV		F7		1 269,520			
	VV		Součet		1 269,520			
26	M	592453200	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 282,215	96,46	123 682,46	
	PP		dlažba betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolitovaná standardní povrch uzavřeny hladký povrch provedení: přírodní (varovné) jednoduchá dlažba dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		chodníky					
	VV		F7		1 269,520			
	VV		Součet		1 269,520			
	VV		1269,52 / 1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 282,215			
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	903,590	179,00	161 742,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s tožem z kamenného středního nebo drsného tl. do 30 mm, s vyplněním šar s dvojitým hutněním, utvářením a se smetáním přebytečného materiálu na krajích tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		parkovací stěny					
	VV		F3		16,250			
	VV		chodníkové přejezdy a prahy					
	VV		F4		135,790			
	VV		vjezdy na pozemky					
	VV		F5		670,140			
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6		81,410			
	VV		Součet		903,590			
28	M	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	838,624	137,52	115 327,57	
	PP		dlažba betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolitovaná standardní povrch uzavřeny hladký povrch provedení: přírodní (varovné) jednoduchá dlažba dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní					
	VV		parkovací stěny					
	VV		F3		16,250			
	VV		chodníkové přejezdy a prahy					
	VV		F4		135,790			
	VV		vjezdy na pozemky					
	VV		F5		670,140			
	VV		Součet		838,624			
	VV		838,62 / 1,02 Přepočtené koeficientem množství		82,038			
29	M	592453110-01	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm barevná pro nevidomé	m2	82,038	423,28	35 978,70	
	PP		dlažba betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolitovaná standardní povrch uzavřeny hladký povrch provedení: přírodní (varovné) jednoduchá dlažba dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná pro nevidomé					
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6		81,410			
	VV		Součet		81,410			
	VV		81,41 / 1,02 Přepočtené koeficientem množství		83,038			
D	B		Trubní vedení				127 316,70	
30	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systémem KG tloušťky třídy S16 DN150	m	45,000	512,00	23 040,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systémem KG s oteplením výstupů ve sklonu do 20 %, tloušťka třídy S16 DN150					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		c10012					
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		45,000			
	VV		15		45,000			
	VV		Součet		15,000	34,60	519,00	CS ÚRS 2014 01
31	K	877313123	Montáž tvarovek jednobýhých na potrubí z trub z PVC těsněných kružkem otevřený výkop DN 150	kus	13,000			
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kružkem v otevřeném výkopu jednobýhých DN 150					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	128,00	1 620,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Součet		15,000			
32	M	286133600	Kolekna kanalizace plastové KGB 150x30	kus	15,000			
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace odvětví a uliční KGB - systém (PVC) kolekna KGB KGB 150x30					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	65,10	976,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		Součet		15,000			
33	K	877353121	Montáž tvarovek odbočkových na potrubí z trub z PVC těsněných kružkem otevřený výkop DN 200	kus	15,000			
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kružkem v otevřeném výkopu odbočkových DN 200					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	266,00	3 990,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Součet		15,000			
34	M	286133910	odbočka kanalizační plastové s hrđem KGEA-150/125/45	kus	15,000			
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace odvětví a uliční KGEA - systém (PVC) odbočky KGEA 45 - KGEA 150/125/45					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	911,00	13 665,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Součet		15,000			
35	K	895941131	Zluzení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000			
	PP		Zluzení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	297,47	4 462,05	
	VV		Součet		15,000			
36	M	592238651-01	skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV 11 konus 55 27/30 cm	kus	15,000			
	PP		přechodovky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť skruž přechodová skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV 11 konus 55 27/30 cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	101,52	1 522,80	
	VV		Součet		15,000			
37	M	592238641-01	přístenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV 10b 50x27x6 cm	kus	15,000			
	PP		přístenky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť přístenec vyrovnávací přístenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV 10b 50x27x6 cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	300,66	4 509,90	
	VV		Součet		15,000			
38	M	592238561-01	skruž betonová pro uliční vpusť normi TBV 5a, 55x45x60 cm	kus	15,000			
	PP		přístenky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť skruž normi skruž betonová pro uliční vpusť normi TBV 5a, 55x45x60 cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	269,48	4 042,20	
	VV		Součet		15,000			
39	M	592238542-01	skruž betonová pro uliční vpusť výtokovým otvorem PVC an150 TBV 3a 55/45/35cm	kus	15,000			
	PP		přístenky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť skruž s otvorem PVC skruž betonová pro uliční vpusť výtokovým otvorem PVC an150 TBV 3a 55/45/35cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	215,11	3 226,65	
	VV		Součet		15,000			
40	M	592238521-01	dnů betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV 2a 55/45/30cm	kus	15,000			
	PP		přístenky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť dnů s kalovou prohlubní dnů betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV 2a 55/45/30cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	616,00	9 243,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Součet		15,000			
41	K	899203111	Opatření mříží litinových včetně rámu a kólu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	15,000			
	PP		Opatření mříží litinových včetně rámu a kólu na bahno hmotnosti jednotlivé přísl. 100 do 150 kg					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	603,75	9 056,25	
	VV		Součet		15,000			
42	M	592238741-01	kole pozink. A4 vysoký 38/60cm	kus	15,000			
	PP		přístenky pro uliční vpusť dílců betonové pro uliční vpusť kole pozink. A4 vysoký 38/60cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000	2 039,09	30 596,35	
	VV		Součet		15,000			
43	M	552421402-01	mříž kanalizační litinová D400 s rámem 50/50/16cm	kus	15,000			
	PP		výroky kanalizační litinové kanálů, mříže, rečky, vpusť, poklady mříží (lehká s rámem mříž kanalizační litinová D400 s rámem 50/50/16cm					
	VV		c10012		15,000			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		15,000			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
44	K	899623141	Opatření potrubí nebo zděva stok betonem prostým Rf. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,350	1 600,00	16 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ošetřování potrubí nebo zděva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton Rf. C 12/15					
	VV		c10012		10,350			
	VV		uliční vpusť 1,1 až 6,2		10,350			
	VV		c15cm		10,350			
	VV		15		10,350			
	VV		Součet		10,350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				965 251,69	
45	K	913111115	Montáž a demontáž dočasně dopravní značky samostatně základy	kus	3,000	17,50	52,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
	VV		c10003, c10015					
	VV		slínice R/203-tusek, slínice R/20316-2úsek					
	VV		c4b					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	913111215	Příprava k dočasně dopravní značce samostatně základy za první a ZKD den použití	kus	90,000	7,10	639,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příprava za první a každý další den použití dočasných dopravních značek v den 11.11.15					
	VV		c10003, c10015					
	VV		slínice R/203-tusek, slínice R/20316-2úsek					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		c4b					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3730 Přepočtené koeficientem množství		90,000			
47	K	91321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	18,000	33,90	610,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupů základních					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		a15-2", b21a-2", b21b-2"					
	VV		(37212)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
48	K	91321211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	540,000	4,40	2 376,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		a15-2", b21a-2", b21b-2"					
	VV		(37212)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	VV		18730 Přepočtené koeficientem množství		540,000			
49	K	91322111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	3,000	87,50	247,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zapojení na akumulátor, šířky 1,5 m se 3 světly					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		Z2					
	VV		173		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	91322121	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	90,000	122,00	10 980,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 70-1111					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		Z2					
	VV		173		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3730 Přepočtené koeficientem množství		90,000			
51	K	91322111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	12,000	14,60	175,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení směrové desky Z4 základní					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		podélná uzavěra					
	VV		473		12,000			
	VV		Součet		12,000			
52	K	91322116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek	kus	3,000	144,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		příčná uzavěra					
	VV		173		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3730 Přepočtené koeficientem množství		90,000			
53	K	91322121	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	360,000	5,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení směrových desek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zařízení směrových desek k ceně 30-1111					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		podélná uzavěra					
	VV		473		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12730 Přepočtené koeficientem množství		360,000			
54	K	91322126	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	90,000	5,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení směrových desek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zařízení směrových desek k ceně 30-1116					
	VV		c10003, c10015					
	VV		silnice II/203-úsek, silnice III/20316-úsek					
	VV		příčná uzavěra					
	VV		173		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3730 Přepočtené koeficientem množství		90,000			
55	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	158,00	2 824,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		c10013					
	VV		P6-2x, B4-2x, IP26b-4x, IP26b-4x, P2-2x, E13-2x, E2b-2x					
	VV		2-7-4-4-2-7-2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
56	M	404443180	známka svislá reflexní AL 3M 500 x 300 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vyrobky a tabule orientační pro navigaci a zabezpečovací zařízení svislé značky dopravní svislé FeZn plech FeZn Al plech Al					
	VV		NK, 3M, povrchová úprava reflexní fólií 1.1 obnovené značky 15 15a, 16b, 16c, 16d, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17n, 17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17t, 17u, 17v, 17w, 17x, 17y, 17z, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18j, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18q, 18r, 18s, 18t, 18u, 18v, 18w, 18x, 18y, 18z, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19j, 19k, 19l, 19m, 19n, 19o, 19p, 19q, 19r, 19s, 19t, 19u, 19v, 19w, 19x, 19y, 19z, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20j, 20k, 20l, 20m, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 20s, 20t, 20u, 20v, 20w, 20x, 20y, 20z, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21j, 21k, 21l, 21m, 21n, 21o, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21w, 21x, 21y, 21z, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h, 22i, 22j, 22k, 22l, 22m, 22n, 22o, 22p, 22q, 22r, 22s, 22t, 22u, 22v, 22w, 22x, 22y, 22z, 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23j, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 23w, 23x, 23y, 23z, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24w, 24x, 24y, 24z, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m, 25n, 25o, 25p, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25w, 25x, 25y, 25z, 26, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 26h, 26i, 26j, 26k, 26l, 26m, 26n, 26o, 26p, 26q, 26r, 26s, 26t, 26u, 26v, 26w, 26x, 26y, 26z, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i, 27j, 27k, 27l, 27m, 27n, 27o, 27p, 27q, 27r, 27s, 27t, 27u, 27v, 27w, 27x, 27y, 27z, 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 28f, 28g, 28h, 28i, 28j, 28k, 28l, 28m, 28n, 28o, 28p, 28q, 28r, 28s, 28t, 28u, 28v, 28w, 28x, 28y, 28z, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f, 29g, 29h, 29i, 29j, 29k, 29l, 29m, 29n, 29o, 29p, 29q, 29r, 29s, 29t, 29u, 29v, 29w, 29x, 29y, 29z, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 30h, 30i, 30j, 30k, 30l, 30m, 30n, 30o, 30p, 30q, 30r, 30s, 30t, 30u, 30v, 30w, 30x, 30y, 30z, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n, 31o, 31p, 31q, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31w, 31x, 31y, 31z, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32g, 32h, 32i, 32j, 32k, 32l, 32m, 32n, 32o, 32p, 32q, 32r, 32s, 32t, 32u, 32v, 32w, 32x, 32y, 32z, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 33f, 33g, 33h, 33i, 33j, 33k, 33l, 33m, 33n, 33o, 33p, 33q, 33r, 33s, 33t, 33u, 33v, 33w, 33x, 33y, 33z, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g, 34h, 34i, 34j, 34k, 34l, 34m, 34n, 34o, 34p, 34q, 34r, 34s, 34t, 34u, 34v, 34w, 34x, 34y, 34z, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35j, 35k, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35w, 35x, 35y, 35z, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 36j, 36k, 36l, 36m, 36n, 36o, 36p, 36q, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36w, 36x, 36y, 36z, 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37i, 37j, 37k, 37l, 37m, 37n, 37o, 37p, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37w, 37x, 37y, 37z, 38, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 38h, 38i, 38j, 38k, 38l, 38m, 38n, 38o, 38p, 38q, 38r, 38s, 38t, 38u, 38v, 38w, 38x, 38y, 38z, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h, 39i, 39j, 39k, 39l, 39m, 39n, 39o, 39p, 39q, 39r, 39s, 39t, 39u, 39v, 39w, 39x, 39y, 39z, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 40i, 40j, 40k, 40l, 40m, 40n, 40o, 40p, 40q, 40r, 40s, 40t, 40u, 40v, 40w, 40x, 40y, 40z, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 41i, 41j, 41k, 41l, 41m, 41n, 41o, 41p, 41q, 41r, 41s, 41t, 41u, 41v, 41w, 41x, 41y, 41z, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 42e, 42f, 42g, 42h, 42i, 42j, 42k, 42l, 42m, 42n, 42o, 42p, 42q, 42r, 42s, 42t, 42u, 42v, 42w, 42x, 42y, 42z, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i, 43j, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o, 43p, 43q, 43r, 43s, 43t, 43u, 43v, 43w, 43x, 43y, 43z, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44j, 44k, 44l, 44m, 44n, 44o, 44p, 44q, 44r, 44s, 44t, 44u, 44v, 44w, 44x, 44y, 44z, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 45j, 45k, 45l, 45m, 45n, 45o, 45p, 45q, 45r, 45s, 45t, 45u, 45v, 45w, 45x, 45y, 45z, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f, 46g, 46h, 46i, 46j, 46k, 46l, 46m, 46n, 46o, 46p, 46q, 46r, 46s, 46t, 46u, 46v, 46w, 46x, 46y, 46z, 47, 47a, 47b, 47c, 47d, 47e, 47f, 47g, 47h, 47i, 47j, 47k, 47l, 47m, 47n, 47o, 47p, 47q, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47w, 47x, 47y, 47z, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l, 48m, 48n, 48o, 48p, 48q, 48r, 48s, 48t, 48u, 48v, 48w, 48x, 48y, 48z, 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, 49h, 49i, 49j, 49k, 49l, 49m, 49n, 49o, 49p, 49q, 49r, 49s, 49t, 49u, 49v, 49w, 49x, 49y, 49z, 50, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50h, 50i, 50j, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 50p, 50q, 50r, 50s, 50t, 50u, 50v, 50w, 50x, 50y, 50z, 51, 51a, 51b, 51c, 51d, 51e, 51f, 51g, 51h, 51i, 51j, 51k, 51l, 51m, 51n, 51o, 51p, 51q, 51r, 51s, 51t, 51u, 51v, 51w, 51x, 51y, 51z, 52, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 52g, 52h, 52i, 52j, 52k, 52l, 52m, 52n, 52o, 52p, 52q, 52r, 52s, 52t, 52u, 52v, 52w, 52x, 52y, 52z, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53e, 53f, 53g, 53h, 53i, 53j, 53k, 53l, 53m, 53n, 53o, 53p, 53q, 53r, 53s, 53t, 53u, 53v, 53w, 53x, 53y, 53z, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 54g, 54h, 54i, 54j, 54k, 54l, 54m, 54n, 54o, 54p, 54q, 54r, 54s, 54t, 54u, 54v, 54w, 54x, 54y, 54z, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55i, 55j, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 55s, 55t, 55u, 55v, 55w, 55x, 55y, 55z, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 56g, 56h, 56i, 56j, 56k, 56l, 56m, 56n, 56o, 56p, 56q, 56r, 56s, 56t, 56u, 56v, 56w, 56x, 56y, 56z, 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h, 57i, 57j, 57k, 57l, 57m, 57n, 57o, 57p, 57q, 57r, 57s, 57t, 57u, 57v, 57w, 57x, 57y, 57z, 58, 58a, 58b, 58c, 58d, 58e, 58f, 58g, 58h, 58i, 58j, 58k, 58l, 58m, 58n, 58o, 58p, 58q, 58r, 58s, 58t, 58u, 58v, 58w, 58x, 58y, 58z, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i, 59j, 59k, 59l, 59m, 59n, 59o, 59p, 59q, 59r, 59s, 59t, 59u, 59v, 59w, 59x, 59y, 59z, 60, 60a, 60b, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h, 60i, 60j, 60k, 60l, 60m, 60n, 60o, 60p, 60q, 60r, 60s, 60t, 60u, 60v, 60w, 60x, 60y, 60z, 61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 61k, 61l, 61m, 61n, 61o, 61p, 61q, 61r, 61s, 61t, 61u, 61v, 61w, 61x, 61y, 61z, 62, 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 62f, 62g, 62h, 62i, 62j, 62k, 62l, 62m, 62n, 62o, 62p, 62q, 62r, 62s, 62t, 62u, 62v, 62w, 62x, 62y, 62z, 63, 63a, 63b, 63c, 63d, 63e, 63f, 63g, 63h, 63i, 63j, 63k, 63l, 63m, 63n, 63o, 63p, 63q, 63r, 63s, 63t, 63u, 63v, 63w, 63x, 63y, 63z, 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 64f, 64g, 64h, 64i, 64j, 64k, 64l, 64m, 64n, 64o, 64p, 64q, 64r, 64s, 64t, 64u, 64v, 64w, 64x, 64y, 64z, 65, 65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f, 65g, 65h, 65i, 65j, 65k, 65l, 65m, 65n, 65o, 65p, 65q, 65r, 65s, 65t, 65u, 65v, 65w, 65x, 65y, 65z, 66, 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66f, 66g, 66h, 66i, 66j, 66k, 66l, 66m, 66n, 66o, 66p, 66q, 66r, 66s, 66t, 66u, 66v, 66w, 66x, 66y, 66z, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67i, 67j, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 67p, 67q, 67r, 67s, 67t, 67u, 67v, 67w, 67x, 67y, 67z, 68, 68a, 68b, 68c, 68d, 68e, 68f, 68g, 68h, 68i, 68j, 68k, 68l, 68m, 68n, 68o, 68p, 68q, 68r, 68s, 68t, 68u, 68v, 68w, 68x, 68y, 68z, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 69h, 69i, 69j, 69k, 69l, 69m, 69n,					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,000	207,00	2 898,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupků dopravních značek délky od 3,5 m do betonového základu					
	VV		c10003					
	VV		P6-2x, B4-2x, IP26a-4x, IP26b-4x, P2-2x		14,000			
	VV		2-2-4+4+2		14,000			
	VV		Součet					
62	M	404452750	sloupek Zn 60 - 350	kus	14,000	503,00	7 042,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientací pro návěstí a zabezpečovacích zařízení sloupky dopravní svítln sloupek Zn 60 - 350					
	VV		c10003					
	VV		P6-2x, B4-2x, IP26a-4x, IP26b-4x, P2-2x		14,000			
	VV		2-2-4+4+2		14,000			
	VV		Součet					
63	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm z proužku 250 mm	m	1 050,610	56,00	58 834,16	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prostřeřevaných desek tl. do 100 mm se špeje z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s pecklaci vstupu z betonu prostřeřev tl. C 12/15 tl. 50 až 100 mm tloušťka proužku 250 mm					
	VV		c10003					
	VV		styk silničního obrubníku s asfaltem					
	VV		F8		1 050,610			
	VV		Součet					
64	M	592185840	přídlažba betonová 50x25x8 cm přírodní	kus	2 142,244	29,00	62 154,08	
	PP		kusovky a stice pro horizontální značky betonové a železobetonové přídlažba přídlažba 50x25x8 cm přírodní					
	VV		c10003					
	VV		styk silničního obrubníku s asfaltem					
	VV		F8		2 142,244			
	VV		Součet					
65	K	916131213	2101,2271,02 Přepočtené koeficientem množství	m	1 050,610	206,00	216 425,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stejateho s boční opěrou do lože z betonu prostřeřev					
	VV		Osazení silničního obrubníku betonového se tříděním lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stejateho s boční opěrou z betonu prostřeřev tl. C 12/15, do lože z betonu prostřeřev tloušťka značek					
	VV		obrubníky silniční					
	VV		F8		1 050,610			
	VV		Součet					
66	M	592175040	obrubník betonový, přírodní 100x15x12x25 cm	kus	1 071,622	149,00	159 671,88	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní 100 x 15 x 12 obrubník, přírodní 100x15x12x25 cm					
	VV		obrubníky silniční					
	VV		F8		1 050,610			
	VV		Součet					
	VV		1050,611,02 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		676,500		1 071,622			
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se tříděním lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stejateho s boční opěrou z betonu prostřeřev tl. C 12/15, do lože z betonu prostřeřev tloušťka značek	m	676,500	170,00	115 345,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se tříděním lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stejateho s boční opěrou z betonu prostřeřev tl. C 12/15, do lože z betonu prostřeřev tloušťka značek					
	VV		obrubníky chodníkové					
	VV		F8		676,500			
	VV		Součet					
68	M	592175091-01	obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	692,070	73,70	51 009,56	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní 100 x 8 x 25 obrubník, přírodní 100x8x25 cm					
	VV		obrubníky chodníkové					
	VV		F8		676,500			
	VV		Součet					
	VV		676,501,02 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		676,500		692,070			
69	K	916591321	Lože pod obrubníky, krajovky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostřeřev	m2	45,088	1 800,00	81 156,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajovky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostřeřev tl. C 12/15					
	VV		obrubníky silniční					
	VV		F8-C,3°0,1		31,518			
	VV		obrubníky chodníkové					
	VV		F8-C,3°0,1		13,570			
	VV		Součet					
70	K	919121223	Těsnění spár zalivkou ze studera pro komůrky s 15 mm tl. 30 mm bez těsnícího profilu	m	105,000	60,00	6 300,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Těsnění spár zalivkou ze studera pro komůrky s 15 mm tl. 30 mm bez těsnícího profilu					
	VV		c10003					
	VV		napojení na stávající komunikace					
	VV		30+75		105,000			
	VV		Součet					
71	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrace tkaná z PP odolná povností v tahu do 80 kN/m	m2	3 956,820	37,50	148 380,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci a filtrace z polypropylenu, odolná povností v tahu přes 80 do 80 kN/m					
	VV		komunikace MDR					
	VV		F1		2 166,550			
	VV		komunikace D1					
	VV		F2		886,680			
	VV		parkovací stání					
	VV		F3		16,250			
	VV		chodníkové přejezdy a prahy					
	VV		F4		135,750			
	VV		vjezdy na pozemky					
	VV		F5		670,140			
	VV		varovné pruhy					
	VV		F6		81,410			
	VV		Součet					
	VV		3 956,820					
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 100 mm	m	105,000	62,80	6 594,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 100 mm					
	VV		c10003					
	VV		napojení na stávající komunikace					
	VV		30+75		105,000			
	VV		Součet					
	VV		105,000					
D	997		Přesun sutě				4 236,31	
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	17,640	37,50	661,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým utvářením ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
74	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	70,560	10,30	726,77	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým utvářením Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		17,6414 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		70,560					
75	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,702	42,40	241,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým utvářením z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
76	K	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	22,808	13,10	298,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým utvářením Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		5,70214 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		22,808					
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkování)	t	5,702	250,00	1 425,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkování) z asfaltových povrchů					
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkování)	t	17,640	50,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkování) z kamenná					
D	998		Přesun hmot				69 233,10	
79	K	998221111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 301,374	53,20	69 233,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vozidla do 200 m jakékoliv, desky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa
Objekt: JP07142 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600
Soupis: JP071421 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600 - soupis prací

KSO: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zadavatel: Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jiří Pangrac

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2015
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130287

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. uvedení částí katalogů) jsou neomezeně dalkové a dostupné na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve složení "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44, odst. 9, zákona č.137/2006 sb., připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

Cena bez DPH		295 465,33	
DPH základní snížené	Základ daně	295 465,33	Výše daně 62 047,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 357 513,05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruby-západ, I.etapa
Objekt: JP07142 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600
Soupis: JP071421 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600 - soupis prací

Misto: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra
Zadavatel: Město Kladruby, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruby
Uchazeč:

Datum: 19.04.2015
Projektant: Ing. Jiří Pangrac

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		295 465,33
HSV - Práce a dodávky HSV		295 465,33
1 - Zemní práce		3 120,00
4 - Vodorovné konstrukce		3 389,25
5 - Komunikace		3 548,00
8 - Trubní vedení		44 100,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		230 571,40
998 - Přesun hmot		10 736,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ, Leteče
 Objekt: JP07142 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600
 Soupis: JP071421 - C101 - Zatrubnění příkopu - DN600 - soupis prací

Místo: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra
 Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby
 Uchazeč:

Datum: 19.04.2015
 Projektant: Ing. Jiří Pangráč

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 465,33	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				295 465,33	
D		1	Zemní práce				3 120,00	
1	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypavého se ztuhnutím	m3	48,000	65,00	3 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypavého z jakéhokoli horniny s očištěním výkopu ve vnitřní se ztuhnutím zářezů se železným síťem pro podzemní vedení a kolem objektů střešních a technických zářezů					
	VV		zatrubněný stávající příkop		48,000			
	VV		750.8*0.8*0.5*2		48,000			
	VV		Součet					
D		4	Vodorovné konstrukce				3 389,25	
2	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m2	0,225	2 480,00	558,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť-podkladní deska		0,225			
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		Součet					
3	K	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,375	2 750,00	1 031,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť-betonový práh		0,375			
	VV		2,5*0,25*0,6		0,375			
	VV		Součet					
4	K	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamene do 80 kg bez vyplně	m3	1,500	1 200,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamene do 80 kg bez vyplně					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť-záhaz před		1,500			
	VV		1*0,5*1*0,5*0,5*2		1,500			
	VV		Součet					
D		5	Komunikace				3 548,00	
5	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	4,000	701,00	2 804,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dlažba nebo přechod z lomového kamene lomového hmotnost kamene v příjezdu vodorovné nebo ve sklonu 0° do 250 mm, bez výplně spár s provedením lože tl. 50 mm z betonu					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť-dlažba před		4,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet					
6	K	599612111	Výplnění spár dlažby z lomového kamene MČ se zářezem	m2	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výplnění spár dlažby z lomového kamene MČ se zářezem					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť-dlažba před		4,000			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet					
D		8	Trubní vedení				44 100,60	
7	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
8	K	894212131	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 690,00	9 690,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
9	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dno betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
10	K	592241680	šruží betonová přechodová TBW-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	
	PP		přelábkaty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi šruží přechodová šruží betonová přechodová TBW-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
11	K	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	172,48	172,48	
	PP		přelábkaty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi prstenec vyrovnávací prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
12	K	592243380-01	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/800	kus	1,000	5 943,63	5 943,63	
	PP		přelábkaty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr potoku dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/800					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
13	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	541,00	541,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
14	M	552410110-01	poklop TBW-Q litinový třída B 125, kruhový rámt, 600 mm bez ventilace	kus	1,000	1 596,89	1 596,89	
	PP		výrobky řada (žádné) litinové šachty poklopy a míče z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rámt, 600 mm bez ventilace TBW-Q litinový třída B 125, kruhový rámt, 600 mm bez ventilace					
	VV		zatrubněný stávající příkop-revizní šachta		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
15	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	691,00	691,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu hmotností nad 150 kg					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horská vpusť		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	562000001	MP2 dvojité 1400/785mm pro horickou vpusť, vč. ramu	ks	1,000	12 150,60	12 150,60	
	PF		MP2 dvojité 1400/785mm pro horickou vpusť, vč. ramu					
	VV		zatrubněný stávající příkop-horická vpusť		1,000			
	VV		75		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				230 571,40	
17	K	919521140	Zřízení stávajícího propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	75,000	786,00	59 175,00	CS ÚRS 2013 01
	PF		Zřízení stávajícího propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600					
	VV		zatrubněný stávající příkop		75,000			
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
18	K	592216200-01	trouba betonová přímo, na pero a polodrážku TBP 600/1000 D60x100x6 cm	kus	75,750	1 240,00	93 930,00	
	PF		trouba betonová přímo, na pero a polodrážku TBP 600/1000 D60x100x6 cm					
	VV		zatrubněný stávající příkop		75,000			
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	VV		75*1,01 Přepočtené koeficientem množství		75,750			
19	K	919535555	Obtongování trubního propustku betonem přestým	m3	43,729	1 600,00	69 966,40	CS ÚRS 2013 01
	PF		Obtongování trubního propustku betonem přestým					
	VV		zatrubněný stávající příkop		43,729			
	VV		75*1,1,1*0,9-3,14*0,36*0,36		43,729			
	VV		Součet		43,729			
20	K	938902112	Čistění příkopů komunikací příkopovými rypadem objemů násoz do 0,3 m3/m	m	75,000	100,00	7 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PF		Čistění příkopů komunikací příkopovými rypadem objemů násoz do 0,3 m3/m					
	VV		zatrubněný stávající příkop		75,000			
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	D	998	Přesun hmot				10 736,08	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	201,806	53,20	10 736,08	CS ÚRS 2014 01
	PF		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným depraiv: vzdálenost do 200 m					
			technické děly objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruhy-západ, I.etapa
Objekt: JP0714VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: JP0714VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

KSO:
Místo: pozemky v k.ú. Kladruhy u Stříbra
Zadavatel: Město Kladruhy, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruhy
Uchazeč:
Projektant: ing. Jiří Pangrác
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2015
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 14692708
DIČ: CZ5409130287

Soupis prací je sestaven ze využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tj. v. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				87 600,00
DPH - základní smluvní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	87 600,00		21,00%	18 396,00
	0,00		19,00%	0,00
Cena s DPH				105 996,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Kladruhy-západ, I.etapa
Objekt: JP0714VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: JP0714VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

Místo: pozemky v k.ú. Kladruhy u Stříbra
Datum: 19.04.2015
Zadavatel: Město Kladruhy, nám.Republiky 89, 349 61 Kladruhy
Projektant: ing. Jiří Pangrác
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem		87 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		87 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		68 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		7 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura (okružní Kladruhy - západ, 1. etapa)
 Objekt: JP0714VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: JP0714VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - soupis prací

Místo: pozemky v k.ú. Kladruhy u Stráže
 Zadavatel: Město Kladruhy, nám. Republiky 89, 346 61 Kladruhy
 Úchazeč:

Datum: 19.04.2015
 Projektant: Ing. Jiří Pangrác

PČ	Typ	Rod	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **87 600,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					87 600,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					68 000,00	
1	F	012002000-01	Vytváření inženýrských děl	ls	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Vytváření inženýrských děl					
2	K	012303000	Geodetické zaměření dokončeného díla - 2 vyhlášení	ks	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po vyhlášení					
3	K	013204000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 vyhlášení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby vyhlášení a rekonstrukce skutečného provedení stavby					
D	VRN3	Zařízení staveniště					7 500,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště vytváření staveniště náklady na stavební buňky					
5	K	032503000	Skлады na staveništi	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště skлады na staveništi					
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
8	K	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebírání, bourání a odvoz					
9	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu					
D	VRN4	Inženýrská činnost					12 000,00	
10	K	042104000	Zkoušky zatěžovací	ks	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací					

ROZPOČET NÁKLADU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavby : Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby - západ (1. etapa)
 Název objektu : STL plynovod + přípojky
 Investor : Město Kladruby
 Projektant : Ing. Michal Filip
 Zpracoval :
 Datum : 2015/3

1-Zemní práce

číslo	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/m.j. v Kč bez DPH	montáž v Kč bez DPH	dodávka v Kč bez DPH
1	822-1	113107112	Odstranění podkladů do 200 m2, štěrkok tl. 10 cm 32*0,8 1*2,5*2	m2	30,6	96	2 998,80	
2	822-1	113107122	Odstranění podkladů do 200 m2, kam. drcené, tl. 20 cm	m2	30,6	115	3 519,00	
3	822-1	113107244	Odstranění podkladů do 200m2, živíc tl. 20 cm	m2	30,6	155	4 743,00	
4	800-01	132201202	Hl. rýh do 2000 mm hor. 3 do 1000 m3 567*0,7*1,40 32*1,50*1,30*1,10 32*0,7*0,6 1,50*1,30*0,90	m3	538,15	165	88 656,75	
5	800-01	162501101	Vodorovné přemístění výkopku do 2500 m	m3	780,1	45	35 104,50	
6	800-01	167101102	nakládání výkopku	m3	780,1	25	19 502,50	
7	800-01	171201201	uložení sypaniny na skládku	m3	390,05	14	5 460,70	
8	800-01	174101101	zásyp zhutnění jam a rýh hutnění sypaniny vibrací po 20 cm	m3	390,05	27,5	10 726,38	
9	800-01	175101101	objev potrubí bez prohození sypaniny 710*0,70*0,30	m3	149,1	59	8 796,90	
10		dodávka	kamen. těž. drobné D-4 UN2	m3	149,1	80		11 928,00
1-Zemní práce celkem							179 811,53	11 928,00

3-Svislé a kompletní konstrukce

11	800-12	327121111	Osazení skříně - 1 odběrné místo	kus	22	1500	33 000,00	
12	SPCM	dodávka	typizovaný pilířek	kus	22	3500		77 000,00
3-Svislé a kompetní konstrukce celkem							33 000,00	77 000,00

5-Komunikace

13	822-1	566901111	Vyspravení podkladů po přek. štěrkokovskem	m3	6,12	142	869,04	
14	822-1	566903111	Vyspravení podkladů po přek. kam. hrubým drc.	t	14,68	165	2 422,20	
15	822-1	572952111	Vyspravení krytu asf. konečné úpravy	m2	30,6	495	15 147,00	
5-Komunikace celkem							18 438,24	

9-Ostatní konstrukce a práce

16	822-1	919735113	Rezáni živíc krytu tl. 150-200 mm	m	64	70	4 480,00	
17	822-1	919735113	Rezáni živíc krytu tl. 150-200 mm pro definitivní úpravy	m	64	70	4 480,00	
9-Ostatní konstrukce a práce celkem							8 960,00	

Elektromontáže

18	155	210810007	MTZ signalizačního kabele	m	599	6	3 594,00	
19	155	341413020	vodič sign.	m	599	16		9 584,00
Elektromontáže celkem							3 594,00	9 584,00

Montáže potrubí

20	157	230180010	MTZ trubky PE d 32*2,9	m	144	78	11 232,00	
21	157	dodávka	Tr PE d 32*2,9 se zesílenou izolací	m	144	88		12 672,00
22	157	230180021	MTZ plynovodu PE d 63*3,6	m	599	85	38 935,00	
23	157	dodávka	Tr PE d 63*3,6	m	599	200		119 800,00
24	157	230180066	MTZ trubního dílu PE d 32	kus	44	160	7 040,00	
25	157	nab.cena	Přech.spoj PE/ocel d 32/DN 25	kus	21	1500		31 500,00
26	157	nab.cena	Přech.spoj PE/ocel d 32/DN 25 s odvědušením	kus	1	1850		1 850,00
27	157	nab.cena	oblouk PE d 32,90 st.	kus	22	240		5 280,00
28	157	230180068	MTZ dílu PE d 50*4,5	kus	4	255	1 020,00	
29	157	dodávka	Hrdlo na propoj PE d 50	kus	3	195		585,00
30	157	dodávka	T kus PE d 50	kus	1	256		256,00
31	157	230180069	MTZ trub. dílu PE d 63	kus	44	290	12 760,00	
32	157	dodávka	oblouk PE d 63,90 st.	kus	2	395		790,00
33	157	dodávka	oblouk PE d 63,45 st.	kus	5	395		1 975,00
34	157	dodávka	Navrtáv.objimka pe 63/32	kus	22	780		17 160,00
35	157	dodávka	Elektrospojka PE d 63	kus	10	155		1 550,00
36	157	dodávka	Redukce PE d 63/50	kus	2	290		580,00
37	157	dodávka	T kus PE d 63/63/63	kus	3	415		1 245,00
38	157	230180065	MTZ trubního dílu PE d 25	kus	2	245	490,00	
39	157	nab.cena	Kul.kohout HKSF-PE DN 25 SIPE WORMET vč.poklopu	kus	2	5000		10 000,00
40	157	230040006	MTZ tr. díl záv. 1"	kus	22	150	3 300,00	
41	157	dodávka	kohout kulový DN 25 + zátky	kus	22	350		7 700,00
42	157	230230046	Hl. tlak zk. vzduchem	m	743	11	8 173,00	
43	157	230230076	čištění potr. do DN 200	m	599	15	8 985,00	
44	157	230250002	MTZ KVZ	kus	2	250	500,00	
45	157	dodávka	KVZ	kus	2	250		500,00
Montáže potrubí celkem							92 435,00	213 453,00

Zemní pr. prov. při ext. mont. pr. ocenov. dle ceníku montáže

46	202	460490012	zakrytí kab 110 kv folie pvc 33c	m	710	6	4 260,00	
Zemní pr. prov. při ext. mont. pr. ocenov. dle ceníku montáže celkem							4 260,00	

Ostatní náklady

47			Geodetické zaměření skuteč. provedení stavby	m	710	30	21 300,00	
48			Revize	kus	1	4500	4 500,00	
49			Propoj PE d 63/50	kus	2	5000	10 000,00	
50			Ochraničení výkopů	kompl	1	500	500,00	
51			Vypracování přípojkových karet	kompl	22	150	3 300,00	
Ostatní náklady celkem							39 600,00	

Náklady plynovod celkem

692 063,77

Handwritten signature/initials

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X634
Stavba: VO Kladruby

KSO:
Místo: Kladruby

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		399 577,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 292 788,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK		461 062,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X634
Stavba: VO Kladruby

Místo: Kladruby

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		399 577,20	461 062,68	
1	etapa 1. nezp	399 577,20	461 062,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VO Kladruby

Objekt:

01 - etapa 1. nezp

KSO:

Místo: Kladruby

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

399 577,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 788,00	21,00%	61 485,48
snížena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

✓ CZK

461 062,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO Kladruby

Objekt:

01 - etapa 1. nezp

Místo:

Kladruby

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

399 577,20

M - Práce a dodávky M

332 327,20

21-M - Elektromontáže

332 327,20

21-M-2 - Montáž vedení kabelové NN

332 327,20

POB0001 - Světelný bod

140 029,56

POB0002 - Výkopy volný terén

173 078,48

OST - Ostatní

67 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VO Kladruby
 Objekt: 01 - etapa 1. nezp

Místo: Kladruby

Datum:

Zadavatel:

G

Projektant:

Uchazeč:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 577,20	
D	M		Práce a dodávky M				332 327,20	
D	21-M		Elektromontáže				332 327,20	
D	21-M-2		Montáž vedení kabelové NN				332 327,20	
D	POB0001		Světelný bod				140 029,56	
1	K	STAVBA SB	Postavení stožaru do 5m	KS	11,000	1 200,00	13 200,00 R-pol.	
2	K	MATERIAL N	Světelný bod N komplet	KS	11,000	9 681,62	106 497,82 R-pol.	
3	K	EDA09	HLOUBENÍ JAMY SLOUP, KOTVA STROJ. TR. 3-4	M3	3,168	416,00	1 317,89 R-pol.	
4	K	EKA76	ROURNA PVC PR. 20/100CM	KS	11,000	316,00	3 476,00 R-pol.	
5	K	ECA65	ZÁKL. BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN. A DOPR.	M3	2,822	2 000,00	5 644,00 R-pol.	
6	K	ESA12	ZAHŘZ JAMY PRO SLOUP, RUCNĚ TR. 3-4	M2	0,340	200,00	68,00 R-pol.	
7	K	EA23	NÁSYP ZEMIN TR. 3-4, SLOŽENÍ, ROZPROSTŘENÍ	M2	2,822	200,00	564,40 R-pol.	
8	K	EQ440	PISEK ZASYPVOVY TR. 0-4	M3	0,340	310,00	105,40 R-pol.	
9	K	DTA38	UKONČ. ZAP. VOD. DO 16 MM2 SVORK. V ROZVAD.	KS	24,000	15,00	360,00 R-pol.	
10	K	DQA13	UZEMNĚNÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	1,000	24,06	24,06 R-pol.	
11	K	DQA08	1X NÁTER UZEMNĚNÍ NA PLOCHU ZELENOLZLUTA	M	11,000	50,00	550,00 R-pol.	
12	K	DQA09	VYRAZENÍ HODNOTY UZEMNĚNÍ DO PASKY 30/4	KS	11,000	50,00	550,00 R-pol.	
13	K	DQA37	SVORKA SROUB. PŘIPOJOVACÍ SP1 NA KONSTR.	KS	11,000	17,29	190,19 R-pol.	
14	K	DQA53	SVORKA ODBOČNÁ SRO2 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	1,000	19,56	19,56 R-pol.	
15	K	DQA64	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM. PAS30/4	KS	11,000	20,00	220,00 R-pol.	
16	K	DQA63	GUMOASFALT SA K IZOL. NÁTER. UZEM. A SPOJU	KG	1,000	35,80	35,80 R-pol.	
18	K	10004	SVORKOVNICE EK 480	KS	4,000	1 386,03	5 544,12 R-pol.	
19	K	CA01	UKONČ. ZAP. VOD. DO 2,5MM2 SVORK. V ROZVAD.	KS	66,000	12,00	792,00 R-pol.	
20	K	CCA04	KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNĚ ULOŽENY	M	88,000	9,89	870,32 R-pol.	
D	POB0002		rozvadec RVO 1				19 219,16	
21	K	10001	RVO 1	KS	1,000	18 569,00	18 569,00 R-pol.	
22	K	FLA08	POJISTKA NOŽOVA NN VEL. 000 GC 40A	KS	3,000	34,02	102,06 R-pol.	
23	K	CCA30	KABEL CYKY-J 4X16 VOLNĚ ULOŽENY	KS	3,000	142,70	428,10 R-pol.	
24	K	DTA38	ZAPJOENÍ AZIL V JISTIČI DOM. SKRINE DO 16 MM2	M	2,000	60,00	120,00 R-pol.	
D	POB0003		Výkopy volný terén				173 075,48	
25	K	EDA06	HLOUBENÍ KABEL. RYHY 35X40 CM STROJ. TR. 3	M	492,000	60,00	29 520,00 R-pol.	
26	K	ECA63	ZAHŘN JAMY STRUJNE VOLNÝ TERÉN	M3	60,640	60,00	3 638,40 R-pol.	
27	K	EJA41	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC, ŠÍŘKA 33 CM	M	495,000	8,00	3 960,00 R-pol.	
28	K	ENA03	HUMNĚNÍ ZEMINY STRUJNE, VRSTVA 20 CM	M2	60,640	50,00	3 032,00 R-pol.	
29	K	EJA01	KAB. LOZE-PISEK S. 35 CM, BEZ ZAKRYTÍ	M	165,000	55,00	9 075,00 R-pol.	
30	K	DQA53	SVORKA ODBOČNÁ SRO2 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	32,000	19,56	625,92 R-pol.	
31	K	DQA13	UZEMNĚNÍ V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	517,000	24,06	12 439,02 R-pol.	
32	K	EKA75	PRDSTUP Z PVC HRDLOVE ROURY 110 MM/SM TR3	M	6,000	132,00	792,00 R-pol.	
33	K	CCA29	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNĚ ULOŽENY	M	531,000	82,94	44 572,14 R-pol.	
34	K	EKA15	PRDSTUP Z PETRUBKY VLNITE PR. 63/52 ROLE	M	495,000	85,20	42 174,00 R-pol.	
35	K	MEA25	ODSTRANĚNÍ CHODNIKU ZAMK. DLÁŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	120,00	1 080,00 R-pol.	
36	K	MEA26	ZRIZENÍ CHODNIK STAV. ZAMK. DLÁŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	450,00	4 050,00 R-pol.	
37	K	MEA29	ZRIZENÍ CHODNIK STAV. ZAHK. DLÁŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	450,00	4 050,00 R-pol.	
38	K	MEA38	ODSTRANĚNÍ CHODNIKU ZAMK. DLÁŽBA NAD VYKOPEM	M2	9,000	120,00	1 080,00 R-pol.	
39	K	EH422	HLOUBENÍ KABEL. RYHY 35X80 CM STROJ. TR. 3	M	15,000	130,00	1 950,00 R-pol.	
40	K	EFA22	ZAHŘZ KABEL. RYHY 35X80 CM RUCNĚ, ZEM. TR. 3	M	15,000	80,00	1 200,00 R-pol.	
D	OST		Ostatní				67 250,00	
41	K	999000001	Vytýčení podzemních zařízení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00 R-pol.	
42	K	999000002	Doprava výkonného materiálu, odvoz zeminy	kus	1,000	40 000,00	40 000,00 R-pol.	
43	K	999000003	Revize	kus	1,000	7 000,00	7 000,00 R-pol.	
44	K	999000004	Składková	kus	1,000	1 250,00	1 250,00 R-pol.	
45	K	999000005	Koordináční činnost zhotovitele	kus	1,000	5 000,00	5 000,00 R-pol.	
46	K	999000007	Dopravní značení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00 R-pol.	
47	K	999000008	Archeologický dohled	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 R-pol.	
48	K	999000009	Geodetické vytýčení před. zahaj. stavby	kus	1,000	3 000,00	3 000,00 R-pol.	
49	K	999000010	Geodetické zaneření skutečného stavu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00 R-pol.	



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného – STAMOZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem: Vrázova 7, čp. 2429, Cheb 350 020, IČ: 453 58 800, pojistitel vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2731900288 o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištěné předměty podnikání – v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku uvedeného v příloze pojistné smlouvy

Počátek pojištění: 15.8.2008

Výroční datum pojištění: 15.8. každého kalendářního roku, smlouva na dobu neurčitou s automatickou prolongací

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/07.

Pojistná částka: 50.000.000 Kč

Limit plnění pro předmět podnikání – inženýrská činnost v investiční výstavbě
5.000.000 Kč

Limit plnění pro předmět podnikání – projektová činnost ve výstavbě
5.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč


Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku


Limit plnění: 50.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Pojištění se sjednává s územní platností ČR

V Praze dne 21.1.2010


Zdeněk Janata
vrchní disponent




JUDr. Jan Růžička
ved. odd. pojištění odpovědnosti

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis na 1 straně souhlasí doslovně s prvopisem listiny na 1 straně, z něhož byl pořízen, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Vladimíra Kučerová, pověřená JUDr. Vladimírou K u t í l k o v o u , notářkou v Chebu
dne šestnáctého září roku dva tisíc deset, 16. 9. 2010

