



VENKOVNÍ ŽALUZIE



VYSTROJENÍ PŘIPRAVENÝCH ŽALUZIOVÝCH KASLÍKŮ ŽALUZIEMI:

- 1.) PROVEDENO JE – držáky žaluzií + celé kaslíky vč venkovního krytu + kabelové rozvody EI
 - 2.) CHYBÍ DOPLNIT:
 - žaluzie s elektr. pohonem, ovládané po skupinách žaluziovými spínači v jednotlivých místnostech lamely Z-90, AL 90 – stříbrné
 - Motory SOMFY WT ... Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení
 - viditelné vodicí lišty na konzolách uchycených do okenních rámu
 - spínací relé pro ovládání po skupinách namontovat do připravených stávajících instalačních krabic KO (viz. výkresy elektroinstalace)
- Přesné rozměry ověřit na stavbě

PAVILON 1.STUPŇ

	SCHÉMA pohled z exteriéru s pohledovými rozměry venkovních okenních špalet	KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM KS
Ž1		18	18	36
Ž2		12	18	30

PAVILON ŘEDITELSTVÍ

	SCHÉMA pohled z exteriéru s pohledovými rozměry venkovních okenních špalet	CELKEM KS
Ž3		3
Ž4		8

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
ing. Luboš VANIŠ			DATUM	03.2020
MĚSTO	PÍSEK		MĚŘÍTKO	1:100
INVESTOR	Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Šobrova 2070, 397 01 Písek		ÚČEL	DPS
STAVBA	VENKOVNÍ ŽALUZIE 1.STUPEŇ a ŘEDITELSTVÍ ZŠ Svobodná Písek p.č. st.1033, k.ú. Písek		FORMÁT	A4
OBSAH	TABULKA VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ		ČÍSLO VÝKRESU	6