

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2013

„Rekonstrukce fary - Lukov“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic
Sídlo:	Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	67006108
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1523658359/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	P. Mgr. Pavel Krejčí SBD
Telefon:	604410678
e-mail:	moravske.budejovice@sdb.cz
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Bartes
Telefon:	602795869
e-mail:	oulukov@seznam.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Název:	Jiří Vrba
Sídlo:	Luční 874/52, 674 01 Třebíč
Zapsaný v obchodním rejstříku:	-
IČ:	10084673
DIČ:	CZ5411271558
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-7760040277/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Vrba, majitel firmy
Telefon, fax, e-mail:	736624980
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Sláma
Telefon, fax, e-mail:	736624985

(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce fary - Lukov“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- výměna části trámového stropu za ocelovou konstrukci s dřevěným záklopem – stávající trámy silně narušeny dřevokazným hmyzem

- při opatřeních pro odvodnění objektu z dvorní části dochází k opakovanému zatápění výkopu – musí být provedeno odvodňovací potrubí a k překonání výškové úrovně osazena plastová jímka
- otlučení venkovních i vnitřních omítek na budově fary ze 100 % - vyplynulo z měření technika firmy Baumit
- nahrazení části štukových vnitřních omítek sanačními – vyplynulo z měření technika firmy Baumit

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Úplné dokončení a předání předmětu díla: 31.5.2014

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena bez DPH:	3 154 437 Kč
DPH 21%:	662 432 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí:	3 816 869 Kč

Slovy: třímilionyosmsetšestnácttisícosmsetšedesátdevět korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	914 202 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 531 449 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	382 753 Kč
DPH 21%:	80 378 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	463 131 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	3 537 190 Kč
DPH 21%:	742 810 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 280 000 Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Lukově dne 24.2. 2014

Římskokatolická farnost
LUKOV 9
Moravské Budějovice
676 02



.....
P. Mgr. Pavel Krejčí, SBD

V Třebíči, dne 24.2. 2014



STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ VRBA & spol. fax: 506

Luční 874/52, 674 01 Třebíč
IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271558


.....
Jiří Vrba, majitel firmy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekonstrukce fary - stavební část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Dodatek č.1 - omítky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	554 865	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	554 865	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	554 865	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	554 865	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : <i>24.2.2014</i> Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	554 865,00 Kč
DPH	21 % činí :	116 522,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		671 387,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Dodatek č.1 - omítky
Objekt :	Rekonstrukce fary - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	33 752	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	320 111	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	201 003	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	554 865	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Dodatek č.1 - omítky
Objekt :	Rekonstrukce fary - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-1319.R00	Vyrovnání zdiva pod omítkou maltou, 70 mm přízdívk pod obklady_Vícepráce	m2	53,95	625,61	33 751,66
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				33 751,66
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	602 02-1118.RT5	Omítka jemná jádrová Baumit Manu 1, ručně tloušťka vrstvy 20 mm (vícepráce)	m2	374,36	245,50	91 905,38
3	602 02-1141.RT2	Omítka stěn štuková Baumit Extra, ručně tloušťka vrstvy 3 mm (vícepráce)	m2	374,36	106,00	39 682,16
4	601 02-1151.RT2	Omítka strop.sanač.Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm (vícepráce)	m2	28,40	304,50	8 647,80
5	602 02-1151.RT1	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, pro interiér	m2	291,60	86,20	25 135,92
6	602 02-1152.RT1	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm (vícepráce)	m2	583,20	203,50	118 681,20
7	602 02-1101.R00	Postřik stěn cem. Baumit Sanova 50% krytí, ručně (vícepráce)	m2	291,60	53,80	15 688,08
8	620 47-1811.U00	Nátěr základní pen silikon Baumit vícepráce	m2	665,96	27,90	18 580,28
9	01	Očištění zdiva od mouru a sazí po vybourané peci klenba v bývalé kuchyni (vícepráce)	kpl	1,00	1 790,00	1 790,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				320 110,82
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
10	602 02-1151.RT2	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér	m2	116,57	90,20	10 514,43
11	602 02-1152.RT1	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm (vícepráce)	m2	116,57	203,50	23 721,59
12	602 02-1118.RT5	Omítka jemná jádrová Baumit Manu 1, ručně tloušťka vrstvy 20 mm (vícepráce)	m2	252,95	245,50	62 099,23
13	602 02-1172.R00	Omítka štuková vnější Baumit tl.3 mm, ručně (vícepráce)	m2	252,95	118,50	29 974,58
14	602 02-1101.R00	Postřik stěn cem. Baumit Sanova 50% krytí, ručně (vícepráce)	m2	116,57	53,80	6 271,36
15	620 47-1811.U00	Penetrace pen silikon Baumit vícepráce	m2	331,50	27,90	9 248,85
16	622 47-1318.RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota nátěrová Baumit SilikonColor (vícepráce)	m2	331,50	178,50	59 172,75
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				201 002,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Fara Lukov - dodatek č.1</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	59 455	
R HSV celkem	270 299	
N PSV celkem	29 582	
ZRN celkem	359 337	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	359 337	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	359 337	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 24.2. 2014	Datum :
	Podpis: 	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	359 336,66 Kč
DPH	21 % činí :	75 461,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		434 798,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Fara Lukov - dodatek č.1
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 519	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 340	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	92 116	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26 669	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 762	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	53 894	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	17 775	0	0	0
783 Nátěry	0	11 807	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	59 455	0
CELKEM OBJEKT	270 299	29 582	0	59 455	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :		Fara Lukov - dodatek č.1				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	22,80	570,00	12 996,00
2	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	25,00	858,00	21 450,00
3	133 10-1101.R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	3,50	556,00	1 946,00
4	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,50	351,50	12 126,75
	Celkem za	1 Zemní práce				48 518,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	349 23-4831.R00	Doplnění zdiva pod věncem	m	37,60	275,00	10 340,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 340,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	417 32-0020.RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm	m	37,60	556,00	20 905,60
7	411 90-0001.RA0	Demontáž trámového stropu	m2	100,01	712,00	71 209,97
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				92 115,57
Díl: 8		Trubní vedení				
8	877 31-3122.R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150	kus	8,00	89,00	712,00
9	286-11314.A	Koleno 90° PVC d 160 mm	kus	3,00	388,00	1 164,00
10	286-50706	Odbočka PVC-U D 160/160 mm	kus	5,00	206,00	1 030,00
11	16	Dodávka a montáž jímky na vyvážení	kompl.	1,00	14 868,00	14 868,00
12	871 31-3121.RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	59,30	150,00	8 895,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				26 669,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965 10-0031.RA0	Bourání dlažeb z půdních dlaždic svislá doprava naložení na dopravní prostředek	m2	100,01	77,00	7 701,08
14	965 08-2933.RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	35,00	244,00	8 541,20
15	962 10-0012.RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného svos. i vod. doprava, odvoz do 10 km, bez popl.	m3	7,93	2 840,00	22 520,06
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				38 762,34
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 1-4	m2	321,00	98,50	31 618,50
17	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	495,00	45,00	22 275,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				53 893,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
18	762 84-0010.RAB	Podbíjení z hrubých prken na sraz prkna tloušťky 24 mm	m2	90,00	197,50	17 775,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				17 775,00
Díl: 783		Nátěry				
19	783 78-2206.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x	m2	176,40	52,50	9 261,00
20	783 12-0010.RAA	Nátěr OK "A" syntetický základní	m2	84,60	30,10	2 546,46
	Celkem za	783 Nátěry				11 807,46
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
21	430862001.R00	Křívka cenová druhá, hmotnost do 500 kg viz stat. posudek	kg	969,00	11,80	11 434,20
22	430863001.r00	Křívka cenová třetí, hmotnost do 750 kg viz. statický posudek	kg	632,00	11,90	7 520,80
23	5	Dodávka oceli	kg	2 654,00	15,26	40 500,04
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				59 455,04

MÉNĚPRÁCE

Rozpočet	100	Rekonstrukce fary - stavební rozpoč	JKSO	
Objekt			SKP	
100		Rekonstrukce fary - stavební část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
262012		Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Římskokatolická farnost Lukov u Mor. Budějovic		
Dodavatel		Jiří Vrba	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	399 160	0	0
Z	PSV celkem	132 289		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	531 449		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	531 449	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	531 449	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24.2.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	531 449 Kč
DPH	21,0 %	111 604 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		643 053 Kč

Poznámka :

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků, a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech projektové dokumentace jako je výkresová část, výpis prvků, technická zpráva, apod. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění dále uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový materiál, zhotovení a případné výrobní dokumentace, pořízení fyzických vzorků materiálů a ostatní související náklady. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet : 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 372	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	17 425	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	27 540	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	152 991	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	159 855	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	23 977	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		82 835			
766 Konstrukce truhlářské		49 454			
CELKEM OBJEKT	399 160	132 289	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	317944313RT6	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.22	t	0,95	18 200,00	17 371,90
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 371,90
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
23	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	41,00	425,00	17 425,00
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				17 425,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	413941123RT6	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,63	20 629,00	13 087,04
		nosník I 22 : 10,2*0,0311*2		0,63		
27	411999999	Zřízení dřevěného stropu s podbitím a záklopem	m2	9,64	1 500,00	14 453,40
		Náhrada odbouraného klenbového stropu, trámy o profilu 140/180mm, záklou z prken 24mm : 2,21*4,36		9,64		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				27 540,44
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
34	611421110R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá	m2	28,36	172,40	4 889,02
		omítka na novém stropu a v komoře : 10,83+2,21*4,36+0,6*3,50+0,6*1,20+0,30*9,91+0,60*3,50		28,36		
35	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	140,00	196,00	27 440,00
36	611481111R00	Potažení stropů rabinovým pletivem s vypnutím	m2	28,36	115,60	3 278,25
		omítka na novém stropu a v komoře : 10,83+2,21*4,36+0,6*3,50+0,6*1,20+0,30*9,91+0,60*3,50		28,36		
39	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	647,81	181,20	117 383,35
		oprava omítek : (11,95+0,75+0,55+0,55+2,65+0,5+0,5+1,25+0,5+9,5+0,5+0,5+1,6)*3, 2		100,16		
		(1,5+2,7+3,1)*3,2+1+1+1+1		27,36		
		(2,45+3,25+0,2+3,9+1,9+1,55+1,55+0,5+0,5)*3,2+1,2+1,2		52,96		
		(1,55+0,7+1,95+0,5+0,5+1,55+0,35+0,35+1,55)*3,2+2+2		32,80		
		(0,5+0,5+1,35+1,35+1,8+1,85+1,2+1,85+1,45+1,65)*3,2+1,2+1,2		45,60		
		3,2*3,2		10,24		
		(0,85+0,5+0,5+2,5+0,45+0,45+1,2+1,6+2+1,45+1,8+1,95+1,45+1,5+0, 5)*3,2		59,84		
		(0,5+1,8+1,55+0,5+0,5+1,9+1,1+1,6+1,45+1,95+0,5+0,5+1,8+4,5+2,9) *3,2		73,76		
		(1,8+1,8+0,6+0,8+0,85+0,55+2+0,5+0,5+2,1+2,8+2,9)*3,2		55,04		
		1,4+1,4+1,2+1,2		5,20		
		(1,2+2,65+0,5+0,15+1,3+0,3+3,6)*3,2+1,43		32,47		
		(0,35+0,5+0,5+1,4+4,45+0,5+0,5+0,4+0,4+1,95+1,55+3,65)*3,2		51,68		
		(2,8+1,8+0,5+0,5+1,2+4,8+3+0,9+0,4+0,4)*2,7+0,9+0,9		45,81		
		(4,485+2,95+4,495+2)*2,7		37,61		
		(1,95+1,95+0,5+0,5+0,5)*3,2		17,28		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				152 990,63
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
42	622423521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 50 %	m2	170,14	202,80	34 504,39
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
43	622461511R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 50 %	m2	340,01	282,40	96 018,68
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
44	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	170,14	172,40	29 332,14
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				159 855,21
Díl: 97		Prorážení otvorů				
75	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	647,81	22,48	14 562,79
		oprava omítek : (11,95+0,75+0,55+0,55+2,65+0,5+0,5+1,25+0,5+9,5+0,5+0,5+1,6)*3,2		100,16		
		(1,5+2,7+3,1)*3,2+1+1+1+1		27,36		
		(2,45+3,25+0,2+3,9+1,9+1,55+1,55+0,5+0,5)*3,2+1,2+1,2		52,96		
		(1,55+0,7+1,95+0,5+0,5+1,55+0,35+0,35+1,55)*3,2+2+2		32,80		
		(0,5+0,5+1,35+1,35+1,8+1,85+1,2+1,85+1,45+1,65)*3,2+1,2+1,2		45,60		
		3,2*3,2		10,24		
		(0,85+0,5+0,5+2,5+0,45+0,45+1,2+1,6+2+1,45+1,8+1,95+1,45+1,5+0,5)*3,2		59,84		
		(0,5+1,8+1,55+0,5+0,5+1,9+1,1+1,6+1,45+1,95+0,5+0,5+1,8+4,5+2,9)*3,2		73,76		
		(1,8+1,8+0,6+0,8+0,85+0,55+2+0,5+0,5+2,1+2,8+2,9)*3,2		55,04		
		1,4+1,4+1,2+1,2		5,20		
		(1,2+2,65+0,5+0,15+1,3+0,3+3,6)*3,2+1,43		32,47		
		(0,35+0,5+0,5+1,4+4,45+0,5+0,5+0,4+0,4+1,95+1,55+3,65)*3,2		51,68		
		(2,8+1,8+0,5+0,5+1,2+4,8+3+0,9+0,4+0,4)*2,7+0,9+0,9		45,81		
		(4,485+2,95+4,495+2)*2,7		37,61		
		(1,95+1,95+0,5+0,5+0,5)*3,2		17,28		
76	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	170,14	17,28	2 940,02
		oprava štukových omítek : 10,5*4,35		45,68		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,55*4,35)-(2,5*3)		60,14		
		(1,65*2,65)-(1,5*0,95)		2,95		
		(15,95*4,25)-(2,5*3)-(0,6*0,6)-(0,75*2)		58,43		
77	978036161R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 %	m2	340,01	19,04	6 473,78

Slepý rozpočet

Stavba :	262012 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Rozpočet: 100
Objekt :	100 Rekonstrukce fary - stavební část	Rekonstrukce fary - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oprava břizolitu : 4*32,5-3-0,35-1,55-1,55-2-0,4-1,62-0,225+0,576+0,576+0,325		120,78		
		0,175+0,175+0,1+0,575+0,575+0,575+0,575+0,25+0,2+0,2		3,98		
		0,2725+0,2725+0,325+3,475		4,35		
		11,5*4,6+3,8*4,8+(11,4*4,8)/2		98,50		
		0,25*1,6+0,25*1,6+1,3*0,25+0,25*1,6+0,3*1,6+0,25*1,6+0,25*1,6+1,2*0,25		3,11		
		1,2*0,25+3,6*0,4+3,4*0,4+2,8*0,4-1,8-1,8-1,8-1,8-9,1		-12,08		
		32,5*3,8-0,3*0,5-0,65*0,7-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5-1,1*1,5		116,30		
		0,25*0,75+0,25*0,75+0,3*0,25+0,75*0,25+0,7*0,25+0,7*0,25+8*1,5*0,25		3,99		
		4*0,25*1,1		1,10		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				23 976,59
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	soubor	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	82 835,29	82 835,29
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				82 835,29
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
	09	Repase stávajících oken - rámy, křídla, zasklení tmelení, nátěry, kování, parapety	soubor	1,00	49 454,00	49 454,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				49 454,00