

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Osvětlovací zařízení								
	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65								
	Sadové LED svítidlo pro veřejné osvětlení, 54 W, 4600 lm, 3000 K, bez stmívání, 230V, IP66	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ								
	Stožár sadový třítupňový, výška 4,5 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný,	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Ochranná manžata plastová	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	STOŽAROVÁ VÝZBROJ								
	Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27, pro přípoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU								
	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	59,50		0,00		0,00	0,00	0,00
	Osvětlovací zařízení - celkem								0,00
	Zřízení přípojovacího místa								
	Pojistková skříň SP100	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Pojistka PN 00 25A gG	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Trubka ocelová F63	m	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Krytka trubky	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Držák univerzální Bandimex	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Upevňovací spona s páskou	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Odbočná propichovací svorka	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Podružný materiál	kmpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Zřízení přípojovacího místa - celkem								0,00
	Spojovací vedení								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
	AYKY-J 4x16 mm2, pevně								
	AYKY-J 4x16 mm2	m	337,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Trubka, chránička 63/52	m	285,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Trubka, chránička DN100	m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI								
	Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení	ks	56,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
	Kabelová koncovka do 1kV 4x 6-25	ks	14,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
	Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	258,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	28,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	trubice smtšř. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Připojovací svorka								
	SP1, 1x svorka na stožár	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Svorka								
	SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	22,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	14,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	36,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	PODRUŽNÝ MATERIÁL								
	Podružný materiál	kmpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Spojovací vedení - celkem								0,00
	Demontáže								
	Demontáž svítidel, odvoz správcí VO	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Demontáže celkem								0,00
	HZS								
	Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Demontáž stávajících svítidel VO vč. odvozu správcí VO	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Strojní práce při demtáži VO - 1hod / stožár	hod	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	14,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Zabezpečení pracoviště, zajištění bezpečnostního stavu	hod	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	HZS - celkem								0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	objem	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár	kabel	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - celkem								0,00

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže - celkem								0,00
	Zemní práce								
	Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO								
	VYTÝČENÍ TRATI								
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
	Zemina třídy 3-4, ručně, 1,1 m3/stožár	m3	7,70		0,00		0,00	0,00	0,00
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU								
	Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	m3	7,70		0,00		0,00	0,00	0,00
	Betonový prstenec u paty stožáru	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU								
	D 350x800 mm	ks	7,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	m3	2,10		0,00		0,00	0,00	0,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
	Do šířky 33cm	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Geodetické zaměření trasy	m	208,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Zemní práce - celkem								0,00
	Cena celkem (bez DHP)								0,00