

BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM - PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE
SO 403 - METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Materiál pro zemní práce								
Součástí rozpočtu NENÍ technologie SEK (kabeláž, aktivní a pasivní prvky SEK). Bude upřesněno po výběru dodavatele technologie SEK včetně umístění rozvaděčů.								
HDPE chránička DN40	m	550,00		0,00		0,00	0,00	0,00
KF 09110 Trubka KOPOFLEX 110	m	40,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Spojka HDPE chráničky DN40	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Koncovka HDPE chráničky DN40	ks	21,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Skříň zdola otevřená v pilíři, včetně ozazení	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Provedení kalibrace a tlakutěsnosti HDPE trubek	hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	22,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Podružný materiál								0,00
Zemní práce								
Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů - dodávka ostatních IO								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,50		0,00		0,00	0,00	0,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	248,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	248,00		0,00		0,00	0,00	0,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm, oranžová	m	248,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	248,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	124,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Geodetické zaměření trasy	m	250,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Náklady celkem (ceny bez DPH)								0,00