

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00033/2021

č. zhotovitele 202107

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 36740
- obor autorizace: Mosty a inženýrské konstrukce
- číslo autorizace: 44065

IČ 281 43 213

DIČ CZ281 43 213

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 239567

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře**“ a to podle:
- projektové dokumentace stavby "Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře", jejímž zpracovatelem je Ing. Vít Semrád, SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977, 390 02 Tábor, IČ: 72173831,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Rozsah díla je určen takto:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Stavební úpravy opěrných zdí na pozemku parc. č. 494 v Táboře**“ spočívající v nahrazení stávajících opěrných zdí v havarijním stavu za nové, podchycení výklenkové kaple a zřízení obslužného schodiště ke kapli a přeložce veřejného osvětlení.

Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky:

- SO 01 Opěrné zdi
- SO 02 Výklenková kaple
- SO 03 Přeložka veřejného osvětlení

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména:

- odstranění stávající opěrné zdi v havarijním stavu včetně dělicí kamenné zídky a opěrné zdi u schodů a dvou ramen schodů,
- novostavbu železobetonové opěrné zdi o délce 74,5 m kotvené do skalního masívu s lícním kamenným obkladem,
- novostavbu železobetonové dělicí zdi délky 36,3 m s kamenným obkladem,
- novostavbu kamenné opěrné zdi na železobetonovém základovém pasu o délce 5,5 m,
- nové kamenné schody s oboustranným zábradlím – obslužné ke kapli,
- přeložení chodníku z kamenné dlažby v rozsahu cca 93,0 m²,
- doplnění chodníku z kamenné dlažby v rozsahu cca 26,0 m²,
- přeložení části stávajícího kamenného schodiště v rozsahu dvou schodišťových ramen,
- přeložení části vozovky z kamenné dlažby v rozsahu cca 55,0 m²,
- opravu konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem v rozsahu cca 11,0 m²,
- podchycení výklenkové kaple,
- přeložku stávajícího veřejného osvětlení včetně tří kusů osvětlovacích stožárů,
- opravu přilehlé zatravněné plochy.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- koordinační činnost spočívající v koordinaci stavebních prací s akcí investora E.ON, který v dotčeném prostoru provádí překládku a stavební úpravy kabelů NN a VN,
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- geodetické zaměření skutečného stavu.

Stavba bude probíhat v prostoru ulice Pod Tržním náměstím na severním okraji městské památkové rezervace. Pozemky jsou v majetku investora Město Tábor, v zastavěném území města.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Bc. Kamila Nováčková, tel. 381 486 205, e-mail: kamila.novackova@mutabor.cz .

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění:

Závazné lhůty plnění:

- předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a zhotovitele,
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště,
- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele,
- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla **do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací (nejzazší termín dokončení je před kulturní akcí Tábořská setkání 2021, která se má konat 10. – 12. září 2021).**

K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla. **Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.**

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním deníku a schváleno objednatelem, přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací.

- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy).

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

9.711.574,52 Kč celkem bez DPH

2.039.430,65 Kč DPH, tj. 21 %

11.751.005,17 Kč celkem vč. DPH

- Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze

za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.

- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10 % z ceny díla a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke každé faktuře rovněž v **elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls)**. Za správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.

- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel **na podatelnu Města Tábor** vždy do **osmého dne** následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele."
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích

uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**

- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních

zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).

- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
Veškerý materiál z demolice stávajících objektů, který nebude v souladu s projektovou dokumentací využit k dalšímu využití, bude odvezen a uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládka Želeč (19 km) a Klenovice (25 km).
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude placena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v předmětném zadávacím řízení pro původního poddodavatele.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,03 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,01 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,01 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.

- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 12.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o

zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborczech.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).

- 12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 12.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 12.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.10 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 12.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**.
- 12.12 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č.2189/42/21 ze dne 11.1.2021

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne

V Praze....

Za objednatele:

**Ing. Štěpán
Pavlík**

Ing. Štěpán Pavlík
starosta

Digitálně podepsal Ing. Štěpán Pavlík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00253014,
o=Město Tábor, ou=Vedení radnice,
ou=8201, cn=Ing. Štěpán Pavlík,
sn=Pavlik, givenName=Štěpán,
serialNumber=P676031, title=starosta
Datum: 2021.02.23 12:47:03 +01'00'

Za zhotovitele:

**Michal
Jakubec**

Michal Jakubec
jednatel HES stavební s.r.o.

Digitálně podepsal
Michal Jakubec
Datum: 2021.02.23
10:46:49 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-08

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel:
Město Tábor

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant:
Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

IČ: 72173831
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

IČ: 72173831
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 711 574,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 9 711 574,52	Výše daně 2 039 430,65
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 751 005,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-08

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Místo: Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád, SV-
statika,projekce

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vít Semrád, SV-

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		9 711 574,52	11 751 005,17	
00	Vedlejší rozpočtové náklady	360 000,00	435 600,00	STA
SO 01	Opěrné zdi	8 859 458,94	10 719 945,32	STA
01-00	Přípravné a zemní práce	1 516 081,89	1 834 459,09	Soupis
01-01	Opěrná zeď OZ 1	5 570 186,96	6 739 926,22	Soupis
01-02	Opěrná zeď OZ 2	1 319 486,32	1 596 578,45	Soupis
01-03	Opěrná zeď OZ 3	100 724,15	121 876,22	Soupis
01-04	Dokončovací práce - komunikace atd.	352 979,62	427 105,34	Soupis
01-04-01	Přeložení chodníku kamen dl 80 mm	125 255,35	151 558,97	Soupis
01-04-02	Doplnění chodníku stávajícího 26 m2	23 049,90	27 890,38	Soupis
01-04-03	Přeložení konstrukce vozovky Pod Tržním nám.	116 897,58	141 446,07	Soupis
01-04-04	Ostatní konstrukce	87 776,79	106 209,92	Soupis
SO 02	Výklenková kaple	236 487,00	286 149,27	STA
02-01	Stavební práce	236 487,00	286 149,27	Soupis
SO 03	Veřejné osvětlení	255 628,58	309 310,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

360 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
360 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 600,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

435 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

2. 9. 2018

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

360 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

360 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

90 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

105 000,00

VRN6 - Územní vlivy

50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

115 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							360 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							360 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							90 000,00	
5	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	012002000	Geodetické práce - zaměření zákl. spáry	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	012002000A	Geodetické práce - skutečného stavu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							105 000,00	
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	034403000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN6 Územní vlivy							50 000,00	
12	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN7 Provozní vlivy							115 000,00	
13	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	072103011A	Zajištění DIO komunikace	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-00 - Přípravné a zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

28143213

CZ28143213

72173831

72173831

Cena bez DPH

1 516 081,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 516 081,89	21,00%	318 377,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 834 459,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-00 - Přípravné a zemní práce

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

2. 9. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád,
SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 516 081,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 516 081,89

1 - Zemní práce

892 951,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

414 115,00

997 - Přesun sutě

209 015,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 01 - Opěrné zdi
 Soupis: 01-00 - Přípravné a zemní práce

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadávatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 516 081,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 516 081,89

D 1 Zemní práce 892 951,31

20	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m3	306,000	262,00	80 172,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	122501102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m ³	m3	306,000	730,00	223 380,00	CS ÚRS 2018 01
VV 76,5*2*2					306,000			
18	K	122601102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m ³	m3	167,625	500,00	83 812,50	CS ÚRS 2018 01
VV 74,5*1,5*1,5					167,625			
21	K	161101154	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7 při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	779,625	300,00	233 887,50	CS ÚRS 2018 01
VV 306*2+167,625					779,625			
22	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	779,625	40,00	31 185,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	779,625	70,00	54 573,75	CS ÚRS 2018 01
8	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 796,250	10,00	77 962,50	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	779,625	18,50	14 423,06	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 559,250	60,00	93 555,00	CS ÚRS 2018 01
VV 779,625*2					1 559,250			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 414 115,00

15	K	962022491A	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m ³	m3	391,925	800,00	313 540,00	
VV 646/2*(0,5+0,7+0,25+0,7)/2+74,5*0,5*1,2					391,925			
16	K	985111233A	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	111,750	900,00	100 575,00	
VV 74,5*1,5					111,750			

D 997 Přesun sutě 209 015,58

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 019,484	50,00	50 974,20	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19 370,196	5,00	96 850,98	CS ÚRS 2018 01
VV 1019,484*19 "Přepočtené koeficientem množství"					19 370,196			
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1 019,840	60,00	61 190,40	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-01 - Opěrná zeď OZ 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

5 570 186,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 570 186,96	21,00%	1 169 739,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 739 926,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-01 - Opěrná zeď OZ 1

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 570 186,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 570 186,96

1 - Zemní práce	425 021,72
2 - Zakládání	25 479,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 960 409,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	238 304,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	651 035,81
998 - Přesun hmot	269 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 01 - Opěrné zdi
 Soupis: 01-01 - Opěrná zeď OZ 1

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadávatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 s.r.l.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 570 186,96

D HSV Práce a dodávky HSV 5 570 186,96

D 1 Zemní práce 425 021,72

20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	527,088	110,00	57 979,68	CS ÚRS 2018 01
VV					527,088			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	527,088	61,80	32 574,04	CS ÚRS 2018 01
22	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození	m3	586,688	500,00	293 344,00	CS ÚRS 2018 01
VV					586,688			
23	M	58343916	kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 MN	t	119,200	345,00	41 124,00	CS ÚRS 2018 01
VV					119,200			

D 2 Zakládání 25 479,00

24	K	211971122	Zřízení opláštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	283,100	25,00	7 077,50	CS ÚRS 2018 01
VV					283,100			
25	M	69311006A	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	283,100	15,00	4 246,50	
26	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopyškového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	74,500	190,00	14 155,00	CS ÚRS 2018 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 960 409,91

1	K	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0 02 m3 šířka snáru do 4 mm	m3	127,331	9 300,00	1 184 178,30	CS ÚRS 2018 01
VV					646,14/2*0,25		80,768	
VV					74,5*0,5*1,25		46,563	
VV					Součet		127,331	
2	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu	m3	127,331	1 810,00	230 469,11	CS ÚRS 2018 01
3	K	327211922	Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu	m	155,000	1 180,00	182 900,00	CS ÚRS 2018 01
VV					Příplatek k cenám za vytvoření hranv nároží			
VV					74,5*2+1,5*4		155,000	
4	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	216,556	3 500,00	757 946,00	CS ÚRS 2018 01
VV					0,7*2,1*1,5+0,25*0,6*1,5		2,430	
VV					1,5*1,5*0,65*19+0,6*1,5*0,2*19		31,208	
VV					0,4*1,05*1,5*3+0,2*0,4*1,5*3		5,490	
VV					1,5*0,65*(4,8+4,6+4,7)+0,6*1,5*0,2*3		14,288	
VV					2,4*1,5*0,65*5+0,6*1,5*0,2*5		12,600	
VV					3,85*1,5*0,65+0,6*1,5*0,2		3,934	
VV					3,4*1,5*0,65*3+0,6*1,5*0,2*3		10,485	
VV					2,15*0,65*1,5		2,096	
VV					0,5*(3,4+4,4)/2*(4,2+4,8)		17,550	
VV					0,5*4,4*(1+1,9+3*1,1+5,6*3)		50,600	
VV					0,5*(5,4+0,8)/2*(25,2+0,5+5,6*3)		65,875	
VV					Součet		216,556	
5	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m zřízení	m2	646,140	700,00	452 298,00	CS ÚRS 2018 01
VV					0,7*2,1*2+0,25*0,6*2		3,240	
VV					2*1,5*0,65*19+0,6*2*0,2*19		41,610	
VV					0,4*1,05*2*3+0,2*0,4*2*3		7,320	
VV					2*0,65*(4,8+4,6+4,7)+0,6*2*0,2*3		19,050	
VV					2,4*2*0,65*5+0,6*2*0,2*5		16,800	
VV					3,85*2*0,65+0,6*2*0,2		5,245	
VV					3,4*2*0,65*3+0,6*2*0,2*3		13,980	
VV					2,15*0,65*2		2,795	
VV					2*(3,4+4,4)/2*(4,2+4,8)		70,200	
VV					2*4,4*(1+1,9+3*1,1+5,6*3)		202,400	
VV					2*(5,4+0,8)/2*(25,2+0,5+5,6*3)		263,500	
VV					Součet		646,140	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	646,140	150,00	96 921,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	32,483	32 500,00	1 055 697,50	CS ÚRS 2018 01
VV			216,556*0,15		32,483			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				238 304,52	
9	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	546,570	436,00	238 304,52	CS ÚRS 2018 01
VV			646,14/2		323,070			
VV			74,5*0,5+74,5*1,25*2		223,500			
VV			Součet		546,570			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				651 035,81	
10	K	900000001	Kotvení kamenného zdiva k OZ	m2	323,050	500,00	161 525,00	
VV			646,1/2		323,050			
12	K	900000002	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kus	11,000	28 000,00	308 000,00	
13	K	900000003	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	
27	K	900000004	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
28	K	900000005	Kotvení kamenného zdiva k OZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	931,250	33,90	31 569,38	CS ÚRS 2018 01
VV			5*5*74,5/2		931,250			
15	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	83 812,500	0,56	46 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			931,25*90		83 812,500			
16	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	931,250	20,50	19 090,63	CS ÚRS 2018 01
17	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky ve výšce do 10 m	m2	372,500	36,40	13 559,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5*74,5		372,500			
18	K	949211211	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	33 480,000	0,81	27 118,80	CS ÚRS 2018 01
VV			372*90		33 480,000			
19	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky ve výšce do 10 m	m2	372,500	24,80	9 238,00	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				269 936,00	
11	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1 079,744	250,00	269 936,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-02 - Opěrná zeď OZ 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

1 319 486,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 319 486,32	21,00%	277 092,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 596 578,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-02 - Opěrná zeď OZ 2

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 319 486,32

HSV - Práce a dodávky HSV	1 319 486,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	989 658,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 291,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	226 875,00
998 - Přesun hmot	48 661,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 01 - Opěrné zdi
 Soupis: 01-02 - Opěrná zeď OZ 2

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 SV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 319 486,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 319 486,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 989 658,64

1	K	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³ šířka spár do 4 mm	m3	23,867	9 300,00	221 963,10	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

	vv		(0,15+0,3)/2*36,3*0,7		5,717			
	vv		0,2*1,25*36,3*2		18,150			
	vv		Součet		23,867			

2	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	23,867	1 620,00	38 664,54	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

4	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hranv nároží	m	80,600	1 060,00	85 436,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

	vv		0,7*2+36,2*2+1,7*4		80,600			
--	----	--	--------------------	--	--------	--	--	--

7	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	47,122	3 500,00	164 927,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

	vv		1,4*0,6*(1,1+1,3*14+1,5*3+1,3*9)		29,820			
	vv		0,2*0,7*0,6*26		2,184			
	vv		1,25*0,3*(0,6+0,85+1,1*9+0,9+1,05*5+0,95*8+0,85*2+0,95*11+0,5+0,9)		14,494			
	vv		0,4*0,2*0,3*26		0,624			
	vv		Součet		47,122			

8	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m zřízení	m2	207,465	700,00	145 225,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

	vv		1,4*2*(1,1+1,3*14+1,5*3+1,3*9)		99,400			
	vv		0,2*0,7*2*26		7,280			
	vv		1,25*2*(0,6+0,85+1,1*9+0,9+1,05*5+0,95*8+0,85*2+0,95*11+0,5+0,9)		96,625			
	vv		0,4*0,2*2*26		4,160			
	vv		Součet		207,465			

10	K	327351219	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m	m2	207,465	150,00	31 119,75	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

9	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m odstranění	m2	207,465	350,00	72 612,75	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

11	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,068	32 500,00	229 710,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	----------------

	vv		47,122*0,15		7,068			
--	----	--	-------------	--	-------	--	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 291,18

5	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	136,410	398,00	54 291,18	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

	vv		0,7*36,3+1,5*2*0,7+1,5*36,3*2		136,410			
--	----	--	-------------------------------	--	---------	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 875,00

6	K	900000001	Kotvení kamenného zdiva k OZ	m2	90,750	2 500,00	226 875,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	----------	------------	--

	vv		1,25*36,3*2		90,750			
--	----	--	-------------	--	--------	--	--	--

D 998 Přesun hmot 48 661,50

12	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro zdi výškv do 12 m	t	194,646	250,00	48 661,50	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

100 724,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 724,15	21,00%	21 152,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 876,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-
ing. vit semrad,
sv

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

100 724,15

HSV - Práce a dodávky HSV

100 724,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

91 247,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 967,04

998 - Přesun hmot

4 509,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-03 - Opěrná zeď OZ 3

Místo:

Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
sv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 724,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 724,15

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

91 247,36

7	K	327211221	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m ³ šířka spár do 4 mm 0,5*(0,45*0,7+0,75*0,7+1,05*0,7+1,4*1,35+1*1,65)	m3	2,558	9 300,00	23 789,40	CS ÚRS 2018 01
VV					2,558			
8	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	2,558	1 620,00	4 143,96	CS ÚRS 2018 01
9	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hranv nároží	m	12,900	1 060,00	13 674,00	CS ÚRS 2018 01
VV					12,900			
1	K	327324128A	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 0,9*(0,7*1,1*3)+0,9*0,7*0,8+0,9*1,1*0,7+1*0,9*0,8	m3	3,996	3 500,00	13 986,00	
VV					3,996			
VV					Součet	3,996		
2	K	327351211A	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m zřízení 2*(0,7*1,1*3)+2*0,7*0,8+2*1,1*0,7+2*1*0,8	m2	8,880	1 500,00	13 320,00	
VV					8,880			
VV					Součet	8,880		
4	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m odstranění	m2	19,110	150,00	2 866,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	327361006A	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,599	32 500,00	19 467,50	
VV					3,996*0,15			
					0,599			
D 6							4 967,04	
10	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene (0,45*0,7+0,75*0,7+1,05*0,7+1,4*1,35+1*1,65)*2+0,5*4,5	m2	12,480	398,00	4 967,04	CS ÚRS 2018 01
VV					12,480			
D 998							4 509,75	
6	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro zdi výškv do 12 m	t	18,039	250,00	4 509,75	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-01 - Přeložení chodníku kamen dl 80 mm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28143213

CZ28143213

72173831

72173831

Cena bez DPH

125 255,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 255,35	21,00%	26 303,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 558,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-01 - Přeložení chodníku kamen dl 80 mm

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-
ing. Vít Semrád,
SV

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 255,35

HSV - Práce a dodávky HSV	125 255,35
1 - Zemní práce	10 834,50
5 - Komunikace pozemní	69 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 352,90
997 - Přesun sutě	32 410,50
998 - Přesun hmot	9 907,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace alt.

Uroveň 3:

01-04-01 - Přeložení chodníku kamen dl 80 mm

Místo:

Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
svr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 255,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

125 255,35

D 1

Zemní práce

10 834,50

7	K	113106161	Kozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	93,000	62,60	5 821,80	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107313	Odstránění podkladu nebo krytu stroje plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	93,000	53,90	5 012,70	CS ÚRS 2018 01

D 5

Komunikace pozemní

69 750,00

13	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků SP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	93,000	65,00	6 045,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků SP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	93,000	135,00	12 555,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z kameniva těžného	m2	93,000	550,00	51 150,00	CS ÚRS 2018 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 352,90

4	K	979071121	Učištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	93,000	25,30	2 352,90	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 997

Přesun sutě

32 410,50

9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	76,260	50,00	3 813,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 448,940	5,00	7 244,70	CS ÚRS 2018 01
VV 76,26*19 "Přepočtené koeficientem množství				1 448,940				
8	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	76,260	150,00	11 439,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	76,260	130,00	9 913,80	CS ÚRS 2018 01

D 998

Přesun hmot

9 907,45

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,614	175,00	9 907,45	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

23 049,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 049,90	21,00%	4 840,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 890,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 049,90

HSV - Práce a dodávky HSV

23 049,90

1 - Zemní práce

780,00

5 - Komunikace pozemní

19 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

2 769,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-02 - Doplnění chodníku stávajícího 26 m2

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
sv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 049,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 049,90

D 1

Zemní práce

780,00

11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,000	30,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

D 5

Komunikace pozemní

19 500,00

3	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	26,000	65,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	26,000	135,00	3 510,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z kameniva těžebního	m2	26,000	550,00	14 300,00	CS ÚRS 2018 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

D 998

Přesun hmot

2 769,90

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,828	175,00	2 769,90	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-03 - Přeložení konstrukce vozovky Pod Tržním nám.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28143213

CZ28143213

72173831

72173831

Cena bez DPH

116 897,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 897,58	21,00%	24 548,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 446,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-03 - Přeložení konstrukce vozovky Pod Tržním nám.

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

2. 9. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád,
SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 897,58

HSV - Práce a dodávky HSV

116 897,58

1 - Zemní práce	14 492,50
5 - Komunikace pozemní	62 425,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 254,00
997 - Přesun sutě	27 278,63
998 - Přesun hmot	11 447,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-03 - Přeložení konstrukce vozovky Pod Tržním nám.

Místo:

Datum: 2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
sv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 897,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 897,58

D 1

Zemní práce

14 492,50

12	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výškovou výškovou rozdíly z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	55,000	92,50	5 087,50	CS ÚRS 2018 01
13	K	113107325	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	55,000	141,00	7 755,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	55,000	30,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01

D 5

Komunikace pozemní

62 425,00

3	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	55,000	55,00	3 025,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	55,000	135,00	7 425,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	564742111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VS s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 120 mm	m2	55,000	155,00	8 525,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	567120114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 15/20 (SC II) po zhuťnění tl. 150 mm	m2	55,000	240,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene do lože z kameniva těžného	m2	55,000	550,00	30 250,00	CS ÚRS 2018 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 254,00

17	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	55,000	22,80	1 254,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 997

Přesun sutě

27 278,63

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	64,185	50,00	3 209,25	CS ÚRS 2018 01
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 219,515	5,00	6 097,58	CS ÚRS 2018 01
VV					64,185*19 "Přepočtené koeficientem množství"	1 219,515		
9	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	64,185	150,00	9 627,75	CS ÚRS 2018 01
18	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	64,185	130,00	8 344,05	CS ÚRS 2018 01

D 998

Přesun hmot

11 447,45

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	65,414	175,00	11 447,45	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-04 - Ostatní konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28143213

CZ28143213

72173831

72173831

Cena bez DPH

87 776,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 776,79	21,00%	18 433,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 209,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Soupis:

01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.

Úroveň 3:

01-04-04 - Ostatní konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

2. 9. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád,
SV-
ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

87 776,79

HSV - Práce a dodávky HSV

87 776,79

1 - Zemní práce	6 453,20
5 - Komunikace pozemní	18 425,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 324,00
997 - Přesun sutě	8 032,31
998 - Přesun hmot	8 542,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 01 - Opěrné zdi
 Soupis: 01-04 - Dokončovací práce - komunikace atd.
 Uroveň 3: 01-04-04 - Ostatní konstrukce

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 sv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 776,79

D HSV Práce a dodávky HSV 87 776,79

D 1 Zemní práce 6 453,20

2	K	113107325	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	11,000	141,00	1 551,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	113107343	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,000	105,00	1 155,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení vykopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	5,250	100,00	525,00	
VV 35*0,15					5,250			
22	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	5,250	32,80	172,20	
23	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000	40,30	1 410,50	
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,000	16,30	570,50	
25	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,500	150,00	525,00	
VV 35*0,1					3,500			
3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	11,000	30,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000	107,00	214,00	

D 5 Komunikace pozemní 18 425,00

12	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,000	145,00	1 595,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	11,000	330,00	3 630,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	577165131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2	11,000	700,00	7 700,00	CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 324,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	900000001	Přeložení schodů dle PD	m2	12,500	550,00	6 875,00	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77,000	240,00	18 480,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	77,000	109,00	8 393,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	240,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	12,000	96,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 01
VV		11,8811881188119*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"			12,000			
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,340	1 600,00	8 544,00	CS ÚRS 2018 01
VV		(12+77)*0,2*0,3			5,340			
D		997	Přesun sutě				8 032,31	
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,726	50,00	586,30	CS ÚRS 2018 01
7	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	222,794	5,00	1 113,97	CS ÚRS 2018 01
VV		11,726*19 "Přepočtené koeficientem množství"			222,794			
8	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	11,726	150,00	1 758,90	CS ÚRS 2018 01
10	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	11,726	390,00	4 573,14	CS ÚRS 2018 01
D		998	Přesun hmot				8 542,28	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,813	175,00	8 542,28	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 02 - Výklenková kaple

Soupis:

02-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

236 487,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 487,00	21,00%	49 662,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

286 149,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 02 - Výklenková kaple

Soupis:

02-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,
SV-

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

236 487,00

HSV - Práce a dodávky HSV

161 687,00

1 - Zemní práce

44 053,93

2 - Zakládání

41 654,51

4 - Vodorovné konstrukce

40 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 080,52

997 - Přesun sutě

1 176,52

998 - Přesun hmot

17 921,52

PSV - Práce a dodávky PSV

74 800,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 02 - Výklenková kaple
 Soupis: 02-01 - Stavební práce

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 236 487,00

D HSV Práce a dodávky HSV 161 687,00

D 1 Zemní práce 44 053,93

7	K	139811101A	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7 0,4*0,8*(1,175*2+1+0,85+0,85)	m3	1,616	5 870,00	9 485,92	
	vv				1,616			
12	K	139811101B	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7 1*0,3*0,8	m3	0,240	5 870,00	1 408,80	
	vv				0,240			
13	K	139811101C	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7 (0,3+0,5)/2*1*9	m3	3,600	5 870,00	21 132,00	
	vv				3,600			
25	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7	m3	5,456	1 370,00	7 474,72	CS ÚRS 2018 01
	vv				1,616+0,24+3,6			
					5,456			
27	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,456	100,00	545,60	CS ÚRS 2018 01
28	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	5,456	89,40	487,77	CS ÚRS 2018 01
31	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,456	100,00	545,60	CS ÚRS 2018 01
32	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	54,560	10,00	545,60	CS ÚRS 2018 01
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,560	18,50	1 009,36	CS ÚRS 2018 01
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,912	130,00	1 418,56	CS ÚRS 2018 01
	vv				5,456*2			
					10,912			

D 2 Zakládání 41 654,51

15	K	274211411A	Zdivo základových pásů z lomového kamene nelicované na maltu cementovou	m3	2,600	7 080,00	18 408,00	
	vv				1*(1+0,3)/2*4			
					2,600			
16	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepokládáného tř. C 20/25	m3	0,250	2 800,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	279113142A	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí tříd C 20/25 tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	7,380	1 050,00	7 749,00	
	vv				1,5*(0,85+1,175+1,175+1+0,72)			
					7,380			
10	K	279311115A	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	2,093	7 070,00	14 797,51	
	vv				1,5*0,2*(0,6+1,175+1,175+1+0,7)*1,5			
					2,093			

D 4 Vodorovné konstrukce 40 800,00

20	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku stupňů nemrznoucích nebo ostatních	m	17,000	650,00	11 050,00	CS ÚRS 2018 01
21	M	400000001	Dodávka kamenného stupně dle PD	kus	15,000	1 750,00	26 250,00	
22	M	400000002	Dodávka kamenného stupně dle PD	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
23	M	400000003	Dodávka kamenného stupně dle PD	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 080,52

1	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	31,500	33,90	1 067,85	CS ÚRS 2018 01
	vv				3*3*3,5			
					31,500			
2	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	945,000	0,56	529,20	CS ÚRS 2018 01
	vv				31,5*30			
					945,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² - výškov. do 10 m	m3	31,500	20,50	645,75	CS ÚRS 2018 01
VV					31,500			
4	K	949211111	Montáž lešňové podlahy pro trubkov. lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky - ve výšce do 10 m	m2	9,000	36,40	327,60	CS ÚRS 2018 01
VV					9,000			
5	K	949211211	Montáž lešňové podlahy pro trubkov. lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	270,000	0,81	218,70	CS ÚRS 2018 01
VV					270,000			
6	K	949211811	Demontáž lešňové podlahy pro trubkov. lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešňových dílců s příčnicí nebo podélníky - ve výšce do 10 m	m2	9,000	24,80	223,20	CS ÚRS 2018 01
14	K	953961114A	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	27,000	93,20	2 516,40	
VV					27,000			
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,824	2 930,00	2 414,32	CS ÚRS 2018 01
VV					0,824			
8	K	985111233A	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,250	1 550,00	8 137,50	
VV					5,250			
D 997 Přesun sutě							1 176,52	
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,512	50,00	175,60	CS ÚRS 2018 01
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,728	5,00	333,64	CS ÚRS 2018 01
VV					66,728			
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,512	190,00	667,28	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							17 921,52	
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov. do 6 m	t	16,594	1 080,00	17 921,52	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							74 800,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							74 800,00	
17	K	767000001	Zábradlí kované dle PD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
24	K	767000002	Zábradlí kované dle PD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
18	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov. do 6 m	%	480,000	10,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Zpracovatel:

Ing. Vít Semrád, SV-statika,projekce

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

IČ:

72173831

DIČ:

IČ:

72173831

DIČ:

Cena bez DPH

255 628,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 628,58	21,00%	53 682,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 310,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

2. 9. 2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant:

Ing. Vít Semrád,

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SV-
Ing. Vít Semrád,
SV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

255 628,58

PSV - Práce a dodávky PSV	114 649,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	114 649,00
M - Práce a dodávky M	140 979,58
21-M - Elektromontáže	110 184,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	30 795,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 v Táboře
 Objekt: SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 2. 9. 2018
 Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Vít Semrád,
 Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: SV-
 Ing. Vít Semrád,
 sv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255 628,58	
D PSV Práce a dodávky PSV							114 649,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							114 649,00	
1	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně vnitřního D přes 40 do 90 mm	m	77,500	18,00	1 395,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	345713520	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	77,500	26,00	2 015,00	
3	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	15,000	12,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	77,500	32,00	2 480,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	341110760	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-	m	77,500	98,00	7 595,00	
7	K	741132103	Ukončení kabelů smrtšovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	741132132	Ukončení kabelů smrtšovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	kus	6,000	54,00	324,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smrtšovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm ²	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	3,000	8,00	24,00	
11	M	354360230	spojka kabelová smrtšovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	kus	2,000	460,00	920,00	
12	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se stýčným kroužkem	kus	3,000	56,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	345236010	kroužek stýčný porcelánový E27 2510 6A	kus	3,000	6,00	18,00	
14	K	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	VD6	světlo venkovní se zdrojem LED sloupové (např. SITECO CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 25W, Basic, 3000K, symetrická) - chromatičnost 3000 K - teplá bílá - zdroj 25 W - 1920 lm - IP54světlo venkovní se zdrojem LED sloupové (např. SITECO CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 25W, Basic, 3000K, symetrická) - chromatičnost 3000 K - teplá bílá - zdroj 25 W - 1920 lm - IP54světlo venkovní se zdrojem LED sloupové (např. SITECO CITY-LIGHT PLUS LED Module 540, 25W, Basic, 3000K, symetrická) - chromatičnost 3000 K - teplá bílá - zdroj 25 W - 1920 lm	kus	3,000	28 000,00	84 000,00	
16	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	77,500	36,00	2 790,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	80,000	42,00	3 360,00	
18	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	9,000	64,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	9,000	36,00	324,00	
20	K	741420022	Montáž hromosvodního vedení svorek se 3 a více šroubů	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	3,000	24,00	72,00	
22	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	3,000	18,00	54,00	
23	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,000	32,00	192,00	
54	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 140 979,58
 D 21-M Elektromontáže 110 184,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	0155	Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy	hod	280,000	280,00	78 400,00	
26	K	210070101	Montáž podpěrek a průchodek průchodek pro hole vodiče vnitřních do 10 kV, hmotnosti do 15 kg	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
27	M	34213109R	průchodka základy - chránička průměru 100mm	kus	3,000	48,00	144,00	
28	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
29	M	74872100R3	Stožár bezpatkový, sadový, žárově zinkovaný, 5,5m nad terénem - povrchová úprava: žárový zinek + komaxit RAL 7035 Stožár bezpatkový, sadový, žárově zinkovaný, 5,5m nad terénem - povrchová úprava: žárový zinek + komaxit RAL 7035	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	
30	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
32	M	VD5	svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice	kus	3,000	480,00	1 440,00	
33	K	VL7	Ostatní montážní materiál	kpl	1,000	800,00	800,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							30 795,58	
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	5,712	140,00	799,68	
VV 2,856*2					5,712			
35	K	460000001	Pouzdrový základ trubka	kpl	3,000	2 500,00	7 500,00	
36	K	460000002	Pouzdrový základ trubka	kpl	3,000	950,00	2 850,00	
37	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,080	15 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	460050813	Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině tříd 3	m3	0,675	656,00	442,80	CS ÚRS 2017 01
VV 3*0,5*0,5*0,9					0,675			
39	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,600	2 900,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 01
VV 0,5*0,5*0,8*3					0,600			
41	K	460201603	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů v hornině tříd 3	m3	20,020	365,00	7 307,30	CS ÚRS 2017 01
VV 71,5*0,4*0,7					20,020			
42	K	460421001	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	71,400	80,00	5 712,00	
43	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	71,400	10,00	714,00	
44	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	71,400	5,00	357,00	
51	K	460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	20,020	80,00	1 601,60	CS ÚRS 2017 01
VV 20,02					20,020			
52	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 m	m3	2,856	100,00	285,60	
VV 0,1*0,4*71,4					2,856			
53	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,560	10,00	285,60	

