

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

„Oprava lávky pro pěší Na Pohodlí“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Městys Žernov
Se sídlem:	Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený:	Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou městyse
Telefon:	603 163 561
IČO:	00273 295
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce
Technický dozor objednatele:	Ing. Ctibor Hůlka
Zhotovitel:	ELEKTROIN spol. s r.o.
Se sídlem:	Čechova 326, 547 01 Náchod
Zastoupený:	Janem Žákem, jednatelem společnosti
Telefon:	724 782 111
IČO:	60930888
DIC:	CZ60930888
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	274180213/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Jan Žák, jednatel společnosti

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatel:

ve věcech smluvních: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse
ve věcech technických: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse a Ing. Ctibor Hůlka

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jan Žák, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Vladimír Žák, jednatel společnosti

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- III.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):
Oprava lávky přes řeku Úpu pro pěší v lokalitě Na Pohodlí.
- III.2 Popis a rozsah díla
- III.2.1 Popis díla je specifikován ve výkresové dokumentaci vypracované firmou MOSTY Jan Hofman, s.r.o. – Autorizované inženýrství pro mostní stavby, Batňovice 245, 542 32 Úpice.
- III.2.2 Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou výkresové dokumentace a na jehož základě byla zhotovena cenová nabídka zhotovitele.
- III.3 Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů;
 - organizační a koordinační činnost;
 - podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou;
 - udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou;

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn;
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby;
- zaměření skutečného provedení stavby;
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

III.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:
 Termínem zahájení stavebních prací: _____ podpis smlouvy o dílo
 Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): **15. 5. 2023**
- IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- IV.3 O skutečnostech uvedených v bodě IV.2 bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla, a to o dobu trvání přerušení prací.
- IV.4 V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla.
- IV.5 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

- V.1 Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 1.346.661,01 Kč |
| DPH 21% | 282.798,81 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 1.629.459,82 Kč |
- V.2 Cena díla byla stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2022.
- V.3 Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.3.1 Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
- V.3.2 Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
- V.3.3 Náklady na odstranění vad způsobených chybami v projektech dodaných objednatelem.
- V.3.4 Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci.
- V.4 Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.4.1 Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.
- V.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.
- VI.2 Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po podpisu předávacího protokolu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění.
- VI.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
- VI.4 Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce předložené zadavateli.
- VI.5 Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VII.2 Objednatel je povinen pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům.
- VII.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VII.4 Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápis osoby objednatele uvedené v této smlouvě je považován za závazný pokyn.
- VII.5 Zápisy do stavebního deníku mohou provádět osoby, kterým to vyplývá ze zákonů České republiky, osoby uvedené v této smlouvě nebo osoby jimi písemně pověřené.

VIII. STAVENIŠTĚ

- VIII.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu smlouvy o dílo, prosté všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do jednoho týdne po oznámení zhotovitele s úmyslem zahájit práce.
- VIII.2 Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
- VIII.3 Objednatel předá platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
- VIII.4 Objednatel předá platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.

- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- VIII.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č.168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
- IX.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- IX.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavby postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Při provádění stavby bude zhotovitel dále dodržovat předpisy týkající se nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- IX.4 Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele, bude postupováno podle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.
- IX.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

- X.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. V rámci předání díla připraví zhotovitel veškeré podklady, které jsou nezbytné k vydání Kolaudačního souhlasu příslušným úřadem a dílo bude zhotoveno v požadované kvalitě, dle příslušné projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Zhotovitel bude účasten kolaudačního řízení.
- X.2 O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.
- X.3 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebrání užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
- X.4 Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo;
 - dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

- XI.1 Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: **60 měsíců**
Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
- XI.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě XI.1.
- XI.3 Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
- XI.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- XI.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.6 Záruka se nevztahuje:
- na poruchy způsobené nevhodným užíváním díla v rozporu k účelu, ke kterému je dílo určeno;
 - na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů;
 - na vady na díle, jejichž příčina bude v pracích, dodávkách a službách, které zhotovitel neprováděl ani nezajišťoval;
 - dodržáním nevhodných pokynů objednatele, pokud na nich objednatel trval, přes upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- XII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/den za každý započatý den prodlení.
- XII.2 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- XII.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- XIII.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- XIII.2 V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XIII.3 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržáním technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.

- XIII.4 Při změnách jednotlivých článků této smlouvy bude vypracován dodatek smlouvy.
- XIII.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ujednání uvedená v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (součást předložené nabídky).
- XIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že předmět realizace, tzn. lávka „Na Pohodlí“, bude pro veřejnost uzavřena maximálně **od 1.3.2023 do 15.5.2023**, t.j. do dne ukončení prací na opravě lávky a předání díla.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo.
Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.
- XIV.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
- XIV.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- XIV.4 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.
- XIV.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- XIV.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem městyse Žernov dne 24.10.2022.

V Náchodě dne 7.10.2022


V Žernově dne 7.11.2022

Zhotovitel:

Objednatel:



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 547 01 Náchod, Tel./fax 491 400 971



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112022

Stavba: OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

KSO:

Misto: POHODLÍ

CC-CZ:
Datum: 07.10.2022

Zadavatel:

MĚSTYS ŽERNOV, ŽERNOV 112, 51203

Uchazeč:

ELEKTROIN spol. s r.o.

IC: 60930888
DIČ: CZ60930888

Projektant:

MOSTY JAN HOFMAN, S.R.O.

Zpracovatel:

ING. LUBOŠ KASPER

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pole. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podniky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 346 661,01

Sazba daně	Základ daně
21,00%	1 346 661,01
snížená	0,00

Výše daně
282 798,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 629 459,82



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 547 01 Náchod Tel: 497 877 07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112022

Stavba: OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA POHODLÍ 2

Místo: POHODLÍ Datum: 07.10.2022

Zadavatel: MĚSTYS ŽERNOV, ŽERNOV 112, 51203 Projektant: MOSTY JAN HOFMAN , S.R.O.

Uchazeč: ELEKTROIN spol. s r.o. Zpracovatel: ING. LUBOŠ KASPER

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 346 661,01 1 629 459,82

01 OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA POHODLÍ 2 1 346 661,01 1 629 459,82 STA

5.8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

Objekt:

01 - OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

KSO:

Místo: POHODLÍ

Zadavatel:

MĚSTYS ŽERNOV, ŽERNOV 112, 51203

Uchazeč:

ELEKTROIN spol. s r.o.

Projektant:

MOSTY JAN HOFMAN , S.R.O.

Zpracovatel:

ING. LUBOŠ KASPER

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 07.10.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 60930888
DIČ: CZ60930888

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 346 661,01

DPH základní snižená	Základ daně 1 346 661,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 282 798,81 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 1 629 459,82

5.0

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

Objekt: 01 - OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA POHODLÍ 2

Místo: POHODLÍ

Zadavatel: MĚSTYS ŽERNOV, ŽERNOV 112, 51203

Uchazeč: ELEKTROIN spol. s r.o.

Datum: 07.10.2022

Projektant: MOSTY JAN HOFMAN, S.R.O.

Zpracovatel: ING. LUBOŠ KASPER

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 346 661,01

HSV - Práce a dodávky HSV	1 019 885,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	208 043,37
4 - Vodorovné konstrukce	611 898,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 233,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 864,60
998 - Přesun hmot	7 845,24
PSV - Práce a dodávky PSV	160 005,33
762 - Konstrukce tesařské	2 499,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	157 505,71
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	91 770,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00

5.11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

Objekt:

01 - OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ NA PODHODLÍ 2

Místo:

POHODLÍ

Zadavatel:

MĚSTYS ŽERNOV, ŽERNOV 112, 51203

Uchazeč:

ELEKTROIN spol. s r.o.

Datum:

07.10.2022

Projektant:

MOSTY JAN
HOFMAN, S.R.O.
ING. LUBOŠ
KASPER

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	334323418	Moslini pilíře a sloupky z betonu železového C 30/37	m3	1,976	5 200,00	10 275,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC
VV 0,6*0,6*1,56*2"P4
VV 0,6*0,6*1,05*2"P4
VV 0,155*0,25*2,5*OP2

Součet

2	K	334323491	Moslini pilíře a sloupky z betonu Příplatek k ceně za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,976	1 040,00	2 055,04	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323491

3	K	334353111	Bednění mosliních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění zřízení pro pravoúhlý pilíř	m2	14,278	969,00	13 835,38	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
VV 0,6*4*1,56*2"P4
VV 0,6*4*1,05*2"P4
VV 0,5*2,5+0,5*0,5*2*OP2

Součet

4	K	334353211	Bednění mosliních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění odstranění pro pravoúhlý pilíř	m2	14,278	115,00	1 641,97	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334353211

5	K	334361412	Výztuž betonařská mosliních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,116	50 200,00	5 823,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC
VV (0,6*4*1,56*2+0,6*0,6)*2*4,335*0,001*1,25"P4
VV (0,6*4*1,05*2+0,6*0,6*2)*4,335*0,001*1,25"P4

Součet

6	K	348181131	Zábrcadli moslini ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé s výplní výroba	m	49,158	3 200,00	157 305,60	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181131
VV "DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, OPRAVA, DOPLNĚNÍ
VV 1,2*4*2"NK1
VV 1,595*6*2+0,605+1,105"NK 3
VV 1,559*6*2"NK4

Součet

7	K	348181132	Zábrcadli moslini ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé s výplní montáž	m	49,158	348,00	17 106,98	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181132
VV 1,2*4*2"NK1

9,600

6.11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.595*6*2+0.605+1.105"NK3		20.950			
VV			1.559*6*2"NK4		18.708			
VV			Součet		49,158			
D 4								
Vodorovné konstrukce								
8	K	411171131	Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošly hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2	t	0,900	27 500,00	24 750,00	CS ÚRS 2022 01
<i>Online PSC</i>								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/41171131		0,170			
VV			4.875*1,8*19,36*0,001"NK1		0,371			
VV			(9.805+9.595)*0.5*1,8*19.36*0.001+(1.2+0.7)*0.5*1,8*19.36*0.001"NK3		0,359			
VV			(10.195+10.395)*0.5*1,8*19.36*0.001"NK4		0,900			
VV			Součet				611 898,92	
9	M	POROROŠT	OCELOVÝ ŽÁROVÝ ZINKOVANÝ POROROŠT OKA 35/38 MM, NOSNOST 2.000.- KG/M2	M2	46,476	2 625,00	121 999,50	
VV			4.875*1,8"NK1		8,775			
VV			(9.805+9.595)*0.5*1,8+(1.2+0.7)*0.5*1,8"NK3		19,170			
VV			(10.195+10.395)*0.5*1,8"NK4		18,531			
VV			Součet		46,476			
10	K	423173531	Montáž sprážené příhradové ocelové konstrukce s příčníky šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o více polích, rozpětí pole do 13 m	t	2,804	27 500,00	77 110,00	CS ÚRS 2022 01
<i>Online PSC</i>								
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA		0,370			
VV			4.875*2*37,9*0,001"UPN 260		0,088			
VV			2*2*22*0,001"UPN 180		0,066			
VV			4*1.905*8.64*0,001"UPN 80		0,024			
VV			(2.804+2.905)*2*2.09*0,001"L 35/35					
VV			"NK3		0,667			
VV			(9.595+9.805+0.605+0.9)*31,9*0,001"UPN 260		0,076			
VV			1,72*2*22*0,001"UPN 180		0,149			
VV			10*1,72*8.64*0,001"UPN80		0,050			
VV			(2.96+3.010+2.96+3.015)*2*2.09*0,001"L35/35					
VV			"NK4		0,657			
VV			(10.195+10.395)*31,9*0,001"UP 260		0,088			
VV			2*2*22*0,001"UPN 180		0,156			
VV			9*2*8.64*0,001"UPN 80		0,052			
VV			(3.035+3.035+3.165+3.165)*2*2.09*0,001"L 35/35					
VV			"SLOUPKY ZABRADLÍ UPN 80		0,361			
VV			(5+14)*2*1,1*8.64*0,001		2,804			
VV			Součet					
11	M	13010832	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 260	t	1,863	108 220,00	201 613,86	CS ÚRS 2022 01
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA		0,406			
VV			4.875*2*37,9*0,001*1,1"UPN 260		0,734			
VV			"NK3		0,723			
VV			(9.595+9.805+0.605+0.9)*31,9*0,001*1,1"UPN 260		1,863			
VV			"NK4					
VV			(10.195+10.395)*31,9*0,001*1,1"UP 260					
VV			Součet					
12	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	0,277	110 640,00	30 647,28	CS ÚRS 2022 01
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA		0,097			
VV			2*2*22*0,001*1,1"UPN 180		0,083			
VV			"NK3		0,097			
VV			1,72*2*22*0,001*1,1"UPN 180		0,277			
VV			"NK4					
VV			2*2*22*0,001*1,1"UPN 180					
VV			Součet					
13	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,803	107 220,00	86 097,66	CS ÚRS 2022 01
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA		0,072			
VV			4*1.905*8.64*0,001*1,1"UPN 80					
VV			"NK3					

5.9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10*1,72*8,64*0,001*1,1"UPN80		0,163			
VV			"NK4					
VV			9*2*8,64*0,001*1,1"UPN 80		0,171			
VV			"SLOUPKY ZÁBRADÍ UPN 80		0,397			
VV			(5+14)*2*1,1*8,64*0,001*1,1		0,803			
VV			Součet					
14	M	13010410	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,138	98 544,00	13 599,07	CS ÚRS 2022 01
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA					
VV			(2,804+2,905)*2*2,09*0,001*1,1"L 35/35		0,026			
VV			"NK3					
VV			(2,96+3,010+2,96+3,015)*2*2,09*0,001*1,1"L35/35		0,055			
VV			"NK4					
VV			(3,035+3,035+3,165+3,165)*2*2,09*0,001*1,1"L 35/35		0,057			
VV			Součet		0,138			
15	K	428941123	Osazení mostního ložiska ocelového nebo hrcového ocelového pevného do 2500 kN	kus	6,000	3 510,00	21 060,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV			"P2" 2		2,000			
VV			"P5"2		2,000			
VV			"OP2"2		2,000			
VV			Součet		6,000			
16	M	MOSTNÍ/						
17	K	451475121	DODÁVKA MOSTNÍHO LOŽISKA	KUS	6,000	3 500,00	21 000,00	
VV			Podkladní vstřeva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vstřeva	m2	6,938	104,00	721,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV			https://predmoky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451475121					
VV			0,3*2,1"OP1		0,630			
VV			0,4*2,865"P2		1,146			
VV			0,4*2,5"P3		1,000			
VV			0,6*0,6*2"P4		0,720			
VV			1,805*0,7*1,19*0,7"P5		2,097			
VV			0,6*0,6*2"P6		0,720			
VV			2,5*0,25"OP2		0,625			
VV			Součet		6,938			
18	K	ZARÁŽKY	DODÁVKA A MONTÁŽ ZARÁŽEK PROTI BOČNÍMU POSUNU - VČETNĚ BÁTĚRU	KUS	14,000	950,00	13 300,00	
VV			7*2		14,000			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19	K	628611101	Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	82,256	104,00	8 554,62	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV			https://predmoky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611101					
VV			SANACE		82,256			
20	K	628611102	Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	82,256	500,00	41 128,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV			https://predmoky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611102					
VV			SANACE		82,256			
21	K	628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm	m2	84,631	849,00	71 851,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV			https://predmoky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613511					
VV			"NK1 NÁSTUPNÍ RAMPA					
VV			4,875*2*0,833"UPN 260		8,122			
VV			2*2*0,603"UPN 180		2,412			
VV			4*1,905*0,314"UPN 80		2,393			
VV			(2,804+2,905)*2*0,141"L 35/35		1,610			
VV			"NK3					
VV			(3,595+9,805+0,605+0,9)*0,833"UPN 260		17,414			
VV			1,72*2*0,603"UPN 180		2,074			
VV			10*1,72*0,314"UPN80		5,401			
VV			(2,96+3,010+2,96+3,015)*2*0,141"L35/35		3,368			
VV			"NK4					
VV			(10,195+10,395)*0,833"UP 260		17,151			

26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			2*2*0,603"UPN 180		2,412			
VV			9*2*0,314"UPN 80		5,652			
VV			(3,035+3,035+3,165+3,165)*2*0,141"L 35/35		3,497			
VV			"SLOUPKY ZÁBRADÍ UPN 80					
VV			(5+14)*2*1,1*0,314		13,125			
VV			Součet		84,631			
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	82,256	71,90	5 914,21	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101								
VV			(0,3+0,4+0,25+0,2)*2,0+0,6*0,5*2"OP1		2,900			
VV			(1,3+1,6)*0,5*1,2*2+1,2*2,665+1,6*2,665+0,17*2,665*P2		14,860			
VV			(1,2+2,7)*2*1,35+1,2*2,7+(3,2+1,7)*2*0,6+3,2*1,7-1,2*2,7*P3		21,850			
VV			((0,6+0,6)*2*(1,56+0,4)+0,6*0,6)*2*P4		10,128			
VV			(1,19+0,715+1,3+0,8)*2+1,3*0,7+(1,805+0,7+0,75+1,7)*2,1+1,75*0,75*P5		20,638			
VV			((0,6+0,6)*2*1,7+0,6*0,6)*2*P6		8,880			
VV			2,5*0,7+0,25-0,5*2"OP2		3,000			
VV			Součet		82,256			
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	150,000	71,90	10 785,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101								
VV			"OMYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ A MOSTOVKY" 150		150,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 864,60	
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	200,000	82,70	16 540,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112								
VV			200"PRO DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, PRO JEJENOTLIVÉ KROKY NOVÝCH KONSTRUKCÍ		200,000			
25	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycíštění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	12,000	2 600,00	31 200,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331217								
VV			4*0,5*2"P4		4,000			
VV			4*0,5*2"P6		4,000			
VV			4*0,5*2"OP2					
VV			Součet		12,000			
26	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,033	38 200,00	1 260,60	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/13021017								
VV			12,992123584252*0,00254 Přípočetné koeficientem množství		0,033			
27	K	PODLOŽKY PVC	D+M VYPODLOŽENÍ NALEPENÉHO PVC 20 MM	,	60,800	80,00	4 864,00	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/PODLOZKY_PVC								
VV			"PODPĚRY" 4*2+4*0,6		10,400			
VV			"MEZI U 80 A POROROŠT" 28*1,8		50,400			
VV			Součet		60,800			
D	998		Přesun hmot				7 845,24	
28	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	12,220	397,00	4 851,34	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111								
29	K	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zveřejněný přesun přes přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	12,220	245,00	2 993,90	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212191								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				160 005,33	
D	762		Konstrukce tesařské				2 499,62	
30	K	762332133	Montáž vazaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	3,360	322,00	1 081,92	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332133								
VV			"OBDOBNA POLOŽKA - POZEDNICE" DUB - MODŘÍN, VČETNĚ IMRTEGNACE					
VV			"OP1"0,4*2		0,800			
VV			"P3"0,78*2		1,560			

8.8
6.8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P5"0,5*2		1,000			
VV			Součet		3,360			
31	M	60512135	hranči stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,083	10 900,00	904,70	CS ÚRS 2022 01
VV			3,36*0,15*0,15*1,1		0,083			
32	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	100,000	5,13	513,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998762201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				157 505,71	
33	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	233,688	123,00	28 743,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783214101					
VV			"OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ A MOSTOVKY" 150		150,000			
VV			"ZABRADLÍ"					
VV			1,2*4*2*2"NK1		19,200			
VV			1,595*6*1,2*2+0,605+1,105)*1,2*2"NK 3		27,072			
VV			1,559*6*2*2"NK4		37,416			
VV			Součet		233,688			
34	K	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný sířikáním	m2	233,688	309,00	72 209,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783214121					
35	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	233,688	242,00	56 552,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/783218111					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				91 770,00	
36	K	HZS2111	Hodinové zúčtovací sazby profeseí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař	hod	170,000	420,00	71 400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/HZS2111					
VV			"DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PRACOVNÍCI TÝDEN" 4*8,5*5		170,000			
37	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profeseí revizní a kontrolní činnosti revizní technik specialista	hod	30,000	679,00	20 370,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/HZS4212					
VV			"ZÁVĚREČNÁ MOSTNÍ PŘEHLIDKA S VYSTAVENÍM PROTOKLU" 30		30,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				75 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
41	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/012303000					
VV			"GEODET ZAMĚŘENÍ 2D, 3D" 1		1,000			
40	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/013244000					
VV			"dokumentace rds, vřd výrobní dokumentace" 1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
38	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/030001000					
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
42	K	041103000		KČ	0,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/041103000					
43	K	041203000		KČ	0,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/041203000					
D		VRN6	Územní vlivy				20 000,00	
39	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01

Handwritten signature