

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-01
Stavba: Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Lom

Účastník:
HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

CC-CZ:
Datum: 11.06.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 911 370,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 911 370,00	821 387,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 732 757,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

26-01

Stavba:

Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom

Místo:

Datum:

11.06.2026

Zadavatel:

město Lom

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Účastník:

HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 911 370,00	4 732 757,70	
SO 101	Komunikace	2 561 882,37	3 099 877,67	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 349 487,63	1 632 880,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Lom

Účastník:
HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 561 882,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 561 882,37	21,00%	537 995,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 099 877,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: město Lom
Účastník: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Datum: 11.06.2026
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 561 882,37
HSV - Práce a dodávky HSV	2 464 048,77
1 - Zemní práce	604 260,64
4 - Vodorovné konstrukce	232 479,60
5 - Komunikace pozemní	622 442,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	835 668,52
997 - Přesun sutě	153 429,56
998 - Přesun hmot	15 767,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 633,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: město Lom
Účastník: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Datum: 11.06.2026
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 561 882,37

o HSV Práce a dodávky HSV 2 464 048,77

D 1 Zemní práce 604 260,64

1	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101103								
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251103								
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	192,67	1 926,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123 VV Bourádní dlážděného chodníku VV 10								
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	426,000	131,06	55 831,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107223 VV Bourání asfaltové komunikace VV 426								
5	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	426,000	174,74	74 439,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107243 VV Bourání asfaltové komunikace VV 426								
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,000	232,63	2 326,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322 VV Bourádní dlážděného chodníku VV 10								
7	K	113201112	Vytrhání obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	30,000	232,63	6 978,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112								
8	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	272,000	136,85	37 223,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113								
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	52,500	1 174,38	61 654,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122211101 VV Odkopávky - třída těžitelnosti I. VV 50% strojní, 50% ruční VV 105/2								
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	52,500	177,24	9 305,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203 VV Odkopávky - třída těžitelnosti I. VV 50% strojní, 50% ruční VV 105/2								
11	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	52,500	1 761,58	92 482,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122311101 VV Odkopávky - třída těžitelnosti II. VV 50% strojní, 50% ruční VV 105/2								
12	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	52,500	354,49	18 610,73	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122452203 VV Odkopávky - třída těžitelnosti II. VV 50% strojní, 50% ruční VV 105/2								
13	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201403								
14	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162201413								
15	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	48,000	60,00	2 880,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301933 VV 2*24								
16	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	48,000	60,00	2 880,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162301953 VV 2*24								
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,000	328,37	54 181,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 VV 52,5*4 VV -45 VV Součet								
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 475,000	4,16	10 296,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 VV 165*15								
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,000	178,87	29 513,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101								
20	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	45,000	327,94	14 757,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103 VV Násyp zemina použita z výkopu VV 45								
21	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízení zařaděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	297,000	252,00	74 844,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 VV 165*1,8								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	165,000	89,44	14 757,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
23	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	497,000	47,83	23 771,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302					
	VV		96+306+95		497,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				232 479,60	
24	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	5,000	8 202,00	41 010,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430321515					
	VV		beton pod schody C20/25 + kari síť Ø6 mm / 100×100 mm		5,000			
	VV		5					
25	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,750	48 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/430362021					
	VV		5*0,15		0,750			
26	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	60,000	1 604,16	96 249,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434121426					
	VV		2*30		60,000			
27	M	M001	univerzální schodišťový prvek - stupeň šířka 370mm	kus	210,000	282,00	59 220,00	
D 5			Komunikace pozemní				622 442,73	
28	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	96,000	301,08	28 903,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831011					
	VV		Doplnění ACO tl. 230mm		96,000			
	VV		96					
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	306,000	280,12	85 716,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111					
	VV		Dlažďený chodník tl. 240mm					
	VV		Štěrkodrt ŠDb 0/32					
	VV		306		306,000			
	VV		Součet		306,000			
30	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	95,000	415,72	39 493,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		Dlažďené parkoviště tl. 320mm					
	VV		Štěrkodrt ŠDb 0/32					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
31	K	565165001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	96,000	763,25	73 272,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565165001					
	VV		Doplnění ACO tl. 230mm		96,000			
	VV		96					
32	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	96,000	36,00	3 456,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211106					
	VV		Doplnění ACO tl. 230mm		96,000			
	VV		96					
33	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	96,000	60,00	5 760,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231111					
	VV		Doplnění ACO tl. 230mm		96,000			
	VV		96					
34	K	577144021	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	96,000	620,77	59 593,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144021					
	VV		Doplnění ACO tl. 230mm		96,000			
	VV		96					
35	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	306,000	387,05	118 437,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
	VV		Dlažďený chodník tl. 240mm		306,000			
	VV		306					
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	281,190	384,38	108 083,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		273		273,000			
	VV		273*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		281,190			
37	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	12,240	609,60	7 461,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,240			
38	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	21,630	786,60	17 014,16	CS ÚRS 2026 01
	VV		21		21,000			
	VV		21*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		21,630			
39	K	596412113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	95,000	387,05	36 769,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
	VV		Dlažďené parkoviště tl. 320mm		95,000			
	VV		95					
40	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	97,850	393,26	38 480,49	CS ÚRS 2026 01
	VV		95*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		97,850			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				835 668,52	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
42	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	1 129,20	3 387,60	CS ÚRS 2026 01
43	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000	2 016,00	4 032,00	CS ÚRS 2026 01
44	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 212,00	1 212,00	CS ÚRS 2026 01
45	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	699,60	699,60	CS ÚRS 2026 01
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511111					
47	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	838,80	5 032,80	CS ÚRS 2026 01
48	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	251,000	60,00	15 060,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121111					
49	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	64,000	36,00	2 304,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121121					
50	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	59,000	258,00	15 222,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131111					
	VV		13+26		39,000			
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		59,000			
51	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	251,000	84,00	21 084,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221111					
52	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	64,000	60,00	3 840,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221121					
53	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	59,000	600,00	35 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	315,000	12,00	3 780,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111						
	VV	251+64			315,000			
55	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	59,000	48,00	2 832,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111						
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	157,000	561,82	88 205,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213						
	VV	BO 15/25			130,000			
	VV	130						
	VV	BO 15/25			15,000			
	VV	15						
	VV	BO 15-25/15			12,000			
	VV	12			157,000			
	VV	Součet						
57	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	132,600	330,00	43 758,00	CS ÚRS 2026 01
	VV	130			130,000			
	VV	130*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			132,600			
58	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	15,300	223,20	3 414,96	CS ÚRS 2026 01
	VV	15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			15,300			
59	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,240	657,60	8 049,02	CS ÚRS 2026 01
	VV	12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			12,240			
60	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	20,000	561,82	11 236,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916133112						
61	M	59217050	obrubník betonový pro kruhový objezd koncový R0,6 200x950x600mm	m	20,400	862,80	17 601,12	CS ÚRS 2026 01
	VV	20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			20,400			
62	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šifka do 400 mm s boční opěrou	m	32,000	561,82	17 978,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916431112						
63	M	59217095	obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm	m	32,640	3 060,00	99 878,40	CS ÚRS 2026 01
	VV	32*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			32,640			
64	M	59217094	obrubník betonový bezbariérový přechodový 250-310mm	m	4,080	2 988,00	12 191,04	CS ÚRS 2026 01
	VV	4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			4,080			
65	K	919726123X	Sorpční textilie 40g/m3	m2	95,000	120,00	11 400,00	
	VV	Dlážděné parkoviště tl. 320mm			95,000			
	VV	95						
66	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	165,000	150,00	24 750,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113						
67	K	R6515	M+D Zábradlí žárové zinkované výšky 1m	m	26,000	7 200,00	187 200,00	
68	K	K001	M+D Mobiliař - zastávkový přístřešek - prosklený, délka na 2 tabule + boční krycí tabule + lavička - kompletní provedení	ks	1,000	102 932,88	102 932,88	
69	K	K003	M+D Mobiliař - přesun billboard - kompletní provedení	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	
70	K	K007	M+D Mobiliař - přesun Z-BOX - kompletní provedení	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
71	K	K008	M+D Mobiliař - přesun info tabule - kompletní provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
72	K	K009	M+D Mobiliař - zastávkový označník - kompletní provedení	ks	1,000	24 786,72	24 786,72	
D 997 Přesun sutě							153 429,56	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	336,256	161,12	54 177,57	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551						
74	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 070,144	1,28	10 329,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559						
	VV	336,256*24			8 070,144			
75	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	336,256	87,77	29 513,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611						
76	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,300	12,00	135,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861						
	VV	2,6+8,7			11,300			
77	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	190,340	252,00	47 965,68	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873						
	VV	187,44+2,9			190,340			
78	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačním zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	134,616	84,00	11 307,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875						
	VV	134,616			134,616			
D 998 Přesun hmot							15 767,72	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	176,590	89,29	15 767,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011						
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 633,60	
80	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	481,68	9 633,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292						
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							88 200,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							36 000,00	
81	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	15,000	600,00	9 000,00	
	VV	HZS Geodet			15,000			
	VV	15						
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS	nh	15,000	1 200,00	18 000,00	
	VV	HZS Geodet			15,000			
	VV	15						
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	15,000	600,00	9 000,00	
	VV	HZS technik odborný			15,000			
	VV	15						
D VRN3 Zařízení staveniště							37 200,00	
84	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
85	K	034103000	Oplocení staveniště	souhm	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV	1			1,000			
86	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhm	1,000	24 000,00	24 000,00	
	VV	ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek			1,000			
	VV	1						
87	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
88	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	5,000	3 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Lom

Účastník:
HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Projektant:
NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 349 487,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 349 487,63	21,00%	283 392,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 632 880,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:
Zadavatel: město Lom
Účastník: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Datum: 11.06.2026
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 349 487,63
HSV - Práce a dodávky HSV	65 260,00
5 - Komunikace pozemní	22 100,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	17 160,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 000,00
M - Práce a dodávky M	1 271 229,55
21-M - Elektromontáže	615 257,64
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	655 971,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 998,08
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	12 998,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní řešení točny pro autobusy a pěší propojení v obci Lom
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 11.06.2026
Zadavatel: město Lom Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Účastník: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 349 487,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV	65 260,00				
D		5	Komunikace pozemní	22 100,00				
1	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním SMA 16 S v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	20,000	1 105,00	22 100,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/576153311								
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná	17 160,00				
2	K	871361101	Montáž vodovodního potrubí z tvrdého PVC-U v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 280 x 10,8 mm	m	12,000	286,00	3 432,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871361101								
3	M	286111143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	12,000	1 144,00	13 728,00	CS ÚRS 2026 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 000,00				
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	20,000	1 300,00	26 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945421110								
D		M	Práce a dodávky M	1 271 229,55				
D		21-M	Elektromontáže	615 257,64				
5	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	70,000	44,33	3 103,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210100096								
6	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	96,000	110,37	10 595,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210100101								
7	K	210200252	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2	kus	24,000	425,23	10 205,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210200252								
8	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	24,000	611,52	14 676,48	CS ÚRS 2026 01
9	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dfík	kus	12,000	993,62	11 923,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210203901								
10	M	M002	SITECO Streetlight Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K	kus	4,000	10 400,00	41 600,00	
11	M	M003	Streetlight SL 21 mini PC-R	kus	1,000	9 750,00	9 750,00	
12	M	M004	Streetlight SL 21 mini PC-L	kus	1,000	9 750,00	9 750,00	
13	M	M005	Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K	kus	2,000	10 400,00	20 800,00	
14	M	M006	Streetlight Streetlight SL 21 mini, ST0.8a, 3000 K	kus	4,000	10 400,00	41 600,00	
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	12,000	4 186,00	50 232,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204011								
16	M	M007	Stožár JBU6ST stožáry včetně ochranné manžety	kus	8,000	8 593,00	68 744,00	
17	M	M008	STP 6 - D, stožár silniční třístupňový pro přisvícení	kus	2,000	8 593,00	17 186,00	
18	M	M009	stožáry JB8T (159/133/114)	kus	2,000	14 170,00	28 340,00	
19	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	1 950,00	23 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204103								
20	M	M010	výložník UD1/89 - 1500	kus	8,000	3 809,00	30 472,00	
21	M	M011	UD 1 - 2000/D, výložník rovný	kus	1,000	4 368,00	4 368,00	
22	M	M012	UD 1 - 2500/D, výložník rovný	kus	1,000	4 745,00	4 745,00	
23	M	M013	výložník V1/114-1000	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	
24	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	975,00	11 700,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204201								
25	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	12,000	715,00	8 580,00	CS ÚRS 2026 01
26	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	270,000	81,90	22 113,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220020								
27	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	270,000	75,04	20 260,80	CS ÚRS 2026 01
28	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	114,40	2 288,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220022								
29	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	104,00	2 080,00	CS ÚRS 2026 01
30	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	20,000	136,11	2 722,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220301								
31	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	32,50	325,00	CS ÚRS 2026 01
32	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	10,000	26,00	260,00	CS ÚRS 2026 01
33	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	10,000	227,50	2 275,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220302								
34	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2026 01
35	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210280002								
36	K	210812061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	120,000	41,08	4 929,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210812061								
37	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	138,000	34,84	4 807,92	CS ÚRS 2026 01
VV 120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 138,000								
38	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	270,000	51,74	13 969,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210812035								
39	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	310,500	245,70	76 289,85	CS ÚRS 2026 01
VV 270*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 310,500								
40	K	218100001	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	5,000	26,52	132,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218100001								
41	K	218100003	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	5,000	65,13	325,65	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218100003								
42	K	218202016	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218202016								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	2 665,00	5 330,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204011						
44	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	617,50	1 235,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204201						
45	K	218220300	Demontáž hromosvodného vedení svorek s 1 šroubem	kus	2,000	106,08	212,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218220300						
46	K	K004	Úprava napájecího místa	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				655 971,91	
47	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,200	2 600,00	520,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010023						
48	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	36,000	4 160,00	149 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460080014						
	VV	Beton - základy pro sloupy			27,000			
	VV	1*1*1,5*18			9,000			
	VV	30*0,2*0,5*3			36,000			
	VV	Součet						
49	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,000	312,00	9 360,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460141112						
	VV	18*1*1*1,5			27,000			
	VV	30*0,2*0,5			3,000			
	VV	Součet			30,000			
50	K	460171172	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	170,000	170,30	28 951,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171172						
51	K	460171312	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	334,10	10 023,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171312						
52	K	460281113	Pažení výkopů přílože plné jam, hloubky do 4 m	m2	480,000	175,50	84 240,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460281113						
53	K	460281123	Pažení výkopů odstranění pažení přílože plného jam, hloubky do 4 m	m2	480,000	62,92	30 201,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460281123						
54	K	460341113	Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	30,000	169,00	5 070,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341113						
55	K	460341121	Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	720,000	3,89	2 800,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341121						
	VV	30*24			720,000			
56	K	460361121	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačním zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,000	273,00	14 742,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460361121						
	VV	30*1,8			54,000			
57	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	64,100	487,58	31 253,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460391123						
	VV	170*0,35*0,8			47,600			
	VV	30*0,5*1,1			16,500			
	VV	Součet			64,100			
58	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	170,000	355,78	60 482,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460451182						
59	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,000	672,05	20 161,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460451322						
60	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460581121						
61	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	200,000	191,10	38 220,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661111						
62	K	460671124	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 25 do 30 cm	m	200,000	83,46	16 692,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671124						
63	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	270,000	39,00	10 530,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791213						
64	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	283,500	45,50	12 899,25	CS ÚRS 2026 01
	VV	270*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			283,500			
65	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000	97,50	4 875,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791214						
66	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	52,500	104,00	5 460,00	CS ÚRS 2026 01
	VV	50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			52,500			
67	K	460871132	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkopisku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	60,000	143,00	8 580,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460871132						
68	K	460871172	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	60,000	852,80	51 168,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460871172						
69	K	468041113	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm	m	160,000	227,50	36 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468041113						
70	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m	t	81,850	208,69	17 081,28	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 998,08	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				12 998,08	
71	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	12 998,08	12 998,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011464000						