VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.		AMBERG ENGINEERING Ptašínského 10, 602 00 Brno Telefon: 541 432 611 E-mail: amberg@amberg.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA			
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.			
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽEK			
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MÚ: BRNO – STŘED		DATUM	12/2024
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO			ZMĚNA	
NÁZEV **PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1**			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	DSP, PDPS
NÁZEV OBJEKTU **SO01 STAVEBNÍ ČÁST**			ČÍS. ZAKÁZKY	B333-4/1
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY **KVANTIFIKACE SANAČNÍCH PRACÍ**			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY **C.1.4**

SOUHRNNÁ TABULKA PASŮ

NÁZEV KOLEKTORU	B - TATRANSKÁ

OZNAČENÍ		ZAČÁTEK STANIČENÍ	KONEC STANIČENÍ	DÉLKA PASU	DÉLKA KLENBY	DÉLKA DNA	PLOCHA KLENBY	PLOCHA DNA	KVANTIFIKACE SANAČNÍCH PRACÍ														
									PLOŠNÝ PRŮSAK BEZ IDENTIFIKOVATELNÉHO ZDROJE (OSTĚNÍ+PODLAHA)	SANACE SÍTĚ TRHLIN	SANACE TRHLIN	SANACE RIZIKOVÝCH TRHLIN SEŠITÍM	ODSTRANĚNÍ OK (tyč, hák, I nosník)	SANACE V MÍSTĚ ODSTRAŇOVANÉ OK (I NOSNÍK, REGISTR)	LOKÁLNÍ SANACE PRŮSAKŮ V OSTĚNÍ (TYČ, HÁK)	REPROFILACE OSTĚNÍ	SANACE PRŮSAKŮ V MÍSTĚ KOTVENÍ OK	SANACE PRŮSAKŮ Z PRACOVNÍCH SPÁR PODLAHA/OSTĚNÍ, KLENBA	SBĚRNÉ KANÁLKY	REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ	LOKÁLNÍ SANACE PRŮSAKŮ V OSTĚNÍ	VYČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ NA PODLAZE	REPROFILACE PODLAHY
jednotka		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]	[ks]		[ks]	[m2]	[ks]		[m]	[m]	[m2]	[ks]	[m2]	[m2]
PAS	B-12/TG	107,16	119,46	12,30	16,50	8,50	202,95	104,55	61,81	16,80	15,00	4,40	116	65	51	1,00	8	57,60	77,80	3,60	40	104,55	10,46
				m			m2	m2	m2	m2	m	m	ks	ks	ks	m2	ks	m	m	m2	ks	m2	m2
CELKEM				12,3			203,0	104,6	61,8	16,8	15,0	4,4	116	65	51	1,0	8	57,6	77,8	3,6	40	104,6	10,5

Pozn.: OK ocelová konstrukce