

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLEPÝ

Příloha č.2

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti VO Vizovice - EFEKT 2019

Veřejný zadavatel: Město Vizovice

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

IČ, DIČ: 00284653, CZ00284653

Účastník (uchazeč):

Sídlo účastníka:

IČ, DIČ:

Položka	Počet	MJ	Náklady v Kč bez DPH			
			Kč/MJ	Uznatelné		Neuzn.
				osv. soustava	říd. systém	
Svítidlo dle konfigurace 1	2	ks				
Svítidlo dle konfigurace 2	20	ks				
Svítidlo dle konfigurace 3	10	ks				
Svítidlo dle konfigurace 4	10	ks				
Svítidlo dle konfigurace 5	54	ks				
Svítidlo dle konfigurace 6	10	ks				
Svítidlo dle konfigurace 7	105	ks				
Svítidlo dle konfigurace 8	13	ks				
Svítidlo dle konfigurace 9	28	ks				
Svítidlo dle konfigurace 10	58	ks				
Popl. za recykl. svítidla	310	ks				
Přípl. za proved. s poj.(Svít.)	257	ks				
Demont. sv. vč.eko.likv.	297	ks				
Mont. sv. vč. zapoj. (pozor 257sv. Na vrchní vedení)	296	ks				
Rekonstr. RVO tj. skříň vč. el.výzbr. a čítač provoz. Hod.	10	kmpl				
Seřízení řídících prvků	10	kmpl				
Kov. kón. Al Sloup 7m, kompl vč. svork. IP54.;bet.patky a zap. a zemn.	1	kmpl				
1000 mm výložník	43	ks				
1000 mm výložník se sklonem 5°	5	ks				
1500 mm výložník	12	ks				
2000 mm výložník	45	ks				
2000 mm výložník do výšky	3	ks				
2000 mm výložník se sklonem 5°	2	ks				
300 mm výložník	52	ks				
300 mm výložník se sklonem 5°	3	ks				
500 mm výložník	78	ks				
Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže	10	m				
Ost.konstr.materiál	1	kmpl				
Výkop. práce pro sloup a následné hutnění	1	kmpl				
Montáž výložníků či nástavců	258	ks				
Plošina	186	hod				
Technický dozor stavebníka	37	hod				
Závěrečná revize	1	kmpl				
Proj. Dok. skutečného provedení	1	kmpl				
Měření osvětlení autoriz.osobou, protokol	11	ks				
Aktualizace pasportu	1	kmpl				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLEPÝ

Příloha č.2

Zařízení staveniště a dopravní značení (6,48% z ceny práce)	1	kmpl				
Provozní vlivy (6% z ceny práce)	1	kmpl				
Celkem	0,00		0,00	0,00	0,00	