

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 5: Závazný text návrhu smlouvy

Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Městys Šatov**
IČ: 00293580
DIČ: CZ00293580
zastoupená: Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou
tel.: [redacted]
e-mail: lenka.stupkova@obecstatov.cz
se sídlem: Šatov 124, 671 22, Šatov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 5324741/0100

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Název Zhotovitele: **Renov CZ, s.r.o.**
IČ: 27712478
DIČ: CZ27712478
zastoupená: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
se sídlem: Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu/kód: 115-7226340237/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 53870
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
Tel.: [redacted]
E-mail: info@renov.cz

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Výběr zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov pro projekt - Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 4**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno Ing. Vladislavem Pelouškem, IČ: 42606519, sídlo: Čejkovická 11, 628 00, Brno) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
- b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají **ve rekonstrukci prostorů pro činnost hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov** v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- e) provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;
- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- i) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí,
- k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Městys Šatov**.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatelem je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 5 239 487,62 Kč

Cena včetně DPH: 5 906 180,94 Kč

[illegible]

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (Oceněný výkaz výměr).

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za záборы veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- III. 7. v případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým (např. jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

IV.1. Plnění díla bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely odeslání výzvy může být využit e-mailový kontakt na zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel předpokládá, že výzva k zahájení plnění bude zhotoviteli zaslána v termínu: 11/2024.

IV.3. Zahájení stavebních prací: Do 7 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.

IV.4. Dokončení stavebních prací: Do 31.12.2024. V případě, že klimatické podmínky neumožní provedení díla v předepsané kvalitě, budou práce pozastaveny a dodavatel bude pokračovat s prováděním díla v nejbližším vhodném termínu, avšak celková doba výstavby nepřesáhne datum 31.3.2025.

IV.5. Předání a převzetí stavby: Shodně s termínem pro „Dokončení stavebních prací“.

IV.6. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků.

IV. 7. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

IV. 8. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

IV. 9. Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílu smlouvy IV. Termíny plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotovitele provést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimatické podmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodloužení termínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit, přičemž případné prodloužení termínu se mezi stranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatele).

IV. 10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná (neplatná). Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 4“ a číslo žádosti: JSDH-V3-2024-00005.

V. 5 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 6 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. 7. Objednatel a zhotovitel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 4. Pokud smlouva umožňuje převzetí díla včetně vad, činí smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních prostředků GRH HZS. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost, kdy bude odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na realizaci díla, a to z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda bude v takovém případě vyčíslena rozdílem mezi výší dotace přiznané Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečně přiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla. Uplatnění práva na náhradu škody se vztahuje i na situace, kdy byla objednateli pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkoliv následných kontrol oprávněných kontrolních subjektů.

VI. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (objednatel), příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného

stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka (objednatel) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatel a osobu určenou objednatel, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatel.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dní předem pozvat objednatel ke kontrole těch částí díla, které budou následně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoli opatření požadovaných objednatel nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatel nebo osoby jím pověřené překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla. **Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně 5 mil. Kč (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %.** Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatel), příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí převjímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (GR HZS, MV ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. 2. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,
- způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámcem základní pracovní doby.

XV. 5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XV. 6. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení předmětu díla. Bankovní záruka se vztahuje na zajištění zejm. následujících aspektů realizované zakázky:

- dodržení smluvních podmínek.
- dodržení termínů plnění zakázky.
- dodržení sankčních ustanovení.
- odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady v době do dokončení a předání díla.

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží a předá objednateli bankovní záruku v originále.

Další požadavky na podobu bankovní záruky:

- Výše zajištěné částky: 50.000,- Kč bez DPH, příp. 5 % z celkové ceny díla, pokud by se jednalo o částku nižší (limit dle pravidel dotačního programu: max. 5 % z celkové ceny zakázky).
- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu do dokončení díla (do okamžiku řádného předání díla po odstranění všech případných vad a nedodělků). V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči zadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a to v původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15 kalendářních dnů od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla nejméně do konce roku 2035, pokud závazný právní předpis nestanovuje lhůtu delší.

XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedení díla.

XVI. 3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVII. 8. Objednatel si vyhrazuje právo podmínit účinnost této smlouvy okamžikem pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. V případě, že bude příslušná dotace přiznána v nižší míře, případně nebude přiznána vůbec, objednatel si vyhrazuje právo od uzavření této smlouvy bez náhrady a jakýchkoliv jiných závazků vůči zhotoviteli, odstoupit (smlouva nevstoupí nikdy v účinnost). O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této rozvazovací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín předání staveniště a zahájení prací, a to do okamžiku pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této odkládací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 10. V případě rozporu této smlouvy s kogentními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (dále jen „Zákon“), případně dalších relevantních právních předpisů (zejm. pravidla dotačního programu) platí, že se za závazné považují dílčí ustanovení Zákona (v případě stanovení přípustného rozmezí některé z hodnot uváděných v Zákoně se za závazné považuje hodnota pro objednatele nejvýhodnější). Analogicky bude postupováno, pokud tato smlouva neobsahuje některý požadavek stanovený Zákonem.

XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
- Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).
- Příloha č. 3: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Před uzavřením smlouvy předložil zhotovitel mj. následující dokumentaci:

- Doklady o trvání požadovaného pojištění.

¹ Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Doklad o zřízení požadované bankovní záruky.
- Doklady k prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace.

Ve Znojmě dne 18.11.2024



Ing. Aleš Pokorný
Jednatel
Renov CZ, s.r.o.
(zhotovitel)

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
tel.: +420 737 261 037
DIČ: CZ27712478

RENOV CZ
s.r.o.

Ve Znojmě 18.11.2024

MĚSTYS
371 22 ŠA
okres Z:



Ing. Lenka Štupková
starostka
Městys Šatov
(objednatel)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 26/2024 Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa

Objekt: 01 IV.etapa

Rozpočet: 1 Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Renov CZ, s.r.o.

IČO: 27712478

Dolní Česká 300/6

DIČ: CZ27712478

66902

Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 126 647,84
PSV			1 906 099,78
MON			65 740,00
Vedlejší náklady			241 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 339 487,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 339 487,62 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5339487,62 CZK

v

dne

7.11.2024



Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
tel: 1470 757 261 027
DIČ: CZ27712478

RENOV CZ
s.r.o.

Za objednatele

Popis stavby: 26/2024 - Hasičská zbrojnice Šatov - IV.etapa
Popis objektu: 01 - IV.etapa
Popis rozpočtu: 1 - Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 670,63	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			307 247,68	5,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			102 023,35	1,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			236 616,10	4,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			254 848,17	4,8
5-01	Zpevnění manipulační plochy pro cisternové automob.stříkačky	HSV			701 142,00	13,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			190 679,64	3,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			339 183,18	6,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			164 995,93	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			11 115,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			34 937,50	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			128 412,22	2,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			80 919,70	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			170 207,57	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			300 189,44	5,6
711	Izolace proti vodě	PSV			29 193,66	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			137 708,84	2,6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			170 698,42	3,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 121,90	0,1

725	Zařizovací předměty	PSV			345,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			214 455,38	4,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 693,29	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			596 034,16	11,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			492 513,11	9,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			131 031,66	2,5
781	Obklady keramické	PSV			115 436,98	2,2
783	Nátěry	PSV			4 227,48	0,1
784	Malby	PSV			639,90	0,0
M21	Elektromontáže	MON			65 740,00	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			76 459,73	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN			241 000,00	4,5
Cena celkem					5 339 487,62	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				27 670,63		33 481,46
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	17,40700	1 117,00	19 443,62	21,00	23 526,78
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		pro nopovou folii : 12,5*0,5*0,6*2		7,50000				
		chodník podél siklnice : 13,5*1,5*0,2		4,05000				
		8,8*1,3*0,2		2,28800				
		na úroveň -30 : 18,89*0,1		1,88900				
		kanalizace : 7*0,4*0,6		1,68000				
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	3,56900	330,00	1 177,77	21,00	1 425,10
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,26000	784,00	987,84	21,00	1 195,29
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		7*0,4*0,45		1,26000				
4	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	5,00000	1 149,00	5 745,00	21,00	6 951,45
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		pro nopovou folii : 12,5*0,5*0,4*2		5,00000				
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,00000	45,20	316,40	21,00	382,84
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		7*1		7,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				307 247,68		371 769,69
6	310236241RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000	323,50	647,00	21,00	782,87
		včetně pomocného pracovního lešení						
		na štítu1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.1.02 : 1		1,00000				
7	310237241RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000	766,00	1 532,00	21,00	1 853,72
		včetně pomocného pracovního lešení						
		n.č.1.02 : 1		1,00000				
		u okna : 1		1,00000				
8	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,48990	6 945,00	3 402,36	21,00	4 116,86
		včetně pomocného pracovního lešení						
		okno nad vraty : 0,8*0,6*0,065		0,03120				
		okno v garáži na fasádě : 0,8*0,6*0,065		0,03120				
		na půdě na věži : 0,6*1,95*0,15		0,17550				
		0,8*2,1*0,15		0,25200				
9	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	5,00000	770,00	3 850,00	21,00	4 658,50
		včetně pomocného pracovního lešení						
		okno : 3		3,00000				
		1.np : 2		2,00000				
10	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	389,00	778,00	21,00	941,38
		Včetně dodávky překladů.						
11	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	448,50	448,50	21,00	542,69
		Včetně dodávky překladů.						
		nika fasáda : 1		1,00000				
12	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, pod pozednicí : 14,6*0,16*0,3*2	m3	1,40160	10 850,00	15 207,36	21,00	18 400,91
				1,40160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
13	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 0,0605	t	0,06050	13 020,00	787,71	21,00	953,13
				0,06050				
14	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, chodba 40% plochy : 5*2,7*0,4	m2	5,40000	314,50	1 698,30	21,00	2 054,94
				5,40000				
15	319201319R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení. 2,1*4,65*2+0,9*3,9*2*2+2,3*(2,45+1,6)/2+1,2*3,9*2 5,78	m2	53,36750	595,00	31 753,66	21,00	38 421,93
				47,58750				
				5,78000				
16	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení dozdívky v podkrovi : 1,15*0,5 1,9*0,25 1,9*(0,25+1,85)/2	m2	3,04500	996,00	3 032,82	21,00	3 669,71
17	342247524R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2,9*4,65+2,9*2,4-(1,2+1,4) 2,95*4,65-(1*2,2+0,88*2,2) 1,2*2,85+0,9*2,4	m2	33,00650	877,00	28 946,70	21,00	35 025,51
18	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. pozednice : 2,45*0,15 geberit : 0,9*1,2	m2	1,44750	968,00	1 401,18	21,00	1 695,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
19	346244371RT2	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 6,5*0,2	m2	1,30000	1 624,00	2 111,20	21,00	2 554,55
20	347015131R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami přesazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5 standard, tl. izolace 40 mm, vrata do m.č.1.02 : 2,5*2,3	m2	5,75000	991,00	5 698,25	21,00	6 894,88
21	342265193R00	Příplatky k úpravě podkrovní sádkokartonem za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	3,00000	2 058,00	6 174,00	21,00	7 470,54
22	3-001	Opěrná stěna tl.300mm ze ztrac.bednění, výztuž,základ,výkop	bm	17,00000	9 618,00	163 506,00	21,00	197 842,26
23	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) opravy schodů do podkrovní : 2*4 výkop pro základ schodiště : 3 terénní úpravy po výkopu přípojky : 2*4 zapravení rýh po vodo,eltro : 2*8*2 úprava ostění ve 2.np po montáži okna : 2*8	h	67,00000	510,00	34 170,00	21,00	41 345,70
24	13380630R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm 0,0605*1,08	t	0,06534	32 180,00	2 102,64	21,00	2 544,19
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				102 023,35		123 448,25
25	342012221RT1	Příčky z desek sádkokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. vlevo u věže : 0,8*1,13+(0,8*0,65)/2	m2	1,16400	1 225,00	1 425,90	21,00	1 725,34
26	342261113RT2	Příčky z desek sádkokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	7,65600	1 458,00	11 162,45	21,00	13 506,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1,35*2,4		3,24000				
		-0,9*1,97		-1,77300				
		2,5*2,05+1,1*2,4		7,76500				
		-0,8*1,97		-1,57600				
27	342016621R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité ocelová konstrukce CW 100 s mezerou, 2x opláštění tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	4,80000	2 280,00	10 944,00	21,00	13 242,24
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		2,4*(1,1+0,9)		4,80000				
28	342090111R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 1 x opláštěné	kus	2,00000	784,00	1 568,00	21,00	1 897,28
29	347015132R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami přesazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	54,94500	1 400,00	76 923,00	21,00	93 076,83
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		1,13*(11,5+4+4)		22,03500				
		štit do ulice : 3,66*2,45+1,7*1,13*2+1,7*1		14,50900				
		štit ke garáži-vpravo : 1,3*2,45+1,6*1,13+(1,6*1)/2		5,79300				
		štit ke garáži vlevo : 1,6*1,13+(1,6*1)/2		2,60800				
		10		10,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				236 616,10		286 305,48
30	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,96000	528,00	1 562,88	21,00	1 891,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		štitý : 7*0,05*2*4		2,80000				
		parapet : 0,8*2*0,1		0,16000				
31	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,96000	129,50	383,32	21,00	463,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,96000		2,96000				
32	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,42000	1 595,00	669,90	21,00	810,58
		v otevřeném výkopu,						
		dešťová kanalizace : 7*0,4*0,15		0,42000				
33	430320100RAB	Schodiště ze železobetonu křivočaré , z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m DVČ	10,40000	22 500,00	234 000,00	21,00	283 140,00
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				254 848,17		308 366,29
34	342266111RU8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace	m2	5,91600	839,00	4 963,52	21,00	6 005,86
		okolo schodiště : 1,45*2,04*2		5,91600				
35	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	4,83000	1 060,00	5 119,80	21,00	6 194,96
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		chodba : 1,4*3,45		4,83000				
36	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	5,60500	1 053,00	5 902,07	21,00	7 141,50
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		sociálky : 1,9*2,95		5,60500				
37	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	10,43500	369,00	3 850,52	21,00	4 659,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,83000		4,83000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,60500		5,60500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
38	447113122RT1	Podkroví a stropy opláštěné sádkokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm, požární odolnost REI 15	m2	110,07600	2 135,00	235 012,26	21,00	284 364,83

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

(1,6+0,75+3,75+0,85+1,45)*11,5

-(1,6+0,75)*3,55

3,55*3,75

-2,7*2,22

14,5

96,60000

-8,34250

13,31250

-5,99400

14,50000

Díl: 5-01	Zpevnění manipulační plochy pro cisternové automob.stříkačky					701 142,00	848 381,82	
39	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek přírodní , tloušťky 80 mm, celkové tloušťky 530 mm, Dlažba betonová	m2	178,00000	3 939,00	701 142,00	21,00	848 381,82

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk). s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. Skladba: podklad ze šterkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm

178

178,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					190 679,64	230 722,36	
40	601016105RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsi vrstva vyrovnávací, podkladní, vápenocementová. sanační, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	6,66500	279,00	1 859,54	21,00	2 250,04

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

podhled schodiště : 1,1*1,35+1,1*0,3+2,8*1,1+1,1*1,1

vstup : 0,7*0,8

6,10500

0,56000

41	601016142RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsi vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	6,66500	255,50	1 702,91	21,00	2 060,52
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. podhled schodiště : 1,1*1,35+1,1*0,3+2,8*1,1+1,1*1,1 vstup : 0,7*0,8		6,10500 0,56000				
42	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách sklad okolo vrat : 2,9*4,65-2,6*3,3	m2	4,90500	78,20	383,57	21,00	464,12
				4,90500				
43	602016142RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,90500 okolo schodiště : 2,3*2,6+2,95*3,1+(1,8*2,1)/2+(2,55*1,5)/2 (1,95*1,5)/2+1,1*(1,55+0,8)/2+2,5*0,6+1,7*0,7 2.np : 1,15*0,5+1,9*0,25+1,9*(0,25+1,85)/2 1,9*0,25+1,9*(0,25+1,85)/2 1.np chodba : 4,3*2,75-0,8*2,06+0,37*2,06*2+0,37*0,8 sociálka : 2,9*3,9+2,9*2,4*2-(1,2+1,4)*2 2,9*3,5*2-(0,88*2,2+1*2,2)*2 0,9*3,9+0,9*2,4*2+0,9*3,9+1,2*3,9+1,2*3,9-0,8*2,06 1,2*3,9+0,9*3,9+1,2*2,85*2+0,9*(2,1+3,2)/2 1,2*1,4+1*1,5+2,3*(2,45+1,6)/2 sklad : 2,1*4,65*2+2,9*4,65 obklad : -41,46 chodba : 5*2,7	m2	128,20740	194,20	24 897,88	21,00	30 126,43
				4,90500				
				18,92750				
				5,44500				
				3,04500				
				2,47000				
				11,99740				
				20,03000				
				12,02800				
				19,05200				
				17,41500				
				7,83750				
				33,01500				
				-41,46000				
				13,50000				
44	602016211RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 128,20740	m2	279,46980	485,00	135 542,85	21,00	164 006,85
				128,20740				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		okolo schodiště : $2,3*2,6+2,95*3,1+(1,8*2,1)/2+(2,55*1,5)/2$ $(1,95*1,5)/2+1,1*(1,55+0,8)/2+2,5*0,6+1,7*0,7$ 2.np : $1,15*0,5+1,9*0,25+1,9*(0,25+1,85)/2$ $1,9*0,25+1,9*(0,25+1,85)/2$ 1.np chodba : $4,3*2,75-0,8*2,06+0,37*2,06*2+0,37*0,8$ sociálka : $2,9*3,9+2,9*2,4*2-(1,2+1,4)*2$ $2,9*3,5*2-(0,88*2,2+1*2,2)*2$ $0,9*3,9+0,9*2,4*2+0,9*3,9+1,2*3,9+1,2*3,9-0,8*2,06$ $1,2*3,9+0,9*3,9+1,2*2,85*2+0,9*(2,1+3,2)/2$ $1,2*1,4+1*1,5+2,3*(2,45+1,6)/2$ sklad : $2,1*4,65*2+2,9*4,65$						
				18,92750				
				5,44500				
				3,04500				
				2,47000				
				11,99740				
				20,03000				
				12,02800				
				19,05200				
				17,41500				
				7,83750				
				33,01500				
45	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek $3,3*2+2,6+1,1+2,1*2+1,1+0,6*2$	m	16,80000	45,20	759,36	21,00	918,83
				16,80000				
46	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okolo vrat : $(3,3+2,6*2)*0,5$ dveře : $(2,1*2+1,05)*0,5$ okno : $(0,57*2+1,1)*0,5*3$	m2	10,23500	870,00	8 904,45	21,00	10 774,38
				4,25000				
				2,62500				
				3,36000				
47	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství $3,3*2+2,6+1,1+2,1*2+1,1+0,6*2$	m	16,80000	104,00	1 747,20	21,00	2 114,11
				16,80000				
48	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství půda věž : $2,5*(3,05+2,2+2,7)$	m2	19,87500	725,00	14 409,38	21,00	17 435,35
				19,87500				
49	622323041R01	Penetrace podkladu	m2	13,50000	35,00	472,50	21,00	571,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		chodba : 5*2,7		13,50000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				339 183,18		410 411,65
50	602016101R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 179.62200	m2	179,62200	78,20	14 046,44	21,00	16 996,19
51	602016103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách sokl : 0,95*(12,8*2+11,25-2,3-1)	m2	31,87250	74,60	2 377,69	21,00	2 877,00
52	602016121RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva vyrovnávací, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 31,87250	m2	31,87250	649,00	20 685,25	21,00	25 029,15
53	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) maltovin 0,8*1,8*7+0,95*2,25+2,3*2,1 0,8*1,3+0,9*0,6 podbití podhledu : 1*(11+12,8*2) 26	m2	81,22750	63,10	5 125,46	21,00	6 201,81
54	622323041R00	Příprava podkladu penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 179.62200	m2	179,62200	89,40	16 058,21	21,00	19 430,43
55	622392913RT1	Fasádní dekorální prvky šambrána z EPS, tloušťky do 30 mm, šířky 100 mm. opatřena silikonovou omítkou Vyrobená na stavbě z polystyrénových přířezů. 8*6+5	m	53,00000	359,00	19 027,00	21,00	23 022,67
56	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 12,8*4,8+12,8*5,65+11,3*5,2 (11,3*4,28)/2	m2	179,62200	1687,00	123 400,31	21,00	149 314,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-(0,8*1,8*7+0,8*1,3+0,95*0,6+0,95*2,25)		-13,82750				
		(4,4*8+3,4+2,15+6,5)*0,15		7,08750				
		(1+2,05*2)*0,3		1,53000				
		sokl sanační omítka : -31,87		-31,87000				
57	622471318RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4.	m2	179,62200	370,50	66 549,95	21,00	80 525,44
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 179,62200		179,62200				
58	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů příplatek za vícebarevné provádění	m2	179,62200	7,80	1 401,05	21,00	1 695,27
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 179,62200		179,62200				
59	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	155,80000	101,00	15 735,80	21,00	19 040,32
		6,5+4,8+5,5+1+1		18,80000				
		dekorační fasádní profily na štitu : (11,25+11+9+10,25)*2		83,00000				
		šambrány okolo oken : 8*6+6		54,00000				
60	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	45,85000	50,60	2 320,01	21,00	2 807,21
		4,4*8+3,4+2,15		40,75000				
		1+2,05*2		5,10000				
61	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	211,49000	75,40	15 946,35	21,00	19 295,08
		31,87+179,62		211,49000				
62	622392	Fasádní dekorační profil, XPS tl. 40 mm, výzt. stěrka	m2	14,42250	1 585,00	22 859,66	21,00	27 660,19
		na štitu : (11,25+11)*0,45		10,01250				
		9*0,45+0,6*0,6		4,41000				
63	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	30,00000	455,00	13 650,00	21,00	16 516,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				164 995,93		199 645,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
64	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (2,1*2,9+0,15*2,2+4,3*2,95)*0,15	m3	2,86575	4 100,00	11 749,58	21,00	14 216,99
65	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (17*10,5+3*0,45+3,2*0,45)*0,1	m3	18,12900	4 325,00	78 407,93	21,00	94 873,60
66	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 18,13000 0,15+2,87	m3	21,15000	251,50	5 319,23	21,00	6 436,27
67	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků (17*10,5+3*0,45+3,2*0,45)*1,15*4,44*0,001 2.np : 1.15*1,3*4,44*1,15*0,001 1.np : (2,1*2,9+0,15*2,2+4,3*2,95)*4,44*1,15*0,001	t	1,03085	41 580,00	42 862,74	21,00	51 863,92
68	631416212R00	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 80 do 120 mm pevnost v tlaku 25 MPa horní podesta : 1,15*1,3*0,1	m3	0,14950	11 000,00	1 644,50	21,00	1 989,85
69	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 4,3*2,95 dobet.v chodbě : 0,9*1,1 parapet : 0,8*0,53	m2	14,09900	1 252,00	17 651,95	21,00	21 358,86
70	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm štíty : 7*0,15*4	m2	4,60000	1 600,00	7 360,00	21,00	8 905,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,8*0,5		0,40000				

Díl: 64		Výplně otvorů				11 115,00		13 449,15
71	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 162,00	2 324,00	21,00	2 812,04
72	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	2,00000	653,00	1 306,00	21,00	1 580,26

Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

		2		2,00000				
73	55330462R	Zárubeň kovová pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné	kus	1,00000	1 994,00	1 994,00	21,00	2 412,74
74	55330464R	Zárubeň kovová pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; typ závěsů: pevné	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00	21,00	2 438,15
75	553307101R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	21,00	2 142,91
76	553307111R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	21,00	2 063,05

Díl: 8		Trubní vedení				34 937,50		42 274,38
77	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	3 125,00	3 125,00	21,00	3 781,25

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

vodovodní šachta : 1

		1,00000						
78	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m, Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = ...	m	12,50000	2 545,00	31 812,50	21,00	38 493,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					128 412,22		155 378,79
79	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m. výšky do 10 m	m2	373.03640	70,40	26 261,76	21,00	31 776,73

včetně kotvení

(12,8+3+12,8+3+11,3)*5,5+14,3*4

293,15000

štit : 11,22*4,77+(11,22*4,7)/2

79.88640

80	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 119,12000	51,90	58 082,33	21,00	70 279,62
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

373,04*3

1 119,12000

81	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m. výšky do 10 m	m2	373,04000	49,30	18 390,87	21,00	22 252,95
		373,04		373,04000				

82	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	118,56000	183,50	21 755,76	21,00	26 324,47
		4,3*2,4		10,32000				
		4,3*2,95+2,1*2,9		18,77500				
		1,4*3,45+1,9*2,95		10,43500				
		4,3*2,4		10,32000				
		4,3*2,95+2,1*2,9		18,77500				
		1,4*3,45+1,9*2,95		10,43500				
		39,5		39,50000				

83	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	17,05000	230,00	3 921,50	21,00	4 745,02
		5,5*3,1		17,05000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					80 919,70		97 912,84
----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
84	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,80000	157,00	15 825,60	21,00	19 148,98
		(12,8*2+12)*1,5		56,40000				
		(8,8*2+12)*1,5		44,40000				
85	952901111R01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	181,30000	157,00	28 464,10	21,00	34 441,56
		64,55*2+4,5*5,8*2		181,30000				
86	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	74,00000	495,00	36 630,00	21,00	44 322,30
		4*8*2+2*5		74,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				170 207,57		205 951,16
87	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	27,09760	213,50	5 785,34	21,00	7 000,26
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		příčky okolo schodiště : 2,92*4,73+2,92*4,55		27,09760				
88	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	3,60000	176,00	633,60	21,00	766,66
		1,8*2		3,60000				
89	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace. na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	5,90000	186,50	1 100,35	21,00	1 331,42
		2,95*2		5,90000				
90	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m. hmotnosti do 20 kg/m	t	0,03759	12 090,00	454,46	21,00	549,90
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		traverza ve stropě : 2,1*17,9*0,001		0,03759				
91	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,82985	3 850,00	7 044,92	21,00	8 524,35
		místnost č.1.02 : (5,5*3+0,9*0,15)*0,11		1,82985				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
92	965042241RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 ve vratech : 3*0,45*0,2+3,2*0,45*0,2	m3	0,55800	1 795,00	1 001,61	21,00	1 211,95
93	965049112R00	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,56000	1 849,00	1 035,44	21,00	1 252,88
94	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,5*(0,8+1,8*2)	m2	2,20000	195,50	430,10	21,00	520,42
95	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,05*0,5*2 špaleta dveří : 0,65*2,5	m2	3,67500	242,50	891,19	21,00	1 078,34
96	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), na fasádě : 0,8*0,8 pro WC : 0,9*1,2	m2	1,72000	496,00	853,12	21,00	1 032,28
97	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m.č.1.03 : 0,9*2 0,8*2	m2	3,40000	511,00	1 737,40	21,00	2 102,25
98	968072558R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2 2,3*2,1	m2	4,83000	307,00	1 482,81	21,00	1 794,20
99	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,94750	281,50	548,22	21,00	663,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,95*2,05		1,94750				
100	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). (2,6*3,3-2,3*2,1)*0,5 0,8*1,8*0,5 okno : 0,5*(0,9*1,8)	m3	3,40500	1 872,00	6 374,16	21,00	7 712,73
				1,87500				
				0,72000				
				0,81000				
101	972033641R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, strop schodiště : 2,1*1,8*2	m2	7,56000	1 078,00	8 149,68	21,00	9 861,11
				7,56000				
102	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro osazení I16 : 2	kus	2,00000	328,00	656,00	21,00	793,76
				2,00000				
103	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 4,65*4+2,4*2+2,85	m	26,25000	118,50	3 110,63	21,00	3 763,86
				26,25000				
104	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm otvory na věži : 1,95*2+2,1*2	m	8,10000	193,00	1 563,30	21,00	1 891,59
				8,10000				
105	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpad z 2.np zasekán do zdiva u schodiště : 6,5	m	6,50000	391,50	2 544,75	21,00	3 079,15
				6,50000				
106	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 1,3	m	1,30000	427,00	555,10	21,00	671,67
				1,30000				
107	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	52,29500	119,50	6 249,25	21,00	7 561,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2,55*1,1+2,35*2,5-0,8*1,8		7,24000				
		2,35*4+4,3*4*2		43,80000				
		-(0,8*1,8+1,1*2,35)		-4,02500				
		2,4*2,2		5,28000				
108	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	2,70000	241,00	650,70	21,00	787,35
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.np : 0,9*1,5*2		2,70000				
109	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	32,20000	45,20	1 455,44	21,00	1 761,08
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		17+10		27,00000				
		5,2		5,20000				
110	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	244,00000	475,00	115 900,00	21,00	140 239,00
		200,00000		200,00000				
		vyklizení půdy : 2*6		12,00000				
		zti : 8		8,00000				
		stávající kovové schodiště : 24		24,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				300 189,44		363 229,22
111	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	323,48000	928,00	300 189,44	21,00	363 229,22
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				29 193,66		35 324,33
112	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	7,29000	412,50	3 007,13	21,00	3 638,63
		podlaha : 1,7*1,6		2,72000				
		stěny : 0,2*(1,7*2+1,6*2-0,75)		1,17000				
		za umyvadlem : 1,7*2		3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
113	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá sprcha : 3,3*2,2 1,2*0,9 za umyvadlem : 0,98*1,5	m2	9,81000	678,00	6 631,56	21,00	8 024,19
114	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 1,7*2+1,6*2+2*2 1,2*2+0,9+2,2*2	m	18,30000	210,00	3 843,00	21,00	4 650,03
115	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie 12,5*0,5*2	m2	12,50000	137,50	1 718,75	21,00	2 079,69
116	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty 12,5*2	m	25,00000	163,50	4 087,50	21,00	4 945,88
117	711140012RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie, Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží 4,3*2,95+2,1*2,9+0,15*2,2	m2	19,10500	467,00	8 922,04	21,00	10 795,67
118	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	192,87940	5,10	983,68	21,00	1 190,25
Díl: 713		Izolace tepelné				137 708,84		166 627,70
119	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 110,07600	m2	110,07600	120,50	13 264,16	21,00	16 049,63
120	713111221RK3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 110,07600	m2	110,07600	127,50	14 034,69	21,00	16 981,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
121	713111221RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	12,45600	180,50	2 248,31	21,00	2 720,46
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		7,656*4,8		12,45600				
122	713134211RK3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	23,40000	146,00	2 714,40	21,00	3 284,42
		na desky : 1,2*(11,5+4+4)		23,40000				
123	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	18,89000	50,90	961,50	21,00	1 163,42
		2,1*2,9+2,9*4,3+0,15*2,2		18,89000				
124	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	64,55250	95,40	6 158,31	21,00	7 451,56
		8,7*5+2,8*3,35+1,45*3,85+1,45*4,2		64,55250				
125	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	61,18000	107,50	6 576,85	21,00	7 957,99
		Nářezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 5,75		5,75000				
		1,2*(11,5+4+4)		23,40000				
		štít do ulice : 3,66*2,45+1,7*1,13*2+1,7*1		14,50900				
		štít ke garáži-vpravo : 1,3*2,45+1,6*1,13+(1,6*1)/2		5,79300				
		štít ke garáži vlevo : 1,6*1,13+(1,6*1)/2		2,60800				
		9,12		9,12000				
126	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	83,44250	55,10	4 597,68	21,00	5 563,19
		8,7*5+2,8*3,35+1,45*3,85+1,45*4,2		64,55250				
		2,1*2,9+2,9*4,3+0,15*2,2		18,89000				
127	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	1,58424	2 500,00	3 960,60	21,00	4 792,33
		18,86*0,08*1,05		1,58424				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
128	M_100000T	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	155,04000	614,50	79 768,08	21,00	96 519,38
		1vrstva : 145,92+9,12		155,04000				
129	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 342,84580	2,55	3 424,26	21,00	4 143,35
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				170 698,42		206 545,09
130	720-01	ZTI - viz příloha	soubor	1,00000	150 778,42	150 778,42	21,00	182 441,89
131	720-02	Stavební připomoci 3*8*2	hod	48,00000	415,00	19 920,00	21,00	24 103,20
				48,00000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 121,90		8 617,50
132	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	7,00000	802,00	5 614,00	21,00	6 792,94
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
133	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 358,00	1 358,00	21,00	1 643,18
134	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	69,72000	2,15	149,90	21,00	181,38
Díl: 725		Zařizovací předměty				345,00		417,45
135	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	345,00	345,00	21,00	417,45
Díl: 762		Konstrukce tesařské				214 455,38		259 491,01
136	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m pozednice : 14,8*2-12	m	17,60000	1336,50	5 922,40	21,00	7 166,10
				17,60000				
137	762337113R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, tříkolikový spoj pozednice : 8	kus	8,00000	4 505,00	36 040,00	21,00	43 608,40
				8,00000				
138	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	26,60000	75,20	2 000,32	21,00	2 420,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		předstěna -krovy : 1,4*(11+4+4)		26,60000				
139	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	23,40000	87,50	2 047,50	21,00	2 477,48
		předstěna : 1,2*(11,5+4+4)		23,40000				
140	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	64,55250	205,00	13 233,26	21,00	16 012,24
		8,7*5+2,8*3,35+1,45*3,85+1,45*4,2		64,55250				
141	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	64,55250	184,50	11 909,94	21,00	14 411,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 64,55250		64,55250				
142	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m2	64,55000	434,00	28 014,70	21,00	33 897,79
143	605110.	ozdobné prvky -pozednice,vaznice d.3m hoblované a profilované	kus	8,00000	2 951,00	23 608,00	21,00	28 565,68
		vaznice : 4		4,00000				
		pozednice : 4		4,00000				
144	60517111R1	Lať střešní SM/JD/BO 40 x 60 mm. do 5 m	m3	0,07022	11 950,00	839,13	21,00	1 015,35
		26,6*0,04*0,06*1,1		0,07022				
145	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	2,12160	11 950,00	25 353,12	21,00	30 677,28
		pozednice : 0,16*0,2*5*4		0,64000				
		vaznice : 0,16*0,2*4		0,12800				
		rošt pod OSB desky : 6*0,18*0,05*21		1,13400				
		4*0,18*0,05*4		0,14400				
		21*0,018*0,05*4		0,07560				
146	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	71,87500	685,00	49 234,38	21,00	59 573,60
		46*2,5*0,625		71,87500				
147	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1 982,02750	8,20	16 252,63	21,00	19 665,68
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 693,29		8 098,88
148	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	8,41500	776,00	6 530,04	21,00	7 901,35
		včetně rohů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,85*9*1,1		8,41500				
149	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	65,30040	2,50	163,25	21,00	197,53
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				596 034,16		721 201,33
150	766601213R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. 9,5+17	m	26,50000	167,00	4 425,50	21,00	5 354,86
151	766624052R00	Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00	21,00	2 861,65
152	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	ks	3,00000	1 354,00	4 062,00	21,00	4 915,02
153	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	ks	1,00000	960,00	960,00	21,00	1 161,60
154	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku.	ks	1,00000	2 698,00	2 698,00	21,00	3 264,58
155	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	ks	3,00000	493,00	1 479,00	21,00	1 789,59
156	766	Montáž oken , dveří a vrat 9,5+17	m	26,50000	1 354,00	35 881,00	21,00	43 416,01
157	766-01	Montáž dveří a zárubní vč.atypické úpravy	ks	1,00000	7 650,00	7 650,00	21,00	9 256,50
158	766-03	D+M dřevěné okno s trojsklem,otvíravé,sklápěcí 735/1350 1	kus	1,00000	21 550,00	21 550,00	21,00	26 075,50
159	766-14	Demontáž a likvidace stáv. oken adveří	m	8,70000	488,00	4 245,60	21,00	5 137,18
160	60517111R	Lat dřevina: jehličnatá; tl = 40 mm; š = 60 mm 19,2*0,04*0,06*1,1	m3	0,05069	11 050,00	560,12	21,00	677,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
161	6114022054R	Okno kyvné, vyklápěcí; funkce: střešní; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 780 mm; výška = 980 mm; tvar: pravidelný; počet skel: trojsklo; ESG4 - 12 - TVG3 - 12 - VSG6,8; plocha prosklení = 0,47 m2; Uw = 1,00 W/(m2.K); Ug = 0,6 W/(m2.K); g = 0,44; Rw = 37 dB; ovládání: manuální; RtF: D; - s2, d2; povrchová úprava: lakovaný PU; barva: bílá	kus	1,00000	23 140,00	23 140,00	21,00	27 999,40
162	611403055R	lemování pro střešní okno se zateplovací sadou: lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 980 mm; s drenážním žlábkem: sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00	21,00	3 775,20
163	766-01	Schody půdní do podhledu 70x120,vč.lišt	kus	1,00000	8 123,00	8 123,00	21,00	9 828,83
164	766-02	WC: dveře plné hladké 70/197 P,wc zámek	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00	21,00	8 409,50
		WC : 1		1,00000				
165	766-03	Dveře plné hladké 60/197 P,pz zámek	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00	21,00	8 409,50
		Úklid : 1		1,00000				
166	766-04	Dveře plné hladké posuvné+BD 80/204,5 wc zamykání vč.,ušle s wc zamykáním	ks	1,00000	24 144,00	24 144,00	21,00	29 214,24
		Sociálky : 1		1,00000				
167	766-05	Dveře plné hladké PO 90/195,5 P, pz zámek	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00
		podkrovi : 1		1,00000				
168	766-06	Dveře plné hladké 80/197 L,pz zámek	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00	21,00	8 409,50
		WC : 1		1,00000				
169	766-07	Dveře plné hladké+zárubeň 67/197/14 P, wc zámek	ks	1,00000	13 025,00	13 025,00	21,00	15 760,25
		wc podkrovi : 1		1,00000				
170	766-08	Klika nerez rozetová Pz kl/kl	ks	3,00000	1 448,20	3 444,60	21,00	4 167,97
171	766-09	Klika nerez rozetová WC	ks	2,00000	1 441,00	2 882,00	21,00	3 487,22
172	766-10	Vložka obyčejná	ks	3,00000	522,00	1 566,00	21,00	1 894,86
173	766-11	D+M vstupní vrata 2620/3300	soubor	1,00000	208 500,00	208 500,00	21,00	252 285,00
174	766-12	Vstupní dveře dřevěné plné s panikovým kováním 950/2225	kus	1,00000	68 554,00	68 554,00	21,00	82 950,34
175	766-13	Okno nad vstupními dveřmi dřevěné 1060/570	kus	1,00000	7 466,00	7 466,00	21,00	9 033,86
176	766-14	Dřevěné okno s trojsklem,dvojitelné s otevíravou ventilačkou 800/1795	kus	1,00000	31 558,00	31 558,00	21,00	38 185,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	1			1,00000				
177	766-15	Vnitřní posuvná stěna 3,6*2,5	m2	9,00000	8 051,00	72 459,00	21,00	87 675,39
178	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 852,07820	1,85	10 826,34	21,00	13 099,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				492 513,11		595 940,86
179	767999803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg jákl u schodiště : 78,5*2	kg	157,00000	44,30	6 955,10	21,00	8 415,67
180	762-01	Demontáž stávajících garážových vrat 8	hod	8,00000	535,00	4 280,00	21,00	5 178,80
181	767-02	D+M garážová vrata 3250/3400 RAL 3000	ks	2,00000	123 400,00	246 800,00	21,00	298 628,00
182	767-03	Stavební přípomoci k montáži vrat	soubor	1,00000	47 500,00	47 500,00	21,00	57 475,00
183	767-04	D+M demontovatelné mříže do oken	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00
184	767-05	D+M zábradlí na schodišti	soubor	1,00000	151 200,00	151 200,00	21,00	182 952,00
185	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 867,35100	2,45	11 778,01	21,00	14 251,39
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				131 031,66		158 548,31
186	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 22,63 32,9*0,45	m2	37,43500	57,50	2 152,51	21,00	2 604,54
187	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 31,9	m	31,90000	430,00	13 717,00	21,00	16 597,57
188	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	31,90000	276,50	8 820,35	21,00	10 672,62
189	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm. soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.02 : 2,9*2+2,1*2+0,5*2-2,6	m	25,65000	166,50	4 270,73	21,00	5 167,58
				8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1.01 : 4,4*2+1,4-(0,8+1)		8,40000				
		5*2+0,3*2-(0,8+0,95)		8,85000				
190	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele schodiště : 8,25+24,3	m	32,55000	228,00	7 421,40	21,00	8 979,89
				32,55000				
191	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových 0,93+3*1,1+1,05+1,1*2+1,22+1,26+1,34+1,54+1,52 1,2+1,08+1,25+1,53+1,32+1,2+1,15+1,1+1,07*5	m	29,54000	95,40	2 818,12	21,00	3 409,93
				14,36000				
				15,18000				
192	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky 16,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 32,55000 pro točité schody : 0,93+3*1,1+1,05+1,1*2+1,22+1,26+1,34+1,54+1,52 1,2+1,08+1,25+1,53+1,32+1,2+1,15+1,1+1,07*5	m	78,89000	117,00	9 230,13	21,00	11 168,46
				16,80000				
				32,55000				
				14,36000				
				15,18000				
193	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.02 : 2,1*2,9 1.01 : 3,45*1,4 1,7*1,6 3,05*2,9+0,97*1,2+0,37*0,8+1,1*0,9+1,45*4,35 podesty : 5,02	m2	36,26250	800,00	29 010,00	21,00	35 102,10
				6,09000				
				4,83000				
				2,72000				
				17,60250				
				5,02000				
194	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 16,80000 1,7*2+1,6*2+2*2+1,1+1,1 41,4 0,73+0,23+2,6+2,4+2,08+0,12+3,3+2,57+0,92*2+3,3 0,86+0,98+1,2+0,76 32+0,5+1,25+1,6+2*(0,2*2+0,75) 0,8	m	161,96000	94,00	13 604,64	21,00	16 461,61
				16,80000				
				12,80000				
				41,40000				
				19,17000				
				3,80000				
				37,65000				
				0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,93+3*1,1+1,05+1,1*2+1,22+1,26+1,34+1,54+1,52		14,36000				
		1,2+1,08+1,25+1,53+1,32+1,2+1,15+1,1+1,07*5		15,18000				
195	771-01	Taurus Kréta 30x30x0,9	m2	54,21000	420,00	22 768,20	21,00	27 549,52
		10,92*1,05+16,8*0,1*1,05		13,23000				
		38,15		38,15000				
		2,83		2,83000				
196	771-02	Lišta 10/250 nerez kartáč "L"	kus	15,00000	361,00	5 415,00	21,00	6 552,15
		12+3		15,00000				
197	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	11 192,28086	9,90	11 803,58	21,00	14 282,33
Díl: 781		Obklady keramické				115 436,98		139 678,75
198	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	43,67000	51,10	2 231,54	21,00	2 700,16
		8,94+34,73		43,67000				
199	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	46,73260	56,20	2 486,17	21,00	3 008,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 46,73260		46,73260				
200	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	8,94150	848,00	7 582,39	21,00	9 174,69
		1,7*2		3,40000				
		1,55*2-(0,9*1,13)/2		2,59150				
		1,7*1,1		1,87000				
		0,8*1,6-(0,8*0,5)/2		1,08000				
201	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	46,73260	1001,70	47 527,05	21,00	57 507,73
		2*(0,73+0,23+2,6+2,4+2,08+0,12+0,37+3,3)		23,66000				
		2*(2,57+0,92*2)		8,82000				
		2,2*3,3+0,86*1,58+0,98*1,4+1,2*1,5+0,76*1,58		12,99160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(2*0,75*0,27)		0,40500				
		2*(0,4*0,27*2)		0,43200				
		okno 2np : 0,8*0,53		0,42400				
202	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	24,00000	76,30	1 831,20	21,00	2 215,75
		2,5*2		5,00000				
		8*2+1,1*2		18,20000				
		0,8		0,80000				
203	781-01	Obklad dle výběru investora	m2	9,38700	755,00	7 087,19	21,00	8 575,50
		8,94*1,05		9,38700				
204	781-04	lišta 8/250 Al elox "L"	ks	9,00000	179,40	1 614,60	21,00	1 953,67
		8+1		9,00000				
205	781-01	obklad Borneo 20 x40	m2	49,06650	795,00	39 007,87	21,00	47 199,52
		46,73*1,05		49,06650				
206	781-02	lišta rohová PVC 10mm	m	5,00000	51,75	258,75	21,00	313,09
		specifikace lišt - ztrátě 5% (montáž lišt je součástí montáže ZS)						
		lišty dilatační a stykové s jinými konstrukcemi, vč.rohových - celý objekt						
207	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1 096,26760	5,30	5 810,22	21,00	7 030,37
Díl: 783		Nátěry				4 227,48		5 115,25
208	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní,	m2	1,95160	90,50	176,62	21,00	213,71
		l16 : 3,4*0,574		1,95160				
209	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	48,11000	84,20	4 050,86	21,00	4 901,54
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		vaznice : 1,6*0,6*4		3,84000				
		pozednice : 1,6*0,7*4		4,48000				
		příložky : 0,46*(6*6+4*9*5+1,5)		39,79000				
Díl: 784		Malby				639,90		774,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
210	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m chodba : 5*2,7	m2	13,50000	47,40	639,90	21,00	774,28
					13,50000			
Díl: M21		Elektromontáže			65 740,00	79 545,40		
211	M21	Elektroinstalace - viz příloha	soubor	1,00000	61 210,00	61 210,00	21,00	74 064,10
212	M21-02	Stavební připomoci	hod	10,00000	453,00	4 530,00	21,00	5 481,30
					10,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			76 459,73	92 516,27		
213	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	48,24839	1301,00	14 522,77	21,00	17 572,55
214	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,98*30 44,3879*5	t	251,33950	26,40	6 635,36	21,00	8 028,79
					221,93950			
215	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	48,24839	432,50	20 867,43	21,00	25 249,59
216	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů 0,3	t	0,30000	3 050,00	915,00	21,00	1 107,15
					0,30000			
217	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,58000	2 880,00	1 670,40	21,00	2 021,18
218	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsí sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	48,24839	465,50	22 459,63	21,00	27 176,15
219	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	48,24839	181,00	8 732,96	21,00	10 566,88
220	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	48,24839	13,60	656,18	21,00	793,98
Díl: VN		Vedlejší náklady			241 000,00	291 610,00		
221	005121 R	Zařízení staveniště 1	Soubor	1,00000	131 000,00	131 000,00	21,00	158 510,00
					1,00000			
222	005281014T	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00
223	01	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa
O:	01	IV.etapa
R:	1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
	1			1,00000				

Celkem						5 339 487,62		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Rozpočet stavebního objektu:Stavba: **Elektroinstalace HASIČSKÁ ZBROJNICE ŠATOV - IV. ETAPA**Objekt: **Vnitřní el. instalace****Rekapitulace montážních prací**

	Montáž	Dodávka	Revize + PD
Revize			7 000,00 Kč
Montážní práce - vnitřní el. instalace	12 505,50 Kč		
Matériál - vnitřní el. instalace		16 265,60 Kč	
Rozvaděče		12 739,00 Kč	
Pomocné práce	10 900,00 Kč		
Dopravné + přesun apod.	1 800,00 Kč		
Celkem:	25 205,50 Kč	29 004,60 Kč	7 000,00 Kč

Celkem (dodávka + montáž + revize) : **61 210 Kč (bez DPH)**
74 064 Kč vč. DPH

Revize:

	Množství	MJ	Cena	Celkem
Výchozí revize el. rozvodů (1mil. Kč)	1,00	ks	3 000,00	3 000,00
Koordinace prací se zákazníkem, demontáže	10,00	hod	600,00	6 000,00
Součet:				9 000,00

Vnitřní el. instalace

		Množství	MJ	Montážní práce		Matériál	
				Cena	Celkem	Cena	Celkem
1	Trubka elektroinst. 40 - AROT	8,00	m	25,00	200,00	15,00	120,00
2	Krabice KO 125 E + víčko	4,00	ks	98,00	392,00	121,00	484,00
3	Elektrický přímolop 500W	2,00	ks	350,00	700,00	1 920,00	3 840,00
4	Krabice KPR68	14,00	ks	42,00	588,00	29,00	406,00
5	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)	5,00	ks	64,50	322,50	129,00	645,00
6	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	5,00	ks	65,00	325,00	127,96	639,80
7	Vidlice 230V	1,00	ks	85,00	85,00	85,00	85,00
8	Vodič uzemňovací CYA1PEx6	21,00	m	23,00	483,00	19,00	399,00
9	Kabel KOAX	0,00	m	23,00	0,00	32,20	0,00
10	Kabel CYKY 3x1,5 ulož. volně	112,00	m	25,00	2 800,00	13,90	1 556,80
11	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	68,00	m	25,00	1 700,00	25,00	1 700,00
12	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	12,00	m	25,00	300,00	25,00	300,00
13	Montáž rozvaděče do 20kg,	1,00	ks	1 800,00	1 800,00	-	-
14	Termostat - ABB	2,00	ks	250,00	500,00	1 552,00	3 104,00
15	Sádra	1,00	ks	50,00	50,00	300,00	300,00
16	Drobný pomocný spojovací materiál	1,00	ks	160,00	160,00	150,00	150,00
17	Svítilno NEMO s čidlem - LED	1,00	ks	350,00	350,00	671,00	671,00
18	Svítilno TUN - LED E27	5,00	ks	350,00	1 750,00	313,00	1 565,00

Součet montáž: 12 505,50

Součet materiál: 15 965,60

Prořez (5%-m): 150,00

Podružný materiál (5%-ks): 150,00

Materiál celkem: 16 265,60

Rozvaděče

	Množství	MJ	Cena	Celkem
Rekapitulace rozvaděčů				
Rozvaděč R	1,00	ks	12 739,00	12 739,00
Součet:				12 739,00
Dopravné:				0,00
Dodávka celkem:				12 739,00

Pomocné zednické práce

	Množství	MJ	Cena	Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, vrtání otvorů				

výklenky pro rozvaděče a pojistkovou skříň vč. osazení skříně	22,00	hod	400,00	8 800,00
Úklid suti - bez odvozu na skládku (odvoz STAVBA)	6,00	hod	350,00	2 100,00
Součet:				10 900,00

Pozn.

Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Hasičská zbrojnice, Šatov- IV.etapa

KSO:
Místo: Satov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 778,42
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	150 778,42	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	150 778,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Hasičská zbrojnice, Šatov- IV.etapa

Místo: Šatov

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 778,42	150 778,42
		150 778,42	150 778,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice, Šatov - IV.etapa

KSO:

Místo:

Šatov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 778,42

DPl zákl. přenesená
sniž. přenesená

Základ daně

150 778,42

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

150 778,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice, Šatov - IV.etapa

Místo: Šatov

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 778,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				150 778,42
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				33 640,25
17	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	999,70	999,70
75	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	12,000	640,00	7 680,00
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,000	581,00	5 229,00
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,500	674,00	2 359,00
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000	855,00	8 550,00
15	M	uchytkanal100	Uchycení potrubí - objímky, závěsy	ks	3,000	166,00	498,00
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	5,000	113,00	565,00
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	2,000	163,00	326,00
91	K	721226512	Západková uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	497,00	497,00
74	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000	515,00	515,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	22,500	29,10	654,75
16	K	HZS12127863	Stavební přimocce - prostupy	hod	15,000	350,00	5 250,00
14	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	205,080	2,52	516,80
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				41 095,97
76	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
26	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	39,000	393,00	15 327,00
27	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	9,000	475,00	4 275,00
29	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	39,000	75,80	2 956,20
30	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	9,000	104,00	936,00
33	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN do 25	kus	12,000	271,00	3 252,00
39	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	20,000	192,00	3 840,00
40	K	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4"	kus	2,000	252,00	504,00
77	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	311,00	311,00
78	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	458,00	458,00
79	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	511,00	511,00
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	48,000	61,40	2 947,20
42	K	HZS1292-1V	Stavební přimocce - sekání drážek a prostupů (vodovod)	hod	16,000	260,00	4 160,00
38	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	361,344	1,02	368,57
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				68 882,20
83	M	22235	Pisoár s automatickým splachováním Arkitekt	ks	1,000	8 155,00	8 155,00
84	M	99961	Napájecí zdroj	ks	1,000	2 011,00	2 011,00
82	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	952,00	952,00
88	M	55147001	splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
87	K	725119102	Montáž splachovače nádržkového plastového nízko položeného	kus	1,000	959,00	959,00
86	M	RMAT0001	výlevka keramická bílá Mira	kus	1,000	5 450,00	5 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 270,00	1 270,00
90	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
89	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	366,00	366,00
73	M	ohr125dzd	Ohřivač vody el. 80 litrů, závěsný	ks	1,000	9 981,00	9 981,00
50	K	725539204	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000	3 178,00	3 178,00
95	M	64232051	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus	1,000	2 960,00	2 960,00
96	M	RMAT0002	Sedátko WC	kus	1,000	571,20	571,20
97	M	RMAT0003	hadička připojovací	kus	1,000	88,00	88,00
98	M	RMAT0004	ventil rohový připojovací	kus	1,000	137,20	137,20
94	K	725119122	Montáž klozetových mis kombi	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
57	M	M006	WC závěsné Concept	ks	1,000	1 745,00	1 745,00
58	M	M0074	Sedátko WC	ks	1,000	571,20	571,20
59	M	M005	tlačítko WC Sigma 01	ks	1,000	1 029,00	1 029,00
45	K	725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
60	M	M023	Umyvadlo Concept100 55cm	ks	1,000	1 144,00	1 144,00
92	M	33247	Umyvadlo Concept 100 kulaté 45cm	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
62	M	M024	šrouby umyvadlové	ks	2,000	26,60	53,20
63	M	M0245669	Ventil rohový připojovací DN15	ks	4,000	137,20	548,80
64	M	M020	Baterie umyvadlová stojánková pro dvě vody	ks	1,000	1 658,00	1 658,00
93	M	66998	Baterie umyvadlová stojánková na jednu vodu	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
65	M	M02145	sifon umyvadlový s nerez mřížkou	ks	2,000	238,00	476,00
46	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 560,00	3 120,00
54	M	M012696	Odtokový žlábek ke stěně 750mm	ks	1,000	5 205,00	5 205,00
55	M	M013	Mřížka odtokového žlábků 700mm	ks	1,000	1 185,00	1 185,00
53	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
68	M	M018	Baterie sprchová nástěnná + sprchový set	ks	1,000	1 808,00	1 808,00
51	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	511,00	511,00
80	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	244,00	488,00
99	K	725813111-1	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" - kombinovaný	soubor	1,000	331,00	331,00
81	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	370,20	370,20
69	K	2333	Silikonování zařízení předmetů	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
52	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	623,121	0,45	280,40
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 160,00
43	K	726131204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	1 590,00	1 590,00
44	M	GBT.111300005	Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm	kus	1,000	5 570,00	5 570,00

Harmonogram stavby: 26/2024 Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

Dolní Č
669 02
tel.: 14
DIČ: CZ

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 024		2 025		
					listopad	prosinec	leden	únor	březen
26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa	18.11.2024	31.3.2025	5 339 488					
1	Podpis SoD	18.11.2024	18.11.2024	0					
2	Předání staveniště	18.11.2024	18.11.2024	0					
3	Zahájení stav.prací	25.11.2024		0					
4	Dokončení stav.prací	31.3.2025		0					
5	Předání díla	31.3.2025	31.3.2025	0					
01	IV.etapa	18.11.2024	31.3.2025	5 339 488					
1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa	25.11.2024	31.3.2025	5 339 488					
1	Zemní práce	25.11.2024	29.11.2024	27 671					
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	307 248					
342	Stěny a příčky montované lehké	25.11.2024	25.11.2024	102 023					
4	Vodorovné konstrukce	2.12.2024	31.12.2024	236 616					
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	2.12.2024	31.12.2024	254 848					
5-01	Zpevnění manipulační plochy pro cistern	20.1.2025	31.3.2025	701 142					
61	Úpravy povrchů vnitřní	2.12.2024	30.12.2024	190 680					
62	Úpravy povrchů vnější	13.1.2025	17.3.2025	339 183					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	164 996					
64	Výplně otvorů	2.12.2024	31.12.2024	11 115					
8	Trubní vedení	20.1.2025	12.2.2025	34 938					
94	Lešení a stavební výtahy	25.11.2024	18.3.2025	128 412					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	3.3.2025	31.3.2025	80 920					
96	Bourání konstrukcí	25.11.2024	31.12.2024	170 208					
99	Staveništní přesun hmot	25.11.2024	31.3.2025	300 189					
711	Izolace proti vodě	25.11.2024	17.2.2025	29 194					
713	Izolace tepelné	9.12.2024	31.12.2024	137 709					
720	Zdravotechnická instalace	2.12.2024	31.12.2024	170 698					
721	Vnitřní kanalizace	13.1.2025	25.2.2025	7 122					
725	Zařizovací předměty	9.12.2024	31.12.2024	345					
762	Konstrukce tesařské	2.12.2024	27.2.2025	214 455					

764	Konstrukce klempířské	17.2.2025	28.2.2025	6 693					
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	20.1.2025	19.2.2025	596 034					
767	Konstrukce zámečnické	25.11.2024	26.2.2025	492 513					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	9.12.2024	24.12.2024	131 032					
781	Obklady keramické	2.12.2024	7.1.2025	115 437					
783	Nátěry	2.12.2024	10.12.2024	4 227					
784	Malby	9.12.2024	13.12.2024	640					
M21	Elektromontáže	2.12.2024	31.12.2024	65 740					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25.11.2024	31.3.2025	76 460					
VN	Vedlejší náklady	25.11.2024	31.3.2025	241 000					

Harmonogram stavby: 26/2024 Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

FINANČNÍ

Dolní Česká 6
669 02 ZNOJMO
tel.: +420 737 2
DIČ: CZ277124

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 024		2 025		
					listopad	prosinec	leden	únor	březen
26/2024	Hasišská zbrojnice Šatov - IV.etapa	18.11.2024	31.3.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	926 607	1 193 998	648 188
1	Podpis SoD	18.11.2024	18.11.2024	0	0				
2	Předání staveniště	18.11.2024	18.11.2024	0	0				
3	Zahájení stav.prací	25.11.2024	31.3.2025	0	0	0	0	0	0
4	Dokončení stav.prací	31.3.2025	31.3.2025	0					0
5	Předání díla	31.3.2025	31.3.2025	0					0
01	IV.etapa	18.11.2024	31.3.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	926 607	1 193 998	648 188
1	Hasišská zbrojnice Šatov-IV.etapa	25.11.2024	31.3.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	926 607	1 193 998	648 188
1	Zemní práce	25.11.2024	29.11.2024	27 671	27 671				
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	307 248	49 824	257 424			
342	Stěny a příčky montované lehké	25.11.2024	25.11.2024	102 023	102 023				
4	Vodorovné konstrukce	2.12.2024	31.12.2024	236 616		236 616			
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	2.12.2024	31.12.2024	254 848		254 848			
5-01	Zpevnění manipulační plochy pro cisterny	20.1.2025	31.3.2025	701 142			118 503	276 507	306 132
61	Úpravy povrchů vnitřní	2.12.2024	30.12.2024	190 680		190 680			
62	Úpravy povrchů vnější	13.1.2025	17.3.2025	339 183			100 695	148 393	90 096
63	Podlahy a podlahové konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	164 996	26 756	138 240			
64	Výplně otvorů	2.12.2024	31.12.2024	11 115		11 115			
8	Trubní vedení	20.1.2025	12.2.2025	34 938			17 469	17 469	
94	Lešení a stavební výtahy	25.11.2024	18.3.2025	128 412	6 759	34 919	34 919	31 540	20 276
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	3.3.2025	31.3.2025	80 920					80 920
96	Bourání konstrukcí	25.11.2024	31.12.2024	170 208	27 601	142 606			
99	Staveništní přesun hmot	25.11.2024	31.3.2025	300 189	14 182	73 275	73 275	66 183	73 275
711	Izolace proti vodě	25.11.2024	17.2.2025	29 194	2 061	10 647	10 647	5 839	
713	Izolace tepelné	9.12.2024	31.12.2024	137 709		137 709			
720	Zdravotechnická instalace	2.12.2024	31.12.2024	170 698		170 698			
721	Vnitřní kanalizace	13.1.2025	25.2.2025	7 122			3 075	4 047	
725	Zařizovací předměty	9.12.2024	31.12.2024	345		345			
762	Konstrukce tesařské	2.12.2024	27.2.2025	214 455		73 110	75 547	65 799	
764	Konstrukce klempířské	17.2.2025	28.2.2025	6 693				6 693	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	20.1.2025	19.2.2025	596 034			230 723	365 311	

767	Konstrukce zámečnické	25.11.2024	26.2.2025	492 513	31 437	162 425	162 425	136 227	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	9.12.2024	24.12.2024	131 032		131 032			
781	Obklady keramické	2.12.2024	7.1.2025	115 437		93 598	21 839		
783	Nátěry	2.12.2024	10.12.2024	4 227		4 227			
784	Malby	9.12.2024	13.12.2024	640		640			
M21	Elektromontáže	2.12.2024	31.12.2024	65 740		65 740			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25.11.2024	31.3.2025	76 460	3 612	18 663	18 663	16 857	18 663
VN	Vedlejší náklady	25.11.2024	31.3.2025	241 000	11 386	58 827	58 827	53 134	58 827
	Cena za měsíc				303 312	2 267 383	926 607	1 193 998	648 188
	Cena za rok				2 570 695		2 768 793		