

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	330	Komunitní centrum Rviště	
Objednatel:	Obec Orlické Podhůří	IČO: 00279293	
	4	DIČ:	
	56201	Orlické Podhůří-Dobrá Voda	
Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o.	IČO: 27546756	
	Lázeňská 354	DIČ: CZ27546756	
	56201	Ústí nad Orlicí	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			254 594,51
PSV			35 377,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			289 971,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		289 971,85 CZK
Základní DPH	21 %		60 894,00 CZK
Zaokrouhlení			0,15 CZK
Cena celkem s DPH			350 866,00 CZK
v <u>Ústí nad Orlicí</u> dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 1D	Energetické úspory	0,00	154 656,58	32 477,88	187 134,46	53
SO 1.1D	Energetické úspory - fasáda + výplně otvorů	0,00	113 259,55	23 784,51	137 044,06	39
SO 1.2D	Energetické úspory - podlaha	0,00	29 482,38	6 191,30	35 673,68	10
SO 1.3D	Energetické úspory - strop	0,00	-37 316,80	-7 836,53	-45 153,33	-13
SO 1.4D	Energetické úspory - ústřední vytápění	0,00	49 231,45	10 338,60	59 570,05	17
SO 2D	Zázemí pro TS	0,00	49 950,99	10 489,71	60 440,70	17
SO 2D	Zázemí pro TS	0,00	49 950,99	10 489,71	60 440,70	17
SO 3D	Komunitní centrum	0,00	42 709,82	8 969,06	51 678,88	15
SO 3D	Komunitní centrum	0,00	42 709,82	8 969,06	51 678,88	15
SO 4D	Úprava zpevněných ploch	0,00	49 664,02	10 429,44	60 093,46	17
SO 4D	Úprava zpevněných ploch	0,00	49 664,02	10 429,44	60 093,46	17
SO 6D	Elektro	0,00	-16 094,00	-3 379,74	-19 473,74	-6
D.1.4.1 c 1D	Elektro silnoproud	0,00	-16 094,00	-3 379,74	-19 473,74	-6
SO 7D	ZTI	0,00	9 084,44	1 907,73	10 992,17	3
SO 7D	ZTI	0,00	9 084,44	1 907,73	10 992,17	3
Celkem za stavbu		0,00	289 971,85	60 894,08	350 865,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	MATERIÁL	HSV			-11 770,00	-4
_2	MONTÁŽ	HSV			-4 324,00	-1
1	Zemní práce	HSV			16 951,22	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			25 809,68	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 119,67	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 995,37	2
5	Komunikace	HSV			12 025,35	4

6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 000,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			88 386,17	30
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 627,59	16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 696,07	17
64	Výplně otvorů	HSV			16 070,00	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 418,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-11 411,01	-4
711	Izolace proti vodě	PSV			3 483,58	1
713	Izolace tepelné	PSV			-25 447,74	-9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-8 415,00	-3
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 304,44	1
725	Zařizovací předměty	PSV			5 639,00	2
726	Předstěnové systémy	PSV			7 556,00	3
736	Podlahové vytápění	PSV			49 231,45	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 289,38	18
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 624,28	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-19 019,42	-7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-34 312,35	-12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-36 573,86	-13
783	Nátěry	PSV			25 263,00	9
795	Lokální vytápění	PSV			-24 245,42	-8
Cena celkem					289 971,85	100

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 1D	Energetické úspory
R:	SO 1.1D	Energetické úspory - fasáda + výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 407,28
1	311112350	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 50 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 TS: pilíř vrata : 0,65*2,7	m2	1,75500	2 200,00	3 861,00
2	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 TS: I 16 - podpora pod HEB 200 : 2,85*17,9*0,001	t	0,05102	35 000,00	1 785,70
3	331351101	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí materiál prkna TS: I 16 - podpora pod HEB 200 - zalití betonem : 2,85*(0,16*3)	m2	1,36800	756,00	1 034,21
4	331351102	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění TS: I 16 - podpora pod HEB 200 - zalití betonem : 2,85*(0,16*3)	m2	1,36800	118,50	162,11
5	423321113	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 TS: I 16 - podpora pod HEB 200 - zalití betonem : 2,85*0,15*0,15	m3	0,06413	5 680,00	364,26
6	3003	Vybourání a zdvihnutí překladu Vybourání a zdvihnutí překladu (schod +15) : m.č. 1.14 / 1.08 : 1 m.č. 1.07 / 1.01 : 1	ks	2,00000	1 600,00	3 200,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				28 907,59
7	623451169	Přípl.za každých dalších 0,5cm tl.jádra vnější omítka - vyrovnání : 335,3549	m2	335,35490	86,20	28 907,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské				46 410,28
8	762341620	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka podélné strany : (26,5*0,5+26,5*1,0) štíty : (7,5*2*0,4)	m2	45,75000	425,50	19 466,63
9	762441111	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm římsa do zahrady : 25,8*0,6	m2	15,48000	1 054,00	16 315,92
10	611916871	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 96 mm A/B podélné strany : (26,5*0,5+26,5*1,0)*1,15 štíty : (7,5*2*0,4)*1,15	m2	52,61250	202,00	10 627,73
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 936,40
11	766417111	Podkladový rošt pod obložení podhledů rošt pod palubky z latí - štíty : 7,5*2*2	m	30,00000	87,90	2 637,00
12	60517111	Lať střešní 40x60 mm rošt štítů k palubkám : (7,5*2*2*2)*0,04*0,06 lať římsy kotvení do krokví : (25,8/0,5*0,6)*0,04*0,06	m3	0,21830	5 765,00	1 258,50
13	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	38,95500	1,05	40,90
Díl: 783		Nátěry				23 598,00
14	783626300	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování podélné strany : (26,5*0,5+26,5*1,0)*2 štíty : (7,5*2*2*0,4)*2	m2	103,50000	228,00	23 598,00

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 1D	Energetické úspory
R:	SO 1.2D	Energetické úspory - podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 740,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	12,00000	735,00	8 820,00
		přízdívka izolační svislá pro zakrytí : 12,0		12,00000		
2	3001	Příplatek za podřezání diamantovým lanem	m	11,20000	1 600,00	17 920,00
		z technologických důvodů nešlo řezat pilou : 11,2		11,20000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 000,00
3	602013141	Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně	m2	16,00000	125,00	2 000,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 16		16,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				47 506,21
4	631316211	Drátkobeton strojně hlazený posypová směs s korundem	m2	60,60000	990,00	59 994,00
		1.02 : 60,6		60,60000		
5	631315621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	-9,45360	3 495,00	-33 040,33
		1.02 : -60,6*0,156		-9,45360		
6	631319175	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-9,45360	96,20	-909,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -9,45360		-9,45360		
7	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,66735	32 160,00	21 461,98
		1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14 - chybný výpočet : -		-0,03552		
		((4,4+5,5+2+2,5+89,5+8)*0,065)*4,44*1,1/1000				
		1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14 :		0,54652		
		(4,4+5,5+2+2,5+89,5+8)*4,44*1,1/1000				
		chybí pod krb : 2,0*3,0*4,44/1000		0,02664		
		chybí pod příčky KC :		0,05269		
		(3,425*3+4,85*2+0,8*2)*0,5*4,44*1,1/1000				
		chybí pod příčky TS :		0,04529		
		(4,24+4,18+2,125+3,355+2,145+2,5)*0,5*4,44*1,1/1000				
		podesta mezi schody vstupu a vjezdu : 1,5*4,44*1,1/1000		0,00733		
		nájezd až ke zdi : 1,5*4,44*1,1/1000		0,00733		
		prodloužení nájezdu k silnici : 3,5*4,44*1,1/1000		0,01709		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-11 411,01
8	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-9,91400	1 151,00	-11 411,01
		1.05 : -(11,31*0,1)		-1,13100		
		1.06 : -(4,74*0,1)		-0,47400		
		1.07 : -(36,71*0,1)		-3,67100		
		1.04 : -(32,11*0,1)		-3,21100		
		1.08 : -(14,27*0,1)		-1,42700		
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 860,48
9	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	12,00000	46,40	556,80
		přízdívka svislá pro zakrytí : 12,0		12,00000		
10	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	12,00000	344,00	4 128,00
		přízdívka svislá pro zakrytí : 12,0		12,00000		
11	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	46,84800	3,75	175,68
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-40 213,30
12	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-50,60000	48,50	-2 454,10
		1.02 : -50,6		-50,60000		

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 1D	Energetické úspory
R:	SO 1.2D	Energetické úspory - podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	771551030	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm	m2	-50,60000	466,00	-23 579,60
		1.02 : -50,6		-50,60000		
14	59247400	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; drť; bílá, černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24.0 mm	m2	-55,66000	290,00	-16 141,40
		1.02 : -50,6*1,1		-55,66000		
15	597642401	Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm	kus	34,00000	57,70	1 961,80
		stupeň v garáži, kotelně, vstupu : 10,2/0,3		34,00000		

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 1D	Energetické úspory
R:	SO 1.3D	Energetické úspory - strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-37 316,80
1	342262R	Konstrukce sádrokart. dvoj. oc. kce, 1x opl. tl.300 mm, EI 60, desky požár. impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 30 cm	m2	-24,45400	1 526,00	-37 316,80
		vchod na půdu : -27,454		-27,45400		
		atyp příčka pro rozvaděč na půdě : 3,0		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 1D	Energetické úspory
R:	SO 1.4D	Energetické úspory - ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 736		Podlahové vytápění				49 231,45
1	736312311	Separační rastrovaná fólie IVAR.FR	m2	126,51368	148,50	18 787,28
		9,77*11,99*1,08		126,51368		
2	736001	Montáž podlahového potrubí fixačními příchýtkami na separační odrazovou folii	m	700,00000	28,00	19 600,00
3	28600705.A	Příchytka fixační na trubky	kus	2 342,84600	4,40	10 308,52
		spotřeba : 9,77*11,99*20		2 342,84600		
4	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	486,95800	1,10	535,65

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 2D	Zázemí pro TS
R:	SO 2D	Zázemí pro TS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						849,75
1	3004	Přízdívka sloupku u zárubní	m3	0,15000	5 665,00	849,75
Přízdívka 1.07 / půda o sloupek u zárubní 0,15*0,5*2,0 : 0,15*0,5*2,0						0,15000
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						2 000,00
2	602013141	Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně	m2	16,00000	125,00	2 000,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,00000						16,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						46 705,44
3	612451249	Přípl.za každých dalších 5mm tl.vnitř.jádra	m2	449,09080	104,00	46 705,44
TS : 224,5454*2						449,09080
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						18 720,00
4	622319522	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,00000	1 170,00	18 720,00
zateplení schodiště : 16,0						16,00000
Díl: 64 Výplně otvorů						16 070,00
5	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x10 cm	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00
1.03, 1.04, 1.05, 1.06 : 4						4,00000
6	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x12,5 cm	kus	2,00000	2 685,00	5 370,00
půda, sklep : 2						2,00000
7	642944001	Příplatek za protipožární úpravu zárubní	ks	4,00000	375,00	1 500,00
Díl: 713 Izolace tepelné						-11 047,30
8	713551151	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážky deskové EI 60, do 0,1 m2	kus	-6,00000	1 127,00	-6 762,00
9	713552R1	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 280 mm, strop	kus	-3,00000	990,00	-2 970,00
10	713552R2	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 125 mm, stěna	kus	-1,00000	1 104,00	-1 104,00
11	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-108,36000	1,95	-211,30
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-25 011,90
12	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-6,00000	957,00	-5 742,00
1.03, 1.04, 1.05, 1.6, sklep a půda : -6						-6,00000
13	7660011	D+MT dveře vnitř hladké jednokř,DTD,CPL standard,dýha, plně,klikaxklika, zámek FAB,obložková zárubeň , 800/1970 T11	ks	-1,00000	5 700,00	-5 700,00
dveře na půdu : -1						-1,00000
14	61181103	Zárubeň obklad. protipožární š. 80 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	-4,00000	2 450,00	-9 800,00
1.03, 1.04, 1.05, 1.06 : -4						-4,00000
15	61181407	Zárubeň obklad. š. 80 cm/stěna 8-30 cm	kus	-2,00000	1 755,00	-3 510,00
sklep a půda : -2						-2,00000
16	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-247,52000	1,05	-259,90
Díl: 783 Natěry						1 665,00
17	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	6,00000	277,50	1 665,00
kovové zárubně : 5,0*0,2*6						6,00000

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 3D	Komunitní centrum
R:	SO 3D	Komunitní centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				322,24
1	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 <i>pod nerez komín : 0,4*0,4*0,8</i>	m3	0,12800	2 185,00	279,68
2	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 <i>pod nerez komín : 0,4*0,4*0,8</i>	m3	0,12800	332,50	42,56
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				378,88
3	275313711	Beton základových patek prostý C 25/30 <i>pod nerez komín : 0,4*0,4*0,8</i>	m3	0,12800	2 960,00	378,88
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 439,44
4	3002	Nerezový komín ke krbu <i>prodloužení komínu o cca 1,4 nad střechu a 1,6 nad základ : 1,4+1,6</i>	m	3,00000	4 614,00	13 842,00
5	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm <i>příčka vedle krbu, náhrada za šamot : 0,8*3,2</i>	m2	2,56000	624,00	1 597,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 995,37
6	423901111	Rektifikace konstr.,šroubové stoličky do 500 kN <i>rektifikace roštu terasy - spádování : 60</i>	kus	60,00000	116,50	6 990,00
7	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	M3	-0,00400	5 030,00	-20,12
8	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	KUS	-2,00000	222,00	-444,00
9	417321414	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	M3	-0,09800	3 330,00	-326,34
10	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	M2	-1,30000	412,50	-536,25
11	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	M2	-1,30000	98,40	-127,92
12	59341215	Deska stropní plná PZD 28/10 119x29x6,5 cm	KUS	-2,00000	270,00	-540,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				41 680,73
13	612451249	Přípl.za každých dalších 5mm tl.vnitř.jádra <i>KC : 127,7172*3</i>	m2	383,15160	104,00	39 847,77
14	612471411	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová <i>příčka vedle krbu, náhrada za šamot : 0,8*3,2*2</i>	m2	5,12000	133,00	680,96
15	612481211	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu <i>příčka vedle krbu, náhrada za šamot : 0,8*3,2*2</i>	m2	5,12000	225,00	1 152,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				-1 376,90
16	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC Alkorplan 35034, tl.1,5 mm <i>záměna za pol. SO 3 43, 44, 47 : 15,65</i>	m2	15,65000	427,00	6 682,55
17	711191172	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie, vodorovná včetně dodávky textílie. 300 g/m2	m2	15,65000	71,20	1 114,28
18	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	M2	-31,30000	111,00	-3 474,30
19	628522509	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posvo - břidlice: spodní strana PE fólie: tl. 4,5 mm	m2	-15,65000	192,50	-3 012,63
20	628522691	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posvo: spodní strana PE fólie: tl. 4,0 mm	m2	-15,65000	168,50	-2 637,03
21	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-13,27130	3,75	-49,77
Díl: 713		Izolace tepelné				-14 400,44
22	713551151	Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážky deskové EI 60, do 0.1 m2	kus	-5,00000	1 127,00	-5 635,00

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 3D	Komunitní centrum
R:	SO 3D	Komunitní centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	713552R1	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 280 mm, strop	kus	-3,00000	990,00	-2 970,00
24	713552R2	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 125 mm, stěna	kus	-5,00000	1 104,00	-5 520,00
25	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-141,25000	1,95	-275,44
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 879,10
26	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	12,00000	273,50	3 282,00
		KC: zabednění okolo I 16 sál : (0,4*15,0)*2		12,00000		
27	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,28800	229,50	66,10
		KC: zabednění okolo I 16 sál : (0,4*15,0)*2*0,024		0,28800		
28	762822120	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	10,00000	87,50	875,00
		2*5,0		10,00000		
29	762822820	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	10,00000	65,60	656,00
		2*5,0		10,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				36 624,28
30	712378003	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	20,00000	256,00	5 120,00
31	764812615	Oplechování z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm	m	15,00000	342,00	5 130,00
		štit : 7,5*2		15,00000		
32	764813120	Lemování boční z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm	m	6,00000	326,00	1 956,00
33	764813125	Lemování boční z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	6,00000	345,00	2 070,00
34	764813133	Lemování boční z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	10,00000	424,00	4 240,00
35	764814240	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm	kus	1,00000	922,00	922,00
		oplechování nerez komínu - průchod střechou : 1		1,00000		
36	764819211	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	4,00000	368,50	1 474,00
37	764815211	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	6,00000	347,00	2 082,00
38	764815808	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	1,00000	426,00	426,00
39	764814525	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	6,00000	314,00	1 884,00
40	764814533	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	15,00000	317,50	4 762,50
		závětrná lišta - štit - sousedka : 7,5*2		15,00000		
41	764006	Montáž manžet z EPDM	h	16,00000	350,00	5 600,00
42	764311414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm	M	-10,00000	340,00	-3 400,00
43	764511612.LND	Žlab podokapní čtvercový Lakovaný Pz RTRA 140 mm	M	-5,00000	520,00	-2 600,00
44	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	M	-4,40000	480,00	-2 112,00
45	764816420	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	M	-15,90000	262,00	-4 165,80
46	553508776	Manžeta z EPDM d 76-152 + příslušenství ruukki	sada	2,00000	912,00	1 824,00
47	5535087771	Manžeta z EPDM d 127-228 + příslušenství ruukki	sada	3,00000	1 280,00	3 840,00
48	5535087772	Manžeta z EPDM d 152-280 + příslušenství ruukki	sada	1,00000	1 669,00	1 669,00
49	553508777	Manžeta z EPDM d 254-467 + příslušenství ruukki	sada	1,00000	5 255,00	5 255,00
50	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	359,76700	1,80	647,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 056,08
51	766417111	Podkladový rošt pod podlahy	m	20,00000	87,90	1 758,00
		vyrovnání podlahy na půdě : 20,0		20,00000		
52	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	0,04800	5 765,00	276,72
		vyrovnání podlahy na půdě : 20,0*0,04*0,06		0,04800		
53	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	20,34720	1,05	21,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-27 282,98
54	7674	Čistící koberec tl. 0,5cm		7,77000	820,00	6 371,40

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 3D	Komunitní centrum
R:	SO 3D	Komunitní centrum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		před botníkem 1.13 : 4,2*1,85		7,77000		
55	7671	Čistící gumová rohož se zapuštěným L rámem, v. 18 mm, 3260/1550 mm. Z13	M2	-5,00000	5 900,00	-29 500,00
56	7672	Čistící rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, v. 16 mm, 4200/1850 mm. Z14	M2	-7,80000	1 250,00	-9 750,00
57	7673	Čistící rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, v. 16 mm, 3260/1550 mm	M2	5,05300	1 250,00	6 316,25
		hlavní vstup : 3,26*1,55		5,05300		
58	767919	Dodávka ocel táhlo pr. 20	KG	-16,01400	45,00	-720,63
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 639,44
59	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,88000	586,00	2 273,68
		1.13 KRB větší výměra dle PD : 1,9*1,2+2,6*1,0-1,0		3,88000		
60	597643R2	Dlaždice 30x30x0,9 cm protiskluzová úprava, dle výběru investora	m2	4,26800	320,00	1 365,76
		1.13 KRB větší výměra dle PD : (1,9*1,2+2,6*1,0-1,0)*1,1		4,26800		
Díl: 795		Lokální vytápění				-24 245,42
61	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně protipožární výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	12,00000	332,00	3 984,00
		krb : 12		12,00000		
62	767811100	Montáž větracích mřížek	kus	3,00000	124,00	372,00
		krb : 3		3,00000		
63	795451111	Obestavba teplovzdušné komory krbu z cihel akumulčních šamotových	M2	-11,42400	4 080,00	-46 609,92
64	795451121	Obestavba teplovzdušné komory krbu deskami SKAMOENCLOSURE BOARD 1000X610X40	m2	14,00000	4 180,00	58 520,00
		vč.nespalného stropu a předělu nad sopouchem : 14,0		14,00000		
65	795451907	Příplatek k obestavbě teplovzdušné komory krbu z kachlů za tvar obestavby složitosti 1	KUS	-1,00000	1 510,00	-1 510,00
66	795954001	Omítka tepelně odolná špachtlovací	M2	-22,84800	1 750,00	-39 984,00
67	42972820	Mřížka čtyřhranná vel. 485x195	kus	3,00000	327,50	982,50
		krb : 3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 4D	Úprava zpevněných ploch
R:	SO 4D	Úprava zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 628,98
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,91000	1 678,00	16 628,98
		základ rampa před vratama : 6,8*1,5*0,8		8,16000		
		prodloužení rampy o 0,5m : 0,5*7,0*0,5		1,75000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 430,80
2	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	8,16000	2 730,00	22 276,80
		základ rampa před vratama : 6,8*1,5*0,8		8,16000		
3	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,40000	2 960,00	4 144,00
		prodloužení rampy o 0,5m : 0,5*7,0*0,4		1,40000		
4	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb	m2	-6,00000	165,00	-990,00
Díl: 5		Komunikace				12 025,35
5	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	15,00000	271,50	4 072,50
6	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	11,37000	230,00	2 615,10
		zadní strana + bok : (25,9+12,0)*0,3		11,37000		
7	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	16,50000	323,50	5 337,75
		15,0*1,1		16,50000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 189,86
8	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	0,28000	3 865,00	1 082,20
		prodloužení nájezdu k silnici : 3,5*0,08		0,28000		
9	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,28000	384,50	107,66
		prodloužení nájezdu k silnici : 3,5*0,08		0,28000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 418,40
10	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00000	177,30	1 418,40
		prodloužení rampy o 0,5m : 0,5*2+7,0		8,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-7 029,37
11	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	42,00000	114,00	4 788,00
		rampa - úhelník L 30x30x3 1,5kg/m : 12,0*1,5		18,00000		
		rampa - otevřený jelek U 60x60x3 4,0kg/m : 6,0*4,0		24,00000		
12	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	50,43500	75,00	3 782,63
		sloupek stříšky místo táhla - jelek 100/100/5 vč. pozink. : 3,5*14,41		50,43500		
13	76701	D+MT mobilní duralová rampa zasouvací, elox povrch s protiskluz úpravou pryž. dl.2m. vnitř š. 18,5. Z3	ks	-2,00000	7 800,00	-15 600,00

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 6D	Elektro
R:	D.1.4.1 c 1D	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		MATERIÁL				-11 770,00
1	Pol__0038	Drátěný žlab 60x60 komplet	m	-30,00000	235,00	-7 050,00
2	Pol__0039	Drátěný žlab 60x100 komplet	m	-16,00000	295,00	-4 720,00
Díl: 2		MONTÁŽ				-4 324,00
3	Pol__0072	Drátěný žlab 60x60 komplet	m	-30,00000	94,00	-2 820,00
4	Pol__0073	Drátěný žlab 60x100 komplet	m	-16,00000	94,00	-1 504,00

Položkový rozpočet

S:	330	Komunitní centrum Rviště
O:	SO 7D	ZTI
R:	SO 7D	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-8 415,00
1	721213333	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, děrovaný rošt, délka 700 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	8 415,00	-8 415,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 304,44
2	722202412	Kohout kulový D 20	kus	1,00000	306,00	306,00
		redukční řada : 1		1,00000		
3	722235812	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 20	kus	1,00000	3 415,00	3 415,00
		redukční řada : 1		1,00000		
4	734243412	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	1,00000	372,00	372,00
		redukční řada : 1		1,00000		
5	734261224	Šroubení k vodoměru 3/4	kus	1,00000	162,50	162,50
		redukční řada : 1		1,00000		
6	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	42,55500	1,15	48,94
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 639,00
7	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 899,00	1 899,00
8	55423007.A	Sprchová vanička akrylátová bílá	kus	1,00000	3 740,00	3 740,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				7 556,00
9	726001	DMT připojení WC kombi a nově WC předstěnový modul pro závěsné WC	kpl	1,00000	7 556,00	7 556,00