

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Název veřejné zakázky	Úložiště pro data strukturní analýzy
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 18. 8. 2026 prostřednictvím profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona vysvětluje zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz 1:

ZD uvádí: „Celková užitná (využitelná) kapacita úložiště musí být minimálně 400 TB“. Jedná se zároveň o hodnotící kritérium.

Žádáme Zadavatele o objasnění:

- Jakým způsobem je přesně definována Celková užitná (využitelná) kapacita úložiště, a to z hlediska požadované úrovně ochrany dat (typ RAID, ochrana proti kolika současným výpadkům disků), tak z hlediska osazení hotspare (kolik hotspare).
- Jakým způsobem se ověří nabídnutá deklarovaná Celková užitná (využitelná) kapacita úložiště. (Např.: Na úložišti se sestaví diskové skupiny, použije se ochrana typu RAID6 s jedním hotspare, a vytvoří se jeden logický svazek přes celou kapacitu, který bude exportován přes iSCSI na frontend server. Kapacita svazku dostupná na frontend serveru nesmí být menší než kapacita uvedená v nabídce. Apod.)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje standardní konfiguraci, tj. celé pole jako 1 RAID skupinu se 2 disky na dvojitou paritu a 1 diskem jako Hot Spare. Tyto disky se tedy do celkové užité kapacity nepočítají.

Deklarovaná kapacita bude ověřena popsáním způsobem, jen místo iSCSI se použije protokol Samba.



Dotaz 2:

Chápeme správně, že z kontextu technické specifikace (Enterprise/Datacenter disky atd.) vyplývá rovněž i požadavek na zařízení, které nemá SPOF? Tj. musí být rovněž vybaveno dvojicí redundantních kontrolérů?

Odpověď zadavatele:

Nikoliv, zařízení nemusí být vybaveno dvojicí redundantních kontrolérů.

V Praze

Mgr. Václav Kafka

Digitálně podepsal Mgr. Václav Kafka
Datum: 2026.08.19 18:27:32 +02'00'