

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2

číslo smlouvy u objednatele:
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Olbramice
se sídlem: Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
statutární orgán: Ing. Ladislav Bárta
IČO: 60798416

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: SUBSTAV Invest s. r. o.
se sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
statutární orgán: Luděk Šubert, jednatel společnosti
IČO: 27797554

(dále jen Zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Název akce:

„Rekonstrukce veřejného prostranství před KD Olbramice“

Předmět díla se rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo, současně se některé práce provádět nebudou. Podrobně jsou tzv. více a méně práce specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 k SoD.

III. CENA

4.1. Cena díla:

Smluvní cena díla se na základě tohoto dodatku č.2 upravuje takto:

Cena díla bez DPH dle SoD	1.954.831,36 Kč
DPH 21 %	410.514,59Kč
Cena včetně DPH dle SoD	2.365.345,95 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č.2	537 101,10 Kč
DPH 21 %	112 791,23Kč
Cena včetně DPH dle SoD dle dodatku č.2	649 892,33 Kč


Konečná cena díla bez DPH	2 491 932,46 Kč
DPH 21 %	523 305,82 Kč
Konečná cena díla včetně DPH	3 015 238,28 Kč

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

V Olbramicích dne: 10. 2. 2022


Obec Olbramice
Prostorná č. 132
742 83 Olbramice ①

za objednatele:
Ing. Ladislav Bára - starosta



za zhotovitele:
Luděk Šubert, jednatel
SUBSTAV Invest s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TRU17-21** **Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice, parc.č.268,273,287/2**

Objekt: **kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2**

Rozpočet: **D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP a MNP**

Objednatel: **Obec Olbramice** IČO:
Prostorná 132 DIČ:
742 83 Olbramice

Zhotovitel: **SUBSTAV Invest s.r.o.** IČO: **27797554**
Antonínov 636 DIČ: **CZ27797554**
739 44 Brušperk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			500 053,06
PSV			37 048,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			537 101,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	537 101,10 CZK
Základní DPH	21 %	112 791,23 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK


Cena celkem s DPH **649 892,33 CZK**

v _____

dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-4 109,03	-1
2	Zakládání	HSV			3 226,07	1
31	Zdi pozemních staveb	HSV			134 779,10	25
43	Schodišťové konstrukce a rampy	HSV			50 760,00	9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	HSV			22 481,80	4
5	Komunikace pozemní	HSV			52 183,50	10
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			213 620,18	40
8	Trubní vedení	HSV			19 432,00	4
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV			-9 711,00	-2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 994,44	3
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			396,00	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			37 048,04	7
Cena celkem					537 101,10	100

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce				-4 109,03	
4	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251252	m3	1,28100	497,00	636,66	CS ÚRS 2021 01
7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104	m3	1,28100	92,50	118,49	CS ÚRS 2021 01
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119	m3	-412,46200	20,80	-8 579,21	CS ÚRS 2021 01
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201	m3	-18,71900	16,40	-306,99	CS ÚRS 2021 01
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221	t	-17,94400	500,00	-8 972,00	CS ÚRS 2021 01
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101	m3	13,26500	125,00	1 658,13	CS ÚRS 2021 01
12	58344171R	Štěrkodrt' frakce 0/32 štěrkodrt' frakce 0/32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58344171	t	23,87700	420,00	10 028,34	CS ÚRS 2021 01
17	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111	m2	13,50000	61,30	827,55	CS ÚRS 2021 01
25	182211121	Svahování násypů ručně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182211121 výkres č.D.1.1.-04 : - vyspádování násypu pod dlažbou - vytvoření rampy : 3,20*1,50 : 4,8	m2	4,80000	100,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
Díl: 2		Zakládání				3 226,07	
26	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274311511	m3	1,34700	2 395,00	3 226,07	CS ÚRS 2021 01
Díl: 31		Zdi pozemních staveb				134 779,10	

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
29	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	45,60000	1 022,00	46 603,20	CS ÚRS 2021 01

Nadzákladové zdi ztvárnění ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113142

30	311113145	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	43,10000	1 870,00	80 597,00	CS ÚRS 2021 01
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	----------------

Nadzákladové zdi ztvárnění ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113145

31	R-31-1	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x300x60 mm přírodní (šedou)	kus	98,00000	500,00	49 000,00	vlastní
----	--------	---	-----	----------	--------	-----------	---------

Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x300x60 mm přírodní (šedou)

výkres č.D.1.1.19 :

- ukončení opěrné zdi zákrytovou deskou PRESBETON

ZDP 3-20 :

- rozměry 500x300x60mm :

37/0,5 :

4,20/0,5+0,60 :

"ztracené" 15 :

98

98,00000

32	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,36400	43 850,00	15 961,40	CS ÚRS 2021 01
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	----------------

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821

30	311261115	Osazování betonových bloků objemu přes 0,10 do 0,20 m3 na MC 25	kus	-273,25000	210,00	-57 382,50	CS ÚRS 2021 01
----	-----------	---	-----	------------	--------	------------	----------------

Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,10 do 0,20 m3

Díl: 43	Schodišťové konstrukce a rampy					50 760,00	
35	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	24,00000	465,00	11 160,00	CS ÚRS 2021 01

Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/433121121

36	59373756	stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm	kus	24,00000	1 650,00	39 600,00	CS ÚRS 2021 01
----	----------	---	-----	----------	----------	-----------	----------------

stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59373756

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					22 481,80	
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

37	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,70000	904,00	4 248,80	CS ÚRS 2021 01
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

39	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	35,00000	63,80	2 233,00	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	----------------

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755214

výkres č.D.1.1-19 :

- odvod drenáže do kanalizace DN100 :

35,00 :

35

35,00000

40	R-45-01	Šachta drenážní PP DN 315/80/110 mm	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	R položka
----	---------	-------------------------------------	----	---------	----------	-----------	-----------

Šachta drenážní PP DN 315/80/110 mm

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
41	R-45-02	Zabetonování prostupů přes opěrnou zeď - drenáž včetně bednění	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	R položka

Zabetonování prostupů přes opěrnou zeď - drenáž včetně bednění

Díl: 5	Komunikace pozemní					52 183,50	
47	45131777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	11,70000	245,00	2 866,50	CS ÚRS 2022 01

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451317777

- podkladní lože pro osazení nových betonových vyrovnávacích schodišťových stupňů :

18,00*0,65 :

11,7

11,70000

48	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	227,00000	191,00	43 357,00	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564750111

50	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	25,00000	188,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	----------------

Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735114

51	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	25,00000	50,40	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	----------------

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919122112

Díl: 62	Úprava povrchů vnějších					213 620,18	
52	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	182,01600	47,20	8 591,16	CS ÚRS 2022 01

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622131321

výkres č.C-3, D.1.1-03,04 :

skladba S3.21 :

- povrchová úprava mozaiková omítka :

36,40*1,34 :

0,549*1,00+0,20*1,00*2 :

3,60*2,165 :

31,90*3,33 :

4,20*2,50 :

4,20*1,85 :

182,016

182,02000

53	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	182,01600	156,00	28 394,50	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622323111

výkres č.C-3, D.1.1-03,04 :

skladba S3.21 :

- vyrovnání stěn před provedením mozaikové omítky :

36,40*1,34 :

0,549*1,00+0,20*1,00*2 :

3,60*2,165 :

31,90*3,33 :

4,20*2,50 :

4,20*1,85 :

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		182,016		182,02000			
54	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek kceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622323191	m2	182,01600	11,90	2 165,99	CS ÚRS 2022 01
55	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm Příplatky kcenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629999022 výkres č.C-03 : - příplatek za obloukové části opěrné stěny - vyrovnávací omítka : 17,10*3,00 : - příplatek za obloukové části opěrné stěny - mozaiková omítka : 17,10*3,00 : 102,6	m2	102,60000	134,00	13 748,40	CS ÚRS 2022 01
56	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622142001	m2	182,01600	237,00	43 137,79	CS ÚRS 2022 01
57	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511111 výkres č.C-3, D.1.1-03,04 : skladba S3.21 : - povrchová úprava mozaiková omítka : 36,40*1,34 : 0,549*1,00+0,20*1,00*2 : 3,60*2,165 : 31,90*3,33 : 4,20*2,50 : 4,20*1,85 : 182,016	m2	182,01600	646,00	117 582,34	CS ÚRS 2022 01
				182,02000			
Díl: 8		Trubní vedení				19 432,00	
67	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812112	kus	2,00000	1 620,00	3 240,00	CS ÚRS 2022 01
68	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm Příplatek kcenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319111 52,00 : 52	m	52,00000	196,00	10 192,00	CS ÚRS 2022 01
				52,00000			
69	R-8-01	Dopojení potrubí do plastových šachet Dopojení potrubí do plastových šachet	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	
Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-9 711,00	

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
70	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-7,80000	435,00	-3 393,00	CS ÚRS 2021 01

Osazení odvodňovacího žlabu plastového skrycím roštem šířky do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935932111

71	59227006	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	-7,80000	810,00	-6 318,00	CS ÚRS 2021 01
----	----------	--	---	----------	--------	-----------	----------------

Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59227006

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					16 994,44	
75	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	111,20000	78,70	8 751,44	CS ÚRS 2022 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111121

76	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 224,80000	1,20	3 869,76	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	--	----	-------------	------	----------	----------------

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111221

- příplatek 30 dní :

111,20*29 :

3224,8

3 224,80000

77	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	111,20000	47,80	5 315,36	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	----------------

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111821

78	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,00000	64,60	2 907,00	CS ÚRS 2022 01
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------------

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

výkres č.C-3 :

- pomocné lešení při realizaci venkovní pergoly :

5,00*9,00 :

45

45,00000

58	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-72,90000	52,80	-3 849,12	CS ÚRS 2021 01
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					396,00	
79	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	110,00000	3,60	396,00	CS ÚRS 2021 01

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121

Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					37 048,04	
88	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,61000	57,30	92,25	CS ÚRS 2021 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111051

43,58-41,97

1,61000

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
89	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/24551275 87,705-287,848	kg	-200,14300	78,00	-15 611,15	CS ÚRS 2021 01
90	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým výkres č.D1.1-06,07,08 : - vodorovná penetrace : 4,30*0,40 : 36,40*0,40 : 16,28	m2	16,28000	14,00	227,92	CS ÚRS 2022 01
91	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001 výkres č.D1.1-06,07,08 : - svislá penetrace : 70,00 : 4,30*1,20 : 75,16	m2	75,16000	24,40	1 833,90	CS ÚRS 2022 01
92	11163152	lak hydroizolační asfaltový lak hydroizolační asfaltový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163152 výkres č.D1.1-06,07,08 : - vodorovná penetrace : 4,30*0,40 : 36,40*0,40 : - svislá penetrace : 70,00 : 4,30*1,20 : 91,44*0,00055 'Přepočtené koeficientem množství : 0,05	t	0,05000	107 900,00	5 395,00	CS ÚRS 2022 01
93	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559 výkres č.D1.1-06,07,08 : - voděodolná ochrana opěrné zdi - asfaltové pásy : 4,30*0,40 : 36,40*0,40 : 16,28	m2	16,28000	113,00	1 839,64	CS ÚRS 2022 01
94	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559 výkres č.D1.1-06,07,08 : - svislá izolace proti vodě : 70,00*2 : 4,30*1,20*2 : 150,32	m2	150,32000	130,00	19 541,60	CS ÚRS 2022 01
95	BTX.10000016	BITU-FLEX GG (role/10m2) BITU-FLEX GG (role/10m2)	m2	191,59000	179,00	34 294,61	CS ÚRS 2022 01

Položkový rozpočet

S:	TRU17-21	Rekonstrukce veřejného prostranství, kat.území Olbramice,parc.č.268,273,287/2
O:		kat.území Olbramice,prac.č.268,273,287/2
R:		D.1.1 - Architektonicko stavební část - VCP A MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
		výkres č.D1.1-06,07,08 : 15% prořez : "vodorovná izolace" 16,28 : "svislá izolace" 150,32 : 166,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 191,59					
				191,59000			
96	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-39,90000	65,70	-2 621,43	CS ÚRS 2021 01
		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161112					
97	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	1,40000	98,00	137,20	CS ÚRS 2021 01
		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161384					
98	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,93700	985,00	922,95	CS ÚRS 2021 01
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101					
69	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	-101,06000	89,10	-9 004,45	CS ÚRS 2021 01
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					