



POLOŽKOVÝ ROZPOČET k nabídce

0,00 / 285,64

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 1001.1	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Ur		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel	V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 145 087	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 145 087	Zařízení staveniště	13 741
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	10 306
ZRN+HZS	1 145 087	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 169 134	Ostatní náklady celkem	24 047
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : VACULIK M.	Jméno : PAREK NOVOTNY
Datum :		Datum : 8.8.2022	Datum : 8.8.2022
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 ICO: 708 91 532
Základ pro DPH	21,0 %		1 169 134 Kč
DPH	21,0 %		245 518 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 414 652 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčice	I. etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ k nabídce

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné práce	97 979				
12 Odkopávky a prokopávky	16 523				
16 Přemístění výkopku	26 845				
17 Konstrukce ze zemin	769				
18 Povrchové úpravy terénu	25 381				
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloub	22 886				
45 Podkl a vedl konstrukce (kromě vozovek a ž	6 608				
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	88 209				
57 Kryty pozem komunikací, letišť a ploch z kam	98 555				
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch d	104 808				
711 Izolace proti vodě	7 885				
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	14 888				
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	135 185				
96 Bourání konstrukcí	13 565				
H22 Komunikace pozemní a letišť	68 873				
S Přesuny sutí	198 163				
0 Ostatní materiál	156 967				
0 Ostatní práce nespecifikované	61 000				
CELKEM OBJEKT	1 145 087	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 145 087	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 145 087	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 145 087	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 145 087	0
Zařízení staveniště	0	1,2	1 145 087	13 741
Provoz investora	0	0,0	1 145 087	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,9	1 145 087	10 306
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 145 087	0
CELKEM VRN				24 047

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčič	etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>4*1,35+285,64-(265,05-257,64)</i>	m	283,63 <i>283,63</i>	117,75	33 397,43
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>285,64-(265,05-257,64)-(206,00-181,36)</i>	m	253,59 <i>253,59</i>	106,40	26 981,98
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>(119,36-2-4-3+(236,26-119,36)-3-4-+(285,64-265,05)+(257,64-</i>	m2	270,37 <i>270,37</i>	71,94	19 450,24
4	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm <i>pod dlažbou =E12+E20</i>	m2	301,87 <i>301,87</i>	18,53	5 592,10
5	113107315R00	Odstranění podkladu pod 50 m2,kam.těžené tl.15 cm <i>zrušeno pod bet maz</i>	m2		130,15	
6	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm <i>285,64*0,10</i>	m2	43,47 <i>43,47</i>	248,90	10 818,44
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>1,05*30</i>	m2	31,50 <i>31,50</i>	55,20	1 738,64
Celkem za	Přípravné práce					97 978,82
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>(E8+E10)*(0,4-0,15)*(0,45-0,25)/2 rýhy k obrubám</i> <i>pláš pod dlažbu (E12+E20)*0,1</i> <i>pláš pod stáv vjezdy =E16*0,19</i>	m3	48,18 <i>13,43</i> <i>30,19</i>	189,05	9 108,43
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>E24</i>	m3	48,18 <i>48,18</i>	36,96	1 780,49
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	9,00	626,05	5 634,45
Celkem za	Odkopávky a prokopávky					16 523,37
Díl:	16	Přemístění výkopku				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <i>E24</i>	m3	48,18 <i>48,18</i>	268,85	12 953,19
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>E24</i>	m3	48,18 <i>48,18</i>	180,98	8 719,38
12a	162701109R00	Příplatek k vodorov přemístění za každý další km <i>E24*5</i>	m3	240,90 <i>240,90</i>	21,47	5 172,12
Celkem za	Přemístění výkopku					26 844,69
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výš přes 2m <i>E33</i>	m3	48,18 <i>48,18</i>	15,96	768,95
Celkem za	Konstrukce ze zemin					768,95
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním <i>pod dlaž vč obrub E10*1,7</i>	m2	431,10 <i>431,10</i>	13,11	5 651,76
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině <i>pod travník E10*0,6</i>	m2	152,15 <i>152,15</i>	34,11	5 189,21
16	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině <i>E45</i>	m2	152,15 <i>152,15</i>	24,51	3 729,29
17	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 <i>E45</i>	m2	152,15 <i>152,15</i>	71,05	10 810,54
Celkem za	Povrchové úpravy terénu					25 380,81
Díl:	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>E33*1,9</i>	m3	91,54 <i>91,54</i>	250,00	22 885,50
Celkem za	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					22 885,50
Díl:	45	Podkl a vedl konstrukce (kromě vozovek a žel svršku)				
19	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava záhlvkou 2kg/m	m	278,23 <i>278,23</i>	23,75	6 607,96

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unč	etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	Podkl a vedl konstrukce (kromě vozovek a žel svršku)				6 607,96
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	67,03	219,50	14 713,09
		vjezdy fr 0/63		67,03		
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	306,84	176,50	54 157,26
				306,84		
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	67,03	288,50	19 338,16
		vjezdy E64		67,03		
	Celkem za	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				88 208,50
	57	Kryty pozem komunikací, letišť a ploch z kamenive nebo živičné				
23	5729522112R0	Vyspravení krytu po překopu asfaltobetonem tl.do 7 cm	m2	42,85	2 300,00	98 555,00
				42,85		
	Celkem za	Kryty pozem komunikací, letišť a ploch z kamenive nebo živičné				98 555,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	67,03	277,88	18 625,96
		šedá (6*3+6*6*3+3)*1,35-E71		38,25		
		červená s nopy (6*3+6*6*3+3)*0,5		22,50		
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	258,84	266,00	68 851,44
		E12-E69		203,34		
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	30,00	100,00	3 000,00
		šedá (6*3+6*6*3+3)/1,5/2		15,00		
		červená s nopy (6*3+6*6*3+3)/1,5/2		15,00		
27	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	159,23	90,00	14 331,00
		(125,89+129,73+138,55+83,53)/1,5/2		159,23		
	Celkem za	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				104 808,40
	711	Izolace proti vodě				
28	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle	m2	100,00	78,85	7 885,00
	Celkem za	Izolace proti vodě				7 885,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00	1 240,70	14 888,40
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				14 888,40
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
30	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	205,75	163,00	33 537,25
				205,75		
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	227,23	306,50	69 646,00
		285,64-(265,05-257,64)-E92+3-E91 stojatý		199,23		
		13+11+4 přechodový		28,00		
32	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,00	335,00	18 090,00
		6*3+6*6*3+3+3+6		54,00		
33	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	278,23	50,00	13 911,50
		285,64-(265,05-257,64)		278,23		
	Celkem za	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				135 184,75
	96	Bourání konstrukcí				
34	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,60	2 380,00	8 568,00
		(2+4+3+3+4)*1,5*0,15		3,60		
35	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sití nad 10 cm	m3	3,60	1 388,00	4 996,80
		E105		3,60		
	Celkem za	Bourání konstrukcí				13 564,80
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	398,34	172,90	68 872,93
		I61+I69+I73+I85+I88+I91+I102+I146		398,34		
	Celkem za	Komunikace pozemní a letiště				68 872,93
	S	Přesuny sutí				
37	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	262,57	187,65	49 271,96
		I22+I102		262,57		

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčič	etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	262,57	198,45	52 107,76
		E114		262,57		
39	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další km	t	2 363,16	15,84	37 432,51
		E114*9		2363,16		
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	262,57	9,98	2 619,17
		E114		262,57		
41	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	184,69	180,00	33 243,86
		I8+I10+I12+I20+I108		184,69		
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	66,41	250,00	16 602,71
		I14+I16		66,41		
43	979990112R00	Popl za sklád suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,47	600,00	6 884,86
		I18		11,47		
	Celkem za	Přesuny sutí				198 162,83
		Ostatní materiál				
44	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	45,86	321,10	14 725,65
		šedá (6*3+6+6*3+3)*1,35*1,03-E124		45,86		
45	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	23,18	533,00	12 352,28
		červená s nopy (6*3+6+6*3+3)*0,5 *1,03		23,18		
46	592451110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	266,61	228,80	61 000,37
		E12*1,03-E122-E124		266,61		
47	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	205,21	133,90	27 477,20
		E90*1,03 stojatý		205,21		
48	59217480	Obrubník silniční přechodový L, P 1000/150/150-250	kus	28,84	334,10	9 635,44
		E91*1,03 přechodový		28,84		
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	55,62	126,10	7 013,68
		E92*1,03		55,62		
50	59217335	Obrubník zahradní 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	211,92	84,50	17 907,45
		E87*1,03		211,92		
51	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	1,52	130,00	197,80
		E47*0,01		1,52		
52	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	26,63	250,00	6 656,74
		E47*0,175		26,63		
	Celkem za	Ostatní materiál				156 966,61
		Ostatní práce nespecifikované				
53	R	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
54	R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,00	10 000,00	15 000,00
55	R	Statická zkouška pláně	soub	1,00	4 000,00	4 000,00
56	R	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
57	R	Fotodokumentace skutečného provedení	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
58	R	Dočas dopravní značení vč projednání DI a SSOK	soub	1,00	25 000,00	30 000,00
	Celkem za	Ostatní práce nespecifikované				61 000,00

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčid	I etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčid	etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Výkaz výměr k nabídce

Stavba :	Rekonstr hl. chodníku a vybud park.ploch m. č. Unčid	etapa	0,00 / 285,64
Objekt :	1001.1 Rekonstrukce hl. chodníku		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------