

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČO: 00488526
bankovní spojení: KB a.s. - Hodonín
č. účtu: 23327671/0100
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
IČO: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: KB Hodonín
č. účtu: 1655920267/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKA, ROHATEC“.

V rámci této stavby budou především realizovány stavební práce a přidružené stavební práce spojené s vybudováním oddílné kanalizační stoky, provedení sanačních prací na ulici Slovácká a rekonstrukce místní komunikace na ulici Slovácká. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením.
Rozsah předmětu díla je vymezen prováděcí projektovou dokumentací na akci:
„KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ ROHATEC“ předanou objednatelem zhotoviteli. Projektová dokumentace s názvem: „Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec“ vypracovaná Ing. Karlem Vašítkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1300755, se sídlem: Lideřovská 124, 696 61 Vnorovy Lideřovice, datum 01/2013 (taktéž jako část „kanalizace“),
Projektová dokumentace s názvem: „Úprava sklepů pro komunikace Slovácká, Rohatec“ vypracovaná projekční kanceláří JAPRO-PROJEKT se sídlem: Brněnská 3540, 695 03 Hodonín, IČO: 634 90 030, odpovědnou osobou Ing. Vladimírem Jaškem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1300054, datum 09/2014 (taktéž jako část „sanace sklepů“),
Projektová dokumentace s názvem: „Rohatec – Rekonstrukce MK Slovácká“ vypracovaná Ing. Petrem Štefančíkem, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1003663, se sídlem: Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, datum 12/2012 (taktéž jako část „komunikace“) (dále též „PD“).
Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –

- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu pověřeným kontrolním orgánům ČR
 - 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025.

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace díla

- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky, které jsou v souladu s kvalitativními a normovými požadavky stanovenými projektovou dokumentací.
- 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: do 5 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Předpokládáný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 6. 4. 2015, výše uvedené kalendářní dny u termínu předání staveniště a termínu zahájení stavebních prací (díla) mají platnost v případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu. V takovém případě bude skutečný předpokládáný termín zahájení stavebních prací odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení. Dřívější termín zahájení stavebních prací než 6. 4. 2015 zadavatel nepředpokládá);

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 177 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací (předpoklad zahájení stavebních prací je 6. 4. 2014);
Zhotovitel bude přebírat dílo po jednotlivých etapách a celcích v souladu s časovým harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

Pozn. Zhotovitel má právo zahájit práce i před předpokládaným termínem prací, v takovém případě se lhůty počítají ode dne skutečného zahájení prací.

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení stavebních prací (díla) je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.2. Místo plnění
Ulice Slovácká v obci Rohatec, staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 3831, 3527, 3834, 3835, 3527, 193/1 a 254/1, Česká republika.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. 1 v KL)	3.847.412,- Kč
DPH 21 %	807.956,52,- Kč
Cena celkem s DPH (ř. 1 v KL)	4.655.368,52,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky.

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.

- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - finanční záruky
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 10%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.

- 4.4.6. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). ZP bude zhotoven samostatně pro část komunikace + sanace klepů a pro část kanalizace. Objednatel je povinen se k těmto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel jednotlivé faktury k jednotlivým ZP nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,
- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („KANALIZACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC A KOMUNIKACE V ULICI SLOVÁCKÁ, ROHATEC“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku
- další údaje, stanovené případným poskytovatelem dotace, které Objednatel předá zhotoviteli v písemné podobě

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 12.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.1.4. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 3.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele
- 6.7.1. Pokud zhotovitel řádně neoznámí a Objednateli změnu subdodavatele v souladu s čl. 10.3. této smlouvy a násl., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takovýto případ.
- 6.8. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.8.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě pro termín předání staveniště dle čl. 3.1. této smlouvy, pokud tak neučiní platí, že dnem předání staveniště je poslední den lhůty pro termín předání staveniště dle čl. 3.1. této smlouvy.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
 - 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
 - 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomocí spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub

Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.

- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.
- 11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.3. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce:

Č.	Název a předmět záruky	Počet měsíců záruční doby
1	KANALIZACE	84
2	KOMUNIKACE	84

12.1.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.

12.1.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) ve výši 250.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla. Z této bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) v souladu se zákony vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Čerpání finančních prostředků je bezpodmínečné po celou dobu, po kterou zhotovitel provádí dílo a poskytuje záruku za jakost.
- 14.1.2. Bankovní záruky (dále jen záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Ke dni podpisu této smlouvy do doby předložení záruční listiny Zhotovitel předloží příslib bankovní záruky nebo

složí záruku ve formě složené peněžní částky na účet objednatele. Nepředložení záruční listiny ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,- Kč/denně. Tato smluvní pokuta nebude Zhotoviteli účtována v případě, že ke dni podpisu smlouvy Zhotovitel složí záruku ve formě peněžní částky na účet objednatele.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 250.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky v souladu se zákony vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

14.2.3. Objednatel tímto vyhrazuje zhotoviteli právo změnit v průběhu realizace díla a po dobu běhu záruční doby způsob zajištění finanční záruky. Změna je možná pouze při dodržení § 2029 a násl. občanského zákoníku, ustanovení této smlouvy a ZVZ. Změnu je možné provést pouze dodatkem k této smlouvě.

14.3. Obecná ustanovení pro výše uvedené formy finančních záruk po dobu realizace díla a po dobu záruční doby.

14.3.1. V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní zárukou/ pojištění bankovní záruky/ či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony (dále jen „záruční listiny“), zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků.

14.3.2. Záruční listina nesmí obsahovat požadavek předchozí výzvy zhotoviteli ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nesmí objevit žádná námitka, na kterou by měla banka či jiná finanční instituce oprávnění vůči objednateli. Jediný nárok na jednání objednatele jako oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky či finanční instituce, která záruční listinu vystavila, plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) objednatele k plnění adresovaný bance či finanční instituci. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky či finanční instituce, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše 250.000,- Kč

14.3.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení se splněním závazku uvedeného v čl. 14.1.1. a 14.2.1. této smlouvy, týkajícího se doplnění míry zajištění záruční listinou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 10.000.000,- Kč.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se mohou sjednat pouze jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatel, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušování prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušování nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatel.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech kraje a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. Jarmil Adamec, PhD., tel. +420 518359508, mobil: +420 777610124, E-mail: starosta@rohatec.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Eva Luskačová, tel. +420 518359230, mobil: +420 606710380, E-mail: info@rohatec.cz
- 18.3.12. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně zhotovitele je Ing. Miroslav Kolacia, tel. +420 518 360 124, mobil: +420 602 540 422, E-mail: kolacia@ishodonin.cz
- 18.3.13. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí výstavby kanalizace) je Ing. Miroslav Kolacia, tel. +420 518 360 124, mobil: +420 602 540 422, E-mail: kolacia@ishodonin.cz
- 18.3.14. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně zhotovitele (stavbyvedoucí pro část výstavby místní komunikace) je Ing. Peter Štefančík, mobil: +420 724 152 275, E-mail: stefancik.projekce@email.cz
- 18.3.15. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně zhotovitele (stavbyvedoucí pro část statického zajištění sklepů) je Ing. Zdeněk Marek, mobil: +721 601 704, E-mail: ing.zdenekmarek@seznam.cz
- 18.3.16. **Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:** Smlouva byla projednána a schválena na ^{radě} 12. schůzi zastupitelstva obce Rohatec dne 7. 2. 2015 usn. č. 4.3/12 - K 2015.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Příloha zrušena
- Příloha č. 3 Časový harmonogram stavby (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)
- Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruční doby (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)


V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Rohatci, dne 2. 8. 04. 2015


Za Objednatele:
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
starosta obce

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ®
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

V Rohatci, dne 2. 8. 04. 2015


Za Zhotovitele:
Ing. Miroslav Kolacia,
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 04 HODONÍN; M. Benky 12
- 1 -

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec

		cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
SO.01	SO.01.1 - VRN	2 111 920 Kč	443 503 Kč	2 555 423 Kč
	SO.01.2 - kanalizace dešťová a splašková	159 500 Kč	33 495 Kč	192 995 Kč
	SO.01.3 - přeložka vodovou	1 756 700 Kč	368 907 Kč	2 125 607 Kč
		195 720 Kč	41 101 Kč	236 821 Kč
SO.02	Komunikace	1 683 660 Kč	353 569 Kč	2 037 229 Kč
SO.03	Sklepy	51 832 Kč	10 885 Kč	62 717 Kč

CELKEM	3 847 412 Kč	807 957 Kč	4 655 369 Kč
--------	--------------	------------	--------------

Inženýrské stavby Hořelín, s.r.o.
69501 HODONÍN; Na Šenký 12
-1-

Ing. Miroslav Kolacia

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kan_13/01_VZ

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:
Obec Rohatec

IČ: 00488526

DIČ:

Zhotovitel:
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:
Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:
Ing. Miroslav Kolacia

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 111 920,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 111 920,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 111 920,00	443 503,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 555 423,20
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, Lá. Benky 12
-1-

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kan_13/01_VZ

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Místo:

Datum:

Objednavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kolacia

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 111 920,00	2 555 423,20
Kan_13/ 01_VZ SO.01_0 2 SO.03	Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec	159 500,00	192 995,00
	Kanalizace dešťová a splašková	1 756 700,00	2 125 607,00
	Přeložka vodovodu	195 720,00	236 821,20
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 111 920,00	2 555 423,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Rohatec

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:

Ing. Karel Vašík

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00488526

DIČ:

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				159 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				159 500,00
DPH základní	21,00%	ze	159 500,00	33 495,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		192 995,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

69501 HODONÍN; M. Bešky 12

- 1 -

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

159 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

159 500,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 500,00

1	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení záchranný archeologický výzkum	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou vytyčení stavby	Kč	1,000	32 000,00	32 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00
13	K	043194000	Ostatní zkoušky hutnicí zkoušky zásypu	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00
14	K	051503000	Pojištění stavby a pojištění osob	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	052203000	Rezerva dodavatele - finanční záruka	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00
16	K	R10	Organizační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
17	K	R7	Likvidace odpadu uložením na skládku (kromě sutí)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
18	K	R8	Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
19	K	R9	Opatření k ochraně životního prostředí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

Poznámka uchazeče:

Pol. č.15 - "Rezerva dodavatele - finanční záruka: je vyplněna dle informace zástupce zadavatele (výška poplatků na vyřízení bankovní záruky)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.01_02 - Kanalizace dešťová a splašková

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Obec Rohatec

IČ: 00488526

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

Ing. Karel Vašík

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220742

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 756 700,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 756 700,00

DPH základní

21,00%

ze

1 756 700,00

368 907,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 125 607,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
60501 HODONÍN, B. Zedky 12

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.01_02 - Kanalizace dešťová a splašková

Místo:

Datum:

Objednavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašík

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 756 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 756 700,00
1 - Zemní práce	693 597,64
2 - Zakládání	18 123,70
4 - Vodorovné konstrukce	37 423,64
8 - Trubní vedení	978 101,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 453,53
99 - Přesun hmot	26 475,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 756 700,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.01_02 - Kanalizace dešťová a splašková

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 756 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 756 700,00

1 - Zemní práce

693 597,64

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	360,000	29,60	10 656,00
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	67,300	126,00	8 479,80
70	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	57,68	6 921,60
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	30,600	239,40	7 325,64
60	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,100	208,49	1 688,77
92	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 <i>vykopávka pro opevnění výusti</i>	m3	0,683	89,90	61,40

91	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 <i>odstranění hrázky kolem výustního objektu</i>	m3	8,000	156,00	1 248,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	75,680	381,16	28 846,19
69	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	88,800	132,40	11 757,12
5	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	1 286,624	129,09	166 090,29
61	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	715,940	35,48	25 401,55
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 153,780	64,20	74 072,68
62	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	12,300	174,80	2 150,04
63	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	715,940	7,68	5 498,42
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 153,780	35,76	41 259,17
64	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	12,300	95,59	1 175,76
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	297,040	68,76	20 424,47
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	436,178	115,20	50 247,71
65	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	3,324	156,89	521,50
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 391,424	48,52	67 511,89
11	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu <i>bude přivezena zemina ze stavby komunikace</i>	m3	349,750	42,29	14 790,93

90	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 <i>ohrázkování staveniště v místě výusti dešťové kanalizace</i>	m3	8,000	144,01	1 152,08
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	894,448	74,32	66 475,38
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	273,779	281,20	76 986,65
93	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,000	4,90	19,60
<i>rozprostření výkopu z výustního objektu na břehu</i>							
87	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	300,000	9,45	2 835,00
<i>urovnání povrchu násypu</i>							

2 - Zakládání

18 123,70

71	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	170,000	106,61	18 123,70
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

37 423,64

94	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	1,950	288,46	562,50
16	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopu	m3	55,332	384,75	21 288,99
17	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámců v do 100 mm	kus	35,000	127,81	4 473,35
18	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	11,000	174,00	1 914,00
19	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	14,000	206,40	2 889,60
20	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	10,000	189,60	1 896,00
95	K	465512227	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm	m2	1,950	2 256,00	4 399,20
<i>opevnění výustí</i>							
<i>cena je podle ceníku URS včetně dodávky kamene</i>							

8 - Trubní vedení

978 101,49

66	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	60,000	105,80	6 348,00
25	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	554,800	26,86	14 901,93
73	M	cena dod 1	potrubí Awadukt PP SN10 Rausisto, DN250/6,0 m	ks	67,000	3 492,94	234 026,98
74	M	cena dod 2	potrubí Awadukt PP SN10 Rausisto, DN250/3,0 m	ks	8,000	1 969,36	15 754,88
75	M	cena dod 3	potrubí Awadukt PP SN10 Rausisto, DN250/1,0 m	ks	3,000	980,70	2 942,10
76	M	cena dod 4	potrubí Awadukt PP SN10 Rausisto, DN300/6,0 m	ks	22,000	5 383,81	118 443,82
77	M	cena dod 5	potrubí Awadukt PP SN10 Rausisto, DN300/3,0 m	ks	2,000	3 026,14	6 052,28
28	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	50,000	44,37	2 218,50
29	M	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	26,000	26,45	687,70
67	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	24,000	55,20	1 324,80
30	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	24,000	106,25	2 550,00
78	M	cena dod 6	jednoduchá odbočka 45° Awadukt PP 250/160/45°	ks	23,000	1 134,00	26 082,00
79	M	cena dod 7	jednoduchá odbočka 45° Awadukt PP 300/160/45°	ks	1,000	1 752,00	1 752,00
80	K	877373122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	24,000	118,99	2 855,76
81	M	cena dod 8	přesuvka Awadukt PP 250	ks	23,000	683,10	15 711,30
82	M	cena dod 9	přesuvka Awadukt PP 300	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
32	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	19,000	494,70	9 399,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	5,000	925,00	4 625,00
34	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12	kus	8,000	650,00	5 200,00
35	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	6,000	1 575,00	9 450,00
36	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	16,000	494,70	7 915,20
37	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	14,000	1 137,50	15 925,00
68	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm	kus	2,000	2 612,50	5 225,00
38	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	15,000	2 227,00	33 405,00
39	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	15,000	5 268,15	79 022,25
40	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	1,000	7 337,00	7 337,00
41	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	35,000	162,00	5 670,00
42	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg	kus	16,000	152,58	2 441,28
83	M	cena dod 10	poklop kompozitní Prefaplate D400 s rámem z kompozitu	ks	10,000	3 801,60	38 016,00
84	M	cena dod 11	poklop kompozitní Prefaplate A15 1 s rámem z kompozitu	ks	6,000	1 425,60	8 553,60
96	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,358	2 167,99	776,14
97	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	2,000	272,43	544,86
44	K	R1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizačního DN 300	m	554,800	26,97	14 962,96
45	K	R2	Kontrola potrubí kanálovou kamerou	m	554,800	20,00	11 096,00
47	K	R3	Zabetonování a dotěsnění šachtové vložky pro potrubí z PP hladkého DN250	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
48	K	R4	Vyspravení a úprava požiárku šachty Š271 stěrkou	ks	1,000	1 110,00	1 110,00
85	K	R5	Montáž plastových šachet DN600-DN1000	ks	11,000	860,00	9 460,00
98	K	R6	Řez šikmý na potrubí z plastu DN 300	kus	1,000	426,35	426,35
86	M	cena dod 12	Dodání plastové šachty, kompletní	ks	11,000	23 016,00	253 176,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 453,53

50	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,980	45,81	1 006,90
51	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,484	1 300,00	629,20
53	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,250	5 367,96	1 341,99

99 - Přesun hmot

26 475,44

54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,816	63,84	1 009,69
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	126,528	6,42	812,31
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	158,400	62,70	9 931,68
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,816	120,00	1 897,92
58	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	93,381	137,09	12 801,60
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,204	109,00	22,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.03 - Přeložka vodovodu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Obec Rohatec

IČ: 00488526

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220742

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	195 720,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	195 720,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	195 720,00	41 101,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	236 821,20
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN; M. Benky 12
- 1 -

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.03 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

Objednavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Kolacia

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	195 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV	188 942,08
1 - Zemní práce	39 542,61
4 - Vodorovné konstrukce	3 347,69
8 - Trubní vedení	145 441,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	609,85
99 - Přesun hmot	609,85
M - Práce a dodávky M	3 877,92
21-M - Elektromontáže	3 027,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	850,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 900,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	195 720,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec

Objekt: SO.03 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

Objednavatel: Obec Rohatec
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Vašítek
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kolacia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV

188 942,08

1 - Zemní práce

39 542,61

53	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	212,80	638,40
54	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,600	359,98	1 295,93
1	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	98,736	115,85	11 438,57
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	243,440	17,74	4 318,63
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	243,440	3,84	934,81
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	98,736	61,12	6 034,74
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,496	74,32	5 239,26
5	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,592	281,20	6 352,87
6	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	22,592	145,60	3 289,40

4 - Vodorovné konstrukce

3 347,69

8	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	5,648	342,00	1 931,62
42	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,241	2 236,50	539,00
43	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,263	262,23	593,43
44	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,015	18 909,00	283,64

8 - Trubní vedení

145 441,93

22	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	2,000	1 968,00	3 936,00
23	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	74,500	93,51	6 966,50
24	M	552530000	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 80 mm	m	74,500	852,50	63 511,25
25	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným	kus	6,000	240,13	1 440,78
26	M	552597100	přesuvka hrdlová U tvárná litina NATURAL včetně 2x spoj EXPRESS DN80 L160 mm	kus	2,000	2 948,00	5 896,00
27	M	552539040	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 80-11,25°	kus	1,000	1 479,50	1 479,50
28	M	552539400	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 80-45°	kus	2,000	1 699,50	3 399,00
41	M	cena dod 1	koleno hrdlové z tvárné litiny, MMK-kus DN 80-45°	ks	2,000	2 838,00	5 676,00
31	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	240,13	240,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	819,50	819,50
29	K	857243131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným	kus	1,000	240,13	240,13
30	M	552537400	tvarovka hrdlová spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	2 357,30	2 357,30
52	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	6,000	247,04	1 482,24
33	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	481,50	481,50
34	M	422243970	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm	kus	1,000	2 722,50	2 722,50
35	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	564,00	564,00
36	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	242,49	242,49
37	M	12.1.4.801500	AVK hydrant podzemní 12.1.4, dvojitě jištěný, DN 80, 1500 mm	ks	1,000	12 224,30	12 224,30
38	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	920,70	5 524,20
39	M	422735040	pas navrtávací s kulovým kohoutem HOD5008 DN 80-400 x 1"	kus	6,000	2 216,50	13 299,00
40	M	422910530	souprava zemní LADA pro VODO šoupátko BETA-P, Z a K Rd 1,5 m	kus	6,000	513,50	3 081,00
12	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	70,600	13,50	953,10
13	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	70,600	45,36	3 202,42
14	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	6,000	228,80	1 372,80
15	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	6,000	296,40	1 778,40
16	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	313,99	313,99
17	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	432,00	432,00
18	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	610,40	610,40
19	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	977,50	977,50
20	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	218,00	218,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

609,85

99 - Přesun hmot

609,85

21	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,449	176,82	609,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

3 877,92

21-M - Elektromontáže

3 027,90

45	K	210050721	Montáž spojů vn proudových svorkou šroubovanou do 50 mm2	kus	2,000	111,61	223,22
46	M	354311600	svorka univerzální 669101 pro lano 4-16 mm2	kus	2,000	45,00	90,00
47	K	210280371	Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	1,000	900,97	900,97
48	K	210801007	Montáž měděných vodičů CSAO 1 kV 6 mm2 uložených volně	m	70,600	10,35	730,71
49	M	341425290	vodič silový ohebný Cu jádro CSAO 450/750V 6 mm2	m	70,600	15,34	1 083,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

850,02

50	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	70,600	12,04	850,02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 900,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2 900,00

55	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	2 900,00	2 900,00
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------


laboratorní rozbor vody

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	01-Rekonstrukce MK Slovácká	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	070 Rohatec-MK Slovácká	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Rohatec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 683 660	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 683 660	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 683 660	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 683 660	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 69501 HODONÍN; M. Bešky 12 - 1 -			
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč	
DPH	10 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		1 683 660 Kč	
DPH	21 % činí :		353 569 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 037 229 Kč	

Poznámka :

Stavba :	070 Rohatec-MK Slovácká
Objekt :	01-Rekonstrukce MK Slovácká

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	168 642	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	14 991	0	0	0	0
5	Komunikace	1 093 648	0	0	0	0
8	Trubní vedení	34 244	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	232 184	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	58 198	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	81 752	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 683 660	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	070 Rohatec-MK Slovácká
Objekt :	01-Rekonstrukce MK Slovácká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 247,6*3 -42,8	m2	700,00 742,80 -42,80	29,60	20 720,00
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu rozebrání stáv.dlážděných vjezdů 1,5*1+10,5*1 15,75	m2	27,75 12,00 15,75	30,24	839,16
3	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm v napojení na stávající komunikaci 5,25*2	m2	10,50 10,50	126,36	1 326,78
4	113 10-7131.R00	Odstanění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm do betonávky u šoupat a poklopů	m2	42,80	199,60	8 542,88
5	113 10-7212.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 247,6*3	m2	742,80 742,80	15,83	11 758,52
6	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (304,5-247,6)*0,45*4 79*0,45 742,8*0,15*1,05 334,03*0,4*1,05	m3	395,25 102,42 35,55 116,99 140,29	82,29	32 525,42
7	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení 0,3*395,25	m3	118,58 118,58	223,20	26 465,94
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zpětný zásyp za obrubou 304*2*0,3*0,25 221*0,3*0,25	m3	62,18 45,60 16,58	16,51	1 026,51
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 395,25-62,17-63,25	m3	269,83 269,83	66,75	18 011,15
10	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 8*269,83	m3	2 158,64 2 158,64	1,99	4 295,69
11	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	269,83	10,51	2 835,91
12	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 skládka Mutěnice 269,83*1,8	t	485,69 485,69	20,00	9 713,88
13	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (1099,57+334,03)*1,05	m2	1 505,28 1 505,28	9,45	14 224,90
14	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 304*2*0,5 239*0,5	m2	423,50 304,00 119,50	23,52	9 960,72
15	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	423,50	15,10	6 394,85
	Celkem za	1 Zemní práce				168 642,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva drc. 4/8 tl. 4 cm	m2	334,03	44,88	14 991,27
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 991,27
Díl: 5		Komunikace				
17	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1099,57*1,05	m2	1 154,55 1 154,55	133,88	154 570,95
18	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 334,03*1,05	m2	350,73 350,73	103,13	36 170,94
19	564 84-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm 1099,57+334,03	m2	1 433,60 1 433,60	91,13	130 643,97
20	565 15-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.7 cm	m2	1 099,57	278,00	305 680,46
21	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 099,57	15,00	16 493,55
22	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 110,07	12,00	13 320,84
23	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,do 3 m, tl.5 cm 1099,57+10,5	m2	1 110,07 1 110,07	250,00	277 517,50
24	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	334,03	179,41	59 928,32
25	592-48041	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II písková 334,03*1,01	m2	337,37 337,37	215,00	72 534,61
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětné dodláždění ve vjezdech	m2	27,75	179,41	4 978,63
27	597 10-1113.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	6,00	440,50	2 643,00

Položkový rozpočet

Stavba :	070 Rohatec-MK Slovácká
Objekt :	01-Rekonstrukce MK Slovácká


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3+3		6,00		
28	597 09-2211.R00	Žlab odvodňovací RONN SF 150 dl.1000 mm vč.mříže pro zatíž.C	kus	3,03	3 126,85	9 474,36
29	597 09-2311.R00	Žlab odvodňovací RONN SF 200 ,dl.1000 mm vč.mříže pro zatíž.C	kus	3,03	3 198,15	9 690,39
	Celkem za	5 Komunikace				1 093 647,53
Díl:	8	Trubní vedení				
30	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč.materiálu a napojení na kanalizaci	kus	3,00	7 733,91	23 201,73
31	x-01	Vybourání stávající uliční vpusti s odvozem	ks	2,00	704,14	1 408,28
32	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	15,00	265,95	3 989,25
33	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	28,00	201,60	5 644,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 244,06
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
34	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	5,25	45,09	236,72
35	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	5,25	24,48	128,52
36	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	693,50	181,31	125 738,49
37	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 693,5*1,01	kus	700,44	75,00	52 532,63
				700,44		
38	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	221,50	166,00	36 769,00
39	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm 221,5*1,01	kus	223,72	75,00	16 778,63
				223,72		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				232 183,98
Díl:	97	Prorážení otvorů				
40	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	178,27	29,05	5 178,80
41	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 17*178,272	t	3 030,62	2,14	6 485,54
				3 030,62		
42	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 285,6+1,344+9,43	t	296,37	93,60	27 740,61
				296,37		
43	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 2,6*296,374	t	770,57	2,83	2 180,72
				770,57		
44	x-02	Poplatek za skládku vybouraných hmot a sutí 178,272+296,374	t	474,65	35,00	16 612,61
				474,65		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				58 198,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 54,086+1316,671+15,697+198,817	t	1 585,27	51,57	81 752,43
				1 585,27		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81 752,43

KRYCÍ LIST - Výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	varianta I	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	úprava sklepů pro komunikaci Slovácká Rohatec	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Rohatec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	50 830	
N	PSV celkem	1 002	
	ZRN celkem	51 832	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	51 832	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	51 832	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : Podpis:  Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 60204 HODONÍN, W. Žerky 17	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	51 832,00 Kč
DPH	21 % činí :	10 885,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 717,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>úprava sklepů pro komunikaci Slovácká Rohatec</i>
Objekt :	<i>varianta I</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 235	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	41 617	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 978	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 002	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	50 830	1 002	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	úprava sklepů pro komunikaci Slovácká Rohatec	0
Objekt :	varianta I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hor. 1-4, vč odvozu do 1 km výkop pro krycí žb desku (5,1*2,0+5,0*1,6+5,0*1,8+4,9*2,3)*0,25	m3	9,62 9,62	186,44	1 793,09
2	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku odvoz přebyt zeminy příplatek za každý další 1 km 5,3802*1,15	m3	6,19 6,19	3,98	24,63
3	175 20-0010.RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou dorovnání podkladu kom. po bet. desky 9,6175-5,3802	m3	4,24 4,24	395,00	1 673,73
4	139 60-0011.RA0	Ruční výkop v hornině 1-2 obnažení klenby skl. 2 1,1*3,0*0,5*1,6	m3	2,64 2,64	504,00	1 330,56
5	174 10-0050.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem po provedené betonáži sklep 2 2,64*1,15	m3	3,04 3,04	465,51	1 413,29
	Celkem za	1 Zemní práce				6 235,29
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	273 32-0150.RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění výztuž 90 kg/m3 (4,6*1,5+4,5*1,1+4,5*1,3+4,4*1,8)*0,2*1,05	m3	5,38 5,38	5 932,67	31 918,95
7	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie tkaná PP 15 kN/m D+M (5,1*2,0+5,0*1,6+5,0*1,8+4,9*2,3)*1,15	m2	44,24 44,24	17,16	759,17
8	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb sklep 2 2,5*3,15*0,5*1,3*1,05	m2	5,37 5,37	104,85	563,54
9	289 36-1223.R00	Výztuž ze svař.sítí na rub kleneb, drát D 6,3 mm 5,3747*1,15	m2	6,18 6,18	233,09	1 440,71
10	289 36-3211.R00	Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm 4/m2 6*4	kus	24,00 24,00	73,88	1 773,12
11	289 47-4211.R00	Spárování zdíva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového 5,3747*1,05	m2	5,64 5,64	130,54	736,69
12	216 34-2212.R00	Beton stř.rubů kleneb,C16/20 cem.struskop.tl.10cm 5,3747*1,5	m2	8,06 8,06	513,10	4 136,66
13	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	44,24	6,51	288,01
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				41 616,84
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	411 35-1301.R00	Bednění klenby, podepření, do 3,5m, 5kPa výdřeva klenby	m2	5,37	423,50	2 276,19
15	411 35-1304.R00	Odstranění bednění stropů do 3,5m, 10kPa	m2	5,37	130,56	701,72
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 977,91
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	713 10-0020.RA0	Izolace tepelné volně položené polystyr. XPS 1,1*2,4*1,15	m2	3,04 3,04	330,00	1 001,88
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 001,88

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.


Kanalizace v ulici Slováccká, Rohatec a komunikace v ulici Slováccká, Rohatec
časový harmonogram výstavby

Stavební objekt	Doba výstavby - týdny -2015																											
	květen							červen							červenec							srpen						
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	září						
SO.01.2 - Kanalizace dešťová a splašková																												
SO.01.3 - Přeložka vodovodu																												
SO.02 - Komunikace																												
SO.03 - Sklepy																												

Předpokládaný termín zahájení prací 4.5.2015
Délka trvání výstavby 177 kalendářních dnů

V Hodoníně, dne

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
69501 HODONÍN, M. Benky 12
- 1 -


Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti