

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053285/2 (ORG 4530, ORG 2825)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 756/2014

Investiční akce: **„Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo: Ing. Jana Jakubů,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, Hilleho 6, 602 00
Brno
č. ú. 7510006666/5400

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 44961367
DIČ: CZ 44961367
Bankovní spojení: KB Brno
Č. ú.: 19-9096960217/0100

Obchodní firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4127.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo
(č. 5614053285 u objednatele) ze dne 19.8.2014 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění
dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014.

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Z předmětu smlouvy se vypouští neprovedené práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2, 3, 5 a 6 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 25.5.2015.

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2, 3, 5 a 6 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 25.5.2015.

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 12.6.2014 a v souladu se změnovými listy ze dne 5.12.2014 a 25.5.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.8.2014 bez DPH	15.949.446,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+2.096.016,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.445.078,02 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.980.573,51 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.327.694,60 Kč
Cena celkem bez DPH	17.253.263,27 Kč
DPH 21 %	3.623.185,29 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	20.876.448,56 Kč

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2, 3, 5 a 6 vč. položkových rozpočtů ze dne 25.5.2015

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/028 dne 30.6.2015.

V Brně dne

14 -07- 2015

V Brně dne 14.7.2015

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 57
601 67 BRNO
-CC1-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:


SLOVÍNSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

.....
Tocháček spol. s r.o.
Ing. Pavel Tocháček
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy	Změnový list č. 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy – změna materiálu suchovodu OZNÁMENÍ Č.: 2	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy – změna materiálu suchovodu DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní hradba a severní terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Změna požárně bezpečnostního řešení z 21.5.2015 vypracovaná požárním specialistou ing. Miroslavem Fabiánem, Chmelnice 51, 628 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě konzultace s požárním specialistou zhotovitel navrhuje realizovat potrubní část suchovodu z plastového potrubí místo původně navrženého potrubí z pozinkovaného materiálu. Důvodem změny je prodloužení životnosti potrubí. Tímto řešením dochází k úsporám investičních nákladů, k prodloužení životnosti suchovodu a ke snížení provozních nákladů budoucího uživatele. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 25.5.2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Škrabalová



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy		Změnový list č. 2																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2																						
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění severní hradby – změna materiálu suchovodu DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní hradba a severní terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Změna požárně bezpečnostního řešení z 21.5.2015 vypracovaná požárním specialistou ing. Miroslavem Fabiánem, Chmelnice 51, 628 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">104 423,60 Kč</td><td style="text-align: right;">21 928,95 Kč</td><td style="text-align: right;">126 352,55 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-175 088,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-36 768,53 Kč</td><td style="text-align: right;">-211 856,81 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-70 664,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 839,58 Kč</td><td style="text-align: right;">-85 504,26 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 25.5.2015				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	NÁVRH OCENĚNĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy				Vícepráce:	104 423,60 Kč	21 928,95 Kč	126 352,55 Kč	Méněpráce:	-175 088,28 Kč	-36 768,53 Kč	-211 856,81 Kč	Rozdíl:	-70 664,68 Kč	-14 839,58 Kč	-85 504,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy																						
Vícepráce:	104 423,60 Kč	21 928,95 Kč	126 352,55 Kč																			
Méněpráce:	-175 088,28 Kč	-36 768,53 Kč	-211 856,81 Kč																			
Rozdíl:	-70 664,68 Kč	-14 839,58 Kč	-85 504,26 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: _____ DATUM: <u>25.5.2015</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová																						

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce NKP Špilberk-severní terasa

Objekt: Suchovod

JKSO:

Datum: 22.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 601,90
99 Přesun hmot 601,90

13a		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastové otevřený výkop	t	5,522	109,00	601,90
-----	--	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 103 821,70

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 103 821,70

		871241121	Montáž potrubí polyetylenového d 90 mm	m	136,000	42,40	5 766,40
		877212121	Přirážka za jeden spoj elektrotvarovky d 63 mm	ks	2,000	71,90	143,80
		877242121	Přirážka za jeden spoj elektrotvarovky d 90 mm	ks	75,000	94,10	7 057,50
		857601	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3,000	332,50	997,50
		857601	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	2,000	463,50	927,00
		857601	Montáž přírubového spoje DN 80 + spojovací a těsnící materiál	kus	8,000	332,50	2 660,00
		891241111	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	3,000	535,00	1 605,00
			Montáž hydrantových tvarovek	kus	9,000	149,50	1 345,50
			B75-spojka pevná tlaková-vnějšíšázvit	kus	3,000	253,00	759,00
	s1		PE100 roura voda PN16 d 90x8,2	m	136,000	206,00	28 016,00
	s2		PE100 el.objímka MB d 90, SDR11	kus	20,000	428,00	8 560,00
	s3		PE100 el. koleno 90° W90 d90, SDR11	kus	8,000	1 030,00	8 240,00
	s4		PE100 lemový nákrůžek BE d 90, SDR11	kus	2,000	330,00	660,00
	s5		PE100 lemový nákrůžek d 63, SDR11	kus	2,000	183,00	366,00
	s6		PE100 el.Tkus T d 90, SDR 11	kus	2,000	1 461,00	2 922,00
	s7		PE100 el. záslepka d 90, SDR 11	kus	1,000	988,00	988,00
	s8		Otočná příruba P- V type L 90 DN 80 šrouby 8xM16	kus	2,000	516,00	1 032,00
	s9		Přírubový Tkus DN 80 PN16	kus	1,000	2 577,00	2 577,00
	s10		Přírubové koleno DN 80/90°	kus	2,000	1 551,00	3 102,00
	s11		Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16	kus	3,000	2 852,00	8 556,00
	s12		Zaslepovací příruba DN 80 PN 16 x3"	kus	3,000	476,00	1 428,00
	s13		PE100 redukce MR d 90 d63, SDR 11	kus	1,000	608,00	608,00
	s14		PE100 lemový nákrůžek d 63, SDR 11	kus	1,000	231,00	231,00
	s15		Otočná příruba PP-ocel d 63, PN 16	kus	1,000	425,00	425,00
	s16		Zaslepovací příruba d 63 PN 16 x 2"	kus	1,000	363,00	363,00
			Závěsný a kotvicí prvky nerez pro potrubí a armatu d 90 , d 50, DN 80, DN 63	sou bor	1,000	9 656,00	9 656,00
			Signální vodič CU CYKY 6 mm + páska el	m	140,000	34,50	4 830,00

Celkem

104 423,60

Stavební společnost
TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ:44961367 DIČ:CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce NKP Špilberk-severní terasa

Objekt: Suchovod

JKSO:

Datum: 22.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 901,28
99 Přesun hmot -4 901,28

13	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-17,319	283,00	-4 901,28
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV -170 187,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -170 187,00

15	721	722130238	Potrubí vodovodní ocelovězávitověpozinkované svařované běžné dn 80	m	-133,000	1 178,00	-156 674,00
16	721	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm	m	-27,000	96,00	-2 592,00
17	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	-1,000	196,00	-196,00
18	721	722190403	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100	kus	-3,000	370,00	-1 110,00
20		pc1	B75-spojka pevná tlaková-vnitřní závit	kus	-4,000	255,00	-1 020,00
25		pc6	ventil B75 přímý	kus	-3,000	2 865,00	-8 595,00
Celkem							-175 088,28

Stavební společnost
TOCHÁČEK
SPOJ. S.R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce NKP Špilberk-severní terasa

Objekt: Suchovod

Datum: 22.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 299,38
99 Přesun hmot -4 299,38

13	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-17,319	283,00	-4 901,28
13a		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastové otevřený výkop	t	5,522	109,00	601,90

PSV Práce a dodávky PSV -66 365,30

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod -66 365,30

15	721	722130238	Potrubí vodovodní ocelovézávitovépozinkované svařované běžné dn 80	m	-133,000	1 178,00	-156 674,00
		871241121	Montáž potrubí polyetylenového d 90 mm	m	136,000	42,40	5 766,40
		877212121	Přirážka za jeden spoj elektrotvarovky d 63 mm	ks	2,000	71,90	143,80
		877242121	Přirážka za jeden spoj elektrotvarovky d 90 mm	ks	75,000	94,10	7 057,50
		857601	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	3,000	332,50	997,50
		857601	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	2,000	463,50	927,00
		857601	Montáž přírubového spoje DN 80 + spojovací a těsnící materiál	kus	8,000	332,50	2 660,00
		891241111	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	3,000	535,00	1 605,00
			Montáž hydrantových tvarovek	kus	9,000	149,50	1 345,50
16	721	722181234	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 92 mm	m	-27,000	96,00	-2 592,00
17	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	-1,000	196,00	-196,00
18	721	722190403	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100	kus	-3,000	370,00	-1 110,00
20		pc1	B75-spojka pevná tlaková-vnitřní závit	kus	-4,000	255,00	-1 020,00
			B75-spojka pevná tlaková-vnější závit	kus	3,000	253,00	759,00
25		pc6	ventil B75 přímý	kus	-3,000	2 865,00	-8 595,00
		s1	PE100 roura voda PN16 d 90x8,2	m	136,000	206,00	28 016,00
		s2	PE100 el.objímka MB d 90, SDR11	kus	20,000	428,00	8 560,00
		s3	PE100 el. koleno 90° W90 d90, SDR11	kus	8,000	1 030,00	8 240,00
		s4	PE100 lemový nákrůžek BE d 90, SDR11	kus	2,000	330,00	660,00
		s5	PE100 lemový nákrůžek d 63, SDR11	kus	2,000	183,00	366,00
		s6	PE100 el.Tkus T d 90, SDR 11	kus	2,000	1 461,00	2 922,00
		s7	PE100 el. záslepka d 90, SDR 11	kus	1,000	988,00	988,00
		s8	Otočná příruba P- V type L 90 DN 80 šrouby 8xM16	kus	2,000	516,00	1 032,00
		s9	Přírubový Tkus DN 80 PN16	kus	1,000	2 577,00	2 577,00
		s10	Přírubové koleno DN 80/90°	kus	2,000	1 551,00	3 102,00
		s11	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16	kus	3,000	2 852,00	8 556,00
		s12	Záslepovací příruba DN 80 PN 16 x3"	kus	3,000	476,00	1 428,00
		s13	PE100 redukce MR d 90 d63, SDR 11	kus	1,000	608,00	608,00
		s14	PE100 lemový nákrůžek d 63, SDR 11	kus	1,000	231,00	231,00
		s15	Otočná příruba PP-ocel d 63, PN 16	kus	1,000	425,00	425,00
		s16	Záslepovací příruba d 63 PN 16 x 2"	kus	1,000	363,00	363,00
			Závěsný a kotvicí prvky nerez pro potrubí a armatu d 90 , d 50, DN 80, DN 63	sou bor	1,000	9 656,00	9 656,00
			Signální vodič CU CYKY 6 mm + páska el	m	140,000	34,50	4 830,00

Celkem

-70 664,68

Stavební společnost
TOCHACEK
SPOL. S R.O.

SLOVINSKA 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ:44961367 DIČ:CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ



, podpořenou

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa		Změnový list č.
ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy		3
OZNÁMENÍ ZMĚNY		PŘÍKAZ Č.: 3
Oprava severní terasy		
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava severní terasy – úpravy konstrukčního řešení dlažby DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní terasa ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápisy ve stavebním deníku str. 1191866, str. 1191956 a str. 1191959		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Oprava severní terasy: Na základě požadavku objednatele, který zohledňuje žádost Muzea města Brna uplatněnou na 10. KD stavby, podpořenou památkovým dohledem, se upřesňuje skladba dlažby terasy a zohledňují se skutečnosti zjištěné v rámci bouracích prací. Jedná se o tyto změny: - dle požadavku uživatele, tj. Muzea města Brna, bude kamenná dlažba z kostek kladena do lože z drceného kameniva, místo do betonového lože. Důvodem pro změnu jsou zkušenosti z jiných částí hradu, kdy u dlažby uložené do betonového lože dochází v zimním období vlivem promrzání k roztrhání podkladní betonové vrstvy a k uvolnění dlažby z betonového lože. - po vybourání stávajících podkladních vrstev byla zjištěna skutečná skladba původního izolačního souvrství. Pro možnost bezproblémového napojení nových izolací se použijí modifikované asfaltové pásy - na základě požadavku statika bude rýha pro suchovod ve stávající železobetonové desce vyřezána a přerušená výztuž desky se po položení suchovodu doplní o novou výztuž a následně dojde ke zmonolitnění desky - z důvodu zjištění neprůtočnosti jednoho kusu stávající kanalizační šachty a nemožnosti její opravy u severozápadního bastionu, bude část odvodnění zaústěna až do následující, vzdálenější šachty.		
NAVRHL: stavbyvedoucí p. Radek Zedník		DATUM: 25.5.2015
PŘÍKAZ VYDAL:		DATUM: 25.5.2015
STÁVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa		Změnový list č.																				
ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy		3																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 3																				
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava severní terasy – úpravy konstrukčního řešení dlažby DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní terasa ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: viz zápisy ve stavebním deníku str. 1191866, str. 1191956 a str. 1191959																						
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 160 252,93 Kč</td><td style="text-align: right;">243 653,11 Kč</td><td style="text-align: right;">1 403 906,04 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-722 066,59 Kč</td><td style="text-align: right;">-151 633,98 Kč</td><td style="text-align: right;">-873 700,57 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">438 186,34 Kč</td><td style="text-align: right;">92 019,13 Kč</td><td style="text-align: right;">530 205,47 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy				Vícepráce:	1 160 252,93 Kč	243 653,11 Kč	1 403 906,04 Kč	Méněpráce:	-722 066,59 Kč	-151 633,98 Kč	-873 700,57 Kč	Rozdíl:	438 186,34 Kč	92 019,13 Kč	530 205,47 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy																						
Vícepráce:	1 160 252,93 Kč	243 653,11 Kč	1 403 906,04 Kč																			
Méněpráce:	-722 066,59 Kč	-151 633,98 Kč	-873 700,57 Kč																			
Rozdíl:	438 186,34 Kč	92 019,13 Kč	530 205,47 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 25.5.2015																						
VYJÁDRĚNÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u></u> DATUM: <u>25.5.2015</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan</td><td style="width: 50%; padding-left: 5px;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_3 Severní terasa

Rozpočet: 022 Severní terasa_VCP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			949 756,03
PSV			210 496,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 160 252,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 160 252,93 CZK

Cena celkem bez DPH

1 160 252,93 CZK

v

TOCHACEK

SPOL. S R.O.
SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 44961367 DIČ: CZ 44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			199 669,86	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			221 544,52	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 329,92	3
5	Komunikace	HSV			77 045,76	7
8	Trubní vedení	HSV			549,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 457,20	3
97	Prorážení otvorů	HSV			174 648,00	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 542,28	3
711	Izolace proti vodě	PSV			146 046,88	13
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 925,02	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 525,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			180 969,49	16
Cena celkem					1 160 252,93	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_32	Severní terasa
R:	022	Severní terasa_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				199 669,86
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 2,61*114 0,9*114	m2	400,14000 297,54000 102,60000	499,00	199 669,86
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				221 544,52
2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 Terasa : 0,8*0,15*114	m3	13,68000 13,68000	2 625,00	35 910,00
3	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm terasa : 0,8*114*4,44*1,08*0,001	t	0,43732 0,43732	29 060,00	12 708,52
4	2_001	Trny do betonu 10 mm na chemickou maltu, vč.vyvrtní otvoru Terasa : 114*2/0,2	kus	1 140,00000 1 140,00000	150,00	171 000,00
5	2_01	Úprava podkladu pro osazení litinového poklopu stávající kanalizační šachty, vč. zaizolování	ks	1,00000	1 926,00	1 926,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				29 329,92
6	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm Terasa : 320,34-114*0,25	m2	291,84000 291,84000	100,50	29 329,92
Díl:	5	Komunikace				77 045,76
7	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm Terasa : 320,34-114*0,25	m2	291,84000 291,84000	264,00	77 045,76
Díl:	8	Trubní vedení				549,00
8	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	549,00	549,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 457,20
9	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm terasa : 0,8*0,15*114	m3	13,68000 13,68000	2 665,00	36 457,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				174 648,00
10	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm terasa : 114*2	m	228,00000 228,00000	766,00	174 648,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				29 542,28
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	126,51941	233,50	29 542,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				146 046,88
12	711_01	Přítlačná lišta ukončení svislé hydroizolace vč. zatmělení terasa : 114+2,8	m	116,80000 116,80000	170,00	19 856,00
13	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás terasa : 422,94	m2	422,94000 422,94000	277,00	117 154,38
14	711150016RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás terasa : 114*0,25 2,6*0,25	m2	29,15000 28,50000 0,65000	310,00	9 036,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				56 925,02
15	721110907R00	Oprava potrubí kameninového	kus	9,00000	3 595,00	32 355,00
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Nápojení stávající vpusti mimo řešenou plochu : 15	m	15,00000 15,00000	420,50	6 307,50
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 Nápojení vpusti mimo řešenou plochu : 15	m	15,00000 15,00000	15,90	238,50
18	721_2	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	114,00000	150,00	17 100,00

19	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	560,01000	1,65	924,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 525,00
20	55242163R	Poklop 750x730, čtvercový poklop pro občasný provoz - litina	kus	1,00000	7 525,00	7 525,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				180 969,49
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	176,98728	102,00	18 052,70
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	176,98728	226,00	39 999,13
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 769,87280	13,10	23 185,33
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	176,98728	203,50	36 016,91
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	176,98728	10,00	1 769,87
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	176,98728	350,00	61 945,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_3 Severní terasa

Rozpočet: 021 Severní terasa_MP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-616 331,59
PSV			-105 735,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-722 066,59


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-722 066,59 CZK

Cena celkem bez DPH

-722 066,59 CZK

v


T. TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-96 833,88	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-164 927,22	23
5	Komunikace	HSV			-234 498,00	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-38 738,92	5
711	Izolace proti vodě	PSV			-105 735,01	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-81 333,57	11
Cena celkem					-722 066,60	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_32	Severní terasa
R:	021	Severní terasa_MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-96 833,88
1	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm do suti : 01 : Mezisoučet -114*2,61 -0,9*114	m2	-400,14000 -297,54000 -102,60000	242,00	-96 833,88
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-164 927,22
2	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm -0,9*114	m2	-102,60000 -102,60000	290,50	-29 805,30
3	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm Terasa : -320,34+114*0,25	m2	-291,84000 -291,84000	463,00	-135 121,92
Díl:	5	Komunikace				-234 498,00
4	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC -320,34+114*0,25	m2	-291,84000 -291,84000	575,00	-167 808,00
5	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC -0,9*114	m2	-102,60000 -102,60000	650,00	-66 690,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-38 738,92
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-165,90543	233,50	-38 738,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				-105 735,00
7	711140014RAD	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x pas z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4mm vložka skelná rohož terasa : -422,94	m2	-422,94000 -422,94000	250,00	-105 735,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-81 333,57
8	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-79,54383	102,00	-8 113,47
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-79,54383	226,00	-17 976,91
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-795,43831	13,10	-10 420,24
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-79,54383	203,50	-16 187,17
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-79,54383	10,00	-795,44
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-79,54383	350,00	-27 840,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_3 Severní terasa

Rozpočet: 02 Severní terasa_Rozdílový rozpočet

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			333 424,44
PSV			104 761,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			438 186,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	438 186,34 CZK

Cena celkem bez DPH

438 186,34 CZK

v

dne


TOCHACEK
 SPOL. S R.O.
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			102 835,98	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			221 544,52	51
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-135 597,30	-31
5	Komunikace	HSV			-157 452,24	-36
8	Trubní vedení	HSV			549,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 457,20	8
97	Prorážení otvorů	HSV			174 648,00	40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-9 196,64	-2
711	Izolace proti vodě	PSV			40 311,88	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 925,02	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 525,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			99 635,92	23
Cena celkem					438 186,34	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_32	Severní terasa
R:	02	Severní terasa_Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				102 835,98
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 2,61*114 0,9*114	m2	400,14000 297,54000 102,60000	499,00	199 669,86
2	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm do suti : 01 : Mezisoučet -114*2,61 -0,9*114	m2	-400,14000 -297,54000 -102,60000	242,00	-96 833,88
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				221 544,52
3	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 Terasa : 0,8*0,15*114	m3	13,68000 13,68000	2 625,00	35 910,00
4	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm terasa : 0,8*114*4,44*1,08*0,001	t	0,43732 0,43732	29 060,00	12 708,52
5	2_001	Trny do betonu 10 mm na chemickou maltu, vč.vyvrtní otvoru Terasa : 114*2/0,2	kus	1 140,00000 1 140,00000	150,00	171 000,00
6	2_01	Úprava podkladu pro osazení litinového poklopu stávající kanalizační šachty, vč. zaizolování	ks	1,00000	1 926,00	1 926,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-135 597,30
7	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm -0,9*114	m2	-102,60000 -102,60000	290,50	-29 805,30
8	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm Terasa : -320,34+114*0,25	m2	-291,84000 -291,84000	463,00	-135 121,92
9	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm Terasa : 320,34-114*0,25	m2	291,84000 291,84000	100,50	29 329,92
Díl:	5	Komunikace				-157 452,24
10	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm Terasa : 320,34-114*0,25	m2	291,84000 291,84000	264,00	77 045,76
11	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC -320,34+114*0,25	m2	-291,84000 -291,84000	575,00	-167 808,00
12	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC -0,9*114	m2	-102,60000 -102,60000	650,00	-66 690,00
Díl:	8	Trubní vedení				549,00
13	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	549,00	549,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 457,20
14	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm terasa : 0,8*0,15*114	m3	13,68000 13,68000	2 665,00	36 457,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				174 648,00
15	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm terasa : 114*2	m	228,00000 228,00000	766,00	174 648,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-9 196,64
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-39,38602	233,50	-9 196,64
Díl:	711	Izolace proti vodě				40 311,88
17	711_01	Přítlačná lišta ukončení svislé hydroizolace vč. zatmelení	m	116,80000	170,00	19 856,00

18	711140014RAD	terasa : 114+2,8 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x pas z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4mm vložka skelná rohož	m2	116,80000 -422,94000	250,00	-105 735,00
19	711140016RAA	terasa : -422,94 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	-422,94000 422,94000	277,00	117 154,38
20	711150016RAA	terasa : 422,94 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	422,94000 29,15000	310,00	9 036,50
		terasa : 114*0,25 2,6*0,25		28,50000 0,65000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				56 925,02
21	721110907R00	Oprava potrubí kameninového	kus	9,00000	3 595,00	32 355,00
22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	15,00000	420,50	6 307,50
		Napojení vpusti mimo řešenou plochu : 15		15,00000		
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,00000	15,90	238,50
		Napojení vpusti mimo řešenou plochu : 15		15,00000		
24	721_2	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	m	114,00000	150,00	17 100,00
25	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	560,01000	1,65	924,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 525,00
26	55242163R	Poklop 750x730, čtvercový poklop pro občasný provoz - litina	kus	1,00000	7 525,00	7 525,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				99 635,92
27	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	97,44345	102,00	9 939,23
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	97,44345	226,00	22 022,22
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	974,43449	13,10	12 765,09
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	97,44345	203,50	19 829,74
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	97,44345	10,00	974,43
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	97,44345	350,00	34 105,21



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy	Změnový list č. 5
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 5 Statické zajištění severní hradby – zvětšení niky armatury suchovodu	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění severní hradby – zvětšení niky armatury suchovodu DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní hradba ODKAZ NA VÝKRESY: Změna požárně bezpečnostního řešení z 21.5.2015 vypracovaná požárním specialistou ing. Miroslavem Fabiánem, Chmelnice 51, 628 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis ve stavebním deníku č. 1191959	
POPIS ZMĚNY: Na 10. KD stavby bylo projednáno doporučení požárního specialisty, týkající se změny rozměrů niky a krycích dvířek armatury suchovodu u severozápadního bastionu. Důvodem pro zvětšení niky i dvířek je požadavek na bezproblémové připojení požárních hadic v případě zásahu při vzniku požáru.	
POKYN VYDAL: _____ DATUM: 25.5.2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Škrabalová _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy		Změnový list č. 5																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5																						
KOMU: OI MMB OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění severní hradby – zvětšení niky armatury suchovodu DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Severní hradba ODKAZ NA VÝKRESY: Změna požárně bezpečnostního řešení z 21.5.2015 vypracovaná požárním specialistou ing. Miroslavem Fabiánem, Chmelnice 51, 628 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis ve stavebním deníku č. 1191959																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">32 033,80 Kč</td><td style="text-align: right;">6 727,09 Kč</td><td style="text-align: right;">38 760,89 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-12 209,06 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 563,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 772,96 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">19 824,74 Kč</td><td style="text-align: right;">4 163,19 Kč</td><td style="text-align: right;">23 987,93 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 25.5.2015				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	NÁVRH OCENĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy				Vícepráce:	32 033,80 Kč	6 727,09 Kč	38 760,89 Kč	Méněpráce:	-12 209,06 Kč	-2 563,90 Kč	-14 772,96 Kč	Rozdíl:	19 824,74 Kč	4 163,19 Kč	23 987,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
NÁVRH OCENĚNÍ: Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy																						
Vícepráce:	32 033,80 Kč	6 727,09 Kč	38 760,89 Kč																			
Méněpráce:	-12 209,06 Kč	-2 563,90 Kč	-14 772,96 Kč																			
Rozdíl:	19 824,74 Kč	4 163,19 Kč	23 987,93 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>[Signature]</u> DATUM: <u>25.5.2015</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_5 Kované dvířka suchovodu

Rozpočet: 012 Kované dvířka suchovodu_VCP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 033,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 033,80

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 033,80 CZK


Cena celkem bez DPH

32 033,80 CZK

v

dne


TOCHÁČEK
 SPOL. S R.O.
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, TZstavební, kopml. PD Statiky	HSV			30 900,00	96
97	Prorážení otvorů	HSV			634,14	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6,44	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			493,22	2
Cena celkem					32 033,80	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_5	Kované dvířka suchovodu
R:	012	Kované dvířka suchovodu_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, TZ				30 900,00
1	95_d-4v	Dodávka a montáž kovaných dvířek pro niku suchovodu 1290x600 mm	ks	1,00000	30 900,00	30 900,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				634,14
2	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 nika pro suchovod : 1,3*0,6*0,3	m3	0,23400 0,23400	2 710,00	634,14
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6,44
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01533	420,00	6,44
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				493,22
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42120	226,00	95,19
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,42400	13,10	110,35
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,42120	102,00	42,96
7	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,42120	176,00	74,13
8	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,31800	15,00	94,77
9	979999998X	Poplatek za skládku 5% příměs	t	0,42120	180,00	75,82

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa**

Objekt: **ZL_5 Kované dvířka suchovodu**

Rozpočet: **011 Kované dvířka suchovodu_MP**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-12 209,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 209,06

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 209,06 CZK

Cena celkem bez DPH



-12 209,06 CZK

v

dne


TOCHÁČEK
 SPOLEČNOST
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, TZstavební, kopml. PD Statiky	HSV			-11 810,00	97
97	Prorážení otvorů	HSV			-283,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2,48	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-113,58	1
Cena celkem					-12 209,06	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_5	Kované dvířka suchovodu
R:	011	Kované dvířka suchovodu_MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, TZ				-11 810,00
1	95_d.2v	Dodávka a montáž kovaných dvířek pro niky suchovodu 400x400 mm	ks	-1,00000	11 810,00	-11 810,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				-283,00
2	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 25 cm nika pro suchovod : -1	kus	-1,00000	283,00	-283,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2,48
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,00591	420,00	-2,48
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-113,58
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,09700	226,00	-21,92
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,94000	13,10	-25,41
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-0,09700	102,00	-9,89
7	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-0,09700	176,00	-17,07
8	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-1,45500	15,00	-21,83
9	979999998X	Poplatek za skládku 5% příměs	t	-0,09700	180,00	-17,46

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa**

Objekt: **ZL_5 Kované dvířka suchovodu**

Rozpočet: **01 Kovaná dvířka _Rozdílový rozpočet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.**

IČ: **44961367**

Slovinská 36

DIČ: **CZ44961367**

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 824,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 824,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 824,74 CZK

Cena celkem bez DPH


19 824,74 CZK

v


TOCHÁČEK
 SPOL. S R.O.
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, T7 stavební konml PD Statiky	HSV			19 090,00	96
97	Prorážení otvorů	HSV			351,14	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,96	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			379,65	2
Cena celkem					19 824,75	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_5	Kované dvířka suchovodu
R:	01	Kovaná dvířka _Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - výkresy 01_07 stavební, TZ				19 090,00
1	95_d.2v	Dodávka a montáž kovaných dvířek pro niky suchovodu 400x400 mm	ks	-1,00000	11 810,00	-11 810,00
2	95_d-4v	Dodávka a montáž kovaných dvířek pro niku suchovodu 1290x600 mm	ks	1,00000	30 900,00	30 900,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				351,14
3	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 nika pro suchovod : 1,3*0,6*0,3	m3	0,23400	2 710,00	634,14
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 25 cm nika pro suchovod : -1	kus	-1,00000	283,00	-283,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3,96
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00942	420,00	3,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				379,65
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32420	226,00	73,27
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,48400	13,10	84,94
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,32420	102,00	33,07
9	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,32420	176,00	57,06
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	4,86300	15,00	72,95
11	979999998X	Poplatek za skládku 5% příměs	t	0,32420	180,00	58,36



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění hradebních plent a mostu přes východní příkop	Změnový list č. 6
OZNÁMENÍ ZMĚNY Statické zajištění hradebních plent – doplnění materiálu plent hradeb OZNÁMENÍ Č.: 6	
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol.s r.o. DATUM: 25.5.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění hradebních plent – doplnění materiálu plent hradeb DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk – východní hradební příkop ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 6 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis statika ve stavebním deníku č. 150842	
POPIS ZMĚNY: Statické zajištění hradebních plent Na základě požadavku AD GP statika, který zápisem do stavebního deníku uplatnil zajištění vyzdívky hradebních plent cihlami, podle požadavků uvedených v projektu, tj. cihly odpovídající stáří, rozměru a vzhledu původním cihlám hradebního systému. Projektová dokumentace pro Statické zajištění hradebních plent navrhovala použít 50% původních vybouraných cihel do nově vyzdívaných plent hradeb. Při rozebírání stávajícího hradebního zdiva se nepotvrdil předpoklad projektové dokumentace uvažující s možností zpětného využití vybouraných cihel z důvodu nedostatečné pevnosti a celistvosti vybouraného materiálu. Vybourané cihly jsou povrchově rozpadlé, mokré a při vyjímání z konstrukce se drolí a rozpadají. Z tohoto důvodu jsou tedy pro další použití nevyužitelné.	
POKYN VYDAL: DATUM: 25.5.2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, ing. Škrabalová



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa ÚSEK: Statické zajištění hradebních plent a mostu přes východní příkop	Změnový list č. 6																												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 6</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 6																										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 6																												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 25.5.2015</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.	DATUM: 25.5.2015	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																				
KOMU: OI MMB	OD: TOCHÁČEK SPOL. S R.O.	DATUM: 25.5.2015																											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																											
FAX: _____	OSOBNĚ: _____																												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické zajištění hradebních plent – doplnění materiálu plent hradeb DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk – východní hradební příkop ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: zápis statika ve stavebním deníku č. 150842																													
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td colspan="4">Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">683 863,20 Kč</td><td style="text-align: right;">143 611,27 Kč</td><td style="text-align: right;">827 474,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-418 330,69 Kč</td><td style="text-align: right;">-87 849,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-506 180,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">265 532,51 Kč</td><td style="text-align: right;">55 761,83 Kč</td><td style="text-align: right;">321 294,34 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td colspan="2">DATUM: 25.5.2015</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy				Vícepráce:	683 863,20 Kč	143 611,27 Kč	827 474,47 Kč	Méněpráce:	-418 330,69 Kč	-87 849,44 Kč	-506 180,13 Kč	Rozdíl:	265 532,51 Kč	55 761,83 Kč	321 294,34 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 25.5.2015	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																													
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																										
Statické zajištění severní hradby a Oprava severní terasy																													
Vícepráce:	683 863,20 Kč	143 611,27 Kč	827 474,47 Kč																										
Méněpráce:	-418 330,69 Kč	-87 849,44 Kč	-506 180,13 Kč																										
Rozdíl:	265 532,51 Kč	55 761,83 Kč	321 294,34 Kč																										
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 25.5.2015																											
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>[Signature]</u> DATUM: <u>25.5.2015</u>																													
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																													
<u>[Signature]</u> STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Škrabalová <u>[Signature]</u>																												

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_6 Přezdění plenty 1 a 2 vč.dodání cihly

Rozpočet: 03 Oprava zděných plent - Stěna 1 a 2_VCP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			683 863,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			683 863,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	683 863,20 CZK

Cena celkem bez DPH


683 863,20 CZK

v

dne


TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.
 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ:44961367 DIČ:CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			493 926,00	72
98	Demolice	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 732,84	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			136 204,36	20
Cena celkem					683 863,20	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_6	Přezdění plenty 1 a 2 vč.dodání cihly
R:	03	OPrava zděných plent - Stěna 1 a 2_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				493 926,00
1	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm Stěna 1 (Použití 100% nové cihly) : 208*0,3 Stěna 2 (Použití 100% nové cihly) : 223*0,3	m3	129,30000 62,40000 66,90000	3 820,00	493 926,00
Díl:	98	Demolice				0,00
2	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC Stěna 1 : 208*0,3/2 Stěna 2 : 223*0,3/2 50% vybouraných cihel do suti :	m3	64,65000 31,20000 33,45000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				53 732,84
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	240,95443	223,00	53 732,84
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				136 204,36
4	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	116,69325	102,00	11 902,71
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 217,17175	13,10	29 044,95
6	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1 750,39875	15,00	26 255,98
7	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	116,69325	9,30	1 085,25
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	116,69325	226,00	26 372,67
9	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	116,69325	176,00	20 538,01
10	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	116,69325	180,00	21 004,79

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa

Objekt: ZL_6 Přezdění plenty 1 a 2 vč.dodání cihly

Rozpočet: 02 OPrava zděných plent - Stěna 1 a 2_MP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o.

IČ: 44961367

Slovinská 36

DIČ: CZ44961367

61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-418 330,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-418 330,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-418 330,69 CZK

Děna celkem bez DPH

-418 330,69 CZK

v

dne

Stavební společnost
TOCHÁČEK

SPOL. S R.O.

SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO

TELEFON: 541 21 75 27

IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367

WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-362 040,00	87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-56 290,69	13
Cena celkem					-418 330,69	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1405002_R2 Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
Objekt: ZL_6 Přezdění plenty 1 a 2 vč.dodání cihly
Rozpočet: 01 OPrava zděných plent - Stěna 1 a 2_Rozdílový rozpočet

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o. **IČ:** 44961367
 Slovinská 36 **DIČ:** CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			265 532,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			265 532,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	265 532,51 CZK


Cena celkem bez DPH **265 532,51 CZK**

v


 SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
 TELEFON: 541 21 75 27
 IČ:44961367 DIČ:CZ.44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			131 886,00	50
98	Demolice	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 557,85	-1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			136 204,36	51
Cena celkem					265 532,51	100

Položkový rozpočet

S:	1405002_R2	Rekonstrukce NKP Špilberk-II.etapa
O:	ZL_6	Přezdění plenty 1 a 2 vč.dodání cihly
R:	01	OPrava zděných plent - Stěna 1 a 2_Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				131 886,00
1	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm	m3	129,30000	3 820,00	493 926,00
		Stěna 1 (Použití 100% nové cihly) : 208*0,3		62,40000		
		Stěna 2 (Použití 100% nové cihly) : 223*0,3		66,90000		
2	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	-129,30000	2 800,00	-362 040,00
		Stěna 1 (Použití 50% původních cihel) : -208*0,3		-62,40000		
		Stěna 2 (Použití 50% původních cihel) : -223*0,3		-66,90000		
Díl:	98	Demolice				0,00
3	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	64,65000	0,00	0,00
		50% vybouraných cihel do suti :				
		Stěna 1 : 208*0,3/2		31,20000		
		Stěna 2 : 223*0,3/2		33,45000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 557,85
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-11,47020	223,00	-2 557,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				136 204,36
5	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	116,69325	102,00	11 902,71
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 217,17175	13,10	29 044,95
7	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1 750,39875	15,00	26 255,98
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	116,69325	9,30	1 085,25
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	116,69325	226,00	26 372,67
10	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	116,69325	176,00	20 538,01
11	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	116,69325	180,00	21 004,79