



6/2013/R

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 6/2013/R

č. zhotovitele 2013/20/170

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

se sídlem

Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora

Ing. Milan Míka
Ing. Milan Míka, mika@vstab.cz
Michal Sviták, svitak@vstab.cz

IČ 26069539
Bankovní spojení:

DIČ CZ26069539
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142002604/5500

Kontakty: telefon: 387761563, 602254791-Michal Sviták
fax: 381257944

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel společnosti
Josef Kubík, jednatel společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Růman Lukáč
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení
číslo účtu

KB Tábor
240546301/0100

tel. 381252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“,

a to podle projektové dokumentace vypracované projekční společností Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále podle ostatních zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a podle této smlouvy.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž rozsah díla je určen takto:

- Jedná se o realizaci stavby **„Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře**, v rámci níž je Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. investorem stavebních objektů:
SO 401 – Oprava kanalizace,
SO 402 – Oprava vodovodu,
SO 403 – Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace.
- Stavba se nachází v zastavěném území Městské památkové rezervace Tábor na pozemcích v katastrálním území Tábor – v prostoru Školního náměstí.
- Projektová dokumentace v SO 401 řeší:
 - opravu stávajícího kanalizačního sběrače BET DN 400 a BET DN 300 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí s výjimkou sběrače S2, který bude opraven ještě 14,3 m za hranu stavebních úprav Školního náměstí (prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005, výstavba stok dle ČSN 75 6101),
 - opravované sběrače: S1 (délka 36,75 m, kamenina DN 400, 3 revizní šachty), S1-1 (délka 34,00 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty), S2 (délka 35,42 m, kamenina DN 300, 2 revizní šachty),
 - odbočky pro přípojky – kameninové trouby DN 150,
 - materiál potrubí – kamenina hrdlová s integrovaným polyuretanovým těsněním, únosnost trub ve vrcholovém zatížení FN=72 kN/m, ČSN EN 295-1,
 - kanalizační šachty (7 ks, prefabrikované betonové vodotěsné šachty DN 1000 s tl. stěn 120 mm dle ČSN EN 1917, usazený na desku 1,3 x 1,3 m z prostého betonu C12/15 tl. 10 cm, poklop šachet na zatížení D 400 kN z tvárné litiny a na jeho líci logo města Tábor a nápis odsouhlasené VST s.r.o.),
 - vybourání a odstranění původního potrubí a vpustí,
 - provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
 - zřízení příloženého pažení v zastavěném území od hloubky výkopu 1,3 m podle ČSN 7303050,
 - pokládání kameninového potrubí podle ČSN 1610,
 - kontrola uloženého potrubí kamerovou prohlídkou,
 - provedení zkoušky vodotěsnosti, kontroly průtočnosti a geometrické přesnosti podle příslušných norem ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422, před zasypáním stok.
- Projektová dokumentace v SO 402 řeší:
 - opravu stávajícího vodovodního řádu z LT DN 80 a LT DN 100 ve stávající trase i výškovém uspořádání, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí (výstavba vodovodu dle ČSN 75 5402),
 - opravované řady: A1 (délka 38,90 m, IPE 90 x 5,4 mm), A2 (délka 32,94 m, IPE 110 x 6,6 mm)

- opravu 3 ks stávajících vodovodních přípojek, a to v rozsahu stavebních úprav Školního náměstí, s připojením boční navrtávkou na nově uložené potrubí,
- uzavírací armatury na vodovodních řadech s prodlouženou životností,
- obnovení jednoho nadzemního požárního hydrantu DN 80 a kalníku,
- uložení vyhledávacího vodiče CY, min. průřezu 6 mm², vč. uchycení po cca 1,5 m k potrubí,
- materiál potrubí, tvarovek, armatur a dalších součástí vodovodní sítě v provedení odolném proti korozi,
- vybourání a odstranění původního potrubí,
- provádění zemních prací v souladu s ČSN 73 3050,
- dočasné propojení nového a starého potrubí,
- provedení tlakové zkoušky vodovodu (dle ČSN 73 6611) a provedení směrového a výškového zaměření trasy před zasypáním potrubí,
- proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, dezinfekce potrubí a bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří.
- Projektová dokumentace v SO 403 řeší:
 - obnovu části chodníku mezi budovou základní školy a ulicí Na Parkánech v ploše 22,5 m² po opravě kanalizace,
 - vydláždění obnoveného chodníku kamennou mozaikou.
- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem,
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
 - po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
 - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění příjezdu pro soz komunálního odpadu,
 - dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
 - dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
 - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
 - poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
- 3.2 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
- 3.4 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

<u>Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:</u>	9. 9. 2013	nebo
do 10ti kal. dnů od podpisu smlouvy		
<u>Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:</u>	16. 9. 2013	nebo
do 7mi kal. dnů od předání staveniště		
<u>Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:</u>	15. 11. 2013	nebo
prodlouženo o počet kal. dnů, o něž bude posunuto předání a převzetí staveniště		
<u>Předpokládaný termín předání a převzetí díla:</u>	22. 11. 2013	nebo
do 7mi kal. dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora		

Doba provádění prací: **61 kal. dnů**

- 4.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 4.3 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.4 Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v převjímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Kč 883.251,- bez DPH

Sazba DPH 21%

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny
 - b) v případě v průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součástí zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.

- d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.
- 5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.
- 6.5 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.6 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.7 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.8 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby jeho protokolárního předání objednateli.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny **vede objednatel**, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník musí obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

- 8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Z hlediska stanoviska památkové péče se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy.
- 8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

- 8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.

- 8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a převímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
- Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.**
- Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat, ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem, datovou schránkou či poštou písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 11.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,2 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy

přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIII. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

- 13.1 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.
- 14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

14.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 13.9.2013


V Táboře dne 13.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti



.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

 **VST** Vodárenská společnost,
Táborsko s.r.o.
Kosova 2894 Tel.: 381 257 560
390 02 Tábor Fax: 381 257 944
IČO: 26069539 DIČ: CZ36059439

 **DAICH** spol.s r.o.
Železná 365, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 485
fax: 381 279 192
IČO: 2607589 DIČ: CZ2607589

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.21 A 4-5
Název objektu	SO 401 Oprava kanalizace	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel	Ing. Jana Máchová		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		484 929,63	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 484 930			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0
								základní	21,0	484 929,63	101 835
								Cena s DPH 581 916			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 76 028,30

1 Zemní práce 76 028,30

1	R	001001	Kopaná sonda pro ověření polohy, hloubky uložení, materiálu a dimenze stáv. potrubí	kus	3,000	950,00	2 850,00
			3		3,000		
2	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000	60,00	3 360,00
			56		56,000		
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	50,00	350,00
			7		7,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,200	120,00	384,00
			"kabel NN" 0,8*2 - viz. příloha 6 a 7		1,600		
			"kabel VO" 0,8* - viz. příloha 6 a 7				
			"sdělovací kabel" 0,8 - viz. příloha 6 a 7		0,800		
			"řad S2" - viz. příloha 6 a 7				
			"kabel VN" 0,8 - viz. příloha 6 a 7		0,800		
5	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	9,000	240,00	2 160,00
			"kabel NN" 0,8*2*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		3,600		
			"kabel VO" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
			"sdělovací kabel" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
			"řad S2"				
			"kabel VN" 0,8*1,5*1,5 - viz. příloha 6 a 7		1,800		
6	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - viz. příloha 6 a 7	m3	92,001	160,00	14 720,16
			0,8*(2,1+1,34)*0,5*14,71		20,241		
			0,8*(1,34+1,07)*0,5*(36,75-14,74)		21,218		
			"rozšíření pro šachty" 0,6*2*2,0*(2,1+1,34+1,07)		10,824		
			0,8*(1,35+1,17)*0,5*18,26		18,406		
			0,8*(1,17+1,36)*0,5*(34,00-18,26)		15,929		
			"rozšíření pro šachty" 0,6*2*2*(1,35+1,17+1,36)		9,312		
			0,8*(2,1+1,98)*0,5*9,03		14,737		
			0,8*(2,63+2,31)*0,5*(20,81-9,03)		23,277		
			0,8*(2,31+2,13)*0,5*(35,42-20,81)		25,947		
			0,6*(0,87+0,94+1,04)*(1,8+6,1+6,2)		24,111		
			-184,002*0,5		-92,001		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	46,001	10,00	460,01
			184,002*0,5*0,5		46,001		
8	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	92,001	160,00	14 720,16
			92,001		92,001		
			Součet		92,001		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,001	10,00	460,01
			92,001*0,5		46,001		
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,573	30,00	5 687,19
			(2,1+1,51)*0,5*11,01*2		39,746		
			- viz. příloha 6 a 7		0,000		
			(2,1+2,13)*0,5*35,42*2		149,827		
			- viz. příloha 6 a 7		0,000		
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,573	10,00	1 895,73
			189,573		189,573		
12	001	161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m	m3	92,001	15,00	1 380,02
			184,002*0,5		92,001		
			Součet		92,001		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,297	116,00	8 038,45
			"výkop" 184,002		184,002		
			"zásyp" -114,705		-114,705		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	692,970	11,60	8 038,45
			"skládka 20 km" 69,297*10		692,970		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,297	9,00	623,67
			"odvoz na meziskládku" 69,297		69,297		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - viz. příloha č. 10	m3	114,705	61,20	7 019,95
			"výkop" 184,002		184,002		
			"šp lože" -9,340		-9,340		
			"obsyp" - 2,961		-2,961		
			"potrubí" -9,521		-9,521		
			"bet deska" -9,340		-9,340		
			"sedlo" -21,351		-21,351		
			"obetonování" -16,784		-16,784		
17	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - viz. příloha č. 10	m3	2,961	147,00	435,27
			0,6*0,35*14,1		2,961		
18	R	181101111	Uprava pláně se zhutněním v hor. tř. 1-4	m2	90,576	14,00	1 268,06
			0,8*(35,42+34,00+36,75)		84,936		
			0,4*14,1		5,640		
19	583	583373310	<i>šterkopisek frakce 0-22 - viz. příloha č. 10</i>	t	6,366	342,00	2 177,17
			2,961*2,15		6,366		

4

Vodorovné konstrukce

20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku vc. trativodu - viz. příloha č. 10	m3	9,340	684,00	6 388,56
			0,8*0,1*36,75		2,940		
			0,8*0,1*34,00		2,720		
			0,8*0,1*35,42		2,834		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,6*0,1*14,1		0,846		
21	271	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 - viz. příloha č. 10	kus	49,000	35,50	1 739,50
			16		16,000		
			16		16,000		
			17		17,000		
			0		0,000		
22	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm - viz. příloha č. 10	kus	8,000	130,00	1 040,00
			3+2+3		8,000		
23	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm - viz. příloha č. 10	kus	1,000	205,00	205,00
			"V.120 mm" 1		1,000		
			Součet		1,000		
24	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	9,340	2 410,00	22 509,40
			0,8*0,1*36,75		2,940		
			0,8*0,1*34,00		2,720		
			0,8*0,1*35,42		2,834		
			0,6*0,1*14,1		0,846		
25	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	21,351	2 380,00	50 815,38
			0,8*0,363*36,75		10,672		
			0,8*0,278*34,00		7,562		
			0,8*0,278*35,42		7,877		
			0		0,000		
			-3,14*0,2*0,2*36,75		-4,616		
			-3,14*0,15*0,15*(34,0+35,42)		-4,905		
			9,521*0,5		4,761		
26	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - viz. příloha č. 10	m3	16,784	2 330,00	39 106,72
			0,8*(0,2+0,34)*0,5*36,75		7,938		
			0,8*(0,15+0,34)*0,5*34,00		6,664		
			0,8*(0,15+0,34)*0,5*35,42		6,942		
			0		0,000		
			"potrubí" -9,521*0,5		-4,760		
27	592	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-112/20/20 60 x 20 x 14,7 cm - viz. příloha č. 10	kus	49,000	157,50	7 717,50
			49		49,000		
28	592	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm - viz. příloha č. 9	kus	3,030	146,16	442,86
			3*1,01		3,030		
29	592	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm viz. příloha č. 9	kus	2,020	163,56	330,39
			2*1,01		2,020		
30	592	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm viz. příloha č. 9	kus	3,030	184,44	558,85
			3*1,01		3,030		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	592	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm viz. příloha č. 9	kus	1,010	203,00	205,03
			1*1,01		1,010		

8

Trubní vedení

32	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	69,420	240,00	16 660,80
			"sběrač S1-1" 34,00 - viz. příloha č. 6 a 7		34,000		
			"sběrač S2" 35,42 - viz. příloha č. 6 a 7		35,420		
33	271	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,750	380,00	13 965,00
			"sběrač S1" 36,75 - viz. příloha č. 6 a 7		36,750		
			"sběrač S1-1" - viz. příloha č. 6 a 7				
			"sběrač S2" - viz. příloha č. 6 a 7				
34	271	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	11,000	80,00	880,00
			"odbočky " 5+6 - viz. příloha č. 6 a 7		11,000		
35	271	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	5,000	297,00	1 485,00
			"sběrač S1-1"				
			"drenáž" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV6" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV5" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"sběrač S2"				
36	271	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	6,000	420,00	2 520,00
			"UV7" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV4" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV3" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV2" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"UV1" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"geiger" 1 - viz. příloha č. 6 a 7		1,000		
			"sběrač S1-1" 0				
			"sběrač S2" 0				
37	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	14,100	108,53	1 530,27
			"G1" 1,8 - viz. příloha č. 2		1,800		
			"G2" 6,1 - viz. příloha č. 2		6,100		
			"G3" 6,2 - viz. příloha č. 2		6,200		
38	597	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	15,000	2 431,20	36 468,00
			"sběrač S1 36,75 bn" 15 - viz. příloha č. 6		15,000		
			"sběrač S1-1"				
			"sběrač S2"				
39	597	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	28,000	1 634,61	45 769,08

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"sběrač S1-1 34,00 m" 14 - viz. příloha č. 6		14,000		
			"sběrač S2 35,42 bm" 14 - viz. příloha č. 7		14,000		
40	597	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F - viz. příloha č. 6 a 7	kus	11,000	334,10	3 675,10
41	597	597115700	odbočka kameninová jednoduchá šikmá DN300/150 spojovací systém C/F tř.160/- - viz. příloha č. 6 a 7	kus	5,000	1 772,55	8 862,75
			"viz pol mtž" 5		5,000		
42	597	597115710	odbočka kameninová jednoduchá šikmá DN 400/150 syst C/F tř. 160 - viz. příloha č. 6 a 7	kus	6,000	2 939,95	17 639,70
			"viz pol mtž" 6		6,000		
43	286	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 - viz. příloha č. 6 a 7	kus	11,000	253,80	2 791,80
			5+6		11,000		

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

44	271	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových - viz. příloha č. 9	kus	2,000	253,51	507,02
			2		2,000		
45	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových - viz. příloha č. 9	kus	5,000	920,00	4 600,00
			5		5,000		
46	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg - viz. příloha č. 9	kus	7,000	580,00	4 060,00
			7		7,000		
47	R	899119001	Napojení přípojky do šachty	kpl	3,000	3 320,00	9 960,00
			"přípojky do Š7" 2		2,000		
			"přípojky do S1" 1		1,000		
48	R	899119003	Napojení sběrače do stávající kanalizační šachty	klp	4,000	1 554,00	6 216,00
			"S7, S1,S3,S5" 4		4,000		
49	R	899944401.1	Zkouška těsnosti kanalizace	m	106,170	54,00	5 733,18
			"sběrač S1" 36,75		36,750		
			"sběrač S1-1" 34,00		34,000		
			"sběrač S2" 35,42		35,420		
50	R	899944501.1	Kamerová prohlídka potrubí	m	106,170	80,00	8 493,60
			"sběrač S1" 36,75		36,750		
			"sběrač S1-1" 34,00		34,000		
			"sběrač S2" 35,42		35,420		
51	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm - viz. příloha č. 9	kus	6,060	573,65	3 476,32
52	592	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm - viz. příloha č. 9	kus	4,040	906,29	3 661,41
			"v 250 mm"				
			"v 500 mm" 4*1,01		4,040		
			"v.1000 mm"				
53	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm - viz. příloha č. 9	kus	5,050	1 047,97	5 292,25
			5*1,01		5,050		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	592	592243150	deska betonová zakrytová TZK-Q.1 625/200/120 - viz. příloha č. 9	kus	2,020	1 978,90	3 997,38
			2*1,01		2,020		
55	592	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 1000/600 V max. 60 100/100x60 cm - viz. příloha č. 9	kus	4,040	3 839,00	15 509,56
			4*1,01		4,040		
56	592	592243390.1	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 1000/1000 V max 80 100/100/100 cm- viz. příloha č. 9	kus	3,000	4 488,00	13 464,00
57	592	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetných dílů EMT DN 1000 - viz. příloha č. 9	kus	14,000	140,40	1 965,60
			14		14,000		
58	552	552410150	poklop šachtový litinový, třída D 400, kruhový d 600 mm, kloubem , s ventilací a znakem města - viz. příloha č. 9	kus	7,000	3 223,99	22 567,93
			7		7,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
59	R	982011001	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			1		1,000		
96 Bourání konstrukcí							
60	R02	R0209601	Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí (BE 300) vč. zemních prací a likvidace suti - viz. příloha č.6 a 7	m	84,936	50,00	4 246,80
			0,8*(35,42+34,00+36,75)		84,936		
99 Přesun hmot							
61	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,179	20,00	843,58
002 Vedlejší rozpočtové náklady							
62	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800	5 000,00	9 000,00
			1,8				

Celkem

484 929,63

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.13
Název objektu	SO 402 Oprava vodovodu	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel	Ing. Jana Máchová		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		294 057,92	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 294 058			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0
								základní	21,0	294 057,92	61 752
								Cena s DPH 355 810			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

65 043,37

1 Zemní práce

65 043,37

1	R	001001	Kopaná sonda pro ověření polohy, hloubky uložení, materiálu a dimenze stáv. potrubí	kus	3,000	950,00	2 850,00
2	001	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	60,00	1 200,00
			20		20,000		
3	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	50,00	350,00
			7		7,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,200	120,00	864,00
			"sdělovací kabel" 0,8 - viz. příloha č. 3		0,800		
			"řad A2"				
			"kabel VO" 0,8*2+0,8 - viz. příloha č. 3		2,400		
			"kabel NN" 0,8*4 - viz. příloha č. 3		3,200		
			"kabel VN" 0,8 - viz. příloha č. 3		0,800		
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	27,528	240,00	6 606,72
			"řad A1"				
			"kabel VO" 0,8*0,96*1,5 - viz. příloha č. 3		1,152		
			"kabel SLP" 0,8*0,96*1,5 - viz. příloha č. 3		1,152		
			"plynovod" 0,8*1,02*1,5 - viz. příloha č. 3		1,224		
			"napojení" 4*0,8*1,2*1,5 - viz. příloha č. 3		5,760		
			"řad A2"				
			"kabel VO" 0,8*1,52*3 - viz. příloha č. 3		3,648		
			"kabel NN" 0,8*1,52*1,5*4,0 - viz. příloha č. 3		7,296		
			"plynovod" 0,8*1,52*1,5*2 - viz. příloha č. 3		3,648		
			"vodovodní přípojky" 0,8*1,52*1,5*2 - viz. příloha č. 3		3,648		
6	001	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	46,125	160,00	7 380,00
			0,8*(1,02+0,98)*0,5*38,9 - viz. příloha č. 3		31,120		
			0,8*1,05*(2,5+1,5) - viz. příloha č. 3		3,360		
			0,8*1,505*0,59 - viz. příloha č. 3		0,710		
			0,8*(1,48+1,56)*0,5*(7,37-0,59) - viz. příloha č. 3		8,244		
			0,8*(1,56+1,58)*0,5*(14,11-7,37) - viz. příloha č. 3		8,465		
			0,8*(1,02+1,06)*0,5*(17,12-14,11) - viz. příloha č. 3		2,504		
			0,8*(1,6+1,66)*0,5*(24,96-17,12) - viz. příloha č. 3		10,223		
			0,8*(1,12+1,00)*(32,94-24,96) - viz. příloha č. 3		13,534		
			"napojení" 0,8*1,5*1,5*4 - viz. příloha č. 3		7,200		
			"přípojky" 0,4*1,56*11,040 - viz. příloha č. 2		6,889		
			"podíl hor. tř. 4" -92,249*0,5		-46,124		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,062	10,00	230,62
			92,249*0,5*0,5		23,062		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
8	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	46,125	160,00	7 380,00
			92,249*0,5		46,125		
9	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	23,062	10,00	230,62
			92,249*0,5*0,5		23,062		
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,800	30,00	2 034,00
			"řad A2" 1,55*14,11*2 - viz. příloha č. 3		43,741		
			1,63*(24,5-17,12)*2 - viz. příloha č. 3		24,059		
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,800	10,00	678,00
			67,8		67,800		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,125	15,00	691,88
			92,249*0,5		46,125		
			Součet		46,125		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,235	116,00	3 739,26
			"výkop" 92,249		92,249		
			"zásyp" -60,014		-60,014		
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	322,350	11,60	3 739,26
			"skládka 20 km" 32,235*10		322,350		
			Součet		322,350		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,235	9,00	290,12
			"odvoz na meziskládku" 32,235		32,235		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,014	61,20	3 672,86
			"výkop" 92,249 - viz. příloha č. 5		92,249		
			"šp lože" -6,509 - viz. příloha č. 5		-6,509		
			"obsyp" - 25,131 - viz. příloha č. 5		-25,131		
			"potrubí" -0,595 - viz. příloha č. 5		-0,595		
17	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,131	147,00	3 694,26
			"řad A1+ kalník" 0,8*0,4*42,9 - viz. příloha č. 3 a 5		13,728		
			"řad A2" 0,8*0,4*32,94 - viz. příloha č. 3 a 5		10,541		
			"potrubí" -3,14*0,05*0,05* (42,9+32,94) - viz. příloha č. 3 a 5		-0,595		
			"přípojky" 0,4*0,33*11,040 - viz. příloha č. 3 a 5		1,457		
18	R	181101111	Uprava pláně se zhutněním v hor. tř. 1-4	m2	65,088	14,00	911,23
			0,8*(32,94+42,9) - viz. příloha č. 3 a 5		60,672		
			0,4*11,04 - viz. příloha č. 3 a 5		4,416		
19	583	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	54,032	342,40	18 500,56
			25,131*2,15		54,032		

4

Vodorovné konstrukce

20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku vč. trativodu	m3	6,509	684,00	4 452,16
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"řad A2" 0,8*0,1*32,94 - viz. příloha č. 3 a 5		2,635		
			"řad A1 + kalník" 0,8*0,1*42,9 - viz. příloha č. 3 a 5		3,432		
			"přípojky" 0,4*0,1*11,04 - viz. příloha č. 3 a 5		0,442		
21	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,920	2 480,00	4 761,60
			0,8*0,6*0,5*8 - viz. příloha č. 4		1,920		
22	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,400	309,00	1 977,60
			0,8*0,5*2*8 - viz. příloha č. 4		6,400		
			Součet		6,400		

8

Trubní vedení

23	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	280,50	2 244,00
			"N" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			"X" 3 - viz. příloha č. 4		3,000		
			"oblouky" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			"WAGA" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
24	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	373,49	746,98
			"RP" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			"WAGA" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			"oblouk"				
25	271	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	547,00	2 188,00
			"I-kusy" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			Součet		2,000		
26	271	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	521,00	521,00
			"redukce 200/100" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
27	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	11,040	13,10	144,62
			"přípojky 2 ks" 6,38+4,66 - viz. příloha č. 4		11,040		
28	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	42,900	41,70	1 788,93
			"kalník + řad A1" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			Součet		42,900		
29	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	32,940	56,20	1 851,23
			"řad A2" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		
30	271	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	401,50	803,00
			"přípojkové š." 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
31	R	891241111	Mtž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80	kus	2,000	531,01	1 062,02
			"šoupata DN 80" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
32	271	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	293,50	293,50
			"žabi klapka kalník" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			Součet		1,000		
33	R	891261111	Mtž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 100	kus	1,000	687,00	687,00
			"šoupáka DN100" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 024,00	2 048,00
			"přípojky" 2 - viz. příloha č. 4		2,000		
			Součet		2,000		
			Součet		0,000		
35	271	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 131,99	1 131,99
			"šoupátka Dn 200" 1 - viz. příloha č. 4		1,000		
36	R	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	394,49	1 972,45
			"poklopy šoupátkové" 2+3 - viz. příloha č. 4		5,000		
37	R	891247211	Mtž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	645,00	1 290,00
38	286	286131240	Potrubí vodovodní PE SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,9 mm	m	2,000	14,32	28,64
39	286	286131290	Potrubí vodovodní PE 100 SDR 17 PN 10 90x5,4 x 6000 mm	kus	8,000	485,76	3 886,08
			"kalník +řad A1 42,9 bm"8 - viz. příloha č. 4		8,000		
40	286	286131300	Potrubí vodovodní PE 100 SDR 17 PN 10 110x6,6 x 6000 mm	kus	6,000	711,56	4 269,36
			6 - viz. příloha č. 4		6,000		
41	286	28654110	X-kus DN 80 zaslepovací příruba	kus	3,000	283,80	851,40
42	286	28653764	Lemový nákržek FE 110 DN 100 točivá příruba	kus	6,000	182,70	1 096,20
			6 - viz. příloha č. 4		6,000		
43	286	28653763	Lemový nákržek FE 90 - DN 80 točivá příruba	kus	4,000	452,50	1 810,00
44	286	28653772	Lemový nákržek FE 225 - DN 200 točivá příruba	kus	6,000	1 997,20	11 983,20
45	422	422007480	Poklop šoupátkový 1650 - pro domovní přípojky	kus	2,000	464,10	928,20
46	422	422213608	Šoupě H 2800 1" pro domovní přípojky	kus	2,000	1 992,90	3 985,80
47	422	422213708	Zemní soupravaa šoupátková ZS 9601 teleskop.	kus	2,000	691,60	1 383,20
48	422	42228898	HAWLE šoupátko DN 200/Jt 10 se zemní soupravou	kus	1,000	9 668,94	9 668,94
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
49	422	42228899	Zemní souprava šoupátková DN 200, Y1020	kus	1,000		0,00
50	422	42228900	HAWLE šoupátko DN 100/Jt10 se zemní soupravou	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
51	422	42228901	Zemní souprava šoupátková DN 100 Y 1020	kus	1,000	2 323,72	2 323,72
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
52	422	42228903	HAWLE šoupátko DN 80/Jt10 se zemní soupravou	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
53	422	42228905	Zemní souprava šoupátková DN 80 Y 1020	kus	2,000	1 648,76	3 297,52
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
54	422	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 voda	kus	3,000	974,00	2 922,00
			3 - viz. příloha č. 4		3,000		
55	422	422735490	Navrtávací pas HAKU 5250 DN 100-1" - domovní přípojka	kus	1,000	1 146,60	1 146,60
56	422	422735450	Navrtávací pas HAKU 5250 DN 90-1" - domovní přípojka	kus	1,000	1 001,00	1 001,00
57	422	42273750	Hydrant nadzemní DN 80/Jt 10 H20001-1500	kus	2,000	33 970,30	67 940,60
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
58	422	422835060	Klapka zpětná PN16 DN 80	kus	1,000	3 855,60	3 855,60
			1 - viz. příloha č. 4		1,000		
			Součet		1,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
59	552	552241999	Deska podkladní k poklopům	kus	5,000	600,60	3 003,00
			2+3 - viz. příloha č. 4		5,000		
60	552	55255314	T-kus DN 100/80 přírubový - viz. příloha č. 4	kus	2,000	1 373,90	2 747,80
			2 - viz. příloha č. 4		2,000		
61	552	552557419	N-kus DD 80 přírubové koleno s patkou	kus	1,000	836,00	836,00
			1		1,000		
62	552	552558010	Redukce přímá RP 100/80	kus	1,000	774,40	774,40
			1		1,000		
63	552	552536200	Redukce přímá RP 200/100	kus	1,000	1 717,10	1 717,10
64	552	552559094	Oblouk lit. K 22,5°DN 80	kus	1,000	1 327,70	1 327,70
65	552	552559096	Oblouk lit. K 90°DN 80	kus	1,000	750,20	750,20
66	737	737006000	WAGA 3000 spojka s přírubou DN 100	kus	2,000	3 758,30	7 516,60
67	737	737007000	WAGA 3000 spojka s přírubou DN 80	kus	1,000	3 166,80	3 166,80

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

68	R	210900544	Vodič signalizační CY 6 mm2 d+m	m	86,880	14,40	1 251,07
			32,94+42,9+11,040 - viz. příloha č. 4		86,880		
69	R	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC š. 33 cm	m	86,880	16,00	1 390,08
			32,94+42,9+11,040 - viz. příloha č. 4		86,880		
			Součet		86,880		
70	R	850265129	Napojení na stávající vodovod IPE DN 100	kus	2,000	2 440,01	4 880,02
			"A1+A2" 2		2,000		
71	R	850265130	Napojení na stávající potrubí HDPE 225	kus	2,000	2 474,00	4 948,00
72	R	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	86,880	13,40	1 164,19
			"potrubí D 110" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		
			"potrubí D 90" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			"potrubí D32" 11,04 - viz. příloha č. 4		11,040		
73	R	892273111.1	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	86,880	64,10	5 569,01
			86,88 - viz. příloha č. 4		86,880		
74	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	4 550,00	13 650,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
75	R	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		
76	R	899273194.1	Asistence správce sítě	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
			1		1,000		
77	R	2109000590	Proměření/revize/ signalizačního vodiče	kpl	1,000	800,00	800,00
			1		1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

78	R	982011001	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		

96 Bourání konstrukcí

79	R01	R0109601	Vybourání stávajícího vodovodního potrubí (LT 80) vč. zemních prací a likvidace sutí	m	86,880	50,00	4 344,00
			"potrubí D 110" 32,94 - viz. příloha č. 4		32,940		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 12.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"potrubí D 90" 42,90 - viz. příloha č. 4		42,900		
			"potrubí D32" 11,04 - viz. příloha č. 4		11,040		
			Součet		86,880		
99			Přesun hmot				
80	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	55,822	20,00	1 116,44
002			Vedlejší rozpočtové náklady				
81	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800	3 000,00	5 400,00
			1,8		1,800		

Celkem

294 057,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře	JKSO	827.21 A 4-5
Název objektu	SO 403 Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace	EČO	
		Místo	Tábor
		IČ	DIČ
Objednatel	Ing. Jana Máchová		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,80%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 669,34	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 38 669			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0
								základní	21,0	38 669,34	8 121
								Cena s DPH 46 403			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 738,01

1 Zemní práce 738,01

1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 ručně	m3	1,125	130,00	146,25
			15*1,5*0,05 - viz. příloha č. 7		1,125		
2	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,563	10,00	5,63
			1,125*0,5		0,563		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,125	116,00	130,50
			"výkop" 1,125		1,125		
			"zásyp"				
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,250	11,60	130,50
			"skládka 20 km" 1,125*10		11,250		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,125	9,00	10,13
			"odvoz na meziskládku" 1,125		1,125		
6	R	181101111	Uprava pláně se zhutněním v hor. tř. 1-4	m2	22,500	14,00	315,00
			15*1,5 - viz. příloha č. 7		22,500		
			0,35*15 - viz. příloha č. 7		5,250		
			Součet		27,750		

5 Komunikace

7	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	22,500	90,00	2 025,00
			22,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
8	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	22,500	465,00	10 462,50
			15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
9	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm	t	2,647	2 500,00	6 617,50
			(15*1,5)/8,5 - viz. příloha č. 2		2,647		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	210,00	3 150,00
			15 - viz. příloha č. 2		15,000		
11	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,000	210,00	3 150,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		
12	221	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopecích ing sítí	m2	22,500	25,00	562,50
			22,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
13	R	982011001	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
14	592	592175120	obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	30,450	25,50	776,48
			15*2*1,015 - viz. příloha č. 2		30,450		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava kanalizace a vodovodu na Školním náměstí v Táboře

Objekt: Oprava části chodníku v rámci opravy kanalizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	592	592175040	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	15,150	79,00	1 196,85
			15*1,01 - viz. příloha č. 2		15,150		

96 Bourání konstrukcí

16	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	22,500	20,00	450,00
			"chodník" 15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
17	221	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	22,500	94,90	2 135,25
			"chodník" 15*1,5 - viz. příloha č. 2		22,500		
18	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	30,00	450,00
			"chodník" 15 - viz. příloha č. 2		15,000		
19	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	15,000	30,00	450,00
			"chodník" 15 - viz. příloha č. 2		15,000		
20	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,275	42,00	683,55
21	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	309,225	4,20	1 298,75
			16,275*19		309,225		
			Součet		309,225		
22	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,275	50,00	813,75
23	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,675	50,00	183,75
			" obruby" 0,6+3,075		3,675		
24	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,675	80,00	294,00
			3,675		3,675		
25	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,200	80,00	1 056,00
			16,275-3,075		13,200		

99 Přesun hmot

26	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,773	20,00	275,46
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

002 Vedlejší rozpočtové náklady

27	R	VRN - 001	Zařízení staveniště	%	1,800	500,00	900,00
			1,8				

Celkem

38 669,34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy Školního náměstí
 Objekt: Ost. Náklady Požadavky objednatele
 Rozpočet: Ost. Náklady Požadavky objednatele

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	Investor	MJ	Počet MJ	J. cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	02821		ARCHEOLOGICKÝ DOHLED V PRŮBĚHU STAVBY - prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí investoři - fakturace bude na základě TDI odsouhlaseného soupisu provedených prací v rámci výzkumu - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	50 000	25 000 25 000
2	02841a		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU - měření hluku před zahájením realizace stavby (5 měřících bodů)	Město Tábor	měření	5	1 500	7 500
3	02841b		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU - měření hluku po realizaci stavby (5 měřících bodů)	Město Tábor	měření	5	1 500	7 500
4	02851a		DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - pasport statiky okolních objektů v místě stavby - 8 budov sousedících se stavbou - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů - náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	50% 50%	8 000	4 000 4 000
5	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - geometrický plán pro výkup pozemků - celková plocha stavby 1112 m2 - vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do katastrální mapy	Město Tábor	KUS	1	8 000	8 000
6	02910b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - geodetické zaměření skutečného provedení - celková plocha stavby 1112 m2 - geometrické zaměření dokončené stavby vč. zákresu do katastrální mapy a digitalizace	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	1 1	6 000 6 000	6 000 6 000
7	02910c		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - 4 paré - dokumentace DSPS bude obsahovat kladečské schéma skutečného provedení	Město Tábor VST s.r.o.	KUS KUS	1 1	3 000 3 000	3 000 3 000

8	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ DOPRAVA	Město Tábor	KUS	50%	35 187	17 594
		- vícenáklady na provoz MHD - pracovní dny; So+NE	VST s.r.o.	KUS	50%		17 594
		- sazba za ujetý kilometr: - 31,70 Kč bez DPH (linky č. 60 a 61)					
		- celkové prodloužení tras linek MHD je dáno kvalifikovaným odhadem při době provádění 2,5 měsíce, tj. 1110 km					
		- doba stavby 2,5 měsíce (60 prac. dnů, 25 dnů víkendu; počet spojů v prac. dnu 21 o víkendu 13; délka objížďky 0,7km)					
		- informace o jízdních řádech MHD jsou na www.cometplus.cz , kontaktní osoba: Ing. Petr Pistulka, tel. 381 485 230; 737 262 230					
		- náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)					

9	02960b	OSTATNÍ POŽADAVKY	Město Tábor	KUS	50%	20 000	10 000
		- případná ochrana stávajících a neidentifikovaných inženýrských sítí ve staveništi	VST s.r.o.	KUS	50%		10 000
		- prostředky lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny provedených prací					
		- kabely (NN, VN, VO a sdělovací) a plynovod v rozsahu dle situace					
		- náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 50%(Město Tábor) : 50%(VST)					

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem za rozpočet pro investora Město Tábor: 88 594

Celkem za rozpočet pro investora VST s.r.o.: 65 594

Celkem za rozpočet: 154 187