

PLOCHÝ PROVĚTRÁVANÝ HŘEBEN. STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ S KRYTINOU BUDE V HŘEBENI ODSTRANĚNO, NA KAŽDÉ STRANU cca 100 mm. NA STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ BUDE PROVEDENA KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE.

STÁVAJÍCÍ PODBITÍ STROPU S RÁKOSOVOU OMÍTKOU BUDE ODSTRANĚNO V CELÉM ROZSAHU (VODOROVNÁ I ŠIKMÁ ČÁST STROPU).

ODBOURÁNÍ ZDĚNÝCH ŠPALET OKEN, OSEKÁNÍ CELÉ VRSTVY OMÍTKY, ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU OKENNÍHO OTVORU DESKAMI XPS MIN. 20 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTEV RÁMŮ, VELIKOST OTVORU BUDE UPRAVENA DLE POTŘEBY NOVÉHO STAVU, POPŘ. BUDE OTVOR ZAZDĚN.

ODSTRANĚNA CELÁ KONSTRUKCE PÓDIA

3400  
750

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY PO ÚROVĚN STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU ALT. ROSTLÉHO TERÉNU, BUDOUCÍ ÚROVĚN PODLAHY ±0,000

PLOCHÝ PROVĚTRÁVANÝ HŘEBEN. STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ S KRYTINOU BUDE V HŘEBENI  
 ODSTRANĚNO, NA KAŽDOU STRANU cca 100 mm. NA STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ BUDE  
 PROVEDENA KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE.

STROP NAD TŘÍPDLAŽNÍ ČÁSTÍ OBJEKTU BUDE ROZKRYT ZE  
 SHORA Z DŮVODŮ KONTROLY A OŠETŘENÍ STROPNÍ  
 KONSTRUKCE - ULOŽENÍ TRÁMŮ A OPRAV/VÝMĚNY  
 ZAZDĚNÝCH SLOUPKŮ POD POZEDNICÍ. NEPOŠKOZENÁ PRKNA  
 BUDOU OČIŠŤENA, OŠETŘENA NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A  
 DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A OPĚTOVNĚ POUŽITA.

Y OMÍTKY,  $\diamond$   
 O OTVORU  
 MIN. 20 mm

E) BUDOU  
 UPRAVĚNA  
 R ZAZDĚN.

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY PO ÚROVĚN  
 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DESKY. BUDOUCÍ ÚROVĚN PODLAHY  $\pm 0.000$

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | BOURANÉ KONSTRUKCE                                              |
|                                                                                                                       | NOVÝ STAV                                                       |
|  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>±0,750</div> <div>±0,000</div> </div> | STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY<br>NOVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY |
|                                                                                                                       | ČERVENÉ KÓTY SE VZTAHUJÍ K NOVÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI PODLAHY          |

- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ [OKNA, DVEŘE] BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTEV RÁMŮ, VELIKOST OTVORU BUDE UPRAVENA DLE POTŘEBY NOVÉHO STAVU, POPŘ. BUDE OTVOR ZAZDĚN
- ❖ ODBOURÁNÍ ZDĚNÝCH ŠPALET OKEN, OSEKÁNÍ CELÉ VRSTVY OMÍTKY, ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU OKENNÍHO OTVORU DESKAMI XPS MIN. 20 mm
- ❖ STÁVAJÍCÍ SANITÁRNÍ A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ZLIKVIDOVÁNY
- ❖ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY PO ÚROVĚN STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DESKY, BUDOUCÍ ÚROVĚN PODLAHY ±0,000. PO ODKRYTÍ NA STAVBĚ LZE ZVÁŽIT PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH S NÁLEŽITOU OPRAVOU.
- ❖ KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU VYBOURÁNY V CELEM ROZSAHU
- ❖ NADVÝŠENÁ PODLAHA BUDE VYBOURÁNA A OSTRANĚNÁ V NÍ ULOŽENÉ ROZVODY. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY PO ÚROVĚN STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DESKY, BUDOUCÍ ÚROVĚN PODLAHY ±0,000
- ❖ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDOU VYBOURÁNY PO ÚROVĚN ROSTLÉHO TERÉNU ALT. STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU, BUDOUCÍ ÚROVĚN PODLAHY ±0,000
- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚNY BUDE VYBOURÁNA V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR. PRO OSAZENÍ PŘEKLADŮ VYBOURÁVAT ODPOVÍDAJÍCÍ OTVOR DLE ROZMĚRŮ PŘEKLADŮ
- ❖ ODBOURÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE PÓDIA
- ❖ OBNOVENÍ OKNA V PŮVODNÍM OTVORU, ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU DESKAMI XPS MIN. 20 mm
- ❖ STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNA A ODBOURÁNĚ, VČETNĚ KRYTŮ
- ❖ STÁVAJÍCÍ ROLETY BUDOU DEMONTOVÁNY A ZLIKVIDOVÁNY
- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝPLNĚ OTVORU OKNA BUDE VYBOURÁNA VČETNĚ KOTEV RÁMŮ, VELIKOST OTVORU BUDE UPRAVENA DLE POTŘEBY NOVÉHO STAVU [SMIŽENÁ VÝŠKA OKNA, NADPRAŽÍ SROVNÁNO S VEDEJŠÍM DVEŘÍM]
- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚNY BUDE VYBOURÁNA V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR. VÝŠKA NOVÝCH DVEŘÍ BUDE SROVNÁVANA S NADPRAŽÍM VEDEJŠÍHO OKNA A DVEŘÍ.
- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A ŽÍDEK BUDE ROZEBRÁNA A OBNOVENA V PŮVODNÍM TVARU. NEPORUŠENÉ SCHODIŠTĚOVÉ STUPNĚ LZE REPASOVAT.
- ❖ ODBOURÁNÍ OMÍTKY NA STÁVAJÍCÍCH SLOUPECH, OBNOVA DO PŮVODNÍHO TVARU
- ❖ STÁVAJÍCÍ ŽEBŘINY BUDOU ODMONTOVÁNY, OBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY, POUŽITY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ ROZCÍVČOVNY
- ❖ ODBOURÁNÍ ZDĚNÝCH ŠPALET OKEN
- ❖ ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A POMOCNÉ KONSTRUKCE STŘECHY (INAPŘ. PRO SPÁDOVÁNÍ STŘECHY) V CELEM ROZSAHU. VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE BYVALÉHO BALKÓNU BUDE PONECHÁNA
- ❖ OSEKÁNÍ CELÉ VRSTVY OMÍTKY, ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU DESKAMI XPS MIN. 20 mm
- ❖ STÁVAJÍCÍ POBÍTÍ STROPU S RAKOSOVOU OMÍTKOU BUDE ODBOURÁNO V CELEM ROZSAHU (VODOROVNÁ I ŠIKMÁ ČÁST STROPU)
- ❖ STROP NAD TRÍPODLAŽNÍ ČÁSTÍ OBJEKTU BUDE ROZKRYT ZE SHORA Z DŮVODŮ KONTROLY A OŠETŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - ULOŽENÍ TRÁMŮ A OPRAV/VÝMĚNU ZADĚNÝCH SLOUPKŮ POD POZEDNICÍ. NEPOŠKOZENÁ PRKNA BUDOU OČIŠTĚNA, OŠETŘENA NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNĚMÝM HMYZU A OPĚTVĚNĚ POUŽITA
- ❖ STROP NAD TRÍPODLAŽNÍ ČÁSTÍ OBJEKTU BUDE ROZKRYT ZE SHORA Z DŮVODŮ KONTROLY A OŠETŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - ULOŽENÍ TRÁMŮ A OPRAV/VÝMĚNU ZADĚNÝCH SLOUPKŮ POD POZEDNICÍ. NEPOŠKOZENÁ PRKNA BUDOU OČIŠTĚNA, OŠETŘENA NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNĚMÝM HMYZU A OPĚTVĚNĚ POUŽITA
- ❖ VĚTRACÍ VĚŽ - DŘEVĚNÉ POBÍTÍ BUDE OPRAVENO, NEPOŠKOZENÁ PRKNA BUDOU OČIŠTĚNA A ZNOVU POUŽITA, VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY NÁTĚREM PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNĚMÝM HMYZU. VĚTRACÍ KLAPKY (IPADAČI DVEŘE) BUDOU OPRAVENY A NÁSLEDNĚ ZATEPLENY ALT. BUDOU NOVÁ DVÍŘKA. OVLÁDÁNÍ OTVÍRÁNÍ BUDE NAVRŽENO NA ELEKTROPON VĚTRACÍ MRŽÍ V PODHLEDU BUDE REPASOVÁNA - ODBOURÁNÍ NÁTĚRY, ODMÁŠTĚNO, OPATŘENY NOVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- ❖ PARAPET OKNA BUDE VYBOURÁN PRO MOŽNOST VJEZDU MECHANIZACE NA DEMOLICE A ODVOZ SUTÍ. PARAPET BUDE NÁSLEDNĚ OPĚT VYZDĚN DO PŮVODNÍ VÝŠKY. VYZDÍVKA Z PLNÝCH CIHEL NA CELOU ŠÍRKU KONSTRUKCE, PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍ STĚNOU.
- ❖ OMÍTKA OKLEPANA V CELEM ROZSAHU
- ❖ POD OKNY BUDOU VYSEKÁNY NIKY PRO OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES. NIKA BUDE NA CELOU ŠÍRKU OKEN, PO CELÉ VÝŠCE K PARAPETU, HLOUBKY cca 200 mm, NUTNO KOORDINOVAT DLE HLOUBKY ODÁVANÝCH OTOPNÝCH TĚLES.
- ❖ NADSVĚTLÍKY S LUXFER BUDOU VYBOURÁNY A OTVORY ZAZDĚNÝ
- ❖ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY BUDE VYMĚNĚNA V CELEM ROZSAHU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZÁSAH (OPRAVY, VÝMĚNY) DO TRÁMŮ PODHLEDU
- ❖ PLOCHY PROVĚTRÁVÁNÍ HŘEBEN. STÁVAJÍCÍ BĚDENÍ S KRYTINOU BUDE V HŘEBENI ODBOURÁNO, NA KAŽDOU STRÁNU cca 100 mm. NA STÁVAJÍCÍ BĚDENÍ BUDE PROVEDENA KONSTRUKCE PROVĚTRÁVANÉHO HŘEBENE.


 PROJEKTOVÝ  
ATELIER  
DAVID

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, [atelierdavid@atelierdavid.cz](mailto:atelierdavid@atelierdavid.cz)

|                                                          |                                                   |             |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|
| AKCE :                                                   |                                                   |             |              |
| SOKOLOVNA VESEC                                          |                                                   |             |              |
| ZADAVATEL :                                              | TJ SLOVAN VESEC, Česká ul. 374, 463 12 Liberec 25 | ZAK. ČÍSLO: | D/12-040-RDS |
| VED. PROJEKTANT:                                         | ING. ARCH. DAVID                                  | DATUM:      | 11/2012      |
| VYPRACOVAL:                                              | ING. KRATOCHVILOVÁ                                | STUPEŇ:     | RDS          |
| KONTROLOVAL:                                             | ING. DLOUHÝ                                       | MĚŘITKO:    | 1:100        |
| PŘÍLOHA:                                                 |                                                   | Č. PŘÍLOHY: | PARE:        |
| SO 701 - SOKOLOVNA<br>BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A - A', B - B' |                                                   | F3.1.3.     |              |