



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

SOKOLOVNA VESEC

ZADAVATEL :	TJ SLOVAN VESEC, Česká ul. 374, 463 12 Liberec 25	ZAK. ČÍSLO:	D/12-040-RDS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2012
VYPRACOVAL:	p. MARTÍNEK	STUPEŇ:	RDS
KONTROLOVAL:	p. ŽIVNŮSTKA	MĚŘÍTKO:	---
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
SO 701 - SOKOLOVNA TECHNICKÁ SPECIFIKACE - EZS		F3.6.B	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna

část F3.6 - EZS

Poznámka:

- a) veškeré položky přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.
- h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení apod.

Rekapitulace

materiál	0,00
montáž	0,00
systém celkem bez DPH	0,00
systém celkem včetně DPH 21%	0,00

č.p.	Položka	Jedn.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	aktivní prvky						
1	ústředna min. 8 smyček, min. 2 bloky, min. 30 uživatelských kódů, paměť událostí min. 256, chráněný kryt	ks	1		0,00		0,00
2	záložní akumulátor 12V / 17Ah v chráněném krytu	ks	1		0,00		0,00
3	napájecí transformátor	ks	1		0,00		0,00
4	ovládací LCD klávesnice	ks	2		0,00		0,00
5	kovový kryt klávesnice se zámkem, 10klíčů	ks	2		0,00		0,00
6	modul a kabel pro připojení počítače pro správu uživatelem, prohlížení paměti událostí přímo nebo LAN	ks	1		0,00		0,00
7	SW uživatelské správy ústředny	ks	1		0,00		0,00
8	kontakt dveří	ks	2		0,00		0,00
9	vnitřní duální PIR+MW pohybový detektor	ks	4		0,00		0,00
10	ochranná drátěná klec na detektory, sirény	ks	3		0,00		0,00
11	GSM komunikátor volání a podrobné SMS uživateli	ks	1		0,00		0,00
12	vnitřní siréna	ks	2		0,00		0,00
	aktivní prvky - celkem				0,00		0,00
	Kabely						
13	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory, sirény a klávesnice paprskovitě)	m	250		0,00		0,00
14	CYKY 3x1,5 (napájení ústředny)	m	2		0,00		0,00
	Kabely - celkem				0,00		0,00
	Instalační materiál						
15	Instalační trubka DN25	m	250		0,00		0,00
16	Instalační krabice KU 68 vč. víčka	ks	50		0,00		0,00
	Instalační materiál - celkem				0,00		0,00
	Ostatní						
17	Oživení systému	kpl	1		0,00		0,00
18	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1		0,00		0,00
19	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	kpl	1		0,00		0,00
20	výstražné cedulky	ks	11		0,00		0,00
21	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		0,00		0,00
22	Doprava a přesun materiálu	kpl	1		0,00		0,00
23	Podružný materiál	kpl	1		0,00		0,00
	Ostatní - celkem				0,00		0,00
	systém - celkem				0,00		0,00

pozn. SIM kartu do GSM komunikátoru nejlépe paušálovou dodá uživatel, kabely budou instalovány v elektroinstalačních lištách s paprskovitou topologií ke každému prvku samostatný kabel, požadavek na profesi elektro přívod 230V k ústředně EZS jištění 6A

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a přístupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propoččet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.