Sokolovna Vesec

Příloha – Výpočet výkazu výměr stavebních objektů

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Investor :	Tělovýchovná jednota Slovan Vesec
	Česká ul. 374 463 12 Liberec XXV - Vesec
Kraj :	Liberecký
Charakter stavby :	rekonstrukce, opravy a údržba
Místo stavby :	Kašparova ulice - p. p. č. 10, 11, k.ú. Vesec u Liberce
Stupeň dokumentace :	RDS - zakázka D/12 - 040 - RDS
Příloha k PD :	položkové rozpočty stavebních objektů
Datum zpracování :	24. ledna 2013
Vypracoval :	O. Fichtner

Sokolovna Vesec – TJ Slovan Vesec

Komentář k sestavení výkazu výměr :

- Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 701 Sokolovna není ocenění elektro-instalace, vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika, případně dalších technických instalací v objektu. Tyto rozpočty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP.

- Součástí rozpočtu stavební části SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením není ocenění elektroinstalace, osvětlení plochy, vč. zemních prací, základů pro stožáry osvětlení a dodávky stožárů. Rozpočet této části objektu provede specialista a kompletaci ceny objektu SO 702 provede GP.

- Vyklizení objektu pro provedení stavebních prací zajistí investor. V rozpočtu je uvedena položka s hodinovou zúčtovací sazbou pro výpomoce zhotovitele stavby s vyklízením objektu. Stanovení součinnosti bude předmětem dohody při jednání o předání staveniště.

- Ocenění demontáží rozvodů a zařízení stávajících instalací v objektu (elektro, ZTI, ÚT a dalších) a jejich odvoz + likvidace je součástí rozpočtů specialistů.

- Ve 2. np je v rozpočtu uvedena oprava vnitřních stěn pouze v nezbytném rozsahu po provedení výměny oken, vč. drobné opravy omítek stropů v místě stavebních zásahů, vč. obnovy maleb. Podlahových krytin a ostatních ploch stěn a stropů ve 2. np se další stavební úpravy nedotknou.

- Pro provedení odkopávky uvnitř objektu pro novou skladbu podlah P1 + P2 se uvažuje s použitím malé strojní mechanizace. Pro vjezd mechanizace se uvažuje s dočasným odbouráním parapetního zdiva v m.č. 1. 15.

- Součástí rozpočtu nejsou stavební úpravy v suterénu - kromě provedení výměny oken a úpravy omítek ostění u okenních výplní. Další stavební práce v 1. PP nejsou uvažovány.

- Nová dešťová kanalizace odvádějící vodu ze střechy objektu sokolovny je zahrnuta do rozpočtu objektu SO 701 Sokolovna.

- V objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy nejsou zatím uvažovány případné náklady spojené s úpravou krytí nad vedením teplovodu.

- Sanitární doplňky (mýdelníky, zásobníky ručníků, držáky toaletního papíru atd., vč. setů vybavení pro imobilní osoby (madla...), vč. zemních prací pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu jsou součástí rozpočtu Zdravotní instalace.

- V prostoru restaurace se uvažuje pouze s provedením doplnění omítek na nové příčce oddělující prostor s mč. 1.07,1.08 a doplnění omítek po zazdívce oken v m.č. 1.10. V ploše opravy fasády není zahrnuta plocha fasády restaurace – viz. grafické vyznačení ve výkresu pohledů.

SO 101 – Demolice, hrubé terénní úpravy

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0003 SO 101 - DEMOLICE,HTÚ

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 12000 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY

1/P	122201102	ODKOPÁVKA NEZAPAŽ HORNINY TŘ.3 DO 1000M3		M3	226.800			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			26*13*0.5		169.000			
			5*5*0.4+4*4*0.4+9*4*0.4		30.800			
			18*0.3*10/2		27.000			
2/P	122201109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST ODKOPÁVKY HORNINY 1-3		M3	226.800			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			226.8		226.800			
3/P	122202201	ODKOPÁVKA SILNICE HORNINY TŘ.3 DO 100 M3		M3	207.600			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		jednotlivé	109.7*0.4		43.880			
		plochy	161*0.4		64.400			
			88.1*0.4		35.240			
			183.1*0.35		64.085			
4/P	122202209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST ODKOPÁVKA SILNICE HR.3		M3	207.600			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			207.6		207.600			
5/P	121101101	SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ -50M		M3	112.500			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			750*0.15		112.500			
6/P	112101115	KÁCENÍ STROM LISTNATÝ D-60CM ROVINA		KUS	3.000			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1+1+1		3.000			
7/P	112201103	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D -70CM		KUS	3.000	0.000	0.001	
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			3		3.000			
8/P	111201101	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN I KOŘENŮ Z PLOCHY -1000M2		M2	75.000			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			25+20+18+12		75.000			
					SOUČET ODDÍL :			0.001

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU

9/P	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝK/SYP DO 10000M H.1-4		M3	331.700			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			226.8+207.6		434.400			
			-10-55.2-37.5		-102.700			
10/P	162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M HORNINY TŘ.1-4		M3	1658.500			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			331.7*5		1658.500			
11/P	162301423	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU 5KM D-70CM		KUS	3.000			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			3		3.000			
12/P	162301413	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KMENŮ 5KM LIST D-70CM		KUS	3.000			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			3		3.000			
13/P	162301501	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ KŘOVIN DO 5KM		M2	75.000			
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0003 SO 101 - DEMOLICE,HTÚ

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		75		75.000				
14/P	162301913	PŘÍPLATEK VODOR PŘEM.KMENU ZKD 5KM LIST 70CM	KUS	15.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3*5		15.000				
15/P	162301923	PŘÍPLATEK VODOR PŘEM.PAŘEZU ZKD 5KM D-70CM	KUS	15.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3*5		15.000				
				SOUČET ODDÍL :				
ODDÍL	: 17000	KONSTRUKCE ZE ZEMIN						
16/P	174101101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM - po pařezech	M3	10.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10		10.000				
17/P	171203111	ULOŽENÍ+ROZHRNUTÍ VÝKOPKU ROVINA	M3	55.200				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		46*6*0.2		55.200				
18/P	171101103	NÁSYPY SOUDR HORNINY HUTNĚNÉ 100%PS	M3	37.500				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5*30*0.5/2		37.500				
19/P	171151101	HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ	M2	120.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		4*30		120.000				
20/P	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	331.700				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		331.7		331.700				
21/P	171201211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA	T	563.890				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		331.7*1.7		563.890				
				SOUČET ODDÍL :				
				SOUČET KATALOG:				0.001
KATALOG	: 006	DEMOLICE OBJEKTU						
ODDÍL	: 96000	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						
22/P	981011111	DEMOLICE ROZEBRÁNÍ DŘEV LEHKÉ 1-STRAN POBITÍ	M3	56.250				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		přístřešek 3*7.5*2.5		56.250				
				SOUČET ODDÍL :				
				SOUČET KATALOG:				
KATALOG	: 013	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.						
ODDÍL	: 96000	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						
23/P	961044111	BOURÁNÍ ZÁKLAD BETON PROSTÝ	M3	8.100				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		staré základy 18*0.3*1.5		8.100				
24/P	966067111	ROZEBRÁNÍ PLOT TYČ,LAŤ,PRKNA,DRÁTĚNÝ,PLECH	M	140.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		u zahrady 51.2-4.5+37.5+38.7+15+2.1		140.000				
25/P	966067111	ROZEBRÁNÍ PLOT TYČ,LAŤ,PRKNA,DRÁTĚNÝ,PLECH	M	35.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		ve dvoře 10.5+22.5+2		35.000				
26/P	767920810	DMTŽ VRÁTEK K OPLOCENÍ -2M2	KUS	1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0003 SO 101 - DEMOLICE,HTÚ REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
27/P	767920840	DMTŽ VRÁTEK K OPLOCENÍ -10M2	KUS	3.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1+1		3.000				
		SOUČET ODDÍL :						.
ODDÍL :	97000	PRORÁŽ.OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.						
28/P	979082111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M	T	21.191			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		18.997		18.997				
		demolice 2.194		2.194				
29/P	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	21.191			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		21.191		21.191				
30/P	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	317.865			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		21.191*15		317.865				
31/P	979098231	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ,ODPAD	T	19.191			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		21.191		21.191				
		kovošrot -2		-2.000				
32/A	979098299	BEZ POPLATKU - KOVOŠROT	T	2.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2		2.000				
		SOUČET ODDÍL :						.
		SOUČET KATALOG:						.
KATALOG :	221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ						
ODDÍL :	11000	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE						
33/P	113106123	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO PĚŠÍ KOMUN	M2	105.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		7*15		105.000				
34/P	113107182	ODSTRANĚNÍ PODKLAD -200M2 ŽIVICE TL.10CM	M2	95.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		plocha dvora 90		90.000				
		před vstupem 5		5.000				
35/P	113201111	VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍK STOJATÝ	M	6.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vjezd 6		6.000				
36/P	113201112	VYTRHÁNÍ OBRUBA SILNIČNÍ LEŽATÁ	M	12.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vjezdy 12		12.000				
37/P	113201111	VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍK STOJATÝ - Kašparova ul	M	70.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		70		70.000				
38/P	113204111	VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ	M	15.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		15		15.000				
39/P	113106241	ROZEBR VOZOVKY ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ -prefa	M2	40.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		naložení+odvoz plocha stávajících panelů 40		40.000				
40/P	113107131	ODSTRANĚNÍ PODKLAD -50M2 BETON TL.15CM -klíny	M2	6.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6*0.5*2		6.000				

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

** PCSOFT (C) Stavební podnik*

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0003 SO 101 - DEMOLICE,HTÚ REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		SOUČET ODDÍL :				.		
ODDÍL :	97000	PRORÁŽ.OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.						
41/P	979087212	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	83.725		.	.	
42/P	979084216	VODOROVNÁ DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM	T	83.725		.	.	
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		83.725		83.725				
43/P	979084219	PŘÍPLATEK ZKD 5KM	T	83.725		.	.	
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		83.725		83.725				
44/P	979099115	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETON	T	66.525		.	.	
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		83.725		83.725				
		-17.2		-17.200				
45/P	979099145	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ASFALTOVÉ POVRCHY	T	17.200		.	.	
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		17.2		17.200				
		SOUČET ODDÍL :				.		
		SOUČET KATALOG:				.		

SOUČET OBJEKT : 0.001

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0002 SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 18000 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU

1/P	181102302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	541.900			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		zpevněné plochy 109.7+161+88.1+183.1		541.900				
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				.

KATALOG : 221 KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ
ODDÍL : 56000 PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.

2/P	564761111	PODKLAD KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ 32-63MM tl.20cm	M2	358.800			0.386	138.587
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 109.7+161+88.1		358.800				
3/P	564811111	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUTNĚNÝ TL.50MM -8/16	M2	358.800			0.098	35.234
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 109.7+161+88.1		358.800				
4/P	564801111	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUTNĚNÝ TL.30MM -4/8mm	M2	358.800			0.062	22.192
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 109.7+161+88.1		358.800				
5/P	564761111	PODKLAD KAMEN HRUB DRC 32-63MM TL.20CM 0/45	M2	183.100			0.386	70.722
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vegetač.tvárnic 183.1		183.100				
6/P	564801111	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUTNĚNÝ TL.30MM -0/32	M2	183.100			0.062	11.325
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		veget.tvárnice 183.1		183.100				
				SOUČET ODDÍL :				278.060

ÍL : 59000 KRYTY POZEM.KOMUNIK.DLÁŽDĚNÝCH

7/P	596412212	KLADENÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY TL.80MM-300M2 VOZOV	M2	183.100			0.098	17.944
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		183.1		183.100				
8/A	592419000	ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE TL.60MM PLASTOVÁ	M2	186.762			0.005	0.934
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		183.1*1.02		186.762				
9/P	571907118	POSYP KRYTU KAMENIVO DRCENÉ 70 KG/M2	M2	183.100			0.070	12.837
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		70% písek 183.1		183.100				
		30% humus		0.000				
10/P	596211112	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60MM SKA-300M2 CHOD	M2	109.700			0.084	9.242
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 109.7		109.700				
11/M	592450380	DLAŽBA ZÁMKOVÁ BETON TL.6CM PŘÍRODNÍ	M2	111.894			0.140	15.665
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		109.7*1.02		111.894				
12/P	596811222	KLADENÍ DLAŽBY PRO PĚŠÍ KAM VEL 0,25M2-300M2	M2	161.000			0.101	16.261
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 161		161.000				
13/M	592457160	DLAŽBA BETONOVÁ VYMÝVANÁ 40X40CM	M2	164.220			0.091	14.944
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0002 SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		161*1.02		164.220				
14/P	591111111	KLADENÍ DLAŽEB KOSTKY VELKÉ KÁMEN LOŽE 5CM	M2	88.100			0.184	16.184
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 88.1		88.100				
15/P	591111111	KLADENÍ DLAŽEB KOSTKY VELKÉ KÁMEN LOŽE 5CM	M2	12.713			0.184	2.335
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vjezd Nad sokol (4.5+6.8)/2*2.25		12.713				
16/M	583801200	KOSTKA DLAZ DROB 10/10 STIPANE	T	28.036			1.000	28.036
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		88.1*0.10*2.7*1.03		24.501				
		12.713*0.1*2.7*1.03		3.535				
				SOUČET ODDÍL :				134.382
ODDÍL :	91000	DOKON.KONSTR.A PRÁCE POZ.KOM.						
17/P	917461111	OSAZENÍ CHODNÍK OBRUBY STOJ S OPĚR BETON	M	70.000			0.141	9.855
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		Kašparova ul. 70		70.000				
18/P	917762111	OSAZENÍ CHODNÍK OBRUBY LEŽATÉ OPĚRA BETON	M	16.000			0.169	2.697
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vjezdy 9+7		16.000				
19/M	592174600	OBRUBNÍK CHODNÍK ABO 2-15 100X15X25	KUS	86.860			0.085	7.383
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		70*1.01		70.700				
		16*1.01		16.160				
20/P	917461111	OSAZENÍ CHODNÍK OBRUBY STOJ S OPĚROU BETON	M	18.000			0.141	2.534
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		kamenná obruba 3+9.5+2.5		15.000				
		3		3.000				
21/M	583803730	OBRUBA KAMENNÁ PŘÍMÁ 15X25CM I/2 ŽULA	M	18.360			0.101	1.854
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		18*1.02		18.360				
	916561111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY B ZN2 S OPĚROU	M	40.000			0.101	4.043
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12.65+19+8.5-6		34.150				
		5.85		5.850				
23/A	133584000	OBRUBA Z PLECHU PÁS 200X5MM	T	0.380			1.000	0.380
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.0095*40		0.380				
24/A	990000000	OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1.000			0.040	0.040
25/A	990000000	OSTATNÍ PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY IS	KPL	1.000			.	.
26/A	990000000	OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1.000			.	.
				SOUČET ODDÍL :				28.786
ODDÍL :	99000	PŘESUN HMOT						
27/P	998223011	PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE KRYT DLAŽBA	T	461.620			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
ODDÍL :	56000	PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.						
28/P	919735112	ŘEZÁNÍ ŽIVIČ KRYTU TL.5-10CM -u výměny obrub	M	78.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		Kašparova ul. 70+8		78.000				
29/P	566903112	VYSPRAVENÍ PODKLAD KAMEN HRUBÉ DRC PO PŘEKOP	T	5.000			1.980	9.900
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		25*0.2		5.000				
				SOUČET ODDÍL :				9.900

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0002 SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
ODDÍL : 57000 KRYTY POZEM.KOMUNIK.Z KAM.ŽIV.								
30/P	566501111	ÚPRAVA KRYTU KAM DRCENÉ 0,10M3/M2	M2	25.000			0.177	4.432
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava pás 25		25.000				
31/P	573211111	POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ASF 0,50-0,70KGM2	M2	25.000			0.001	0.015
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava pás 25		25.000				
32/P	572341112	VYSPRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPU ACO -7CM	M2	25.000			0.207	5.186
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava pás 25		25.000				
				SOUČET ODDÍL :				9.633
ODDÍL : 89000 DROB.OBJ.A ZAŘ.OST.KON.NA TRUB								
33/P	938909311	ODSTRANĚNÍ NÁNOSU POVRCH PODKL BETON-ŽIVIČNÝ	M2	500.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		100*5		500.000				
34/P	899332111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU -20CM SNÍŽENÍ POKLOP	KUS	1.000			0.330	0.330
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stávající RŠ 1		1.000				
35/P	899432111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU -20M SNÍŽENÍ ŠOUPĚTE	KUS	2.000			0.265	0.529
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		v ploše dlažby 1+1		2.000				
				SOUČET ODDÍL :				0.859
				SOUČET KATALOG:				461.620
				SOUČET OBJEKT :				461.620

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

SO 701 – Sokolovna (stavební část)

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL

figura výpočet množství

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 13000 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

1/P 122201101 ODKOPÁVKA HORNINY.TŘ.3 DO 100M3 -okap.chodník M3 4.600

V Ý K A Z V Ý M Ě R

23m2 23*0.2 4.600

2/P 132201202 HLOUBENÍ RÝH DO 2M TŘ.3 1000M3 - dešť.kanal. M3 101.120

V Ý K A Z V Ý M Ě R

104*0.8*(0.7+1.5)/2 91.520
12*0.8*(0.8+1.2)/2 9.600

3/P 132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH DO 2M TŘ.3 M3 101.120

V Ý K A Z V Ý M Ě R

viz.výkop 101.12 101.120

4/P 130001101 PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VÝKOPU U VEDENÍ POZEMNÍ M3 5.000

V Ý K A Z V Ý M Ě R

10*0.5*1 5.000

5/P 139711101 VÝKOP V UZAVŘENÉM PROSTORU TŘ.1-4 kóta -0.56 M3 89.627

V Ý K A Z V Ý M Ě R

posilovna 0.28*5.25*4.05+0.3*2.5*0.28 6.164
1.16-1.17 3.23*5.7*0.28 5.155
tělocvič+rozcvi 265.771*0.28 74.416
1.14+1.13 6.9*0.28+7*0.28 3.892

SOUČET ODDÍL :

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU

6/P 162201201 NOŠENÍ VÝKOPKU VODOROVNĚ DO 10M TŘ.1-4 M3 89.627

V Ý K A Z V Ý M Ě R

viz. výkop 89.627 89.627

7/P 162201209 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10M M3 179.254

V Ý K A Z V Ý M Ě R

89.627*2 179.254

8/P 167101101 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 TŘ.1-4 M3 89.627

V Ý K A Z V Ý M Ě R

viz.výkop 89.627 89.627

9/P 162701105 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10KM TŘ.1-4 M3 119.187

V Ý K A Z V Ý M Ě R

89.627+4.6 94.227
101.12-76.16 24.960

10/P 162701109 PŘÍPLATEK ZKD 1000M TŘ.1-4 M3 595.935

V Ý K A Z V Ý M Ě R

119.187*5km 595.935

SOUČET ODDÍL :

ODDÍL : 17000 KONSTRUKCE ZE ZEMIN

11/P 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 119.187

V Ý K A Z V Ý M Ě R

viz.přemístění 119.187 119.187

12/P 171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA T 196.659

V Ý K A Z V Ý M Ě R

119.187*1.65 196.659

13/P 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM.RÝH - rýha kanalizace M3 76.160

V Ý K A Z V Ý M Ě R

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
		odp.šterkopísek 101.12-23		78.120				
		odp.beton -1		-1.000				
		odp.potrubí -0.96		-0.960				
14/P	119001421	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ DO 3 KABELŮ VOLNÝCH-VÝKOP	M	10.000			0.037	0.369
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5+5		10.000				
15/P	119001401	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ OCEL DO DN 200MM	M	3.000			0.009	0.026
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2+1		3.000				
					SOUČET ODDÍL :			0.395
					SOUČET KATALOG:			0.395
KATALOG	: 003	LEŠENÍ-DOČASNÉ JEŘÁBOVÉ DRÁHY						
ODDÍL	: 00000	PSV						
16/P	941941031	MTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMI Š.1M H-10M	M2	657.671			0.002	1.315
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		SV 4.2*5.26		22.092				
		14.54*(8+9)/2+5.3*1.5+0.9*5*2		140.540				
		SZ 10.73*(8.9+9)/2		96.034				
		18.45*(6.9+7.1)/2		129.150				
		5.2*(6.2+6.6)/2		33.280				
		3.716*4.7		17.465				
		9.35*(4.7+3.7)/2		39.270				
		7.7*(6+6.1)/2		46.585				
		2.45*(7.4+6.8)/2		17.395				
		JV 11.5*3.7+4*4.8+4.13*7		90.660				
		5.6*4.5		25.200				
					SOUČET ODDÍL :			1.315
ODDÍL	: 94000	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY						
17/P	941941191	PŘÍPLATEK ZKD MĚSÍC POUŽITI LEŠENÍ K -1031	M2	1315.342			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2 měsíce 657.671*2		1315.342				
18/P	941941831	DMTŽ LEŠENÍ 1 ŘADOVÉ S PODLAHAMI Š.1M H-10M	M2	657.671			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.montáž 657.671		657.671				
19/P	944944111	OCHRANNÁ SÍŤ NA LEŠENÍ Z TEXTILIE	M2	657.671			0.000	0.046
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.montáž 657.671		657.671				
20/P	946113116	MTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PŘES 5M2 V-6,6M	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1		2.000				
21/P	946113216	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LEŠENÍ K 94611-3116	KUS	90.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		45 kalend.dnů 2*45		90.000				
22/P	946113816	DMTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PŘES 5M2 V-6,6M	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1		2.000				
23/P	941955002	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ V. PODLAHY 1,9M	M2	80.200			0.002	0.149
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		plochy místn. 3+3+6.6+1.6*2		15.800				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
		42.6+4.7		47.300				
		10+7.1		17.100				
24/P	941955003	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ V. PODLAHY 2,5M	M2	22.700			0.006	0.140
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle místnosti 22.7		22.700				
25/P	941955102	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VE SCHODIŠTI V.3,5M	M2	4.320			0.006	0.028
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.7*1.6		4.320				
/P	941955202	LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ PLOCHY DO 6M2 V.-3,5M	M2	2.500			0.002	0.006
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.25*2		2.500				
				SOUČET ODDÍL :				0.369
ODDÍL	:	94900 PŘESUN HMOT						
27/P	949009101	PŘESUN LEŠENÍ SAMOSTATNĚ BUDOVANÉ	T	1.684			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				1.684
KATALOG	:	011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE						
ODDÍL	:	27000 ZÁKLADY						
28/P	274313611	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-XC2	M3	1.080			2.256	2.437
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		zídky vstupu 0.7*0.4*1.5*2		0.840				
		pod stř.zídky 1.5*0.2*0.4*2		0.240				
29/P	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ	M2	4.610			0.001	0.005
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.4*1.5*4		2.400				
		0.7*0.4*2		0.560				
		1.5*0.25*4		1.500				
		0.25*0.3*2		0.150				
30/P	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ	M2	4.610			.	.
31/P	279113131	ZÁKLADOVÁ ZEĎ -15CM C16/20-XO2,VČ. TVÁRNIC	M2	2.250			0.330	0.744
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.3*0.25*2		0.150				
		0.3*0.50*2		0.300				
		0.3*0.75*2		0.450				
		0.3*1.00*2		0.600				
		0.3*1.25*2		0.750				
32/P	279361821	VÝZTUŽ ZÁKLAD ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505	T	0.020			1.059	0.021
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		výztuž d-10 30*0.000617*1.07		0.020				
				SOUČET ODDÍL :				3.207
ODDÍL	:	31000 ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
33/P	317941121	OSAZENÍ VÁLC.NOSNÍK I/IE/U/UE/L DO Č.12	T	0.058			0.020	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		ipe 100 7.1*0.0081		0.058				
34/P	317941123	OSAZENÍ VÁLC.NOSNÍK I/IE/U/UE/L DO Č.22	T	0.619			0.017	0.011
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		ipe 160 27.6*0.0158		0.436				
		ipe 140 14.2*0.0129		0.183				
35/M	133834150	TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 100	T	0.062			1.000	0.062

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.058*1.07		0.062				
36/M	133834250	TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 140	T	0.196			1.000	0.196
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.183*1.07		0.196				
37/M	133834300	TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 160	T	0.467			1.000	0.467
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.436*1.07		0.467				
/P	317234410	VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHLY PLNÉ NA MC	M3	0.876			1.849	1.619
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.79*0.15*0.35		0.146				
		1.9*0.15*0.3+1.7*0.15*0.3		0.162				
		2.15*0.1*0.3+1.4*0.1*0.3		0.107				
		1.4*0.14*0.3+2.1*0.16*0.3		0.160				
		2.5*0.14*0.3*2+1.9*0.16*0.3		0.301				
39/P	346244381	PLENTOVÁNÍ VÁLCOV NOSNÍKU V.20CM CIHLY NA MC	M2	5.667			0.178	1.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.79*0.16*2		0.893				
		1.9*0.16*2+1.7*0.16*2		1.152				
		2.15*0.1*2+1.4*0.1*2		0.710				
		1.4*0.14*2+1.6*0.16*2		0.904				
		2.5*0.14*4+1.9*0.16*2		2.008				
40/P	314231115	ZEĎ KOMÍN CIHLA 29 P 15 SMS 5 MPA	M3	0.900			1.653	1.488
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		na půdě 0.5*0.5*3.6		0.900				
41/P	314231194	ZEĎ KOMÍN CIHLA LÍCOVÁ 29CM NA MC+SPÁROVÁNÍ	M3	0.400			1.579	0.631
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		nad střechou 0.5*0.5*1.6		0.400				
42/P	316381116	KOMÍNOVÁ KRYCÍ DESKA 10CM+PŘESAH-7CM C16/20	M2	0.360			0.258	0.093
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.6*0.6		0.360				
43/P	311231116	ZEĎ NOSNÁ CIHLA PLNÁ 29CM P15 MC10	M3	3.150			1.786	5.627
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		schod.zídky 0.6*1.5*(1.4+2.1)/2*2		3.150				
44/P	342272523	PŘÍČKA 150MM PÓROBETON HLADKÝ 500KG/M3	M2	81.609			0.104	8.505
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.65*3.4*2		4.420				
		0.4*3.4*2		2.720				
		2.2*3.55*2		15.620				
		-0.6*2*2		-2.400				
		3.225*3.55		11.449				
		5.7*3.25		18.525				
		3.08*3.25-0.9*2		8.210				
		2.85*5.45*2-2*2*2		23.065				
45/P	342272248	PŘÍČKA 75MM PÓROBETON HLADKÝ 500KG/M3	M2	11.623			0.052	0.606
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.9*2.55*3		6.885				
		1.858*2.55		4.738				
46/P	342272148	PŘÍČKA 50MM PÓROBETON HLADKÝ 500KG/M3	M2	3.825			0.040	0.154
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
		*1.5*2.55*		*3.825*				
47/P	317141226	PŘEKLAD PLOCHÝ YTONG Š.150MM OTVOR-1,75M	KUS	1.000			0.038	0.038
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
48/P	317141222	PŘEKLAD PLOCHÝ YTONG Š.150MM OTVOR -1M	KUS	1.000			0.022	0.022
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
49/P	342291121	UKOTVENÍ PŘÍČKY 10CM DO ZDIVA-KOTVA	M	10.200			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*2.55*4*		*10.200*				
50/P	342291122	UKOTVENÍ PŘÍČKA TL.PŘES 10CM DO ZDIVA-KOTVA	M	49.600			0.000	0.006
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*3.4*4+3.55*4*		*27.800*				
		*5.45*4*		*21.800*				
51/P	346244341	OBEZDÍVKA POZEDNIC CIHLA PLNÁ 29 NA MVC	M2	1.125			0.106	0.119
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*oprava střechy 4.5*0.25*		*1.125*				
52/P	311231114	ZDIVO NOSNÉ CIHLA PLNÁ 29CM P15 MVC 2,5	M3	0.354			1.745	0.618
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*5.9*0.3*0.2*		*0.354*				
		dozdívka u nového přesahu opr.střechy		*0.000*				
53/P	434191431	OSAZENÍ STUPEŇ BROUŠENÝ KÁMEN 2-STR DO ZDIVA	M	10.000			0.006	0.059
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*2*5*		*10.000*				
54/P	310238411	ZAZDÍVKA OTVORU 1M2 ZDIVO CIHLY NA MC	M3	0.405			1.754	0.711
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.5*0.9*0.45*2*		*0.405*				
55/P	310239411	ZAZDÍVKA OTVORU 4M2 ZDIVO CIHLY NA MC	M3	7.095			1.754	12.448
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*nad pře schod 0.45*0.9*2.7*		*1.094*				
		*1.10 1*0.3*2.25*		*0.675*				
		*1.9*2.35*0.45*2*		*4.019*				
		*1.15 0.2*2.48*3.6-0.9*2.66*0.2*		*1.307*				
56/P	310239411	ZAZDÍVKA OTVORU 4M2 ZDIVO CIHLY NA MC	M3	1.064			1.754	1.867
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*pracovní otvor 2.15*1.1*0.45*		*1.064*				
57/P	310239411	ZAZDÍVKA OTVORU 4M2 ZDIVO CIHLY NA MC - niky	M3	2.535			1.754	4.448
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*niky 0.25*1.7*2.5*		*1.063*				
		*0.3*0.9*5.45*		*1.472*				
58/P	349231811	PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL.15CM	M2	0.945			0.267	0.253
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.45*2.1*		*0.945*				
59/P	349231821	PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL.30CM	M2	1.890			0.454	0.859
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.45*2.1*2*		*1.890*				
60/P	310235241	ZAZDÍVKA DO 0,0225M2 ZDIVO CIHLY DO 30CM	KUS	30.000			0.013	0.379
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		po dmtž TZB 30		*30.000*				
61/P	310236241	ZAZDÍVKA DO 0,09M2 ZDIVO CIHLY DO 30CM	KUS	10.000			0.048	0.484

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		po dmtž TZB	10	10.000				
62/P	310237241	ZAZDÍVKA DO 0,25M2 ZDIVO CIHLY DO 30CM			KUS	5.000	0.120	0.601
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		po dmtž TZB	5	5.000				
				SOUČET ODDÍL :				43.383
ODDÍL	:	61000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH						
63/P	622211001	MTŽ KZ STĚN PS DESKY DO TL.40MM -výplně otv.			M2	125.862	0.008	1.038
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		ostění+nadpraží	0.45*2.25*2*5+0.45*2.35*2*5	20.700				
		+ parapety	0.55*2.15*2*5+0.55*3.4*2*5	30.525				
			0.45*2.15*2+0.45*3.4*2	4.995				
			0.45*1.19*4	2.142				
			0.45*1*2*8+0.45*1.78*2*8	20.016				
			0.45*0.9*2+0.45*1.78*2	2.412				
			0.45*0.6*2*2+0.45*1.48*2*2	3.744				
			0.45*2*2*5+0.45*1.78*2*5	17.010				
			0.45*1*2+0.45*1.78*2*5	8.910				
			0.45*0.85*2*7+0.45*0.7*2*7	9.765				
		dveře	0.45*1.6+0.45*2.3*2	2.790				
			0.45*1.6+0.45*2.37*2	2.853				
64/M	283763610	DESKA POLYSTYRÉN XPS TL.30MM 2-4cm,průměr 3cm			M2	138.448	0.001	0.125
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
			125.862*1.1	138.448				
65/P	612131121	PENETRACE ASN VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ - na KZ			M2	50.184	0.000	0.024
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		plocha vnitřní	0.25*2.25*5+0.25*2.35*5*2	8.688				
		ostění....	0.25*2.15*6+0.25*3.4*6*2	13.425				
			0.25*1.19*3	0.893				
			0.25*1*8+0.25*1.78*8*2	9.120				
			0.25*0.9+0.25*1.78*2	1.115				
			0.25*0.6*2+0.25*1.48*4	1.780				
			0.25*2*5+0.25*1.78*5*2	6.950				
			0.25*1+0.25*1.78*2	1.140				
			0.25*0.85*7+0.25*0.7*7*2	3.938				
			0.25*1.6+0.25*2.3*2	1.550				
			0.25*1.6+0.25*2.37*2	1.585				
66/P	612471413	ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM S PŘÍSADOU PŘÍL.			M2	50.184	0.005	0.238
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		dtto	50.184	50.184				
67/P	622405932	KZS ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM+TKANINA- vnitřní			M	253.900	0.000	0.008
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
			2.25*5+2.35*10	34.750				
			2.15*6+3.4*12	53.700				
			1.2*3	3.600				
			1*8+1.8*16	36.800				
			0.9+1.8*2	4.500				
			0.6*2+1.5*4	7.200				
			2*5+1.8*10	28.000				
			1+1.8*2	4.600				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

			0.85*7+0.7*14	15.750				
			1.6+2.3*2	6.200				
			1.6+2.4*2	6.400				
		parapety	52.4	52.400				
68/P	612425931	OMÍTKA VNITŘ OSTĚNÍ OKNA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ-1.pp	M2	8.890			0.055	0.492
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		sklep	0.3*0.85*7	1.785				
			0.3*0.7*14	2.940				
		šikminy parapet	0.7*0.85*7	4.165				
69/P	613421173	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ PILÍŘ ROVNÝ	M2	7.000			0.048	0.337
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		komín na půdě	0.5*3.5*4	7.000				
70/P	619991001	ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE+PÁSKA -na teracu vstupu	M2	5.000			0.000	0.001
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			2.2*2+0.6	5.000				
71/P	619991000	ZAKRYTÍ OTVORU FÓLIE PE+PÁSKA	M2	125.734			0.000	0.015
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			2.25*2.35*5	26.438				
			2.15*3.4*6	43.860				
			1.19*1.19	1.416				
			1*1.78*8	14.240				
			0.9*1.78	1.602				
			0.6*1.48*2	1.776				
			2*1.78*5	17.800				
			1*1.78	1.780				
			0.85*0.7*7	4.165				
			1.6*2.3+1.6*2.37	7.472				
			1.7*3.05	5.185				
72/P	612421432	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPEN ŠTUKOVÁ+1XTKANINA	M2	11.470			0.053	0.607
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		ze strany	3.231*3.55	11.470				
		restaurace		0.000				
73/P	612474116	VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN SMS TL.10MM	M2	119.039			0.012	1.428
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			0.65*3.4*4+0.15*3.4*2	9.860				
			0.4*3.4*4+0.15*3.4*2	6.460				
			2.2*3.53	7.766				
			4.17*3.2+1.48*3.2-1.5*1.5	15.830				
			2.48*3.6*2-0.9*2.66*2	13.068				
			2.85*5.45*4-2*2*4	46.130				
			2.5*3.08*2-0.9*2*2	11.800				
			2.5*3.25	8.125				
74/P	612451121	VNITŘNÍ OMÍTKA ZDÍ CEMENT HLADKÁ-pod obklady	M2	44.038			0.046	2.007
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		dle otlučení	44.038	44.038				
75/P	611421331	OPRAVA VÁP STROPU ŽB ROVNÝCH ŠTUKOVÝCH 30%	M2	26.800			0.018	0.488
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			5.8+9.9+11.1	26.800				
76/P	611131121	PENETRACE ASN VNITŘNÍCH STROPU RUČNĚ	M2	26.800			0.000	0.013
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
		5.8+9.9+11.1		*26.800*				
77/P	611471411	STROPNÍ ÚPRAVA DO 3MM AKTIV ŠTUKEM	M2	26.800			0.006	0.157
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		11.1+5.8+9.9		*26.800*				
78/P	612421331	OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH 30%	M2	699.007			0.016	11.422
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle otlučení *699.007*		*699.007*				
79/P	612131121	PENETRACE ASN VNITŘNÍCH STĚNA RUČNĚ	M2	699.007			0.000	0.329
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dtto *699.007*		*699.007*				
80/P	612471413	ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN ŠTUKEM+PŘÍSADA	M2	699.007			0.005	3.313
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dtto, otlučení *699.007*		*699.007*				
81/P	612421231	OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUKOVYCH 10% - 2.np	M2	84.471			0.006	0.489
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stěny s okny ! *2.91*3.78+2.91*4.95*		*25.404*				
		*2.91*5.29+2.91*2.2*		*21.796*				
		*2.91*4.17+2.91*0.97*2+5*2.7*		*31.280*				
		*-1*1.78*6*		*-10.680*				
		*-0.9*1.78*		*-1.602*				
		*-1*1.78*2*		*-3.560*				
		*-0.6*1.48*2*		*-1.776*				
		*-2.25*2.35*		*-5.288*				
		po elektroist. *2.91*8.83+2.91*2.2*		*32.097*				
		*-0.8*2*2*		*-3.200*				
82/P	611401311	OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2	KUS	2.000			0.055	0.109
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.18+1.19 *1+1*		*2.000*				
83/P	611401311	OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2	KUS	2.000			0.055	0.109
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.np mč.2.02 *1+1*		*2.000*				
84/P	612409991	ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD.	M	12.050			0.004	0.052
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.18-1.19 *3.2*2+4.17+1.48 kolem příčky*		*12.050*				
85/P	216903111	OTRYSKÁNÍ PÍSKEM KÁMEN - venkovní schody	M2	7.130			0.050	0.359
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*1.8*0.9*		*1.620*				
		*0.26*1.8*6*		*2.808*				
		*0.3*1.8*5*		*2.700*				
86/P	216903111	OTRYSKÁNÍ PÍSKEM KÁMEN - schodiště do 2.np	M2	20.780			0.050	1.046
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.3*1.25*25+0.1635*1.25*26*		*14.689*				
		*1.625*2.7*		*4.388*				
		*0.3*1.4*		*0.420*				
		*0.12*5.5+0.3*0.164/2*25*		*1.275*				
87/P	622903111	VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ -dočištění kamene	M2	27.910			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dočištění *20.78*		*20.780*				
		7.13		*7.130*				
		SOUČET ODDÍL :						24.206

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				

H S V

ODDÍL : 62000 ÚPRAVA POVRCHŮ VNEJŠÍ

88/P	622405932	KZS ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM+TKANINA -vnější	M	201.500		0.000	0.006
89/P	622903120	MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ.3-4 TLAK.VODOU	M2	560.113		0.000	0.056
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.otlučení 560.113		560.113				
90/P	622131121	PENETRACE ASN VNĚJŠÍCH STĚN RUČNĚ	M2	560.113		0.000	0.263
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.otlučení 560.113		560.113				
91/P	622423321	OPRAVA FASÁD VÁPENNÝCH ČLEN.3 ŠTUKOVÝCH 30%	M2	560.113		0.038	21.346
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.otlučení 560.113		560.113				
92/P	622471115	ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN AKTIV ŠTUKEM TL.3MM	M2	578.611		0.004	2.367
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		viz.otlučení 560.113		560.113				
		ostění 0.1*2.25*5+0.1*2.35*10		3.475				
		0.1*2.15*6+0.1*3.4*6*2		5.370				
		0.1*1.19*3		0.357				
		0.1*1*8+0.1*1.78*16		3.648				
		0.1*0.9+0.1*1.78*2		0.446				
		0.1*0.6*2+0.1*1.48*4		0.712				
		0.1*2*5+0.1*1.78*10		2.780				
		0.1*1+0.1*1.78*2		0.456				
		0.1*1.6*2+0.1*2.3*2+0.1*2.37*2		1.254				
93/P	622421144	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁP ŠTUKOVÁ SL.III	M2	26.640		0.057	1.525
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		sloupy vstupu 20.16		20.160				
		drážky sloupu 3.6*0.1*6*3		6.480				
94/P	622611132	NÁTĚR 2X SILIKÁT+PENETRACE VNĚJ.STĚN RUČNĚ	M2	605.251		0.001	0.363
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		sloupy 26.64		26.640				
		plocha fasády 578.611		578.611				
95/P	622405941	KZS ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA APU -vnější	M	201.500		0.000	0.060
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		201.5		201.500				
96/P	622405942	KZS ZAČIŠŤOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA - vnější	M	52.400		0.000	0.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		52.4		52.400				
97/P	622903110	MYTÍ VNĚJ OMÍTEK SLOŽ.1-2 TLAK.VODOU - sokl	M2	66.192		0.000	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		SV 10.41*(0.5+0.8)/2+0.2*0.8+0.8*0.9		7.647				
		5.19*1.5-0.85*0.7*2+0.15*0.85*2		6.850				
		0.15*0.7*4		0.420				
		0.35*1.2+0.8*1.2+0.1*2.2+0.1*1*2		1.800				
		SZ 1.5*9.73-0.85*0.7*4		12.215				
		0.15*0.85*4+0.15*0.7*8		1.350				
		0.1*2.2*2+0.1*1*4		0.840				
		0.5*1.4+18.5*(1.2+1.4)/2		24.750				
		0.3*1.4+2.45*(0.8+1)/2		2.625				
		7.7*(0.5+0.4)/2		3.465				
		3.3*0.9+1.8*(0.9+0.5)/2		4.230				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		H S V						
98/P	622131121	PENETRACE ASN VNĚJŠÍCH STĚN RUČNĚ - sokl	M2	66.192			0.000	0.031
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		66.192		66.192				
99/P	622454121	OPRAVA FASÁD CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ 10% - sokl	M2	66.192			0.022	1.477
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		66.192		66.192				
100/P	622451147	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN CEMENTOVÁ PÁLENÁ	M2	6.250			0.057	0.357
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		zídky vstupu 1.5*(1+0.5)/2*2		2.250				
		0.81*2		1.620				
		0.7*1.7*2		2.380				
101/P	622611132	NÁTĚR 2XSILIKÁT+PENETRACE VNĚJ STĚN RUČNĚ	M2	72.442			0.001	0.043
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		sokly 66.192		66.192				
		zídky vstupu 6.25		6.250				
102/A	622990000	REPASE-RELIEFY SV STRANA+ŘÍMSY	KPL	1.000			0.001	0.001
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		1		1.000				
103/P	629991011	ZAKRYTÍ OTVORU FÓLIE PE+PÁSKA	M2	125.734			0.000	0.015
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		dtto,vnitřní 125.734		125.734				
				SOUČET ODDÍL :				27.927
ODDÍL :		63000 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE						
104/P	564791111	PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO 16/32MM TL.15CM	M3	47.625			1.931	91.976
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P2 39.8*0.15		5.970				
		P1 277.7*0.15		41.655				
P	631311126	MAZANINA DO 12CM C25/30-XC2 - tl.10cm	M3	31.750			2.453	77.892
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P2 39.8*0.1		3.980				
		P1 277.7*0.1		27.770				
106/P	631319173	PŘÍPLATEK MAZANINA DO 12CM STRŽENÝ POVRCH -2x	M3	63.500			.	.
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		31.75*2		63.500				
107/P	631362021	VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI-6x150/150	T	2.228			1.053	2.346
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		0.00319 277.7*2*0.00319*1.1		1.949				
		39.8*2*0.00319*1.1		0.279				
108/P	632441215	POTĚR ANHYDRYT SAMONIVEL -5CM C20 LITÝ	M2	39.800			0.102	4.060
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P2 22.7+10+7.1		39.800				
109/P	631311116	MAZANINA DO TL.8CM C25/30-XC2 -tl.6cm	M3	16.662			2.453	40.877
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P1 277.7*0.06		16.662				
110/P	631319171	PŘÍPLATEK MAZANINA DO TL.8CM STRŽENÝ POVRCH	M3	16.662			.	.
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P1 16.662		16.662				
111/P	631362021	VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘOVANĚ SÍTĚ KARI-6x150/150	T	0.974			1.053	1.026
		V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
		P1 277.7*0.00319*1.1		0.974				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		H S V						
112/P	634111114	OBVOD DILATACE V.10CM STĚNA/MAZANINA	M	129.070			0.000	0.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		P1+P2 5.65+3.08*4		17.970				
		8.6*2+4.05*2		25.300				
		5*2+2.15*2+0.4*2+2.3*2		19.700				
		18*2+12.45*2		60.900				
		0.4*2*4+0.2*2*5		5.200				
113/P	634111113	OBVOD DILATACE V.8CM STĚNA/MAZANINA -p1 DO6C	M	85.000			0.000	0.005
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		P1- mazan.6cm 18*2+12.45*2+5*2+0.4*2*4		74.100				
		0.2*2*5		2.000				
		2.3*2+2.15*2		8.900				
114/P	632451455	POTĚR PÍSKOCEMENT 5CM C20 BĚŽNÝ -podklad P3	M2	80.000			0.112	8.936
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		42.6+4.7+6.6+1.6+1.6+3+3+5.8+11.1		80.000				
115/P	632451024	VYROVNÁVACÍ POTĚR TL.DO 5CM MC15 V PÁSU	M2	21.974			0.123	2.705
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		na parapetech 0.45*2.25*5		5.063				
		0.55*2.15*5+0.45*2.15		6.880				
		0.45*1.19		0.536				
		0.45*1*8		3.600				
		0.45*0.9		0.405				
		0.45*0.6*2		0.540				
		0.45*2*5		4.500				
		0.45*1		0.450				
116/P	631351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA	M2	0.270			0.014	0.004
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		sprchy 0.9*2*0.15		0.270				
117/P	631351102	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA	M2	0.270			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.27		0.270				
118/P	637121113	OKAPOVÝ CHODNÍK KAČÍREK TL.20CM	M2	23.000			0.367	8.450
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.4*9.5+0.4*3.5+0.4*7.7+0.4*2.1		9.120				
		0.4*2.5+0.4*3.3+0.4*19+0.4*10		13.920				
119/P	916561111	OSAZENÍ OBRUBY B ZN2 S OPĚROU - okap.chodník	M	60.000			0.101	6.065
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.4+9.5+4+8+1.5+2.5+0.5		26.400				
		3.5+19.1+0.5+10+0.5		33.600				
120/A	133584000	OBRUBA Z PLECHU 200X5MM	T	0.570			1.000	0.570
				SOUČET ODDÍL :				244.922
ODDÍL : 64000 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORU								
121/P	642942611	OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2,5M2	KUS	3.000			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1+1		3.000				
122/P	642944121	OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ OCEL DODATEČNĚ 2,5M2	KUS	4.000			0.046	0.185
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1+1+1		4.000				
123/M	553313800	ZARUBEŇ OCEL DO POROBET YH Š.150MM, 600 L/P	KUS	2.000			0.015	0.029
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				

H S V

		1+1			2.000			
124/M	553313860	ZÁRUBEŇ OCEL DO POROBET YH Š.150MM 900 L/P	KUS	1.000			0.016	0.016
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1			1.000			
125/M	553311540	ZÁRUBEŇ OCEL. Š.150MM 700 L/P	KUS	2.000			0.014	0.027
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1			2.000			
126/M	553311580	ZÁRUBEŇ OCEL. Š.150MM 900 L/P	KUS	2.000			0.014	0.028
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1			2.000			
127/P	642952221	OSAZENÍ DVEŘNÍ RÁM DŘEV DODAT HOBLOVANÝ>2,5M2	KUS	2.000			0.075	0.150
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		D904/L,P 1+1			2.000			
					SOUČET ODDÍL :			0.436
ODDÍL :		95000 RŮZ.DOKONČOVACÍ KONSTR.A PRÁCE						
128/P	952901111	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4M	M2	277.300			0.000	0.011
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.np 15.4+20.5+10.8+26.2+20+17.1+17.7			127.700			
		1.np 9.9+42.6+4.7+6.6+1.6*2+3+3+5.8+11.1			89.900			
		4.8+5.2+2.7+30+17			59.700			
129/P	952901114	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY PŘES 4M	M2	294.300			0.000	0.012
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle místností 224.8+32.9+6.9+7+22.7			294.300			
130/P	952901411	VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍ MÍSTNOSTI - sklep	M2	93.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5.135*5.07			26.034			
		4.56*3.455			15.755			
		2.05*2.05+2.75*3.1			12.728			
		3.23*1.325+3.08*2.7			12.596			
		2.4*3.08+4.73*3.08			21.960			
		1.05*3+0.777			3.927			
131/P	953943113	OSAZENÍ VÝROBEK -15KG/KUS ZDIVO	KUS	7.000			0.023	0.164
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		osazení RHP 7			7.000			
132/P	953802112	KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ D-130MM DO 10M	M	10.000			0.032	0.315
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		odvětrání 10			10.000			
133/P	952901101	D+MTŽ ČISTÍCÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU	M2	5.000			0.005	0.025
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.01 5			5.000			
134/P	952901101	D+MTŽ ČISTÍCÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU	M2	1.200			0.005	0.006
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		m.č.1.16 1.2			1.200			
135/A	952990000	DMTŽ A ZPĚT MTŽ TABULÍ OZNAČENÍ BUDOVY,ULICE	KPL	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1			1.000			
136/A	959990000	ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PRO TZB	HZS	50.000			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		50			50.000			
137/A	959990000	PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS -odhad 5000,-	Kč	1.000			.	.

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet / množství						
138/A	959990000	OSTATNÍ PRÁCE-VÝPOMOCE S VYKLÍZENÍM OBJEKTU	HZS	20.000		0.000		.
139/A	959990000	OSTATNÍ PRÁCE-REVIZE KOMÍN.TĚLES+ČIŠTĚNÍ	KPL	1.000		0.000		.
140/A	959990000	OSTATNÍ PRÁCE-REVIZE RHP	KPL	1.000		0.000		.
		SOUČET ODDÍL :						0.534
ODDÍL	: 99000	PŘESUN HMOT						
141/P	998011002	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -12M	T	343.210		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		336.408		336.408				
		SOUČET ODDÍL :						.
		SOUČET KATALOG:						344.615
KATALOG	: 013	BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTR.						
ODDÍL	: 96000	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						
142/P	968061112	VYVĚŠENÍ DŘEV KŘÍDEL OKEN 1,5M2	KUS	170.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12*5+12*3+2+2+12+4*10+2+12+4		170.000				
143/P	968061125	VYVĚŠENÍ DŘEV KŘÍDEL DVEŘÍ 2M2	KUS	19.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10+7+2		19.000				
144/P	968071112	VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH OKEN 1,5M2	KUS	8.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8		8.000				
145/P	968071125	VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ 2M2	KUS	2.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2		2.000				
146/P	968062355	VYBOURÁNÍ OKEN RÁMU DŘEV DVOJ DO 2M2	M2	22.938		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.9*1.78		1.602				
		1.1*1.4		1.540				
		1*1.78*8		14.240				
		0.6*1.48*2		1.776				
		1*1.78		1.780				
		1.6*1.25		2.000				
147/P	968062356	VYBOURÁNÍ OKEN RÁMU DŘEV DVOJ DO 4M2	M2	5.619		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.73*1.19		2.059				
		2*1.78		3.560				
148/P	968062357	VYBOURÁNÍ OKEN RÁMU DŘEV DVOJ PŘES 4M2	M2	59.723		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.15*3.4*6		43.860				
		2.25*2.35*3		15.863				
149/P	968062455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ -2M2	M2	1.725		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.75*2.3		1.725				
150/P	968062456	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ 2M2-	M2	8.662		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.9*2.3*2		4.140				
		1.7*2.66		4.522				
151/P	968072244	VYBOURÁNÍ RÁM OKNA JEDN KOVOVÁ PEVNÁ -1M2	M2	4.760		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				

H S V

		0.85*0.7*8			4.760			
152/P	968072455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ -2M2	M2	14.578		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.6*1.97*4			4.728			
		0.8*1.97*4			6.304			
		0.9*1.97*2			3.546			
153/P	968072456	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ 2M2-	M2	5.713		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.45*1.97*2			5.713			
154/P	968072558	VYBOURÁNÍ VRAT DO 5M2 KOVOVÝCH	M2	3.298		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.44*2.29			3.298			
155/P	968072866	VYBOURÁNÍ ROLET VLNITÝ PLECH 2M2-	M2	39.270		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.47*3.6*4			35.568			
		2.47*1.5			3.705			
156/P	976076111	DMTŽ SCHRÁNKY ROLET A FIREM ŠTÍT KOVOVÉ	M	12.350		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.47*5			12.350			
157/P	968062747	BOURÁNÍ STĚN DŘEV PL PEV-OTEV PLOCHY 4M2-	M2	31.350		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
	u podia	2.85*5.5*2			31.350			
158/P	967031732	PŘISEKÁNÍ ZDI CIHELNÉ MV,MVC TL.10CM	M2	20.458		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
	výplň špalet	0.9*0.15+0.15*1.78*2			0.669			
	oken	1*0.15*8+1.78*0.15*16			5.472			
		0.6*0.15*2+0.15*1.48*4			1.068			
		0.15*2.15*6+0.15*3.4*12			8.055			
		0.15*2.25*3+0.15*2.35*6			3.128			
		0.15*1.73+0.15*1.19*2			0.617			
		0.15*1.6+0.15*1.25*2			0.615			
		0.15*2+0.15*1.78*2			0.834			
159/P	962032231	BOURÁNÍ ZDIVA CIHLY PÁL MV,MVC - zídky vstupu	M3	2.061		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
	zídky vstupu	0.6*1.5*(0.5+1.2)/2*2			1.530			
	atika opr střec	0.3*0.3*5.9			0.531			
160/P	961044111	BOURÁNÍ ZÁKLAD BETONOVÝ	M3	1.170		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
	i zídek vstupu	0.6*0.5*1.5*2+1.8*0.5*0.3			1.170			
161/P	963022819	DMTŽ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ KAMENNÉ MÍSTO -vstup	M	10.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2*5			10.000			
162/P	962031132	BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHLY NA MVC TL.10CM	M2	30.082		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.2*3.53+2*3.53*2-0.6*2*2-0.8*2			14.356			
		1.15*3.53			4.060			
		2.2*3.53-0.6*2*2			5.366			
		1.8*3.5			6.300			
163/P	962031133	BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHLY NA MVC TL.15CM	M2	11.041		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		H S V						
		2.2*3.53		7.766				
		2.47*2.5-1.45*2		3.275				
164/P	962081131	BOURÁNÍ PŘÍČEK TVÁRNICE SKLO TL.10CM - okna	M2	1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.5*2		1.000				
165/P	965042141	BOURÁNÍ PODKLAD BETON TL.10CM >4M2	M3	21.262				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.11 až 1.14 265.771*0.08		21.262				
P	965043341	BOURÁNÍ PODKLAD BETON+POTĚR TL.10CM >4M2	M3	6.280				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		nad 1.pp 2*2.3*0.08+1.2*1.9*0.08+1.7*2*0.08		0.822				
		5.8*0.08+2.2*3.2*0.08+0.3*1.8*0.08		1.070				
		1.15*1.15*0.08+1.15*0.15*0.08		0.120				
		klubovna 8.83*5.29*0.08		3.737				
		část restaurace 2.075*3.2*0.08		0.531				
167/P	965043441	BOURÁNÍ PODKLAD BETON+POTĚR TL.15CM >4M2	M3	6.064				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		posilovna 1.15 5.25*4.05*0.15+0.3*2.5*0.15		3.302				
		u mč.1.16+1.17 3.23*5.7*0.15		2.762				
168/P	965081213	BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL.-10 MM >1M2	M2	25.051				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.16+1.17 3.23*5.7		18.411				
		část restaurace 2.075*3.2		6.640				
169/P	965081333	BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACOVÝCH -30MM >1M2	M2	46.711				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dlažba 30x30 8.83*5.29		46.711				
170/P	965081333	BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACO -30 MM >1M2 - teraco	M2	25.156				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2*2.3+1.2*1.9+1.7*2+5.8		16.080				
		2.2*3.2+0.3*1.8+1.15*1.15		8.903				
		1.15*0.15		0.173				
171/P	965031131	BOURÁNÍ PODLAH CIHLY NA PLOCHO NAD 1M2	M2	78.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		polštáře 0.3*224		67.200				
		dle sondy 0.3*36		10.800				
172/P	965082923	ODSTRANĚNÍ NÁSYP PODLAH DO TL.10CM >2M2	M3	7.788				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		základ 2.np 0.05*13.6*8.8		5.984				
		0.05*3.2*4.4		0.704				
		základ nad 1.15 22*0.05		1.100				
173/P	978013191	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ STĚN MV.MVC 100%	M2	27.663				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		ostění 1.pp 0.35*0.85*8+0.35*0.7*16		6.300				
		ostění 1+2.np 0.15*0.9+0.15*1.78*2		0.669				
		0.15*1*8+0.15*1.78*16		5.472				
		0.15*0.6*2+0.15*1.48*4		1.068				
		0.15*2.15*6+0.15*3.4*12		8.055				
		0.15*2.25*3+0.15*2.35*6		3.128				
		0.15*1.73+0.15*1.19*2		0.617				
		0.15*1.6+0.15*1.25*2		0.615				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet		množství			
				H S V				
			0.15*2+0.15*1.78*2		0.834			
			0.15*1.45+0.15*2.29*2		0.905			
174/P	978013191	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ STĚN MV,MVC 100%		M2	13.775			
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		viz.poznámka 26	5.4*3.53-2.25*2.35		13.775			
175/P	978013191	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ STĚN MV,MVC 100%		M2	44.038			
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		pro obklad na	1.925*2.5*2		9.625			
		stáv.zdivu	3.2*2.5-0.7*2*2		5.200			
			1.5*2.5*2		7.500			
			1*1.5+1.05*1.5+1.075*2.5+1*2.5		8.263			
			3.08*2.5+2.3*2.5		13.450			
176/P	978013141	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ STĚN MV,MVC 30%		M2	699.007			
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				
		1.np	2.45*3.53*2+2.2*3.53-1.7*3.05		19.878			
			1.65*3.53*2-1.4*2.7*2		4.089			
			2*3.53+5.4*3.53-0.75*2		24.622			
		ostění dveří	0.4*1.1+0.4*2.1*2		2.120			
			1.075*3.53+2.7*3.53-1.4*2.7		9.546			
		ostění	0.1*1.4*3+0.1*2.7*2*3		2.040			
			0.3*1.4+0.3*2.7*2		2.040			
			3.1*3.53-0.75*1.97		9.466			
			2.25*2.5-1.2*2		3.225			
		ostění	0.45*1.2+0.45*2*2		2.340			
		nad obkladem	1.05*1+1*1		2.050			
			2.3*2.5-0.7*2*2		2.950			
			5.29*3.4+8.83*3.4		48.008			
			4.99*3.4		16.966			
			8.38*3.4		28.492			
			-2.25*2.35*3-1.4*2.7-1.2*2-1.7*2.66		-26.565			
		tělocvična	5.45*18*2		196.200			
			12.45*(5.45+7.55)/2*2		161.850			
			-2.15*3.4*5		-36.550			
			-1.7*2.66-6.25*5.25		-37.335			
		ostění	0.45*6.25+0.45*5.25*2		7.538			
		po žaluziích	0.4*2.47*4+0.4*3.6*2*4		15.472			
			5.45*2.15*2+2.85*2.45+0.3*2.15		31.063			
			0.3*3.5*2		2.100			
			5.45*2.3*2+5.45*2.85		40.603			
			7.55*7.25*2-6.25*7.55		62.288			
			1.5*7.55*2		22.650			
		1.15	5.25*4.4*2+4.4*4.05*2		81.840			
			-2.15*3.4-2.48*3.6-0.9*2		-18.038			
		ostění	0.34*2.48+0.34*3.6*2		3.291			
			0.4*1+0.4*2.1*2		2.080			
		1.16-1.17	3.25*2.5+2.5*3.08		15.825			
			-0.9*2-1.44*2.22		-4.997			
		ostění	0.3*1.6+0.3*2.3*2		1.860			
177/P	978011141	OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘ MV,MVC STROP 30%		M2	26.800			
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet		množství			

H S V

		1.np	9.9+5.8+11.1			26.800		
178/P	978015291	OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍ MV,MVC 1-4ST 100%		M2	21.363		.	.
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		ostění vnější	21.363			21.363		
179/P	978015291	OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍ MV,MVC 1-4ST 100%		M2	20.160		.	.
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		sloupy vstupu	1.2*3.6*2+0.8*3.6*4			20.160		
180/P	978015241	OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍ MV,MVC 1-4ST 30%		M2	560.113		.	.
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		SV	14.54*7.5+5.3*1.5			117.000		
		bez sloupů 100%	0.2*7.5*2+0.1*7.1*4+0.1*2.3*2			6.300		
			14.94*0.2			2.988		
			0.2*3.7*2+0.1*2.6			1.740		
			1.8*0.9			1.620		
			2.5*1.3/2*2			3.250		
			0.25*4.5+0.25*0.8*2			1.525		
			-1*1.78*4-0.9*1.78			-8.722		
			-2.25*2.35-1.7*3.05			-10.473		
			-(4.2+2.5)/2*0.6			-2.010		
			2.5*0.1*2			0.500		
		nad restaurací	4.5*5.26			23.670		
		SZ	9.73*7.5+0.2*9.73+0.2*2.2			75.361		
			0.1*7*4+0.45*7.5			6.175		
			0.1*2.2*4			0.880		
			-1*1.78*4-2.25*2.35*2			-17.695		
			18.45*5.9-2.15*3.4*5			72.305		
			0.1*5.2*2*5			5.200		
			0.1*2.2*5*2			2.200		
			0.2*18.45			3.690		
			3.3*3.7+0.05*3.7*2			12.580		
			3.3*1.9+1.6*5.7+3.716*4.9			33.598		
		JZ	9.35*(4.6+3.7)/2			38.803		
			2.45*3.8+0.2*3.8+8.5*5.7			58.520		
			0.1*5.2*2+0.1*0.8*3+0.1*2.4*2*3			2.720		
			0.2*8.5+2.45*1.5			5.375		
			1.7*6*2+1*0.5+0.15*5.5*2+0.15*3.5			23.075		
			0.1*0.4*2+0.15*0.5*2+3*1.5+1.6*5.5			13.530		
			2.2*1.5/2+(1.7+2)/2*5.25			11.363		
		JV	11.5*3.7+4*4.8			61.750		
			-1.19*1.19-1.6*2.3*2-2.15*3.4			-16.086		
			3.5*4.23+5.6*4.5			40.005		
			-2*1.78-0.6*1.48*2-2.25*2.35			-10.624		
181/P	978059541	ODSEKÁNÍ VNITŘNÍ OBKLADY PLOCHA >1M2		M2	40.875		.	.
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
			1.5*1.2*4+1.5*1.9*2-0.6*1.5*2			11.100		
			1.5*2.3+2*1.5*2-0.6*1.5*2-0.9*1.5			6.300		
			1.5*1.15*4+1.15*1.5-0.6*1.5			7.725		
			0.95*1.5*2-0.6*1.5			1.950		
			2.2*1.5+2*1.5+5*1.5			13.800		
182/P	971033651	VYBOURÁNÍ OTVOR DO 4M2 ZDIVO CIHEL TL.60CM		M3	7.154		.	.

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				
			H S V					
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
		zvětš okna sch	2.25*3*0.45-1.6*1.2*0.45	2.174				
		+ mč.1.10	2.25*2.35*0.45	2.379				
		+ pro dveře	1*0.45*2.1+1.6*2.3*0.45	2.601				
183/P	971033651	VYBOURÁNÍ OTVOR DO 4M2 ZDIVO CIHEL TL.60CM	M3	1.064				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		parapet okna	2.15*1.1*0.45 pro pracovní otvor	1.064				
184/P	971033641	VYBOURÁNÍ OTVOR DO 4M2 ZDIVO CIHEL TL.30CM	M3	1.806				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		nové dveř.otvor	0.8*2.1*2*0.2	0.672				
			1.4*2.7*0.3	1.134				
185/P	974032664	SEKÁNÍ RÝH ZDI CIHEL PRO NOSNÍK 15X15CM	M	4.300				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
			2.15*2	4.300				
186/P	974032666	SEKÁNÍ RÝH ZDI CIHEL PRO NOSNÍK 15X25CM	M	23.200				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
			2.1*3	6.300				
			1.4*3	4.200				
			1.7*3	5.100				
			1.9*2	3.800				
			1.9*2	3.800				
187/P	974031153	SEKÁNÍ RÝH ZDI CIHEL 10X10M -profilace sloupu	M	21.600				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vstupní sloupy	3.6*6	21.600				
188/P	973031325	VYBOURÁNÍ KAPES ZDI CI PL 0,10M2 HL.30CM	KUS	12.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		pro zhlaví Ipe	12	12.000				
189/P	971033241	VYBOURÁNÍ OTVORU 0,0225M2 ZDI CIH DO TL.30CM	KUS	40.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		větrací otvory	40	40.000				
190/P	973031151	VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ ZDI CIHEL MVC PL>0,25M2	M3	1.150				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		wc	1.5*1.3*0.3	0.585				
		rozvaděč	0.565	0.565				
191/P	976074121	VYBOURÁNÍ KOTEV ŽELEZA ZE ZDI CIHEL	KUS	24.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		žebříny	3*2*4	24.000				
192/P	976082131	VYBOURÁNÍ OBJÍMEK,DRŽÁKU,VĚŠÁKU ZE ZDI CIHEL	KUS	20.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		různé	10+10	20.000				
193/P	971011211	BOURACÍ PRÁCE PRO ROZVODY TZB	HZS	40.000				
				SOUČET ODDÍL :				
ODDÍL :		97000 PRORÁŽ.OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.						
194/P	978036321	OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍ UMĚLÝ KÁMEN 10%	M2	66.192				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		sokl	66.192 vypočet viz mytí soklu	66.192				
195/P	979011111	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ	T	9.110				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
			9.11	9.110				
196/P	979082111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M	T	214.160				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
				H S V				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		207.776		207.776				
197/P	979082121	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	856.640			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		214.16*4		856.640				
198/P	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	214.160			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		214.16		214.160				
/P	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	4069.040			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		214.16*19		4069.040				
200/P	979098231	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD	T	199.060			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		214.16		214.160				
		-13.5-1.6		-15.100				
201/P	979098211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - DŘEVO	T	13.500			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12.5		12.500				
202/P	979098214	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - IZOLACE+povl kryt	T	1.600			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.6		1.600				
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				.
KATALOG	: 271	VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.						
ODDÍL	: 87000	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT						
203/P	871315211	POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150	M	104.000			0.003	0.284
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		104		104.000				
204/P	877315211	MTŽ TVAROVKY PVC SYSTEM KG JEDNOOSÝCH DN150	KUS	10.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10		10.000				
205/P	877315221	MTŽ TVAROVKY PVC SYSTEM KG DVOUOSÝCH DN150	KUS	8.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8		8.000				
206/M	286113610	KOLENO KANALIZAČNÍ PLAST KGB 150X45°	kus	10.000			0.001	0.007
207/M	286113920	ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KGB 150/150/45°	kus	8.000			0.002	0.012
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8		8.000				
208/P	451573111	LOŽE+OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	23.000			1.891	43.488
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		108.16-83.2		24.960				
		-104*3.14*0.075*0.075-0.123		-1.960				
209/P	721242115	LAPAČ SPLAVENIN PP DN110+KLAPKA+KOŠ	KUS	10.000			0.001	0.014
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10		10.000				
210/P	899623141	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK C12/15 OTEV VÝKOP	M3	1.000			2.256	2.256
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
211/P	892351111	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DO DN 200 VODOU	M	104.000			.	.

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		H S V						
212/A	894999000	ÚPRAVA OTVORU V ŽB PREFA DO STÁVAJÍCÍ RŠ	KPL	1.000			0.052	0.052
213/A	899990000	OSTATNÍ PRÁCE-GEOMETRICKÉ PRÁCE,OCHRANA IS	KPL	1.000			0.005	0.005
		SOUČET ODDÍL :						46.118
ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT								
214/P	998276101	PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLAST V OTEVŘ VÝKOPU	T	46.118			.	.
		SOUČET ODDÍL :						.
		SOUČET KATALOG:						46.118
		SOUČET OBJEKT :						392.812

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

* * *

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
KATALOG	: 711	IZOLACE PROTI VODĚ						
ČÁST	: A01	IZOLACE PROTI VODÉ A VLHKOSTI -						
1/P	711111001	IZOLACE V STUDENÁ PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	342.724		.	.	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		P1+P2 *22.7+10+7.1*		*39.800*				
		*5.7*0.15+3.08*0.15*		*1.317*				
		*5.25*4.05+1*0.45+0.54*2.48*		*23.052*				
		277.7		*277.700*				
		*2.85*0.15*2*		*0.855*				
2/P	711111001	IZOLACE V STUDENÁ PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	1.500		.	.	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		v pracov.otvoru *2.15*0.7 oprava*		*1.505*				
3/M	111631510	LAK ASFALTOVÝ ALP/SN BAL 160KG	T	0.172		1.000	0.172	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*1.5*0.0005*		*0.001*				
		*342.724*0.0005*		*0.171*				
4/P	711141559	IZOLACE V PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	342.724		0.000	0.137	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		P1+P2 *342.724*		*342.724*				
5/P	711141559	IZOLACE V PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	1.500		0.000	0.001	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		v pracov.otvoru *1.5*		*1.500*				
6/M	628522640	PÁS MODIF ASFALTOVÝ SE SKLENĚNOU VLOŽKOU	M2	395.858		0.004	1.386	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*1.5*1.15*		*1.725*				
		*342.724*1.15*		*394.133*				
7/P	711131101	IZOLACE V PÁSY NA SUCHO AIP/TKANINA	M2	277.700		.	.	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		P1 *277.7*		*277.700*				
8/M	693111460	TEXTILIE SEPARAČNÍ 300G/M2	M2	319.355		0.000	0.096	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*277.7*1.15*		*319.355*				
9/P	711193121	IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOROVNÁ KAŠE	M2	15.800		0.004	0.055	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		3+3+6.6+1.6+1.6		*15.800*				
10/P	711113127	IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISLÁ KAŠE	M2	17.390		0.003	0.052	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		pod obklady *0.9*2.5*2*2+1.578*2.5*2*		*16.890*				
		ve sprchách *0.1*2.5*2*		*0.500*				
				SOUČET ČÁST :				1.899
ČÁST	: A02	IZOLACE PROTI VODÉ A VLHKOSTI						
11/P	998711102	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT V -12M	T	1.899		.	.	
				SOUČET ČÁST :				.
ČÁST	: B01	ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI VODĚ						
12/P	711131811	ODSTRANĚNÍ IZOLACE VODOROVNÉ -bourané podlahy	M2	265.771		.	.	
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		265.771		*265.771*				
				SOUČET ČÁST :				.

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
		SOUČET KATALOG:						1.899
KATALOG	: 712	POVLAKOVÉ KRYTINY						
ČÁST	: A01	POVLAKOVÉ KRYTINY - MONTÁŽ						
13/P	712441559	IZOLACE STŘECH -30° PÁSY NAIP PLOCHA	M2	28.600			0.005	0.129
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		opravy 1+1+2		*4.000*				
		*hřeben 28*0.35*2*		*19.600*				
		*přechod u oprav 5*1*		*5.000*				
14/P	712331111	IZOLACE STŘECH -10° PÁSY SAMOLEPÍCÍ	M2	35.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy 35 plocha a přesah do ponechané krytiny		*35.000*				
15/P	712341559	IZOLACE STŘECH -10° PÁSY NAIP PLOCHA	M2	35.000			0.001	0.031
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dtto 35		*35.000*				
16/M	628522560	PÁS MODIF SBS ASFALT S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ	M2	40.250			0.005	0.209
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*35*1.15*		*40.250*				
17/A	628522600	PAS MODIF SBS SAMOLEPÍCÍ SE SKLENĚNOU VLOŽKOU	M2	40.250			0.004	0.157
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*dtto 35*1.15*		*40.250*				
		SOUČET ČÁST :						0.526
ČÁST	: A02	POVLAKOVÉ KRYTINY						
18/P	998712102	PŘESUN HMOT POVLAKOVÁ KRYTINA OBJEKT V -12M	T	0.526			.	.
		SOUČET ČÁST :						.
ČÁST	: B01	ODSTRANĚNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY						
19/P	712300833	DMTŽ IZOLACE STŘECHA -10° 3 VRSTVY	M2	27.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy 27		*27.000*				
20/P	712400832	DMTŽ IZOLACE STŘECHA -30° 2 VRSTVY	M2	11.200			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*u hřebene 0.2*28*2*		*11.200*				
		SOUČET ČÁST :						.
		SOUČET KATALOG:						0.526
KATALOG	: 713	IZOLACE TEPELNÉ						
ČÁST	: A01	IZOLACE BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUK						
21/P	713121111	MTŽ IZOLACE TEPEL PODLAH VOLNĚ 1 VRSTVA	M2	317.500			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle skladeb 22.7+10+7.1		*39.800*				
		277.7		*277.700*				
22/M	283758850	DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100MM	M2	323.850			0.003	0.810
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*317.5*1.02*		*323.850*				
23/P	713191132	PŘEKRYTÍ TEPEL IZOLACE SEPARAČNÍ FÓLIE 0,2MM	M2	317.500			0.000	0.038
24/P	713111111	MTŽ IZOLACE TEPEL STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	40.410			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.16+1.17 7.1+10		*17.100*				
		*mč.1.15 22.7+4.05*0.15*		*23.308*				
25/P	713111111	MTŽ IZOLACE TEPEL STROPŮ VRCHEM VOLNĚ	M2	23.310			.	.

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.15 23.31 druhá vrstva		*23.310*				
26/M	631481040	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.100M	M2	41.218			0.004	0.144
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*40.41*1.02*		*41.218*				
27/M	631481060	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.140M	M2	23.776			0.005	0.117
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*mč.1.15 23.31*1.02*		*23.776*				
3/P	713111111	MTŽ IZOLACE TEPEL STROPŮ VRCHEM VOLNĚ -S3	M2	136.905			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*skladba S-3 8.8*13.6+5.3*3.25*		*136.905*				
29/M	631480110	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.200M	M2	139.643			0.006	0.838
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*skladba S-3 136.905*1.02*		*139.643*				
30/P	713111121	MTŽ IZOLACE TEPEL STROPŮ ROVNĚ DRÁTEM - S1,S2	M2	295.825			0.000	0.089
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*S1 22.9*7*		*160.300*				
		*S2 3.25*18*2*		*117.000*				
		*S2 2.85*3.25*2*		*18.525*				
31/P	713111111	MTŽ IZOL TEP STROPŮ VRCHEM VOLNĚ -druhá S1+S2	M2	295.825			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		S1+S2 295.825		*295.825*				
32/M	631481040	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.100M	M2	327.012			0.004	1.145
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*pro S-1 160.3*2*1.02*		*327.012*				
33/M	631481040	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.100M -S2	M2	138.236			0.004	0.484
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*S2 135.525*1.02*		*138.236*				
34/M	631481060	DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL.140M - S2	M2	138.236			0.005	0.677
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*pro S2 135.525*1.02*		*138.236*				
35/P	765901231	D+MTŽ PAROTĚSNÁ FOLIE 170G/M2 +15%	M2	527.595			0.000	0.095
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*sklad. S1,S2,S3 295.825*1.15*		*340.199*				
		*139.643*1.15*		*160.589*				
		*S-5 23.31*1.15*		*26.807*				
					SOUČET ČÁST :			4.437
ČÁST	: A05	NÁSTŘIKY A OBKLADY PROTIPOŽÁRNÍ A T						
36/P	998713102	PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT V -12M	T	4.437			.	.
					SOUČET ČÁST :			.
					SOUČET KATALOG:			4.437
KATALOG	: 762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
ČÁST	: A01	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
37/P	762332131	MTŽ KROV PRAVID ŘEZIVO HRANĚNÉ -120CM2	M	25.500			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stříška vstupu 11.2+8.4+2.2+1.5+2.2		*25.500*				
38/P	762332132	MTŽ KROV PRAVID ŘEZIVO HRAN -224CM2 -oprava	M	5.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		pozednice 5		*5.000*				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
39/P	762332133	MTŽ KROV PRAVID ŘEZIVO HRAN -288CM2 -oprava	M	39.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		krokve 6*6.5		39.000				
40/M	605120110	ŘEZIVO JEHL.HRANOLY JAKOST I -výpis v PD+10%	M3	1.320			0.550	0.726
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stříška 11.2*0.08*0.1*1.1		0.099				
		vstupu 5.4*0.08*0.08*1.1		0.038				
		" 2.2*0.08*0.1*1.1		0.019				
		" 1.5*0.08*0.08*1.1		0.011				
		" 2.2*0.08*0.08*1.1		0.015				
		krokve 39*0.1*0.24*1.1		1.030				
		pozednice 5*0.14*0.14*1.1		0.108				
41/P	762335111	MTŽ KROV VLAŠ ŘEZIVO HRAN-120 DŘEVO -hřeben	M	63.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		63		63.000				
42/M	605110210	ŘEZIVO SM TL.33-100MM HRANOLEK 80X80MM +10%	M3	0.444			0.550	0.244
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		63*0.08*0.08*1.1		0.444				
43/P	762341210	MTŽ BEDNĚNÍ ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ SRAZ	M2	34.260			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stříška vstupu (4.7+2.4)/2*1.5		5.325				
		0.95*1.4/2*2		1.330				
		oprava 4.6*6		27.600				
44/P	762341210	MTŽ BEDNĚNÍ ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ SRAZ -u hřebene	M2	44.800			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		doplnění 28*0.1*2		5.600				
		větrací prvek 1.4*28		39.200				
M	605110710	ŘEZIVO SM TL.18-32MM PRKNA 25MM + 10%	M3	2.174			0.550	1.196
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		34.26*0.025*1.1		0.942				
		44.8*0.025*1.1		1.232				
46/P	762341921	VÝŘEZ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR -1M2	M2	3.000			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		komín 1		1.000				
		turbíny 2		2.000				
47/P	762341925	VÝŘEZ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR 8M2- ve hřebeni	M2	11.200			0.000	0.002
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		28*0.2*2		11.200				
48/P	762343931	ZABEDNĚNÍ OTVOR -1M2 STŘECHA PRKNA	M2	3.000			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		u turbín 1+1		2.000				
		u komínu 1		1.000				
49/P	762083122	IMPREGNACE DŘEVO 3/4 HMYZ+HOUBA+PLÍSEŇ	M3	3.938			0.002	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2.174		2.174				
		1.32		1.320				
		0.444		0.444				
50/P	762311103	MTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ -pozednice opravy střechy	KUS	3.000			0.003	0.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3		3.000				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
51/A	133990000	DODÁVKA-KOTVENÍ ŽELEZO+SPOJOVACÍ MATERIÁL	KUS	3.000			0.003	0.009
52/P	762082130	ÚPRAVA ZHLAVÍ TRÁMU -320CM2 1ŘEZ-konce krokví	KUS	6.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6		*6.000*				
53/P	762081410	HOBLOVÁNÍ STAVBA VÍCESTRANNÉ -konce krokví	M2	0.840			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.2*0.24*2*6+0.1*0.2*6*		*0.696*				
		*0.24*0.1*6*		*0.144*				
A	762999000	D+MTŽ KOVOVÉ HMOŽDINKY+DODÁVKA -kotv.stříšky	KUS	16.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		kotvení stříšky 8+8		*16.000*				
55/P	762395000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MTŽ KCE STŘECHA	M3	3.938			0.024	0.096
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3.938		*3.938*				
56/P	762521104	MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - půda	M2	136.905			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		půda-zpětná mtž 136.905 viz demontáže		*136.905*				
57/P	762521104	MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ -skladba S3	M2	136.905			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*skladba S3 8.8*13.6+5.3*3.25*		*136.905*				
58/M	605110810	ŘEZIVO SM TL.18-32MM PRKNA 25MM + 10%	M3	3.765			0.550	2.071
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*136.905*0.025*1.1*		*3.765*				
59/P	762595000	MTŽ PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - zpětná mtž	M3	4.792			0.003	0.012
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*136.905*0.035*		*4.792*				
60/P	762595000	MTŽ PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY -nová S3	M3	3.765			0.003	0.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		nová podlaha S3 3.765		*3.765*				
61/A	762990000	TESAŘSKÁ OPRAVA KROVU - agreg.položka	M3	5.000			0.550	2.750
62/A	762990000	TESAŘSKÁ OPRAVA VĚTRACÍ VĚŽE	KPL	1.000			0.600	0.600
63/A	762990000	OPRAVA PADACÍ DVEŘE+OVLÁDÁNÍ,ZATEPLENÍ	KPL	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		popis v poz.24 1		*1.000*				
64/A	762890000	D+MTŽ PODHLED DESKY 10MM NA ROŠT ŠROUB	M2	295.825			0.025	7.286
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		295.825		*295.825*				
65/A	762890000	D+MTŽ NOSNÝ ROŠT PODHLEDU OCEL NOSNÁ KCE	M2	295.825			0.001	0.204
66/P	762895000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MTŽ ZÁKLOP/PODBITÍ	M3	2.960			0.003	0.008
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*295.825*0.01*		*2.958*				
67/A	762990000	OSTATNÍ PRÁCE - KLADEČSKÝ,KOTVÍCÍ PLÁN	KPL	1.000			.	.
68/P	998762102	PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	15.233			.	.
				SOUČET ČÁST :				15.233
ČÁST	: B01	KONSTRUKCE TEASŘSKÉ						
69/P	762522811	DMTŽ PODLAH+POLŠTÁŘ PRKNA TL -32MM	M2	265.771			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dřev podlahy 265.771		*265.771*				
70/P	762522811	DMTŽ PODLAH+POLŠTÁŘ PRKNA TL -32MM	M2	13.898			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
		mč.1.13+1.14 *2.45*2.85*		*6.983*				
		*2.3*2.85+0.3*1.2*		*6.915*				
71/P	762521811	DMTŽ PODLAH PRKNA TL.-32MM	M2	35.525		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		podium *7.25*4.9*		*35.525*				
72/P	762521811	DMTŽ PODLAH PRKNA TL -32MM -půda nad 2.np	M2	136.905		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		půda nad 2.np *13.6*8.8+3.25*5.3*		*136.905*				
P	762711810	DMTŽ KCE VÁZANÉ HRANĚNÉ -120CM2	M	185.000		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		kce podia *0.7*5*8+7.25*8+4.9*8+7.25*8+1.8*		*185.000*				
74/P	762841812	DMTŽ PODHLED -60° PRKNA+OMÍTKA	M2	298.800		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		32.9		*32.900*				
		7+6.9		*13.900*				
		*6.5*18+3.75*18*2*		*252.000*				
75/P	762841812	DMTŽ PODHLED -60° PRKNA+OMÍTKA - mč.1.15	M2	22.700		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		mč.1.15 *22.7*		*22.700*				
76/P	762341811	DMTŽ BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN - oprava střechy	M2	27.000		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		oprava střechy *4.5*6*		*27.000*				
77/P	762331812	DMTŽ KROVŮ VÁZANÝCH HRANOL -224CM2 oprava stř	M	73.500		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		krokve *6.5*6*		*39.000*				
		pozednice *4.5*		*4.500*				
		rákosník *6*5*		*30.000*				
P	762311811	DMTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ -5KG	KUS	4.000		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		2+2		*4.000*				
79/P	762811811	DMTŽ ZÁKLOP PRKNA HRUBÁ TL -32MM -mč.1.15	M2	22.000		.		.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		mč.1.15 *4*5.5*		*22.000*				
		SOUČET ČÁST :				.		
		SOUČET KATALOG:				15.233		
KATALOG		: 763 DŘEVOSTAVBY-MONT A SÁDROKARTON						
ČÁST		: A01 DŘEVOSTAVBY Z DŘEVĚNÝCH PREFABRIKOV						
80/P	763132110	SDK PODHLED ZAV 2XCD D112 GKB 12,5MM	M2	80.000		0.013		1.019
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		dle legendy *42.6+4.7*		*47.300*				
		místností *22.7*		*22.700*				
		10		*10.000*				
81/P	763132310	SDK PODHLED ZAV 2XCD D112 GKBI 12,5MM	M2	22.900		0.014		0.330
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		dle legendy *3+3+6.6+1.6+1.6*		*15.800*				
		místností *7.1*		*7.100*				
82/P	763131765	PŘÍPLATEK SDK PODHLED V. ZAVĚŠENÍ -1M	M2	32.900		0.000		0.001
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		3+3+6.6+1.6+1.6		*15.800*				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
		7.1+10		*17.100*				
83/P	763131714	SDK PODHLED ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	102.900			0.000	0.010
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		80+22.9		*102.900*				
84/P	763131751	MTŽ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA SDK POHLED	M2	39.800			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		mč.1.16-1.17 *10+7.1*		*17.100*				
		mč.1.15 *22.7*		*22.700*				
M	673523300	PARATĚSNÁ FOLIE 170G/M2+SPOJOVACÍ PÁSKY	M2	45.770			0.000	0.008
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*39.8*1.15*		*45.770*				
				SOUČET ČÁST :				1.368
ČÁST		: A02 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE						
86/P	763113114	SDK PŘÍČKA TL.155MM 2XW115 2XGKB 12,5MM	M2	7.786			0.046	0.357
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		mč.1.02 *2.29*3.4*		*7.786*				
87/P	763111717	SDK PŘÍČKA ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	M2	16.252			0.000	0.003
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*7.786*2+0.2*3.4*		*16.252*				
88/P	763111722	SDK PŘÍČKA ÚHELNÍK POZINK ROH	M	6.800			0.000	0.002
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*3.4*2*		*6.800*				
89/P	763111713	SDK PŘÍČKA UKONČENÍ PROSTOR -boční strana	M	3.400			0.001	0.005
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		3.4		*3.400*				
90/P	763123132	SDK STĚNA 112,5 W625 1XGKBI 12,5MM -předstěny	M2	8.390			0.016	0.135
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*2*3.55*		*7.100*				
		*1.075*1.2*		*1.290*				
91/P	998763302	PŘESUN HMOT SÁDROKARTON KCE OBJEKT V -12M	T	1.870			.	.
				SOUČET ČÁST :				0.502
ČÁST		: B01 DEMONTA DŘEVOSTAV. SÁDROKARTON						
92/P	763111811	DMTŽ SDK PŘÍČKA 1X KCE 1X DESKA	M2	6.230			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*2.7*2.9-0.8*2*		*6.230*				
93/P	763181821	DMTŽ ZÁRUBEŇ OCEL V-4,75M 1-KŘÍDLO V SDK	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1		*1.000*				
				SOUČET ČÁST :				.
				SOUČET KATALOG:				1.870
KATALOG		: 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ						
ČÁST		: A02 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO						
94/A	764410430	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ.190MM -K1	M	17.200			0.000	0.007
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		17.2		*17.200*				
95/P	764410410	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ.110MM -K2	M	0.900			0.000	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		0.9		*0.900*				
96/A	764410400	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ.335MM -K8	M	6.000			0.001	0.005

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6		*6.000*				
97/A	764391200	ŽLAB AL PODOKAPNÍ 4HRANNÝ 50X50 RŠ.180MM -K3	M	7.000			0.003	0.022
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		7		*7.000*				
98/A	764494200	ODPADNÍ TROUBY AL KRUHOVÉ D-50 -K4	M	5.100			0.002	0.009
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5.1		*5.100*				
A	764331000	LEMOVÁNÍ ZEĎ PLECH AL RŠ.80MM - K5	M	5.400			0.001	0.003
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5.4		*5.400*				
100/A	764322000	OPLECH OKAP PLECH AL RŠ.260MM -K6	M	7.000			0.001	0.005
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		7		*7.000*				
101/A	764339330	LEM KOMÍN AL HLADKÁ KRYTINA PLOCHA -K7	M2	1.500			0.003	0.004
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.5		*1.500*				
102/P	764311321	KRYTINA PLECH AL 0,8 SVITKY Š.50CM -30°	M2	6.700			0.003	0.022
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		střiška vstupu 6.7		*6.700*				
103/A	764311000	PODKLADNÍ STRUKTUR ROHOŽ POD PLECH KRYTINU	M2	6.700			0.003	0.022
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6.7		*6.700*				
104/P	764455201	ZPĚTNÁ MTŽ PZ ODPAD TROUBY KRUHOVÉ D-100MM	M	55.000			0.000	0.003
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dle demontáží 55		*55.000*				
				SOUČET ČÁST :				0.102
ČÁST	: A06	ZŘÍZ.KLEMPÍŘ.KONSTR.Z POVLAK.PLECH						
105/P	764761132	ŽLAB PODOKAP POPLAST R 150+HÁK KFL 35 -K14	M	5.000			0.001	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy *5*		*5.000*				
106/P	764761232	KOTLÍK POPLAST PLECH PŮLKR ŽLAB 150MM -K14	KUS	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
107/P	764761172	ČELO ŽLABU POPLAST PLECH RGT 150MM -K14	KUS	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
108/A	764761100	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB -K14	KUS	1.000			0.000	.
109/P	764731112	OKAPNÍ PLECH POPLAST RŠ.200MM -K12	M	5.000			0.002	0.008
110/P	764171432	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POPLAST PLECH RŠ.290 -K13	M	5.900			0.003	0.019
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5.9		*5.900*				
111/A	764171400	HŘEBEN POPLAST PLECH RŠ.1400MM -K9	M	28.000			0.015	0.406
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		28		*28.000*				
112/A	764990000	D+MTŽ VĚTRACÍ TURBÍNA NEREZ+ZÁKLADNA -K11	SOU	2.000			0.010	0.020
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1		*2.000*				
113/A	764999000	D+MTŽ PERFOR VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROTI HMYZU -K10	M	80.000			0.000	0.016
				SOUČET ČÁST :				0.476

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
ČÁST	: A09	ZŘÍZ.KLEMPÍŘ.KONSTR.Z POVLAK.PLECH						
114/P	998764102	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT V-12M	T	0.578			.	.
				SOUČET ČÁST :				.
ČÁST	: B01	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE						
115/P	764410850	DMTŽ OPLECH PARAPETU RŠ -330	M	38.900			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.95+1.15+1*8+0.65*2*		*11.400*				
		*2.15*6+2.3*3+1.8+1.6+2*		*25.200*				
		2.3		*2.300*				
116/P	764352800	DMTŽ ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKR ROV RŠ.250MM-30°	M	9.200			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vstup *4.2*		*4.200*				
		oprava střechy *5*		*5.000*				
117/P	764311821	DMTŽ KRYTINA HLAD STŘEŠNÍ 1000 -30°-25M2	M2	4.240			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stříška vstupu *4.2*0.9+0.2*2.3*		*4.240*				
118/P	764331830	DMTŽ LEMOVÁNÍ ZEĎ TVRDÁ KRYTINA RŠ 330 -30°	M	4.600			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*4.2+0.2*2*		*4.600*				
119/P	764323830	DMTŽ OPLECH OKAP LEPEN KRYTINA RŠ.330MM	M	5.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy *5*		*5.000*				
120/P	764454801	DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 75 A 100MM	M	55.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		7.5+7.5+6+5+4.5+4+5+7.5+8		*55.000*				
		pro zpětnou montáž !		*0.000*				
121/P	764430840	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ -500MM -atika	M	5.900			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy *5.9*		*5.900*				
122/P	764359810	DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30°	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		oprava střechy *1*		*1.000*				
				SOUČET ČÁST :				.
				SOUČET KATALOG:				0.578
KATALOG	: 766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ						
ČÁST	: A01	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ						
123/P	766623625	MTŽ OKNO OTV 1KŘ ZEĎ+RÁM V -1,5M	M2	7.357			0.001	0.005
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*1.19*1.19*		*1.416*				
		*0.6*1.48*2*		*1.776*				
		*0.85*0.7*7*		*4.165*				
124/P	766623626	MTŽ OKNO OTV 1KŘ ZEĎ+RÁM V -2,5M	M2	17.622			0.001	0.012
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*1*1.78*8*		*14.240*				
		*0.9*1.78*		*1.602*				
		*1*1.78*		*1.780*				
125/P	766623649	MTŽ OKNO OTV 3KŘ ZEĎ+RÁM V -2,5M	M2	44.238			0.001	0.029
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*2.25*2.35*5*		*26.438*				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
		*2*1.78*5*			*17.800*			
126/P	766623650	MTŽ OKNO OTV 3KŘ ZEĎ+RÁM V.2,5M-	M2	43.860			0.001	0.029
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*2.15*3.4*6*			*43.860*			
127/A	611430001	OKNO PLAST VEL.2250 X 2350MM - ozn.001	KUS	5.000			0.116	0.580
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		5			*5.000*			
128/A	611430002	OKNO PLAST VEL.2150 X 3400MM -ozn.002	KUS	6.000			0.160	0.960
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		6			*6.000*			
129/A	611430003	OKNO PLAST VEL.1190 X 1190MM - ozn.003	KUS	1.000			0.031	0.031
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1			*1.000*			
130/A	611430004	OKNO PLAST VEL.1000 X 1780MM -ozn.004	KUS	8.000			0.039	0.312
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		8			*8.000*			
131/A	611430005	OKNO PLAST VEL.900 X 1780MM -ozn.005	KUS	1.000			0.035	0.035
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1			*1.000*			
132/A	611430006	OKNO PLAST VEL.600 X 1480MM -ozn.006	KUS	2.000			0.020	0.040
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		2			*2.000*			
133/A	611430007	OKNO PLAST VEL.2000 X 1780MM -ozn.007	KUS	5.000			0.078	0.390
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		5			*5.000*			
134/A	611430008	OKNO PLAST VEL.1000 X 1780MM -ozn.008	KUS	1.000			0.039	0.039
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1			*1.000*			
135/A	611430009	OKNO PLAST VEL.850 X 700MM -ozn.009	KUS	7.000			0.013	0.091
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		7			*7.000*			
136/A	766621729	D+MTŽ ELEKTROPOHON OVL VENTIL OKNA 002	KUS	6.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		6			*6.000*			
137/A	766621729	D+MTŽ PAKOVÝ OVLADAČ 3M	KUS	6.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		6			*6.000*			
138/P	766694121	MTŽ PARAPET DESKA Š 30CM- DL -1M	KUS	12.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		8+1+2+1			*12.000*			
139/P	766694122	MTŽ PARAPET DESKA Š 30CM- DL -1,6M	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1			*1.000*			
140/P	766694123	MTŽ PARAPET DESKA Š 30CM- DL -2,6M	KUS	16.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		5+6+5			*16.000*			
141/M	607941040	DESKY PARAPETNÍ POSTFORMING 350MM	M	39.100			0.006	0.235
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*2.35*5*			*11.750*			
		2.2			*2.200*			

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
		1.3		1.300				
		1.05*8		8.400				
		0.95		0.950				
		0.65*2		1.300				
		2.05*5		10.250				
		1.05		1.050				
		ztratné 37.2*0.05		1.860				
142/M	607941080	DESKY PARAPETNÍ POSTFORMING 550MM	M	11.300			0.008	0.090
		VÝKAZ VÝMĚR						
		tělocvična 2.15*5		10.750				
		ztratné 10.75*0.05		0.538				
143/P	766660001	MTŽ DVEŘE -80CM 1KŘ OC ZÁRUBEŇ	KUS	4.000			.	.
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1+1+1+1		4.000				
144/P	766660002	MTŽ DVEŘE 80CM- 1KŘ OC ZÁRUBEŇ	KUS	5.000			.	.
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1+1+1		3.000				
		2		2.000				
145/P	766660111	MTŽ DVEŘE -145CM 2KŘ RÁM ZÁRUBEŇ	KUS	2.000			.	.
		VÝKAZ VÝMĚR						
		2		2.000				
146/P	766660302	MTŽ POSUVNÉ DVEŘE POJEZD NA STĚNU	KUS	2.000			0.001	0.002
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1+1		2.000				
147/A	611600001	DVEŘE VNITŘNÍ 600X1970MM -ozn.D601/L	KUS	1.000			0.019	0.019
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
/A	611600002	DVEŘE VNITŘNÍ 600X1970MM -ozn.D601/P	KUS	1.000			0.019	0.019
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
149/A	611600003	DVEŘE VNITŘNÍ 700X1970MM -ozn.D701/L	KUS	1.000			0.021	0.021
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
150/A	611600004	DVEŘE VNITŘNÍ 700X1970MM -ozn.D701/P	KUS	1.000			0.021	0.021
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
151/A	611600005	DVEŘE VNITŘNÍ 900X1970MM -ozn.D901/L+D902/L	KUS	2.000			0.021	0.042
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1+1		2.000				
152/A	611600006	DVEŘE VNITŘNÍ 900X1970MM -ozn.D903/P	KUS	1.000			0.023	0.023
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
153/A	611640001	DVERE VNITŘNÍ 1400X2700MM+RÁM -ozn.D904/L	KUS	1.000			0.035	0.035
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
154/A	611640002	DVEŘE VNITŘNÍ 1400X2700MM+RÁM -ozn.D904/P	KUS	1.000			0.035	0.035
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
155/A	766990001	REPASE-DVEŘE VCHOD 1700X3050MM -ozn.D1701/D	KUS	1.000			.	.
		VÝKAZ VÝMĚR						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
156/A	766990002	REPASE-DVEŘE VNITŘ 1700 X 2660MM -ozn.D1702/D	KUS	1.000			0.035	0.035
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
157/A	766990003	REPLIKA-DVEŘE VNITŘNÍ 700X1970MM -ozn.D702/P	KUS	1.000			0.035	0.035
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
158/A	611690001	DVEŘE POSUVNÉ 2000X2000MM -ozn.D2001/L,P	KUS	2.000			0.045	0.090
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
159/A	766820001	D+MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ U VÝLEVKY - ozn.T3	KUS	1.000			0.050	0.050
		1+1		2.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
160/A	766820002	D+MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š.40CM -ozn.T4	KUS	1.000			0.050	0.050
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
161/A	766820003	D+MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š.65CM -ozn.T5	KUS	1.000			0.050	0.050
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
162/A	766820004	D+MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š.65CM -ozn.T6	KUS	1.000			0.050	0.050
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
163/A	766890001	D+MTŽ VĚŠÁKOVÁ STĚNA -ozn.T7	M	14.200			0.015	0.213
		14.2		14.200				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
164/P	766231113	MTŽ SKLÁPĚCÍ PŮDNÍ SCHODY	KUS	1.000			0.000	.
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
165/M	553475820	SCHODY PUDNÍ STAHOVACÍ S POKLOPEM 120X70CM	KUS	1.000			0.047	0.047
		1		1.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
166/A	767990000	D+MTŽ OBLOŽENÍ HRACÍ PLOCHY -bez plochy Z1+Z3	M2	64.350			0.035	2.252
		mč.1.11 18*1.3*2+12.45*1.3*2		79.170				
		-1.7*1.3-1.3*7.2-1.3*2.5		-14.820				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
167/A	766990000	OCEL VYNÁŠECÍ KCE TVARU "L" PRO OBLOŽENÍ	M	33.500			.	.
		18+18-2.5		33.500				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
168/A	767990000	D+MTŽ KCE ROŠTU+DESKY CEMENT 10MM -niky	M2	22.730			.	.
		mč.1.11 2.3*2.47*4		22.724				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
169/A	766990000	D+MTŽ NEREZ MŘÍŽKA PARAPETU DL.2M	KUS	5.000			0.003	0.013
		mč.1.11 5		5.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
170/P	766811111	ZPĚTNÁ MTŽ ŽEBŘIN,VČ.KOTVENÍ	KUS	4.000			.	.
		4		4.000				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
171/P	766811111	D+MTŽ LAVICE S VĚŠÁKOVOU STĚNOU - ozn.T8	M	3.250			0.025	0.081
		mč.1.16 3.25		3.250				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				

P S V

172/A	766990000	NÁHRADNÍ KLÍČ OD DVEŘÍ - dle investora	KUS	90.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		6 dveří *6 dveří * 15 klíčů*		*90.000*				
		SOUČET ČÁST :						6.061
ČÁST	: A02	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ						
173/P	998766102	PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	6.061			.	.
		SOUČET ČÁST :						.
ČÁST	: B01	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ						
P	766411812	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STĚN PANEL 1,5-M2 - podium	M2	68.200			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		prostor podia *4*7.25+4*4.9*2*		*68.200*				
175/P	766411812	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STĚN PANEL 1,5-M2	M2	131.943			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		tělocvična *2.2*18*2+2.2*12.45*2-7.25*1.45*		*123.468*				
		+1.02 *-1.7*2.2-2.47*2.2*4-1.2*2.2-0.9*2.2*2*		*-32.076*				
		*8.83*1.9*2+5.29*1.9*2*		*53.656*				
		*-1.7*1.9-1.2*1.9-0.8*1.9*		*-7.030*				
		*-2.25*0.9*3*		*-6.075*				
176/P	766411822	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STĚN PODKLADNÍ ROŠT	M2	200.143			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		68.2		*68.200*				
		131.943		*131.943*				
177/P	766421812	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STROP PANEL 1,5M2- -podium	M2	26.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*6.5*4*		*26.000*				
178/P	766421822	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STROP PODKLADNÍ ROŠT	M2	26.000			.	.
179/P	766411812	DMTŽ TRUHL OBLOŽ STĚN PANEL 1,5-M2	M2	18.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		kryty radiátorů *2*1.5*5+0.3*2*5*		*18.000*				
180/P	766441811	DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š -30CM DL -1M	KUS	10.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		8+2		*10.000*				
181/P	766441821	DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š -30CM DL 1M-	KUS	13.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1+6+3+1+1+1		*13.000*				
182/P	766825821	DMTŽ TRUHL VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 2-KŘÍDLÉ	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		2		*2.000*				
		SOUČET ČÁST :						.
		SOUČET KATALOG:						6.061
KATALOG	: 767	KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE						
ČÁST	: A01	TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY						
183/P	767640221	MTŽ DVEŘE VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1+1		*2.000*				
184/M	553413130	DVEŘE AL VCHOD VEL.1600X2300MM - ozn.D1601/D	KUS	1.000			0.088	0.088
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		1		*1.000*				
185/M	553413130	DVEŘE AL VCHOD. VEL.1600X2370MM -ozn.D1602/D	KUS	1.000			0.088	0.088

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet / množství						

P S V

		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
186/A	767990001	D+MTŽ DĚLÍCÍ MANTINEL - ozn.Z1	KPL	1.000			0.750	0.750
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
187/A	767990002	REPASE-OZDOBNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ - ozn.Z2	KPL	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
188/A	767990003	D+MTŽ DVÍŘKA V OBLOŽENÍ TĚLOCVIVNY -ozn.Z3	KPL	1.000			0.250	0.250
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
189/A	767990000	D+MTŽ OCHR SÍTĚ PP-3MM OKA 40X40+SPOJ.MATER	M2	64.800			0.000	0.032
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		okna *3.6*18*		*64.800*				
190/A	767990000	D+MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ DO PORTÁLU -mč.1.12	M2	60.000			0.000	0.030
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*8*7.5*		*60.000*				
191/A	767990000	D+MTŽ ELEKTROPOHON VĚTRACÍ MŘÍŽE	SOU	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
192/P	998767102	PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	1.238			.	.
				SOUČET ČÁST :				1.238
ČÁST	: B01	KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKC						
193/P	767996801	DMTŽ ATYP ZÁMEČNICKÁ KCE DÍL -50KG -mříž okna	KG	20.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mříž okna *10*2*1*		*20.000*				
194/P	767996801	DMTŽ ATYP ZÁMEČNICKÁ KCE DÍL -50KG	KG	90.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*18*5*		*90.000*				
				SOUČET ČÁST :				.
				SOUČET KATALOG:				1.238
KATALOG	: 771	PODLAHY Z DLAŽDIC OBKLAD KERAM						
ČÁST	: A01	PODLAHY Z DLAŽDIC						
195/P	771474112	MTŽ SOKL KERAMICKÝ ROVNÝ FLEX LEPidlo -90	M	90.700			0.000	0.042
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*8.83*2+5.29*2+0.4*4+0.65*4+2.3*2*		*37.040*				
		-1.7-1.4-1.2		*-4.300*				
		*0.45*2+0.4*2+0.45*2*		*2.600*				
		*2.2+0.1*4+0.1*2+0.15*2*		*3.100*				
		*0.6*2+0.1*2+1.1+3.1+2.7-1.4*		*6.900*				
		*5.4*2+2*2-0.75*		*14.050*				
		*0.4*2+2.2-0.6*2+2.2-0.7*2+1.05*		*3.650*				
		*5.25*2+4.05*2+0.34*2*		*19.280*				
		*-0.9*2+0.35*2*		*-1.100*				
		*3.25*2+3.08*2-0.9*2-1.45*		*9.410*				
196/P	771574116	MTŽ DLAŽBA KERAM REŽNÁ HLADKÁ FLEX LEP -25	M2	113.100			0.004	0.396
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*9.9-2.2*2*		*5.500*				
		*42.6+4.7+6.6+1.6*2+5.8+11.1*		*74.000*				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
				P S V				
		22.7+10+7.1		*39.800*				
		-5-1.2		*-6.200*				
197/P	771579191	PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA DO 5M2	M2	7.900		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*4.7+1.6*2*		*7.900*				
198/P	771579196	PŘÍPLATEK -SPÁROVACÍ TMEL	M2	113.100		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		113.1		*113.100*				
199/P	771591111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY	M2	119.300		0.000	0.036
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		pod stěrku *119.3*		*119.300*				
200/P	771591111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY	M2	113.100		0.000	0.034
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		pod lepidlo *113.1*		*113.100*				
201/P	771990111	VYROVNÁNÍ SAMONIVEL STĚRKOU TL.4MM 15MPA	M2	113.100		0.007	0.809
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		113.1		*113.100*				
202/A	597614000	DLAŽBA KERAMICKÁ - dle výběru	M2	118.755		0.019	2.280
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*113.1*1.05*		*118.755*				
203/A	597613990	SOKL KERAMICKÝ V-7CM	M2	7.000		0.001	0.005
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		*90.7*0.07*1.1*		*6.984*				
204/P	771591171	D+MTŽ UKONČ PROFIL DLAŽBY PŘECHODOVÝ	M	2.100		0.000	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		mč.1.01 *2.1*		*2.100*				
205/P	998771102	PŘESUN HMOT PODLAHY DLAŽBA OBJEKT V -12M	T	3.602		.	.
				SOUČET ČÁST :			3.602
				SOUČET KATALOG:			3.602
KATALOG	: 775	PODLAHY DŘEVĚNNÉ						
ČÁST	: A01	PODLAHY DŘEVENNÉ VLYSOVÉ A PARKET						
206/A	775599000	D+MTŽ SPORTOVNÍ PODLAHA,VČ.PODKLADU	M2	277.700		0.055	15.274
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		dle místností *277.7*		*277.700*				
207/P	775591319	PODLAHY SPORTOVNÍ-CELKOVÉ LAKOVÁNÍ	M2	277.700		0.000	0.133
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		277.7		*277.700*				
208/A	775990000	LAJNOVÁNÍ-BASKETBAL	M	207.000		0.000	0.008
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		207		*207.000*				
209/A	775990000	LAJNOVÁNÍ-VOLEJBAL	M	100.000		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		100		*100.000*				
210/A	775990000	LAJNOVÁNÍ-BADMINTON	M	100.000		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		100		*100.000*				
211/A	765990000	BAREVNÉ ROZLIŠENÍ HRACÍCH PLOCH-oranž	M2	190.000		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*						
		190		*190.000*				

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
212/A	765990000	LOGO UŽIVATELE VE STŘEDOVÉM KRUHU	KPL	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
213/A	775990000	D+MTŽ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL	SOU	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
214/A	775990000	VOLEJBAL-SLOUPKY D-102 DO POUZDER	SOU	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
215/A	775990000	D+MTŽ POUZDRA NA VOLEJBAL,TENIS	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2		*2.000*				
216/A	775990000	D+MTŽ OCEL.PŘÍRUBA S DŘEV VÍČKY K POUZDRUM	KUS	2.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1+1		*2.000*				
217/A	775990000	D+MTŽ SÍŤ VOLEJBAL 2MM + LANKO+ANTÉNKY	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
218/A	775990000	D+MTŽ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER	SOU	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
219/A	775990000	D+MTŽ POUZDRA PRO BADMINTON	PÁR	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
220/A	775990000	D+MTŽ SÍŤ BADMINTON 1,2 MM 18X18 STANDARD	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		*1.000*				
P	998775102	PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVO OBJEKT V -12M	T	15.415			.	.
				SOUČET ČÁST :				15.415
ČÁST	: B01	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
222/P	775511810	DMTŽ PODLAHA VLYSY+LIŠTY PŘIBÍJENÉ	M2	265.771			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		telocvična *12.45*18*		*224.100*				
		nářaďovna *0.35*2.47*4*		*3.458*				
		*0.25*2.15*5*		*2.688*				
		*7.25*4.9*		*35.525*				
				SOUČET ČÁST :				.
				SOUČET KATALOG:				15.415
KATALOG	: 777	PODLAHY LITÉ						
ČÁST	: A01	PODLAHY POVLAKOVÉ						
223/A	777510000	PODLAHA STĚRKA EPOXY 2MM DO VLHKA TRANSPARENT	M2	6.000			0.005	0.031
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3+3		*6.000*				
224/P	998777102	PŘESUN HMOT PODLAHA LITÁ OBJEKT V -12M	T	0.031			.	.
				SOUČET ČÁST :				0.031
				SOUČET KATALOG:				0.031
KATALOG	: 781	OBKLADY KERAMICKÉ						
ČÁST	: A01	OBKLADY KERAMICKÉ						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		P S V						
225/P	781474115	MTŽ OBKLAD KERAM HLADKÁ FLEX LEP -25KS/M2	M2	103.180			0.003	0.310
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*2.5*1.578*2+2.5*0.9*2*		*12.390*				
		*2.5*1.925*2-0.7*2*		*8.225*				
		*2.5*1.925*2+0.9*2.5*2*		*14.125*				
		*1.578*2.5*2-0.7*2*		*6.490*				
		*1.05*1.5*1+1.5+0.7*1.5*		*4.125*				
		*0.075*2.5+0.7*2.5+1.075*2.5+1*2.5*		*7.125*				
		*2.5*1.5*4+2.5*1.075*4-0.6*2*2*		*23.350*				
		1.19 *1.5*1.5*		*2.250*				
		*2.5*2.3*2+2.5*3.08*2-0.9*2*		*25.100*				
226/P	781479191	PŘÍPLATEK-KERAM OBKLAD PLOCHA DO 10M2	M2	103.180			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		103.18		*103.180*				
227/A	781479100	PŘÍPLATEK-KERAM OBKLAD SPÁROVACÍ TMEL COLOR	M2	103.180			0.001	0.096
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		103.18		*103.180*				
228/P	781495111	PENETRACE PODKLADU OBKLADU	M2	103.180			0.000	0.031
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		103.18		*103.180*				
229/A	597610000	OBKLADAČKA KERAMICKÁ - dle výběru	M2	108.339			0.013	1.398
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*103.18*1.05*		*108.339*				
230/P	781495141	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM -DN 30	KUS	24.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		16		*16.000*				
		2		*2.000*				
		6		*6.000*				
231/P	781495142	KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM -DN 90	KUS	18.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12		*12.000*				
		6		*6.000*				
232/P	781494111	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEPIDLO ROHOVÝ	M	92.500			0.000	0.029
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*2.5*8*2*		*40.000*				
		*2.5*4*2+2.5*6+1.5*5*		*42.500*				
		*2.5*4*		*10.000*				
233/P	781494511	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEP UKONČOVACÍ	M	7.250			0.000	0.002
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1.05+1+0.7		*2.750*				
		*1.5*3*		*4.500*				
234/A	781999000	D+MTŽ LEPENÉ ZRCADLO VEL.600X800MM -1.04	KUS	1.000			0.003	0.003
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mč.1.04 *1*		*1.000*				
235/P	998781102	PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT -12M	T	1.869			.	.
				SOUČET ČÁST :				1.869
				SOUČET KATALOG:				1.869

KATALOG : 783 NÁTĚRY
ČÁST : A01 NÁTĚRY

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		P S V						
236/P	783602825	ODSTRANĚNÍ NÁTĚR DŘEV STĚNA OPÁLENÍ -žebřiny	M2	13.552			0.000	0.003
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*1.1*2.8*4*1.1*		*13.552*				
237/P	783621117	NÁTĚR SYNTETICKÝ TRUHL 2X LAKOVÁNÍ	M2	13.552			0.000	0.004
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		13.552		*13.552*				
238/P	250041431	OTRYSKÁNÍ PÍSEK OK TŘ I UVNITŘ -zábradlí	M2	10.450			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*9.5*1.1*		*10.450*				
239/P	783221122	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MAT 1A+1Z+2E -zábradlí	M2	10.450			0.001	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10.45		*10.450*				
240/P	783602825	ODSTRANĚNÍ NÁTĚR DŘEV STĚNA OPÁLENÍ -madlo	M2	2.500			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*10*0.25*		*2.500*				
241/P	783621127	NÁTĚR SYNTET TRUHLÁŘ 2X LAKOVÁNÍ -madlo	M2	2.500			0.000	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		madlo 2.5		*2.500*				
242/P	783783311	NÁTĚR TESAŘ KCÍ PROTI DŘEVOKAZ PREVENT INTER	M2	246.816			0.000	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*13.6*8.8+3.2*4.4*		*133.760*				
		*122*0.18*2+122*0.16*2*		*82.960*				
		*26.4*0.2*2+26.4*0.37*2*		*30.096*				
243/P	783783311	NÁTĚR TESAŘ KCÍ DŘEVOKAZ PREVENTIVNÍ INTER	M2	1250.000			0.000	0.038
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		stávající krov 1250		*1250.000*				
244/P	783783321	NÁTĚR TESAŘ KCÍ DŘEVOKAZ SANAČNÍ	M2	150.000			0.000	0.008
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		lokální místa 150		*150.000*				
245/P	783225100	NÁTĚR SYNTET KDK 2X+1X EMAIL -kov.zárubně	M2	9.535			0.000	0.002
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*0.29*0.6*2+0.29*1.97*4*		*2.633*				
		*0.29*0.7*2+0.29*1.97*4*		*2.691*				
		*0.29*0.9*2+0.29*1.97*4*		*2.807*				
		*0.29*0.9+0.29*1.97*2*		*1.404*				
246/P	783221122	NÁTĚR SYNTET KDK MAT 1A+1Z+2E	M2	12.135			0.001	0.008
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		táhla,kotvení 12.135		*12.135*				
				SOUČET ČÁST :				0.079
ČÁST	: B01	NÁTĚRY						
247/P	783201811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM	M2	12.135			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		*táhla, kotvení 44*3.14*0.04*		*5.526*				
		*0.15*8+0.1*0.3*3*4*		*1.560*				
		*10*3.14*0.04*		*1.256*				
		*0.35*0.35*2*4*		*0.980*				
		*11.2*3.14*0.08*		*2.813*				
				SOUČET ČÁST :				.
				SOUČET KATALOG:				0.079

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0001 SO 701 - SOKOLOVNA (stavební část)

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				

P S V

KATALOG : 784 MALBY A TAPETY
ČÁST : A01 MALBY

248/P	784412301	MALBA 2X PAČOK VÁP MLÉKO MÍST -3,8M	M2	265.738		0.000	0.045
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		265.738		*265.738*			
249/P	784412302	MALBA 2X PAČOK VÁP MLÉKO MÍST V -5M	M2	69.173		0.000	0.012
250/P	784412303	MALBA 2X PAČOK VÁP MLÉKO MÍST V -8M	M2	478.567		0.000	0.081
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		478.567		*478.567*			
251/P	784453381	MALBA 2XDISP HET OTĚR TÓN MÍST-3,8	M2	181.267		0.001	0.103
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		265.738-84.471		*181.267*			
252/P	784453382	MALBA 2XDISP HET OTĚR TÓN MÍST -5M	M2	69.173		0.001	0.039
253/P	784453383	MALBA 2XDISP HET OTĚR TÓN MÍST -8M	M2	478.567		0.001	0.273
254/A	784459000	MALBA 2XDISP NA SDK BÍLÁ+TM+OBRUS V.3,8M	M2	119.152		0.000	0.045
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		102.9+16.252		*119.152*			
				SOUČET ČÁST :			0.598

ČÁST : B01 MALBY

255/P	784402801	ODSTRANĚNÍ MALBA ŠKRABÁNÍ MÍST.V -3,8M	M2	265.738		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		699.007-39.173-478.567		*181.267*			
		2.np *84.471*		*84.471*			
256/P	784402802	ODSTRANĚNÍ MALBA ŠKRABÁNÍ MÍST. V -5M	M2	69.173		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		81.84+3.291+2.08-18.038		*69.173*			
257/P	784402803	ODSTRANĚNÍ MALBA ŠKRABÁNÍ MÍST. V -8M	M2	478.567		.	.
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		478.567		*478.567*			
				SOUČET ČÁST :			.

ČÁST : C01 MALBY

258/P	784453946	OBNOV 2XDISP HET OTĚR BÍLÁ MÍST-3,8M	M2	109.471		0.000	0.046
		V Ý K A Z *V Ý M Ě R*					
		2.np opravy *84.471*		*84.471*			
		1.pp *25*		*25.000*			
				SOUČET ČÁST :			0.046
				SOUČET KATALOG:			0.644
				SOUČET OBJEKT :			53.482

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

* * *

SO 703 – Prvky drobné architektury

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0005 SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 12000 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY
1/P 122201101 ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HOR.TŘ. 3 DO 100M3 M3 25.500

V Ý K A Z V Ý M Ě R

dle hr.prvků	40*0.3	12.000
	30*0.3	9.000
	15*0.3	4.500
	SOUČET ODDÍL :	

ODDÍL : 13000 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY
2/P 131201101 HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽ HOR.TŘ. 3 DO 100M3 M3 5.000

V Ý K A Z V Ý M Ě R

předběžně	5	5.000

3/P 131201109 PŘÍPATEK ZA LEPIVOST HLOUB JAM NEZAP HOR.3 M3 5.000

V Ý K A Z V Ý M Ě R

	5	5.000
	SOUČET ODDÍL :	

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
4/P 162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HOR.1-4 M3 30.500

V Ý K A Z V Ý M Ě R

	25.5+5	30.500
	SOUČET ODDÍL :	

ODDÍL : 17000 KONSTRUKCE ZE ZEMIN
5/P 171201101 NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - uložení do terénních úprav M3 30.500

V Ý K A Z V Ý M Ě R

	30.5	30.500
	SOUČET ODDÍL :	

ODDÍL : 18000 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU
6/P 181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM M2 115.000

V Ý K A Z V Ý M Ě R

dle hr.prvků	85	85.000
	18	18.000
	12	12.000
	SOUČET ODDÍL :	
	SOUČET KATALOG:	

KATALOG : 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
ODDÍL : 27000 ZÁKLADY
7/P 275313711 ZÁKLADOVÁ PATKA BETON C20/25-XC2 M3 5.000 2.453 12.266

V Ý K A Z V Ý M Ě R

předběžně	5 pro uložení hracích prvků	5.000
	SOUČET ODDÍL :	12.266

ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT
8/P 998012021 PŘESUN HMOT MONOLIT V-6M T 12.266
SOUČET ODDÍL :
SOUČET KATALOG: 12.266

KATALOG : 231 PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
ODDÍL : 93000 DOKONČOVACÍ KONSTRT.A PRÁCE

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0005 SO 703 - PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T		M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet		množství				
9/A	936000001	DODÁVKA - HERNÍ PRVEK PŘELÍZKA-KLADINKY		SOU	1.000			0.200	0.200
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
10/P	936001001	DODÁVKA - HRACÍ PRVEK RODOVOUSOVA VĚŽ		SOU	1.000			0.450	0.450
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
11/A	936001001	DODÁVKA - HRACÍ PRVEK HOUPAČKA PTAČÍ HNÍZDO		SOU	1.000			0.070	0.070
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
12/A	936000000	DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ OHRÁDKA S PLACHTOU 6X6M		SOU	1.000			0.080	0.080
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
13/P	564261115	VÝPLŇ PÍSKOVIŠTĚ PÍSEK PRANÝ TL.30CM FR.0-8MM		M2	36.000			.	.
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			6*6		36.000				
14/A	936000000	DODÁVKA-ZAHRADNÍ DOMEK 4000X3000MM STANDARD		SOU	1.000			4.500	4.500
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
15/A	936000000	MONTÁŽ HRACÍCH PRVKU A DOMKU		KPL	1.000			.	.
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
16/A	936000000	NÁKLADY NA DOPRAVNÉ		KPL	1.000			.	.
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			1		1.000				
17/A	564271990	VÝPLŇ DOPADOVÉ PLOCHY PÍSEK PRANÝ 30CM FR.0-8		M2	85.000			.	.
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			40+30+15		85.000				
18/A	919999000	OSTATNÍ PRÁCE SPOJENÉ S MTŽ HRACÍCH PRVKU		HZS	10.000			0.053	0.533
			V Ý K A Z	V Ý M Ě R					
			10		10.000				
						SOUČET ODDÍL :			5.833
						SOUČET KATALOG:			5.833

SOUČET OBJEKT : 18.099

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

* * *

Program: PCSOFT - Software pro stavební firmy
Kamenice 113, 547 01 NÁCHOD, Česká Republika, tel/fax: 491423559, e-mail:pcsoft@pcsoft.cz

SO 702 – Umělá hrací plocha s osvětlením

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0004 SO 702 - UMĚLÁ PLOCHA S OSVĚTLENÍM REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 13000 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

1/P	132201101	HLOUBENÍ RÝH 60CM TŘ.3 OBJEM 100M3	M3	15.300			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		odvodnění 90*0.3*0.3		8.100				
		odvodnění 8*0.6*1.5		7.200				
2/P	132201109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST RÝHA 0,6M HORNINY TŘ.3	M3	15.300			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		15.3		15.300				
3/P	132201201	HLOUBENÍ RÝH 2000MM TŘ.3 OBJEMU DO 100M3	M3	12.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vsak.galerie 10*1*1.2		12.000				
4/P	132201209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST RÝHY Š.2M HOR TŘ. 3	M3	12.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12		12.000				
5/P	133201101	HLOUBENÍ ŠACHET HOR TŘ.3 OBJEM 100M3	M3	6.515			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.7*0.7*1.5		0.735				
		1.7*1.7*1*2		5.780				
6/P	133201109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ ŠACHET TŘ. 3	M3	6.515			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6.515		6.515				
				SOUČET ODDÍL :				.

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU

7/P	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝK/SYP DO 10000M 1-4	M3	20.035			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12+6.515		18.515				
		15.3		15.300				
		zásypy -13.78		-13.780				
8/P	162701109	PŘÍPLATEK ZKD 1000M TŘ.1-4	M3	100.175			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		20.035*5		100.175				
				SOUČET ODDÍL :				.

ODDÍL : 17000 KONSTRUKCE ZE ZEMIN

9/P	174101101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM - dovezený materiál	M3	6.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		vsakovací galer 10*1*0.6		6.000				
10/P	174101101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM - dovezený materiál	M3	169.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		26*13*0.5		169.000				
11/M	583439590	KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ -fr.32-63mm	T	420.000			1.000	420.000
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6*2.4		14.400				
		169*2.4		405.600				
12/P	174101101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM, RÝH - zemina	M3	13.780			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		dosyp rýh a jam 10*1*0.6		6.000				
		8*0.6*1.1		5.280				

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

** PCSOFT (C) Stavební podnik*

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0004 SO 702 - UMĚLÁ PLOCHA S OSVĚTLENÍM REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		1.5*1.5*1*2-1*1*1*2		2.500				
13/P	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	20.035			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		20.035		20.035				
14/P	171201211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA	T	32.050			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		20.035*1.6		32.056				
				SOUČET ODDÍL :				420.000
ODDÍL	: 18000	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU						
15/P	181102302	ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ SE ZHUTNĚNÍM	M2	338.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		26*13		338.000				
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				420.000
KATALOG	: 002	ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTU						
ODDÍL	: 21000	ÚPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLAD.SPÁRY						
16/P	212755213	TRATIVOD PLAST TRUBKA D 80 BEZ LOŽE	M	90.000			0.000	0.030
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		24+24+1+1+30+10		90.000				
17/P	212972112	OPLÁŠTĚNÍ DRENÁŽ TRUB DN 100 FILTR TEXTIL	M	90.000			0.000	0.009
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		90		90.000				
18/P	212561111	VÝPLŇ ODVOD TRATIVODU KAMEN HRUBÉ DRCENÉ 16MM	M3	2.000			1.665	3.330
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		mimo podklad 4*0.5*1		2.000				
		hrací plochy		0.000				
				SOUČET ODDÍL :				3.369
ODDÍL	: 99000	PŘESUN HMOT						
19/P	998004011	PŘESUN HMOT	T	3.369			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				3.369
KATALOG	: 011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE						
ODDÍL	: 27000	ZÁKLADY						
20/P	275313611	ZÁKLADOVÁ PATKA BETON C16/20-XC0	M3	1.280			2.256	2.888
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		pro sloupky 0.8*0.8*1*2		1.280				
21/P	275351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK	M2	6.400			0.001	0.007
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		0.8*1*4*2		6.400				
22/P	275351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK	M2	6.400			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		6.4		6.400				
				SOUČET ODDÍL :				2.895
ODDÍL	: 99000	PŘESUN HMOT						
23/P	998012021	PŘESUN HMOT MONOLIT V-6M	T	2.895			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				2.895
KATALOG	: 221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ						
ODDÍL	: 56000	PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.						

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0004 SO 702 - UMĚLÁ PLOCHA S OSVĚTLENÍM REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
24/P	564211112	PODKLAD ŠTĚRKOPÍSEK ŠP TL.60MM	M2	338.000			0.121	41.047
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*13		338.000				
25/P	564851111	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 150MM fr.16/32	M2	338.000			.	.
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*13		338.000				
26/P	919726122	GEOTEXTILIE NETKANÁ -300G/M2 OCHRANNÁ	M2	338.000			0.000	0.159
		VÝKAZ VÝMĚR						
		na kamenivu 26*13		338.000				
				SOUČET ODDÍL :				41.206
ODDÍL	: 57000	KRYTY POZEM.KOMUNIK.Z KAM.ŽIV.						
27/P	576146311	ASF KOBEREC OTEVŘ AKO16 TL.50 -3M DREN HRUBÝ	M2	338.000			0.116	39.208
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*13		338.000				
28/P	576136311	ASF KOBEREC OTEVŘ AKO16 TL.40M -3M DREN JEMNÝ	M2	338.000			0.093	31.366
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*13		338.000				
				SOUČET ODDÍL :				70.574
ODDÍL	: 91000	DOKON.KONSTR.A PRÁCE POZ.KOM.						
29/P	916561111	OSAZENÍ ZÁHON OBRUBY B ZN2 S OPĚROU	M	78.000			0.101	7.884
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*2+13*2		78.000				
30/M	592175090	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50X8X25CM	KUS	157.560			0.024	3.781
		VÝKAZ VÝMĚR						
		78*2*1.01		157.560				
31/A	919999000	OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1.000			.	.
				SOUČET ODDÍL :				11.665
ODDÍL	: 99000	PŘESUN HMOT						
32/P	998225111	PŘESUN HMOT KOMUNIKACE KRYT ŽIVICE/BETON	T	123.445			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				123.445
KATALOG	: 231	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ						
ODDÍL	: 56000	PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.						
33/A	589310000	KRYT PLOCH ZEL MÍČ HRY KOBEREC VYS HUST+VSYP	M2	338.000			0.012	4.056
		VÝKAZ VÝMĚR						
		26*13		338.000				
34/A	589310000	LAJNOVÁNÍ VLEPENÍM - VOLEJBAL, NOHEJBAL	M	93.000			0.000	0.047
		VÝKAZ VÝMĚR						
		18*2+9*4+1+2		75.000				
		9*2		18.000				
35/A	589310000	LAJNOVÁNÍ - FOTBAL	M	124.000			0.000	0.062
		VÝKAZ VÝMĚR						
		13		13.000				
		12.5*2		25.000				
		4*2		8.000				
		26*2+13*2		78.000				
36/A	589310000	SADA VOLEJBAL-SLOUPKY,SÍŤ,POUZDRA....	KPL	1.000			0.125	0.125
		VÝKAZ VÝMĚR						
		1		1.000				
37/A	589310000	POUZDRA PRO SLOUPKY-VOLEJBAL,NOHEJBAL	KUS	2.000			0.015	0.030
		VÝKAZ VÝMĚR						

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0004 SO 702 - UMĚLÁ PLOCHA S OSVĚTLENÍM REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				
		2		2.000				
38/A	589310000	STOLIČKA ROZHODČÍHO INTEGR NA SLOUPEK	KUS	1.000			0.020	0.020
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
39/A	589310000	BRANKA PRO MALOU KOPANOU+KOTVENÍ A SÍŤ	SOU	1.000			0.045	0.045
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
40/A	589310000	KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU	KUS	1.000			0.010	0.010
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
41/A	589310000	MONTÁŽ A DOPRAVNÉ	KPL	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
				SOUČET ODDÍL :				4.395
ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT								
42/P	998231311	PŘESUN HMOT SADOV/KRAJ ÚPRAVY -5KM	T	4.395			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
				SOUČET KATALOG:				4.395
KATALOG : 271 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.								
ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT								
43/P	998276101	PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLAST OTEVŘ VÝKOP	T	3.691			.	.
				SOUČET ODDÍL :				.
ODDÍL : 87000 POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT								
44/P	871265221	POTRUBÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN8 DN100	M	8.000			0.002	0.013
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8		8.000				
45/P	451573111	LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	1.920			1.891	3.630
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8*0.6*0.4		1.920				
46/P	877265221	MTŽ TVAROVEK PVC-SYSTÉM KG DVOUOSÝCH DN100	KUS	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
47/M	286113900	ODBOČKA KANAL PLAST KG -150/100/45°	KUS	1.000			0.001	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
				SOUČET ODDÍL :				3.644
ODDÍL : 89000 DROB.OBJ.A ZAŘ.OST.KON.NA TRUB								
48/P	894811214	ŠACHTA PVC RV 315/160 PPL -1980MM	KUS	1.000			0.041	0.041
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
49/P	894812156	ŠACHTA DN 315 POKLOP PLASTOVÝ+RÁM	KUS	1.000			0.006	0.006
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
50/P	892351111	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ DN 200 VODOU	M	8.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		8		8.000				
				SOUČET ODDÍL :				0.047
				SOUČET KATALOG:				3.691

SO 801 – Terénní a sadové úpravy

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

* PCSOFT (C) Stavební podnik

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0006 SO 801 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet	množství				

H S V

KATALOG : 231 PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
ODDÍL : 18000 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU

1/P	181301112	ROZPROSTŘENÍ ORNICE -15CM 500-M2 -1:5	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
2/P	182001122	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/-0,15M SVAH 1:2	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
3/P	183403253	OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM SVAH 1:2	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
4/P	183403261	OBDĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM SVAH 1:2	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
5/A	180402100	ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK +OŠETŘENÍ,ZÁLIVKA	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
6/A	184809900	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ A HNOJENÍ	M2	800.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		800		800.000				
7/M	005724200	SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ OKRASNÁ	KG	22.000			0.001	0.022
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		22		22.000				
8/A	251911550	HNOJIVO+ODPLEVELOVAČE	KPL	1.000			0.001	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
9/P	183101211	JAMKA -0,01M3 VÝMĚNA 50% PUDY	KUS	275.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		275		275.000				
10/P	183101212	JAMKA -0,02M3 VÝMĚNA 50% PUDY	KUS	25.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		25		25.000				
11/P	183102321	JAMKA -1M3 VÝMĚNA 100% PUDY	KUS	3.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3		3.000				
12/A	184102400	VÝSADBA KEŘE V-0,5M S BALEM+OŠETŘENÍ	KUS	275.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		275		275.000				
13/A	184201100	VÝSADBA KEŘE V.DO 1M S BALEM+OŠETŘENÍ	KUS	25.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		25		25.000				
14/A	026600000	KEŘ NÍZKÝ DO 50CM S BALEM	KUS	275.000			0.003	0.825
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		275		275.000				
15/A	026610000	KEŘ STŘEDNÍ V-DO 1M S BALEM	KUS	25.000			0.003	0.075
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		25		25.000				
16/P	184201112	VÝSADBA STROM V-5M+OŠETŘENÍ,OCHRANA A ZALITÍ	KUS	3.000			.	.

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

** PCSOFT (C) Stavební podnik*

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0006 SO 801 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3		3.000				
17/A	026500000	STROM V-5M KMEN 25-30CM+DOVOZ	KUS	3.000			0.003	0.008
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3		3.000				
18/P	184921096	MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL -0.15M ROVINA	M2	150.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		150		150.000				
19/M	103911000	KURA MULČOVACÍ VL	M3	23.000			0.600	13.800
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		150*0.15*1.02		22.950				
20/M	103715000	SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VL	M3	3.750			0.600	2.250
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		3.75		3.750				
21/A	183000000	REGENERACE PUVODNIHO TRÁVNÍKU	M2	700.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		700		700.000				
22/A	184102200	OCHRANA STROMU-MTŽ,DMTŽ, VČ.MATERIÁLU	KUS	12.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		12		12.000				
23/P	184805111	ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PL -30M2	KUS	5.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		5		5.000				
24/P	184805112	ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PL -60M2	KUS	10.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		10		10.000				
					SOUČET ODDÍL :			16.981
ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT								
25/P	998231311	PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ/KRAJ ÚPRAVY -5KM	T	16.981			.	.
					SOUČET ODDÍL :			.
					SOUČET KATALOG:			16.981

SOUČET OBJEKT : 16.981

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

* * *

SO 802 – Oplocení

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

** PCSOFT (C) Stavební podnik*

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC ZAKÁZKA :
OBJEKT : 0007 SO 802 - OPLOCENÍ REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura výpočet		množství				

H S V

KATALOG : 001 ZEMNÍ PRÁCE
ODDÍL : 13000 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY

1/P 133202011 HLOUBENÍ ŠACHET 4M2 HORNINY TŘ.3 RUČNĚ M3 18.850 . .
V Ý K A Z V Ý M Ě R
115*0.3*0.3*1 10.350
34*0.5*0.5*1 8.500

2/P 133202019 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUB ŠACHET HOR.3 M3 18.850 . .
V Ý K A Z V Ý M Ě R
18.85 18.850
SOUČET ODDÍL : .

ODDÍL : 16000 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU

3/P 162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU DO 50M H.1-4 M3 18.850 . .
V Ý K A Z V Ý M Ě R
18.85 18.850
SOUČET ODDÍL : .

ODDÍL : 17000 KONSTRUKCE ZE ZEMIN

4/P 171201101 NÁSYPY NEHUTNĚNÉ M3 18.850 . .
V Ý K A Z V Ý M Ě R
18.85 18.850
SOUČET ODDÍL : .
SOUČET KATALOG: .

KATALOG : 011 BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
ODDÍL : 27000 ZÁKLADY

5/P 275313611 ZÁKLADOVÁ PATKA BETON C16/20-XC2 M3 18.850 2.256 42.532
V Ý K A Z V Ý M Ě R
dle výkopu 18.85 18.850
SOUČET ODDÍL : 42.532

ODDÍL : 99000 PŘESUN HMOT

6/P 998012021 PŘESUN HMOT MONOLIT V-6M T 42.532 . .
SOUČET ODDÍL : .
SOUČET KATALOG: 42.532

KATALOG : 015 ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ODDÍL : 33000 SLOUPY A PILÍŘE

7/P 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OC 2,6M V ZABETON KUS 76.000 0.121 9.230
V Ý K A Z V Ý M Ě R
20+12+19+5+8+8+4 76.000

8/P 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OC 2,6M V ZABETON KUS 39.000 0.121 4.737
V Ý K A Z V Ý M Ě R
vzpěry 30+5+4 39.000

9/P 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OC 2,6M V ZABETON KUS 6.000 0.121 0.729
V Ý K A Z V Ý M Ě R
brány 2+2+2 6.000

10/P 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OC 5M V ZABETON KUS 28.000 0.121 3.401
V Ý K A Z V Ý M Ě R
pro sítě 6+4+4+7+7 28.000

11/M 553422040 SLOUPEK PLOTOVÝ 2350/38X1,5 MM KUS 76.000 0.003 0.243

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0007 SO 802 - OPLOCENÍ

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura	výpočet		množství			
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
			76		76.000			
12/A	553422300	VZPĚRA PLOTOVÁ 1500/38X1,5 MM	KUS	39.000			0.002	0.094
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
			39		39.000			
13/A	553422001	SLOUPEK PLOTOVÝ 2500/80X2 MM -VZPĚRA	KUS	6.000			0.006	0.035
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
			6		6.000			
14/A	553422002	SLOUP PLOTOVÝ V.5M	KUS	28.000			0.050	1.400
			V Ý K A Z V Ý M Ě R					
			28		28.000			
					SOUČET ODDÍL :			19.869
	ÍL	: 99000 PŘESUN HMOT						
15/P	998152121	PŘESUN HMOT 815 2,3,9 MONOL BET 3 M VÝŠKY	T	19.869		.		.
					SOUČET ODDÍL :			.
					SOUČET KATALOG:			19.869

P S V

KATALOG : 767 KOVOVÉ STAVEB.DOPLŇ.KONSTRUKCE
ČÁST : A01 TYPOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

16/P	767911160	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO V -1,6M -15°	M	172.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		50+32+46.5+1.5		130.000				
		8.5-1+19+9.5+8.5+1.5		46.000				
		-4		-4.000				
17/P	767911120	MTŽ STROJOVÉ PLETIVO+DRÁT V -1,6M -15°	M	62.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		hrací plocha 62		62.000				
18/P	767912150	MTŽ NAPÍNACÍ DRÁT -15°	M	702.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		172*3		516.000				
		62*3		186.000				
19/P	767912160	PŘIHÁČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU -15°	M	234.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		172+62		234.000				
20/M	313278000	PLETIVO PLOTOVÉ POPLAST V-150CM OKA 50X50x1,8	M	257.400			0.001	0.283
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		172*1.1		189.200				
		62*1.1		68.200				
21/A	313999000	VÁZACÍ DRÁT, NAPÍNACÍ DRÁT	KPL	1.000			0.001	0.001
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
22/P	767920210	MTŽ VRATA PLOT OCEL SLOUPEK -2M2 -branka	KUS	1.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
23/P	767920220	MTŽ VRATA PLOT OCEL SLOUPEK -4M2 -obslužná	KUS	1.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
24/P	767920240	MTŽ VRATA PLOT OCEL SLOUPEK -8M2 -vrata	KUS	2.000		.		.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

** PCSOFT (C) Stavební podnik*

STAVBA : 0000039 SOKOLOVNA TJ SLOVAN VESEC
OBJEKT : 0007 SO 802 - OPLOCENÍ

ZAKÁZKA :
REG.ČÍSLO:

POŘADÍ	POLOŽKA	T E X T	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKA	NÁKLADY CEL.	HMOTY J.	HMOTY CEL
		figura / výpočet		množství				
		2		2.000				
25/A	553459800	BRÁNA POZINK KCE 4000X1500+ZÁMEK	KUS	2.000			0.135	0.270
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		2		2.000				
26/A	553459700	BRANKA POZINK KCE 2000X1500MM+ZÁMEK	KUS	1.000			0.035	0.035
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
27/A	553459700	BRANKA POZINK KCE 1000X1550+ZÁMEK	KUS	1.000			0.035	0.035
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
28/A	767990000	D+MTŽ DĚLICÍ SÍŤ PP 2MM OKA 10X10CM	M2	235.000			0.000	0.118
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		62*2.5		155.000				
		20*4		80.000				
29/A	767990000	D+MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU-POZINK.LANKO 4MM	M	150.000			0.000	0.011
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		150		150.000				
30/A	767995000	D+MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU-napínáky,očnice..	KPL	1.000			.	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
31/A	767990000	OSTATNÍ VÝKONY-GEOMETRICKÉ PRÁCE	KPL	1.000			0.000	.
		V Ý K A Z V Ý M Ě R						
		1		1.000				
32/P	998767101	PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT V -6M	T	0.753			.	.
					SOUČET ČÁST :			0.753
					SOUČET KATALOG:			0.753

SOUČET OBJEKT : 63.154

ROZPOČET ZPRACOVAL : O.FICHTNER dne : 07.01.2013

* * *