

SMLOUVA O DÍLO č. 78/2022/I/Gall

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martinem Holubem, starostou města

Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], odbor investic a údržby majetku

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Staroveská 27/84, Proskovice, 724 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Matěj, jednatel

Jiří Müller, prokurista

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED] prokurista

[REDACTED], stavební technik

Bankovní spojení:

Česká Spořitelna

Číslo účtu:

4641623329/0800

DIČ:

CZ06549136

IČO:

06549136

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 72329
(dále jen zhotovitel)

společně označování jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla – akce s označením: „**Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace**“, dle projektové dokumentace s názvem „*Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy-zpracování projektové dokumentace*“, zpracovanou firmou PROJEKCE GUŇKA s.r.o., se sídlem Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dle projektové dokumentace s názvem „*OPRAVA KANALIZACE*“

ZŠ TGM BÍLOVEC - II. ETAPA (etapy I.-III.) " zpracovanou firmou Stavební a rozvojová s.r.o., se sídlem Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava.

Předmět díla je specifikován položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: parc. č. 813, v k. ú. Bílovec – město.

3. Předmětem díla jsou sanace obvodového zdiva pouze vnějších částí vč. provedení výkopů kolem objektu, rozebrání dotčených zpevněných ploch a nahrazení novými z betonové dlažby, výměna kanalizačního potrubí, osazení revizních šachet, likvidace stávajícího septiku včetně souvisejících prací dle dokumentace DPS a zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (v platném znění) včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
6. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
 7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
 9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách při předání a převzetí díla.
 10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciálů zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu), třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využívané k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

a. Sanace obvodového zdiva a opravy zpevněných ploch

Celková cena bez DPH	2 708 494,61 Kč
DPH (21 %)	568 783,87 Kč
Cena s DPH	3 277 278,48 Kč

b. Oprava kanalizace

Celková cena bez DPH	1 076 546,71 Kč
DPH (21 %)	226 074,81 Kč
Cena s DPH	1 302 621,52 Kč

Celková cena bez DPH	3 785 041,32 Kč
DPH (21 %)	794 858,68 Kč
Cena s DPH	4 579 900,00 Kč

(slovy :čtyři miliony pět set sedmdesát devět tisíc devět set korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: **nejpozději do 31. 8. 2023**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla

z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost** faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci a oprava zpevněných ploch v areálu školy-zpracování projektové dokumentace“ a „OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC-II. ETAPA (etapy I.-III.)“ a v souladu s položkovými rozpočty. Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně **1x týdně**.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla, které nebudou přístupné v čase kolaudace, (jsou zabudované), musí být před jejich zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prostě nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla-po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevzme, uvede v zápisu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor

bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce **60 měsíců** na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracováváných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
- b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za každou vadu a den
- d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení
- e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,

- f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 - g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
- 2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

- 1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
- 2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
- 3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
- 4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
- 5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
- 7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- 9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
- 10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
- 11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
 - c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **3** vyhotovení obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Oceněné položkové rozpočty zpracované dle soupisu prací zadávací dokumentace.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
8. Tato smlouva o dílo byla schválena na 8. schůzi Rady města Bílovec dne 28. 02. 2023 usnesením č. RM/233/8/2023.

V Bílovci dne 20. 03. 2023

V OSTRAVĚ dne 3.4.2023

Za objednatele:



Martin Holub
starosta města

Za zhotovitele:



STAVBY S BAGRY s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

KSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

Ing. Jakub Guňka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 638 814,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 638 814,61	21,00%	554 151,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 192 965,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

Místo:

Bílovec

Datum:

20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

██████████

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 638 814,61

HSV - Práce a dodávky HSV

2 012 739,37

1 - Zemní práce	303 445,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 075,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 504,50
5 - Komunikace pozemní	577 389,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	206 199,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	460 529,53
997 - Přesun sutě	297 879,60
998 - Přesun hmot	94 716,33

PSV - Práce a dodávky PSV

626 075,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	341 589,62
764 - Konstrukce klempířské	150 116,34
767 - Konstrukce zámečnické	30 040,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	104 329,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

II. etapa - Vnější úpravy

Místo:

Bílovec

Datum:

20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 638 814,61
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 012 739,37
D	1	Zemní práce					303 445,48
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	657,170	131,00	86 089,27
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	657,170	60,00	39 430,20
72	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	240,000	80,00	19 200,00
3	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	62,400	42,00	2 620,80
VV					26*2,4	62,400	
4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	112,469	350,00	39 364,15
VV					(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*1	112,469	
5	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	224,938	250,00	56 234,50
VV					(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)/3*2	224,938	
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,406	100,00	33 740,60
VV					(127,5+25)*(1,75*1,5/2+1,5*0,6)	337,406	
7	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,400	65,00	4 056,00
VV					26*2,4	62,400	
8	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,400	22,50	1 404,00
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,560	220,00	343,20
VV					62,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	1,560	
10	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	91,500	28,00	2 562,00
VV					(127,5+25)*0,6	91,500	
11	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	657,170	28,00	18 400,76
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					55 075,00
12	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,176	3 000,00	15 528,00
VV					5,176	5,176	
13	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	18,577	600,00	11 146,20
VV					"opěrná stěna u schodů		
VV					2,2*2*(1+0,422)	6,257	
VV					2,2*2*1	4,400	
VV					2,2*1*(1,65+1,95)	7,920	
VV					Součet	18,577	
14	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	18,577	400,00	7 430,80
15	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,466	45 000,00	20 970,00
VV					5,176*0,09	0,466	
D	4	Vodorovné konstrukce					17 504,50
16	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,628	5 500,00	3 454,00
VV					5*1,55*0,15*0,3*1,5*1,2	0,628	
17	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,057	62 000,00	3 534,00
VV					0,628*0,09	0,057	
18	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,845	4 500,00	8 302,50
VV					5*1,55*0,15*1,2+0,15*0,3*10	1,845	
19	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,845	1 200,00	2 214,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní				577 389,56
20	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	657,170	80,00	52 573,60
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	236,581	460,00	108 827,26
VV			657,17*0,36 *Přepočtené koeficientem množství		236,581		
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	657,170	330,00	216 866,10
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	663,742	300,00	199 122,60
VV			657,17*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		663,742		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				206 199,37
24	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	278,313	60,00	16 698,78
25	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	278,313	195,00	54 271,04
26	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	278,313	290,00	80 710,77
27	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	247,813	60,00	14 868,78
28	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,150	3 000,00	27 450,00
VV			(127,5+25)*0,6*0,1		9,150		
29	K	631319111.1	Příplatek k mazanině za provedení fabiónu r.30-100mm	m	152,500	80,00	12 200,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				460 529,53
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	323,340	240,00	77 601,60
VV			99,96+80,58+142,8		323,340		
70	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	329,807	110,00	36 278,77
VV			323,34*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		329,807		
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,275	3 000,00	21 825,00
VV			323,340*0,15*0,15		7,275		
68	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	657,170	40,00	26 286,80
30	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,176	2 850,00	14 751,60
VV			"opěrná stěna u schodů				
VV			2,2*0,255*(1+0,422)		0,798		
VV			2,2*0,37*1		0,814		
VV			2,2*0,45*(1,65+1,95)		3,564		
VV			Součet		5,176		
31	K	963042819	Bourání schodišťových slupů betonových zhotovených na místě	m	7,750	150,00	1 162,50
VV			1,55*5		7,750		
32	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,320	2 500,00	800,00
VV			1,55*1,375*0,15		0,320		
33	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,320	1 200,00	384,00
34	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	247,813	50,00	12 390,65
VV			(127,5+25)*1,625		247,813		
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	526,126	30,00	15 783,78
VV			(127,5+25)*1,825		278,313		
VV			(127,5+25)*1,625		247,813		
VV			Součet		526,126		
36	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	278,313	350,00	97 409,55
37	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	278,313	360,00	100 192,68
38	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	278,313	200,00	55 662,60
D 997			Přesun sutě				297 879,60
39	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	410,092	160,00	65 614,72
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	410,092	190,00	77 917,48
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 690,828	16,00	59 053,25
VV			410,092*9 *Přepočtené koeficientem množství		3 690,828		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	265,515	250,00	66 378,75
VV		410,092-144,577			265,515		
43	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	144,577	200,00	28 915,40
D		998	Přesun hmot				94 716,33
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	498,507	190,00	94 716,33
D		PSV	Práce a dodávky PSV				626 075,24
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				341 589,62
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	278,313	25,00	6 957,83
46	M	56284518 1	penetrační nátěr imitace jílové izolace	kg	417,470	80,00	33 397,60
VV		"technologie a materiál viz TZ			278,313		
VV		278,313			417,470		
VV		278,313*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"					
47	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	278,313	40,00	11 132,52
48	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	339,820	110,00	37 380,20
VV		278,313*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"			339,820		
49	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zděvu, 2 vrstvy	m2	278,313	250,00	69 578,25
50	M	24551030	stěrka hydroizolační imitace jílové izolace	kg	2 271,034	80,00	181 682,72
VV		"technologie a materiál viz TZ			278,313		
VV		278,313			2 271,034		
VV		278,313*8,16 "Přepočtené koeficientem množství"					
51	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,921	500,00	1 460,50
D		764	Konstrukce klempířské				150 116,34
52	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	5,000	41,00	205,00
53	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	116,500	80,00	9 320,00
54	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	5,000	550,00	2 750,00
73	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000	380,00	1 900,00
VV		"2/K" 5			5,000		
55	K	764218654	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	116,500	1 090,00	126 985,00
VV		"1/K" 116,5			116,500		
74	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000	710,00	3 550,00
VV		"4/K vč. 3/K" 5			5,000		
56	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	1 515,14	1 515,14
VV		"5/K" 1			1,000		
57	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,000	800,00	3 200,00
VV		"6/K" 4			4,000		
58	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,432	1 600,00	691,20
D		767	Konstrukce zámečnické				30 040,00
59	K	767893114	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot šířky do 2,00 m	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
60	M	28319025 R	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x1500mm	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
61	K	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	4,000	500,00	2 000,00
62	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040	1 000,00	40,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				104 329,28
63	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	247,813	100,00	24 781,30
VV		(127,5+25)*1,625			247,813		
64	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	247,813	96,00	23 790,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	247,813	29,00	7 186,58
66	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	247,813	180,00	44 606,34
67	K	783896307	Příplatek k cenám elastických nebo mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu sytém	m2	247,813	16,00	3 965,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN IIe - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

Projektant:

Ing. Jakub Guňka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 680,00	21,00%	14 632,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 312,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN Ile - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bílovec

Datum:

20. 2. 2022

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

██████████

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 680,00

VRN - VRN

69 680,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

38 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

31 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ TGM v Bílovci a oprava ZP

Objekt:

VRN Ile - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Bílovec

Datum: 20. 2. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 680,00

D VRN VRN 69 680,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 38 000,00

1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
(kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplateků, zajištění podružných měření spotřeby)

2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
---	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
VV -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
VV -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
VV -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
VV -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP
VV -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
VV -dodržování podmínek pro práci s nebezpečnými odpady vč. vypracování plánu nakládání s těmito odpady
VV -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
VV -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
VV -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) neuvedené v jednotlivých stavebních objektech
VV -dočasné / provizorní oplocení - (zřízení+likvidace po skončení stavby)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
(náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 31 680,00

4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

6	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	850,00	850,00
---	---	----------	--	--------	-------	--------	--------

VV "popř. i Povolení zkušebního provozu, byl-li (bude-li) zkušební provoz ve stavebním povolení požadován, a to vč. zajištění příslušných podkladů
VV "jako např.:
VV "revizní zprávy, výsledky zkoušek a zkušebního provozu (pokud bude prováděn)
VV "průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (jsou-li UTZ součástí stavby)
VV "stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
VV "způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
VV "geodetická vytyčení sítí, geometrický plán stavby, správních poplatků, atp.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1			1,000		
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí o povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	850,00	850,00
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	80,00	80,00
9	K	VRN91-14	Včasně odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentaci - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	400,00	400,00
10	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	800,00	800,00
11	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvidat.	soubor	1,000	400,00	400,00
12	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000	400,00	400,00
13	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
14	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
15	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
VV			-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS				
VV			-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS				
VV			VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY				
VV			1,0		1,000		
VV			Součet		1,000		
16	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000	250,00	250,00
17	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolami předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
18	K	VRN91-82	Vytyčení stavby, nebo jejích částí, goedetem před zahájením stavby. Zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu - zpracování a předání viz zadávací dokumentace.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
19	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo nebo v ZOV, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: kol33

Stavba: Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

KSO:
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel:
Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY S BAGRY s.r.o.

IČ: 06549136
DIČ: CZ06549136

Projektant:
Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Beránek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 076 546,71
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 076 546,71	226 074,81
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 302 621,52
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: kol33

Stavba: Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Místo: Bílovec

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.,
Na Bunčáku 1018/1,

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel: Beránek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 076 546,71 1 302 621,52

a Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

1	Rozdělení I.etapa	1 076 546,71	1 302 621,52	STA
1	Rozdělení I.etapa	415 925,18	503 269,47	Soupis
2	Rozdělení II.etapa	213 205,07	257 978,13	Soupis
3	Rozdělení III.etapa	447 416,46	541 373,92	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

1 - Rozdělení I.etapa

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,

Zpracovatel:

Beránek

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 23. 11. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 06549136
DIČ: CZ06549136

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

415 925,18

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
415 925,18	21,00%	87 344,29
0,00	15,00%	0,00

v CZK 503 269,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

1 - Rozdělení I.etapa

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 23. 11. 2021
Projektant: Stavební a rozvojová
s.r.o., Na Bunčáku
1018/1,
Zpracovatel: Beránek

Cena celkem [CZK]

415 925,18

364 566,49

166 563,04

4 100,49

69 710,40

47 134,47

41 980,51

33 798,59

1 278,99

11 021,14

11 021,14

8 221,08

32 116,47

20 796,08

8 385,47

2 096,37

838,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotecnika - oprava kanalizace II. etapa

Soupis:

1 - Rozdělení I. etapy

Místo: Bílovec

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel: Beránek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

415 925,18

D HSV Práce a dodávky HSV

364 566,49

D 1 Zemní práce

166 563,04

1	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	40,000	115,72	4 628,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107523					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	40,00		40,000			
		VV f22	Součet		40,000			
2	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	40,000	152,62	6 104,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107543					
		VV	f22		40,000			
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	124,10	4 964,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202					
		VV	"předpoklad					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
4	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	12,000	59,03	708,36	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302					
		VV	"předpoklad					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
5	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zařízení	kus	1,000	213,83	213,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002121					
		VV	1		1,000			
		VV f27	Součet		1,000			
6	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	468,61	468,61	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002122					
		VV	f27		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227	m	98,000	67,50	6 615,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		(10,00+7,00+27,00+5,00)*2		98,000			
	VV f28		Součet		98,000			
8	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228	m	98,000	46,46	4 553,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f28		98,000			
9	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354103	m3	60,000	503,13	30 187,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		60,00		60,000			
	VV f24		Součet		60,000			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101	m2	122,320	100,63	12 309,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2*1,39*(10,00+7,00+27,00)		122,320			
	VV f20		Součet		122,320			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111	m2	122,320	57,86	7 077,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f20		122,320			
12	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451126	m3	84,000	121,59	10 213,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25*2		84,000			
	VV		Součet		84,000			
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651132	m3	20,000	194,54	3 890,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"odvoz fekálií					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137	m3	18,000	317,81	5 720,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		f24-f25		18,000			
	VV f3		Součet		18,000			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139	m3	270,000	24,82	6 701,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f3*15		270,000			
16	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102	m3	42,000	178,61	7 501,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		42,000			
	VV		Součet		42,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	42,000	119,07	5 000,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103					
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		42,000			
	VV		Součet		42,000			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,400	244,02	7 906,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		f3*1,80		32,400			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	20,000	124,10	2 482,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		20,00		20,000			
	VV f6		Součet		20,000			
20	M	58721004	struska UHK frakce 32/63	t	40,720	377,35	15 365,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58721004					
	VV		f6*2,036		40,720			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	42,000	124,10	5 212,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
	VV		f24-f2-f5		42,000			
	VV f25		Součet		42,000			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	15,000	464,56	6 968,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		15,00		15,000			
	VV f5		Součet		15,000			
23	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	27,270	335,42	9 146,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337310					
24	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,000	173,58	1 562,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		9,00		9,000			
	VV f23		Součet		9,000			
25	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,240	228,92	741,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100					
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	19,04	171,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		9,00		9,000			
	VV f1_1		Součet		9,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,180	209,64	37,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		0*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,180			
28	K	183403153	Obdělání půdy hrábím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	3,71	33,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153					
	VV		f1_1		9,000			
29	K	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	9,000	8,39	75,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403371					
	VV		f1_1		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				4 100,49	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,000	1 366,83	4 100,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	"splašková kanalizace						
	VV	3,00						
	VV	f2	Součet		3,000			
					3,000			
D 5			Komunikace pozemní				69 710,40	
31	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	40,000	193,70	7 748,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901242						
	VV	f22						
					40,000			
32	K	566901244	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	40,000	192,87	7 714,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901244						
	VV	f22						
					40,000			
33	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	40,000	670,84	26 833,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901261						
	VV	f22						
					40,000			
34	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	40,000	670,84	26 833,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112						
	VV	f22						
					40,000			
35	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	40,000	14,51	580,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112						
	VV	f22						
					40,000			
D 8			Trubní vedení				47 134,47	
36	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	49,000	153,45	7 519,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830361811						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	49,00						
	VV	Součet						
					49,000			
					49,000			
37	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110	m	10,000	279,24	2 792,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265221						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	10,00						
	VV	Součet						
					10,000			
					10,000			
38	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	7,000	249,89	1 749,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	7,00						
	VV	Součet						
					7,000			
					7,000			
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	27,000	419,27	11 320,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	27,00						
	VV	Součet						
					27,000			
					27,000			
40	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	5,000	633,10	3 165,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz výkaz výměr					
			VV 5,00		5,00			
			VV Součet		5,00			
41	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	1,000	183,64	183,64	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877265211					
			VV "viz půdorys					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
42	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	1,000	58,70	58,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611351					
43	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	4,000	198,74	794,96	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275211					
			VV "viz půdorys					
			VV 4		4,000			
			VV Součet		4,000			
44	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	4,000	66,33	265,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611358					
45	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	3,000	218,02	654,06	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211					
			VV "viz výkaz výměr					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
46	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	3,000	93,92	281,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611506					
47	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	3,000	367,28	1 101,84	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221					
			VV "viz půdorys					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
48	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	3,000	333,74	1 001,22	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611392					
49	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	7,000	673,35	4 713,45	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892312121					
			VV 7		7,000			
50	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 526,16	3 052,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812008					
			VV "viz výkaz výměr					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
51	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	772,30	772,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812031					
			VV "viz výkaz výměr					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
52	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 610,01	1 610,01	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812033					
			VV "viz výkaz výměr					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	72,37	144,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812041						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
54	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	2 976,84	5 953,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812063						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 980,51	
55	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	66,667	121,59	8 106,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123121						
	VV	f21			66,667			
56	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	66,667	126,62	8 441,38	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113						
	VV	"viz výkaz výměr						
	VV	40,00/0,60			66,667			
	VV f21	Součet			66,667			
57	K	952905121	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání fekálií	hod	8,000	1 014,64	8 117,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952905121						
	VV	8			8,000			
	VV	Součet			8,000			
58	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,900	2 934,91	17 315,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211						
	VV	(4,00+2,50)*2*0,30*1,00			3,900			
	VV	4,00*2,50*0,20			2,000			
	VV	Součet			5,900			
D 997 Přesun sutě							33 798,59	
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	47,585	49,47	2 354,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561						
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 189,625	8,39	9 980,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559						
	VV	47,585*25 Přepočtené koeficientem množství			1 189,625			
61	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	47,585	169,39	8 060,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611						
62	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,345	194,54	3 374,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221862						
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,600	244,02	4 294,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873						
64	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,640	453,65	5 734,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875						
D 998 Přesun hmot							1 278,99	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,727	955,94	694,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,727	803,33	584,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276124								
D PSV			Práce a dodávky PSV	11 021,14				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 021,14				
67	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	4,000	643,17	2 572,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106								
VV			"viz výkaz výměr					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
68	K	877100000R	Kompletní dešťová dvorní vpust 500x500mm	kus	2,000	4 192,74	8 385,48	vlastní CÚ 2021 02
69	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,056	649,04	36,35	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721101								
70	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,056	475,46	26,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	8 221,08				
71	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	414,24	6 627,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2211								
VV			"nepředvídatelné práce					
VV			16	16,000				
VV			Součet	16,000				
72	M	00000	materiál k drobným pracem	kpl	1,000	1 593,24	1 593,24	vlastní CÚ 2021 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	32 116,47				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 796,08				
73	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hzs	8,000	503,13	4 025,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000								
VV			"vytýčení trasy					
VV			8	8,000				
VV			Součet	8,000				
74	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hzs	16,000	503,13	8 050,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000								
VV			"zaměření skutečného stavu a geometrický plán					
VV			16	16,000				
VV			Součet	16,000				
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hzs	16,000	545,06	8 720,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000								
VV			16	16,000				
VV			Součet	16,000				
D VRN3			Zařízení staveniště	8 385,47				
76	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 385,47	8 385,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000								
D VRN4			Inženýrská činnost	2 096,37				
77	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 096,37	2 096,37	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				838,55	
78	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	838,55	838,55	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2021_02/071002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

2 - Rozdělení II.etapa

KSO:

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,

Zpracovatel:

Beránek

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

213 205,07

Základ daně

213 205,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

44 773,06

0,00

v CZK

257 978,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec
Objekt: a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II. etapa
Soupis:

2 - Rozdělení II. etapy

Místo: Bílovec
Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Datum: 23. 11. 2021
Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

213 205,07

HSV - Práce a dodávky HSV

161 909,40

1 - Zemní práce	99 265,14
4 - Vodorovné konstrukce	2 050,25
5 - Komunikace pozemní	8 431,36
8 - Trubní vedení	44 108,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 068,33
997 - Přesun sutě	4 044,86
998 - Přesun hmot	1 940,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 502,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 793,56

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 796,08
VRN3 - Zařízení staveniště	8 385,47
VRN4 - Inženýrská činnost	2 096,37
VRN5 - Finanční náklady	1 677,09
VRN7 - Provozní vlivy	838,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec
 Objekt: a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa
 Soupis: 2 - Rozdělení II.etapa

Místo: Bílovec
 Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
 Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Datum: 23. 11. 2021
 Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 205,07

D HSV Práce a dodávky HSV

161 909,40

D 1 Zemní práce

99 265,14

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	1,000	122,43	122,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	1,00		1,000			
		VV f26	Součet		1,000			
2	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,000	83,55	83,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107412					
		VV	f26		1,000			
3	K	113107423	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,000	138,36	691,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107423					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	5,00		5,000			
		VV f27	Součet		5,000			
4	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,000	152,62	763,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107543					
		VV	f27		5,000			
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	124,10	2 482,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202					
		VV	"předpoklad					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
6	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	6,000	59,03	354,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpoklad					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	3,000	213,83	641,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002121					
	VV		3		3,000			
	VV	f27_1	Součet		3,000			
8	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	3,000	468,61	1 405,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002122					
	VV		f27_1		3,000			
9	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	48,000	67,50	3 240,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		24,00*2		48,000			
	VV	f28	Součet		48,000			
10	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	48,000	46,46	2 230,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228					
	VV		f28		48,000			
11	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	35,000	503,13	17 609,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354103					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		35,00		35,000			
	VV	f24	Součet		35,000			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	116,160	167,71	19 481,19	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2*2,42*24,00		116,160			
	VV	f20	Součet		116,160			
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	116,160	100,63	11 689,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112					
	VV		f20		116,160			
14	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	52,000	121,59	6 322,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451126					
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25*2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,000	317,81	2 860,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		f24-f25		9,000			
	VV	f3	Součet		9,000			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	135,000	24,82	3 350,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139					
	VV		f3*15		135,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102	m3	26,000	178,61	4 643,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		26,000			
	VV		Součet		26,000			
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103	m3	26,000	119,07	3 095,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		26,000			
	VV		Součet		26,000			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231	t	16,200	244,02	3 953,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f3*1,80		16,200			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101	m3	26,000	124,10	3 226,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f24-f2-f5		26,000			
	VV		f25		26,000			
	VV		Součet		26,000			
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101	m3	7,500	464,56	3 484,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		7,50		7,500			
	VV		f5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
22	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337310	t	13,635	335,42	4 573,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
23	K	181311103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103	m2	10,000	173,58	1 735,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10,00		10,000			
	VV		f23		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100	t	3,600	228,92	824,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131	m2	10,000	19,04	190,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		10,00		10,000			
	VV		f1_1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
26	M	00572410	osivo směs travní parková https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410	kg	0,200	209,64	41,93	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		10*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,200			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153	m2	10,000	8,39	83,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f1_1		10,000			
28	K	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403371	m2	10,000	8,39	83,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f1_1		10,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 050,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,500	1 366,83	2 050,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	"splašková kanalizace					
		VV	1,50		1,500			
		VV f2	Součet		1,500			
	D	5	Komunikace pozemní				8 431,36	
30	K	566901122	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkokopiskem tl. 150 mm	m2	1,000	173,58	173,58	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901122					
		VV	f26		1,000			
31	K	566901244	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	5,000	192,87	964,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901244					
		VV	f27		5,000			
32	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	5,000	670,84	3 354,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901261					
		VV	f27		5,000			
33	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	5,000	670,84	3 354,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112					
		VV	f27		5,000			
34	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	5,000	14,51	72,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112					
		VV	f27		5,000			
35	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	335,42	335,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
		VV	f26		1,000			
36	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,515	343,80	177,06	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015					
		VV	0,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,515			
	D	8	Trubní vedení				44 108,99	
37	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	24,000	153,45	3 682,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830361811					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	24,00		24,000			
		VV	Součet		24,000			
38	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	24,000	633,10	15 194,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355221					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	24,00		24,000			
		VV	Součet		24,000			
39	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	3,000	743,79	2 231,37	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121					
		VV	3		3,000			
40	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	3,000	1 677,09	5 031,27	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812008					
		VV	"viz výkaz výměr					
		VV	3		3,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		3,000			
41	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812033	kus	1,000	1 610,01	1 610,01	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		"viz výkaz výměr					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
42	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812034	kus	1,000	2 306,00	2 306,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		"viz výkaz výměr					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
43	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812041	kus	3,000	72,37	217,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		"viz výkaz výměr					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
44	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812063	kus	3,000	4 612,01	13 836,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		"viz výkaz výměr					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
D 9							2 068,33	
45	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123121	m	8,333	121,59	1 013,21	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		f21		8,333			
46	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113	m	8,333	126,62	1 055,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		"viz výkaz výměr					
	W		5,00/0,60		8,333			
	W		f21		8,333			
	W		Součet		8,333			
D 997							4 044,86	
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561	t	5,900	49,47	291,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559	t	147,500	8,39	1 237,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		5,9*25 Přepočtené koeficientem množství		147,500			
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611	t	5,900	169,39	999,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861	t	1,820	103,98	189,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873	t	2,500	244,02	610,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875	t	1,580	453,65	716,77	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				1 940,47	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,103	955,94	1 054,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101					
54	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,103	803,33	886,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276124					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				17 502,11	
55	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	419,27	6 708,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2211					
VV			"nepředvídatelné práce					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
56	M	00000 1	materiál k drobným pracem	kpl	1,000	2 934,91	2 934,91	vlastní CÚ 2021 02
57	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000	468,75	3 750,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2212					
VV			"napojení na stáv.rozvod					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
58	M	00000	materiál potřebný k napojení	kus	1,000	4 108,88	4 108,88	vlastní CÚ 2021 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				33 793,56	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 796,08	
59	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hzs	8,000	503,13	4 025,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
VV			"vytyčení trasy					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hzs	16,000	503,13	8 050,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
VV			"zaměření skutečného stavu a geometrický plán					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hzs	16,000	545,06	8 720,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				8 385,47	
62	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 385,47	8 385,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				2 096,37	
63	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 096,37	2 096,37	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN5			Finanční náklady				1 677,09	
64	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	1 677,09	1 677,09	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000					
VV			"zábor veřejného prostranství					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis
	W		Součet
	D	VRN7	Provozní vlivy
65	K	071002000	Provoz investora, třetích osob
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071002000	

MJ		Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1,000		838,55	
	kpl	1,000	838,55	838,55	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

3 - Rozdělení III.etapa

KSO:

Místo:

Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o., Na Bunčáku 1018/1,

Zpracovatel:

Beránek

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06549136

DIČ: CZ06549136

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

447 416,46

Základ daně

447 416,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

93 957,46

0,00

v CZK

541 373,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

3 - Rozdělení III.etapa

Místo: Bílovec

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Projektant: Stavební a rozvojová
s.r.o., Na Bunčáku
1018/1,

Uchazeč: STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel: Beránek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

447 416,46

HSV - Práce a dodávky HSV

393 734,90

1 - Zemní práce	178 349,40
-----------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	5 467,32
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	82 595,78
------------------------	-----------

8 - Trubní vedení	75 243,81
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 443,03
---	-----------

997 - Přesun sutě	29 569,16
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	3 066,40
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 155,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 155,98
---	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 732,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

33 793,56

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 796,08
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	8 385,47
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	2 096,37
---------------------------	----------

VRN5 - Finanční náklady	1 677,09
-------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	838,55
-----------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace ZŠ TGM Bílovec

Objekt:

a - Zdravotechnika - oprava kanalizace II.etapa

Soupis:

3 - Rozdělení III.etapa

Místo:

Bílovec

Datum:

23. 11. 2021

Zadavatel:

Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Projektant:

Stavební a rozvojová
s.r.o., Na Bunčáku
1018/1,

Uchazeč:

STAVBY S BAGRY s.r.o.

Zpracovatel:

████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

447 416,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

393 734,90

D 1

Zemní práce

178 349,40

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	1,000	127,93	127,93	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023					
VV			"viz výkaz výměr					
VV			1,00	1,000				
VV f26			Součet	1,000				
2	K	113107412	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,000	83,85	83,85	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107412					
VV			f26	1,000				
3	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	47,000	115,72	5 438,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107523					
VV			"viz výkaz výměr					
VV			47,00	47,000				
VV f22			Součet	47,000				
4	K	113107543	Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	47,000	152,62	7 173,14	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107543					
VV			f22	47,000				
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	124,10	4 964,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202					
VV			"předpoklad					
VV			40	40,000				
VV			Součet	40,000				
6	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	12,000	59,03	708,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpoklad					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
7	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	213,83	427,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002121					
	VV		2		2,000			
	VV	f27_1	Součet		2,000			
8	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	468,61	937,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119002122					
	VV		f27_1		2,000			
9	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	128,000	67,50	8 640,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003227					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		(12,00+2,00+50,00)*2		128,000			
	VV	f28	Součet		128,000			
10	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	128,000	46,46	5 946,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119003228					
	VV		f28		128,000			
11	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	70,000	503,13	35 219,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354103					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		70,00		70,000			
	VV	f24	Součet		70,000			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	221,440	100,63	22 283,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2*1,73*(12,00+2,00+50,00)		221,440			
	VV	f20	Součet		221,440			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	221,440	57,86	12 812,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111					
	VV		f20		221,440			
14	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	46,000	121,59	5 593,14	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451126					
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		46,000			
	VV		Součet		46,000			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,000	317,81	7 627,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		f24-f25		24,000			
	VV	f3	Součet		24,000			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	360,000	24,82	8 935,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139					
	VV		f3*15		360,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151102	m3	46,000	178,61	8 216,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		46,000			
	VV		Součet		46,000			
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103	m3	46,000	119,07	5 477,22	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"mezideponie pro zásypový materiál					
	VV		f25		46,000			
	VV		Součet		46,000			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231	t	43,200	244,02	10 541,66	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f3*1,80		43,200			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101	m3	46,000	124,10	5 708,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f24-f2-f5		46,000			
	VV	f25	Součet		46,000			
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101	m3	20,000	464,56	9 291,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		20,00		20,000			
	VV	f5	Součet		20,000			
22	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337310	t	36,360	335,42	12 195,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 467,32	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111	m3	4,000	1 366,83	5 467,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		"splásková kanalizace					
	VV		4,00		4,000			
	VV	f2	Součet		4,000			
	D	5	Komunikace pozemní				82 595,78	
24	K	566901122	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkopískem tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901122	m2	1,000	173,58	173,58	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f26		1,000			
25	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901242	m2	47,000	193,70	9 103,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f22		47,000			
26	K	566901244	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901244	m2	47,000	192,87	9 064,89	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f22		47,000			
27	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566901261	m2	47,000	670,84	31 529,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f22		47,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 50 do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572340112	m2	47,000	670,84	31 529,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f22		47,000			
29	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211112	m2	47,000	14,51	681,97	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f22		47,000			
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110	m2	1,000	335,42	335,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		f26		1,000			
31	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015	m2	0,515	343,80	177,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,515			
	D	8	Trubní vedení				75 243,81	
32	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830361811	m	64,000	153,45	9 820,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		64,00		64,000			
	VV		Součet		64,000			
33	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211	m	12,000	249,89	2 998,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221	m	2,000	419,27	838,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871355221	m	50,000	586,98	29 349,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
36	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275211	kus	4,000	198,74	794,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		"viz půdorys					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611358	kus	4,000	66,33	265,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
38	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892312121	úsek	3,000	673,35	2 020,05	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		3		3,000			
39	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121	úsek	5,000	743,79	3 718,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	VV		5		5,000			
40	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	4,000	1 526,16	6 104,64	CS ÚRS 2021 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812008					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	1 610,01	4 830,03	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812033					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	2 306,00	2 306,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812034					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	72,37	289,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812041					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	4,000	2 976,84	11 907,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812063					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 443,03	
45	K	919123121	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním	m	78,333	121,59	9 524,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919123121					
	VV		f21		78,333			
46	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	78,333	126,62	9 918,52	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113					
	VV		"viz výkaz výměr					
	VV		47,00/0,60		78,333			
	VV	f21	Součet		78,333			
	D	997	Přesun sutě				29 569,16	
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,252	49,47	1 991,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561					
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 006,300	8,39	8 442,86	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	VV		40,252*25 "Přepočtené koeficientem množství		1 006,300			
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	40,252	169,39	6 818,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,420	103,98	459,59	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861					
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,980	244,02	5 119,54	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,852	453,65	6 737,61	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							3 066,40	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,743	955,94	1 666,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101								
54	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,743	803,33	1 400,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276124								
D PSV Práce a dodávky PSV							6 155,98	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							6 155,98	
55	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	3,000	643,17	1 929,51	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106								
VV "viz výkaz výměr					3,000			
VV 3					3,000			
VV Součet								
56	K	877100000R	Kompletní dešťová dvorní vpust 500x500mm	kus	1,000	4 192,74	4 192,74	vlastní CÚ 2021 02
VV "viz výkaz výměr								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
57	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	649,04	19,47	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721101								
58	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	475,46	14,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 732,02	
59	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	16,000	414,24	6 627,84	vlastní CÚ 2021 02
VV "nepředvídatelné práce								
VV 16					16,000			
VV Součet					16,000			
60	M	00000.1	materiál k drobným pracem	kpl	1,000	1 677,09	1 677,09	vlastní CÚ 2021 02
61	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000	468,75	3 750,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2212								
VV "napojení na stáv. rozvod					8,000			
VV 8					8,000			
VV Součet					8,000			
62	M	00000	materiál potřebný k napojení	kus	1,000	1 677,09	1 677,09	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							33 793,56	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 796,08	
63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hzs	8,000	503,13	4 025,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000								
VV "vytyčení trasy					8,000			
VV 8					8,000			
VV Součet					8,000			
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hzs	16,000	503,13	8 050,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000								

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"zaměření skutečného stavu a geometrický plán 16 Součet		16,000 16,000			
65	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000	hzs	16,000	545,06	8 720,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC						
	VV	16		16,000			
	VV	Součet		16,000			
	D VRN3	Zařízení stavenišť				8 385,47	
66	K 030001000	Zařízení stavenišť https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000	kpl	1,000	8 385,47	8 385,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC						
	D VRN4	Inženýrská činnost				2 096,37	
67	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	kpl	1,000	2 096,37	2 096,37	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC						
	D VRN5	Finanční náklady				1 677,09	
68	K 053002000	Poplatky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000	kpl	1,000	1 677,09	1 677,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC						
	VV	"zábor veřejného prostranství					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
	D VRN7	Provozní vlivy				838,55	
69	K 071002000	Provoz investora, třetích osob https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071002000	kpl	1,000	838,55	838,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC						