

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

32/2014

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO 09 9 500 14 00105

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem:

Oderská 4, 625 00 BRNO

Zastoupený:

Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části

IČ:

44992785/09

DIČ:

CZ44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Společnost „Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV“
s vedoucím společníkem Ekostavby Brno, a.s.

Sídlem:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

IČ:

46 97 46 87

DIČ:

CZ 46 97 46 87

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

číslo účtu: 363 026 41 /0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně

oddíl B vložka 911

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“ v rozsahu a podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec, zpracovaná projektantem DIMENSE v.o.s. se sídlem Hrnčířská 15, 602 00 Brno v březnu 2014 pod zak. č. 2813/RDS. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“);
- **stavebního povolení stavby**, vydaného dne 5.5.2014 Odborem výstavby a územního plánování Úřadu městské části města Brna – Starý Lískovec pod číslem jednacího MCBSLI/02702/14/OVÚP/Opr, dále v textu rovněž jen „POVOLENÍ“

A dále po dobu záruční doby uvedené v článku XIV. této smlouvy provádět údržbu rozvojové péče o veřejnou zeleně, jež je dodána v rámci stavby v rozsahu a podle:

- **ROZPOČTU**
- **Specifikace údržby** - provádění následné a rozvojové péče o veřejnou zeleně jež je součástí dodávky díla (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „SPECIFIKACE“)

Dílo je specifikováno **PROJEKTEM**, **podmínkami POVOLENÍ**, **SPECIFIKACÍ** a **ROZPOČTEM** a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedených projektových dokumentací:

- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

1.1.1.4. Provádění údržby následné rozvojové péče o veřejnou zeleně podle SPECIFIKACE

1.1.1.5. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. **Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:**

- Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb..
- Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.
- Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje objednatel a zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.
- Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby.
- Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytyčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení.
- Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení

systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM např. VO, apod., provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDI ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. TDI bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu

- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDI ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelům správně užíváno.

- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby (nebo její předávané části).
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatelů. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatelů (budoucím uživatelem).
- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatel vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá TDI ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla (nebo jeho části).

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU a SPECIFIKACE;
- podmínek POVOLENÍ;
- nabídky Zhotovitele ze dne 13. 6. 2014, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a SPECIFIKACE jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, SPECIFIKACE, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.1.5. SPECIFIKACE je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV.

1.1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU

1.1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- SPECIFIKACE;
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;
- pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA (VYJMA ČÁSTI DÍLA DLE SPECIFIKACE)

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.3.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.4. REALIZAČNÍ TÝM

1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výběrech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od

zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla

nejpozději do 5ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v bodě 2.1.3. tohoto článku
tj. do dne

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do 80 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
tj. do dne

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy
tj. do dne

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou prostory a plochy vymezené PROJEKTEM.

Článek IV. Cena

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. **Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

8 408 427,52,- Kč

4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 8 408 427,52,- Kč činí částku**

1 765 769,78,- Kč

4.1.3. **Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem**

10 174 197,30,- Kč

(slovy: desestmilionůstosedmdesátčtyřitisícstodevadesátšedmkorun a třicet haléřů)

- 4.2.** Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, náklady na zajištění mobilního oplocení staveniště, náklady na ukazatele a výstražné tabule požadované koordinátorem BOZP, náklady spojené s komplexním prováděním následné péče o veřejnou zeleně po celou dobu trvání záruční lhůty celého díla uvedeného v čl. XIV. této smlouvy, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- 4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- 4.3.1.** pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3.2.** Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
- 4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 4.4.2.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.5.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky

V.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA

- 5.1.** Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
- 5.1.1.** Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.
- 5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
 - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
 - počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.
- 5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatelé.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- následující identifikaci objednatele:
 - Statutární město Brno
 - Dominikánské nám. 1
 - 601 67 Brno
 - IČ: 44992785
 - DIČ: CZ44992785
 - Konečný příjemce:
 - Městská část Brno-Starý Lískovec
 - Oderská 4
 - 625 00 Brno
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla zadavatele do 15. dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména za škody vzniklé nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatelé uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

úplným odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDI provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI svým podpisem.

- 5.6.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 3 dnů od účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou

vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podléjících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatelů a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat :
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatelů a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI, Objednatelů nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užitá technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých

technologických postupů.

- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatel.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
 - 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatel průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatel a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
 - 8.9.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatel. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně

oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan, paní Ing. Erich Vrtiš ve funkci hlavního stavbyvedoucího

- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování případně nařídít jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Úctované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDI) tyto osoby:

pan, paní: Petr Čermák

pan, paní: Tomáš Dömény

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

pan, paní Ing. arch. Aleš Putna

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

pan, paní: Petr Čermák

pan, paní: Tomáš Dömény

- 9.3.** Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoliv právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že

tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.7.1.** TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDI povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.7.2.** TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4.** TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.7.6.** TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.7.7.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9.** Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10.** TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11.** TDI bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12.** TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13.** TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 9.9.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDI předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 14 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelům požadované vzorky předložit.
- 9.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatel, pokyny Objednatel, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu. Současně s předložením subdodavatelského systému předloží Zhotovitel Objednateli též návrh servisních smluv na provádění komplexního záručního servisu těch subdodavatelů, kteří budou případně dílčí část komplexního záručního servisu pro Zhotovitele zajišťovat, vč. rozdělení ceny provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu.
- 10.9.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatel a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatel podle odst. 15.10. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatel. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatel podle odst. 15.9. této smlouvy.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání stavby v souladu požadavky plánu BOZP a koordinátora BOZP průběžně zřízovat a přemísťovat bezpečnostní trasy pro pěší pohybující se v těsné blízkosti staveniště či stavby včetně osazení viditelných ukazatelů, zákazů a pásek s cílem zajistit jejich bezpečnost tak, aby bylo omezeno jejich neoprávněnému vniku na staveniště. Pro zajištění takovýchto bezpečnostních požadavků, je zhotovitel povinen mít na staveniště připraveny v potřebném množství díly mobilního oplocení. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatel podle odst. 15.9. této smlouvy.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní

subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

- 10.17.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky a kterým uhradil více jak 10% z celkové ceny díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

11.1. POJIŠTĚNÍ

- 11.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **10 000 000,- Kč** (doplň uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

- 11.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

- 12.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady ke stavbě, zejména:

- bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD

ROM);

- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
- seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky a kterým uhradil více jak 10% z celkové ceny díla.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby (díla) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Nastane-li případ, že dílo má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, bude v protokolu o předání a převzetí díla sjednán termín odstranění takovýchto vad a nedodělků nejpozději ve lhůtě podle čl. 2.1.4. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odstavce 15.4. této smlouvy.

Článek XIII. Bankovní záruky

13.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 15 dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši **1.000.000,- Kč**. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

13.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A ZA ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU, ÚDRŽBY VEŘEJNÉ ZELENĚ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANÉ

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za a za řádné provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši **500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících

z této bankovní záruky.

13.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v článku 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelům uvolňována po částech takto:

13.2.2.1. Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – 250 000,- Kč z bankovní záruky sjednané smluvními stranami v odstavci 13.2.1. této smlouvy.

13.2.2.2. Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část – 125 000,- Kč z bankovní záruky sjednané smluvními stranami v odstavci 13.2.1. této smlouvy.

13.2.2.3. Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna poslední část – 125 000,- Kč z bankovní záruky sjednané smluvními stranami v odstavci 13.2.1. této smlouvy.

13.2.3. Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle článku XIII. odstavec 13.2. této smlouvy a současně smluvní pokutou podle článku XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku podle článku XIII. odstavec 13.2. této smlouvy nebo smluvní pokutu podle článku XV. této smlouvy.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo komplexní záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

14.2. Po celou dobu záruční doby je Zhotovitel povinen provádět komplexní údržbu zeleně, která je stanovena PROJEKTEM a ROZPOČTEM v rozsahu a podle SPECIFIKACE.

14.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

14.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

14.6. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

14.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

14.8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

14.9. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

14.9.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatel o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: vajik@ekostavby.cz

mobilní telefon: 603 238 108

telefon: 548 128 212

fax: 548 128 275

datová schránka: TDSCD9V

14.9.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

➤ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;
- 14.9.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 14.9.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 14.9.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 14.9.7. Reklamacie se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatel předal listovní zásilkou s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

14.10. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.10.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 14.10.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 14.10.3. Nezáhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavce 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn vymáhat své finanční nároky po Zhotoviteli.
- 14.10.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 14.10.5. Nezáhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavce 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn vymáhat své finanční nároky po Zhotoviteli.
- 14.10.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 14.10.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.11. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.11.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelům.
- 14.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelům.
- 14.11.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavce 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn vymáhat své finanční nároky po Zhotoviteli.

14.11.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.12. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

14.13. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.1.1. až 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
- 15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.4. této smlouvy nebo byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 15.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XIV. této smlouvy.
- 15.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.7. V případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.8. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavce 16.1. této smlouvy) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč.
- 15.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 15.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
- 15.11. V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnost předložit Objednateli seznam subdodavatelů podle odst. 10.17. této smlouvy, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 15.12. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.
- 15.13. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 15.14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 15.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným

smluvním pokutám podřídit.

- 15.16.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatel.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 16.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 16.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 16.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 16.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 16.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 16.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 16.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 16.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 17.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET, SPECIFIKACE a POVOLENÍ
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo IV. SPECIFIKACE ÚDRŽBY - PROVÁDĚNÍ NÁSLEDNÉ A ROZVOJOVÉ PÉČE O VEŘEJNOU ZELENĚ
- 19.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 19.10.** Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 19.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Článek XXI Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


- 20.1.** Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno – Starý Lískovec na její 120. schůzi, konané dne 23. 8. 2014.

V Brně dne 05-08-2014 2014

V Brně, dne 05-08-2014 2014


.....
za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ
Starosta
Městské části Brno – Starý Lískovec


.....
za Zhotovitele

Ing. Ivan Beneš
Předseda představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Úřad městské části města Brna
Brno-Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno


.....
za Zhotovitele

Ing. Libor Vajík
Místopředseda představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

POVOLENÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : DIM/010
REKONSTRUKCE VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARY LISK
Cena bez DPH: 8 408 428

Zadavatel : Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město
 IČO : 44992785
 DIČ : CZ44992785
Projektant : DIMENSE v.o.s.
 Hrnčířská 890/15
 60200 Brno-Veveří
 IČO : 27753379
 DIČ : CZ27753379

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
D.1.5.0 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		1,00	427 000,00
Inženýrský objekt		5,00	
D.1.5.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	822.55.3.6	1,00	1 097 017,25
D.1.5.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	822.55.3.6	1,00	4 186 341,02
D.1.5.3 DROBNÉ EXTERIÉROVÉ PRVKY	822.55.3.6	1,00	1 049 554,78
D.1.5.4 SADOVÉ ÚPRAVY	822.55.3.6	1,00	704 798,86
D.1.5.5 STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD	822.55.3.6	1,00	457 702,46
Provozní soubor		3,00	
D.2.1 PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PÍTKO	822.55.3.6	1,00	90 770,03
D.2.2 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	822.55.3.6	1,00	295 643,12
D.2.3 TECHNICKÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	822.55.3.6	1,00	99 600,00
Celkem za stavbu			8 408 427,52

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.0	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	D.1.5.0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				0,00		
Díl:	00	Poznámka		0,00000		0,00		Vlastní
1	00	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přímou, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prožezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem ČSN - viz www.ceske-normy.cz :						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				116 000,00		
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. : Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 1,20m se zábradlím. : Výkopy budou chráněny a osvětleny, výkopy uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkoštěrkou a ihned uvedeny do sjezdného stavu. : Odstaňované dřeviny budou likvidovány dle náležitých požadavků. : Mezisoučet 1	sada	1,00000	65 000,00	65 000,00		RTS
3	005121030R	Odstanění zařízení staveniště Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. včetně : celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před : předáním a převzetím : Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a : úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a : převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžitě užívání : bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. : Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení : okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby : projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch : a komunikací, které nejsou projektem řešeny). : uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu : (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). : Mezisoučet 1	sada	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS
4	0052003X	Přítomnost geotechnika na stavbě, posouzení a vyhodnocení únosnosti pláně	sada	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				311 000,00		
5	0052001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	sada	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
6	0052002	Přítomnost restaurátora na stavbě – přesun sopek	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

7	0052003	Dočasné dopravní značení - viz STZ	sada	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
8	0052004	Statické hutnické zkoušky dle ČSN 72 1008 - viz STZ	sada	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
9	0052005	Ochrana stávajících nadzemních inženýrských sítí na staveništi - viz STZ	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). zpracování a předání objednateli před zahájením prací na : staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na : staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. : 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu : vyžadován : průběžná kontrola během výstavby : Mezisoučet 1	sada	1,00000	24 000,00	24 000,00	RTS
11	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN : (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně : pořízení protokolů) : provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení : dokladů o jejich provedení, doložení atestů a dokladů o : požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o : technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) a revizí : veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených : závad, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání : zadavateli ve 3 vyhotoveních : Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, : certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v : průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. : Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů : uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora : (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím : díla a kolaudací : provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení : Ivoficích předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém : jazyce ve 3 vyhotoveních : Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po : zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku : bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. : Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé : fakturaci provedených prací, TDI : zajištění a provedení všech opatření organizačního a : stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, a : to na základě ověření stávajícího stavu : Mezisoučet 1	sada	1,00000	120 000,00	120 000,00	RTS
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její : předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém : vyhotovení (na CD) : Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou : podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu : uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, : polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě : potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav : Mezisoučet 1	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS
13	005241020R	Gaodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	RTS

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Objekt :	D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
		JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.1**
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	1 097 017,25
	Celkem objekt D.1.5.1	1 097 017,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
R:	D.1.5.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl: 1		Zemní práce				512 567,50		
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
1	113106231R00	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 65	m2	65,00000	100,00	6 500,00	822-1	RTS
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů								
2	113107212R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : část komunikace Kurská : Mezisoučet 234,0 chodník z litého asfaltu : Mezisoučet 2449,0 parkoviště před prodejnou Albert : Mezisoučet 563 viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 65	m2	3 311,00000	15,00	49 665,00	822-1	RTS
3	113107231R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : část komunikace Kurská : Mezisoučet 234,0 chodník z litého asfaltu : Mezisoučet 2449,0 parkoviště před prodejnou Albert : Mezisoučet 563	m2	3 246,00000	62,00	201 252,00	822-1	RTS
4	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živiných, o tloušťce vrstvy do 50 mm viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : část komunikace Kurská : Mezisoučet 234,0 chodník z litého asfaltu : Mezisoučet 2449,0 parkoviště před prodejnou Albert : Mezisoučet 563,0	m2	3 246,00000	22,00	71 412,00	822-1	RTS
113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
5	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : chodníkový : Mezisoučet 864 silniční : Mezisoučet 93+32	m	989,00000	50,00	49 450,00	822-1	RTS
181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
6	181101102R00	...v homině 1 až 4, se zhuštěním viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : část komunikace Kurská : Mezisoučet 234,0 chodník z litého asfaltu : Mezisoučet 2449,0 parkoviště před prodejnou Albert : Mezisoučet 563,0	m2	3 246,00000	12,00	38 952,00	800-1	RTS
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v homině 1 až 4								
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3 246,00000	10,00	32 460,00	823-1	RTS

		viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : část komunikace Kurská : Mezisoučet: 234,0 chodník z litého asfaltu : Mezisoučet: 2449,0 parkoviště před prodejnou Albert : Mezisoučet: 563,0				234,00000 234,00000 2 449,00000 2 449,00000 563,00000				
184 80-71 Ochrana stromu bedněním Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem										
8	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. požadavek zelené města brna : 16*2,0	m2	32,00000	200,00		6 400,00	823-1	RTS	
9	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění Včetně řeziva. požadavek zelené města brna : 16*2,0	m2	32,00000	50,00		1 600,00	823-1	RTS	
10	111207212RXX	Ořez porostu , odvoz, likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 30	ks	30,00000	600,00		18 000,00		Vlastní	
11	113201112UXX	Výhranění obruba silniční ležatá kamenná š. 150-250mm viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 30	m	30,00000	89,10		2 673,00		Vlastní	
112 10 Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvštěvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví.										
12	112100001RAA	...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : 6 ks jehličňanů DN 250mm : 4 ks listnatých DN 100mm : Mezisoučet 10	kus	10,00000	800,00		8 000,00	AP-HSV	RTS	
121 10 Sejmутí ornice popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 121 10-2 uložení na deponii, zpětný přesun										
13	121100002RA0	...rozprostření v tloušťce 200 mm viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 647,0*0,3	m3	194,10000	135,00		26 203,50	AP-HSV	RTS	
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 000,00		
14	95_01	Přesunutí stávajícího betonového plakátovacího sloupu viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	11 000,00		11 000,00		Vlastní	
15	95_02	Přesunutí stávající informační cedule viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	8 000,00		8 000,00		Vlastní	
16	95_03	Posunutí stávajících betonových bollardů na sousedící zpevněnou plochu pro pěši, viz TZ D.1.5.3 viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	15 000,00		15 000,00		Vlastní	
Díl: 96				Bourání konstrukcí				70 609,00		
961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,										
17	961044111R00	...z betonu prostého lože obrub : viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : chodníkový : Mezisoučet 864*0,16*0,2 silniční : Mezisoučet (93+32)*0,25*0,25 viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 30*0,25*0,25	m3	35,60750	1 200,00		42 729,00	801-3	RTS	
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 model a zábradlí										

18	975071111R00	...v jakémkoliv zdivu viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 9,0+5,6+4,2	m	18,80000	100,00	1 880,00	801-3	RTS
19	96_01	Demontáž stávajícího čistícího roštu, vč. odvozu a likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
20	96_02	Demontáž stojanu na kola, vč. odvozu a likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
21	96_03	Demontáž stávajících laviček, vč. odvozu a likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 9	sada	9,00000	1 000,00	9 000,00		Vlastní
22	96_04	Odstranění předpokládaného betonového založení stávající skulptury před prodejnou Albert, vč. odvozu a likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
23	96_05	Demontáž stávajícího bet. sloupu, vč. založení, vč. odvozu a likvidace viz TZ objektu D.1.5.1 - Příprava území a výkres 01 : Mezisoučet 1	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				479 840,75		
24	979990113R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...obalovaný asfalt Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 312,26079	t	312,26079	120,00	37 471,29	801-3	RTS
25	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 2 081,73860	t	2 081,73860	30,00	62 452,16	801-3	RTS
26	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 2 081,73860	t	20 817,38600	5,00	104 086,93	801-3	RTS
27	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 2 081,73860	t	2 081,73860	19,00	39 553,03	801-3	RTS
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 2 081,73860	t	2 081,73860	20,00	41 634,77		RTS
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,11,17,18, : Součet : 1769,47781	t	1 769,47781	110,00	194 642,56		RTS

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC	
Objekt :	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.2**
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)

822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.55.3.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	4 186 341,02
	Celkem objekt D.1.5.2	4 186 341,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONŮ, BRNO - STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	D.1.5.2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník: kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				465 794,09		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107330R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 300 mm výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	30,00	685,13	822-1	RTS
				22,83780				
2	113108312R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, živých, tloušťka vrstvy 120 mm výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02 D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 5,0*6	m2	52,83780	40,00	2 113,51	822-1	RTS
				22,83780				
				22,83780				
				30,00000				
	120 00	Ztižené vykopávky						
		příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
3	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy výměra viz položka 182701105R00 : Mezisoučet 778,4525/100*10	m3	77,84525	250,00	19 481,31	800-1	RTS
				77,84530				
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
4	122022202R00	...přes 100 do 1 000 m3 nové zpevněné plochy na zatravnění : Mezisoučet (578,0+59,0)*0,3 Mezisoučet 2597*0,17	m3	632,59000	60,00	37 955,40	800-1	RTS
				191,10000				
				191,10000				
				441,49000				
	122 12-2231	příplatek						
5	122202209R00	...za lepidlost horniny nové zpevněné plochy na zatravnění : Mezisoučet (578,0+59,0)*0,3 Mezisoučet 2597*0,17	m3	632,59000	10,00	6 325,90	800-1	RTS
				191,10000				
				191,10000				
				441,49000				
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet 0,6*(1,5)*125,0 odvodnění chodníků : Mezisoučet 0,35*0,25*(171+490) pro drenáž : Mezisoučet 0,35*0,35*110	m3	183,81250	200,00	36 762,50	800-1	RTS
				112,50000				
				112,50000				
				57,83750				
				57,83750				
				13,47500				
7	132201119R00	...příplatek za lepidlost, v hornině 3, D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet 0,6*(1,5)*125,0 odvodnění chodníků : Mezisoučet 0,35*0,25*(171+490) pro drenáž : Mezisoučet 0,35*0,35*110	m3	183,81250	10,00	1 838,13	800-1	RTS
				112,50000				
				112,50000				
				57,83750				
				57,83750				
				13,47500				
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
8	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*1,0*0,75 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*1,0*0,6	m3	62,25000	200,00	12 450,00	800-1	RTS
				41,25000				
				41,25000				
				21,00000				

9	132201219R00	...příplatek za lepvost, v hornině 3, D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*1,0*0,75 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*1,0*0,6	m3	62,25000	10,00	622,50	800-1	RTS
10	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*1,0*0,75 D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet 0,6*1,5*125,0 odvodnění chodníků : Mezisoučet 0,35*0,25*(171+490) trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*1,0*0,6 dorovnání pod zatravnění : D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 0,15*668,0	m3	332,78750	70,00	23 295,13	800-1	RTS
11	174101102R00	181 10 Úprava pláň v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...Zásyp ruční se zhuštěním rampa DON : Mezisoučet 10	m3	10,00000	180,00	1 800,00	800-1	RTS
12	181101102R00	182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 ...v hornině 1 až 4, se zhuštěním výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	15,00	342,57	800-1	RTS
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	10,00	228,38	823-1	RTS
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*1,0*0,75 nové zpevněné plochy na zatravnění : Mezisoučet (578,0+59,0)*0,3 Mezisoučet 2597*0,17 D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet 0,6*(1,5)*125,0 odvodnění chodníků : Mezisoučet 0,35*0,25*(171+490) odpočet zp. zásyp pod zatravněné plochy : Mezisoučet -0,15*668,0 pro drenáž : Mezisoučet 0,35*0,35*110 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*1,0*0,6	m3	778,45250	110,00	85 629,78		RTS
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výměra viz položka 162701105R00 : Mezisoučet 778,4525*10	m3	7 784,52500	3,00	23 353,58		RTS
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy výměra viz položka 162701105R00 :	m3	778,45250	195,00	151 798,24		RTS

		Mezisoučet: 778,4525		778,45250					
17	58337368R	Stěrkořez frakce 0-63 tř.A D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*1,0*0,75*1,6*1,05 D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet 0,6*(1,5)*125,0*1,6*1,05 odvodnění chodníků : Mezisoučet 0,35*0,25*(171+490)*1,6*1,05 rampa DON : Mezisoučet 10*1,6*1,05 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*1,0*0,6*1,6*1,05	T	407,54700	150,00	61 132,05	SPCM	RTS	
				69,30000					
				69,30000					
				189,00000					
				189,00000					
				97,16700					
				97,16700					
				16,80000					
				16,80000					
				35,28000					
Díl:	11	Přípravné a příružené práce				121 279,62			
18	120001101R00	120 00 Zřízení výkopávk příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, ...v horninách jakékoliv třídy výměra viz položka 162701105R00 : Mezisoučet 154,79211/100*10	m3	15,47921	250,00	3 869,80	800-1	RTS	
				15,47920					
19	122202202R00	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3 ...přes 100 do 1 000 m3 nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15	m3	154,79211	60,00	9 287,53	800-1	RTS	
				154,79210					
20	122202209R00	122 12-2231 příplatek ...za lepidlost horniny nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15	m3	154,79211	10,00	1 547,92	800-1	RTS	
				154,79210					
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15	m3	154,79211	70,00	10 835,45	800-1	RTS	
				154,79210					
22	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15	m3	154,79211	110,00	17 027,13		RTS	
				154,79210					
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15*10	m3	1 547,92107	3,00	4 643,76		RTS	
				1 547,92110					
24	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15	m3	154,79211	195,00	30 184,46		RTS	
				154,79210					
25	583319002R	kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm, Jihomoravský kraj nepřesnost a nezměřitelné 5% : Odtěžení zeminy aktivní zóny - mocnost 150mm : plocha pod pojezdovými plochami : Mezisoučet 1031,94738*0,15*1,8*1,05	T	292,55708	150,00	43 883,56	SPCM	RTS	
				292,55710					

Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání				87 265,20		
		212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnamí						
26	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 D.1.5.2 : Mezisoučet 110*1,5 D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*(1,0+0,75)*2*1,2 D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet (0,6+1,0)*2*125,0*1,2 odvodnění chodníků : Mezisoučet (0,35+0,5)*2*(171+490)*1,2 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*(1,0+0,6)*2*1,2	m2	2 358,84000	5,00	11 794,20	800-2	RTS
		212 81 Trativody z flexibilních trubek Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
27	212810010RAD	...lože a obsyp štěrkopiskem, d 160 mm D.1.5.2 : Mezisoučet 110	m	110,00000	150,00	16 500,00	AP-HSV	RTS
28	89388198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : D.1.5.2 : Mezisoučet 110*1,5 D.1.5.2 - 02 : odvodnění parkoviště před Albertem : Mezisoučet 55*(1,0+0,75)*2*1,2 D.1.5.2 - 02 : trativod ulice Kurská : Mezisoučet (0,6+1,0)*2*125,0*1,2 odvodnění chodníků : Mezisoučet (0,35+0,5)*2*(171+490)*1,2 trativod pod Albertem : Mezisoučet 35,0*(1,0+0,6)*2*1,2	m2	2 358,84000	25,00	58 971,00	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				24 000,00		
		596 91-11 Kladení šlapáků Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením						
29	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině 04 : Mezisoučet 16*14	m2	30,00000	400,00	12 000,00	823-1	RTS
30	56380333RX	Dlažba 300/600/12 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : 04 : Mezisoučet 16*14	ks	30,00000	400,00	12 000,00		Vlastní
Díl:	5 KOM_01.1	Konstrukce parkovacích stání z plně dlažby I				181 574,11		
		564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním						
31	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691	m2	236,69100	67,00	15 858,30	822-1	RTS
		564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MŽK) s rozprostřením a zhutněním						
32	564952111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691	m2	236,69100	163,00	38 580,63	822-1	RTS
		568 Vytlužení podkladní vrstvy						
33	568111111R00	...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691*2	m2	473,38200	10,00	4 733,82	822-1	RTS

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
34	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691	m2	236,69100	300,00	71 007,30	822-1	RTS	
35	59245030RX	Dlažba zámková tl 8 cm 200/200/8 - šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691 odpočet oddělení vodorovného značení V10a : Mezisoučet -0,2*2,1*16	m2	229,97100	160,00	36 795,36		Vlastní	
36	59245030RZ	Dlažba zámková tl 8 cm 200/200/8 - červená čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : oddělení vodorovného značení V10a : Mezisoučet 0,2*2,1*16	m2	6,72000	200,00	1 344,00		Vlastní	
37	67390528R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691	m2	236,69100	35,00	8 284,19	SPCM	RTS	
38	67390NTRF	Netkaná textilie sorpční čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : výměra viz položka K_01.1 : Mezisoučet 236,691	m2	236,69100	21,00	4 970,51		Vlastní	
Díl: 5 - KOM. 01.2 Konstrukce parkovacích stání z plně dlažby II						19 864,50			
39	564851113R00	564 8 Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 170 mm D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000	80,00	2 040,00	822-1	RTS	
40	564952111R00	564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000	163,00	4 156,50	822-1	RTS	
41	568111111R00	568 Vyztužení podkladní vrstvy ...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02*2	m2	51,00000	10,00	510,00	822-1	RTS	
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
42	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000	300,00	7 650,00	822-1	RTS	
43	59245030RX	Dlažba zámková tl 8 cm 200/200/8 - šedá čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000	160,00	4 080,00		Vlastní	
44	67390528R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem :	m2	25,50000	35,00	892,50	SPCM	RTS	

		Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02		25,50000					
45	67390NTRF	Netkaná textilie sorpční čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopností dodavatele : D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesné postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000	21,00	535,50		Vlastní	
Díl: 5 KOM 03		Konstrukce parkovacího stání z dlažby s distančníky				172 425,33			
46	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	49,00	16 163,53	831-1	RTS	
47	564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním 564851111R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	67,00	22 101,16	822-1	RTS	
48	568 Vyztužení podkladní vrstvy 568111111R00	...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868*2	m2	659,73600	10,00	6 597,36	822-1	RTS	
49	596 92 Kladení vegetačních tváří 596921291R00	zřízení podkladního lože, položení tváří. ...plastových, příplatek z a výpih spár vegetačních tváří, bez dodávky materiálu výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868*0,08*0,1	m3	2,63894	900,00	2 375,05	822-1	RTS	
50	564251111RXX	Podklad ze štěrku MIX po zhuštění tloušťky 15 cm výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	67,00	22 101,16		Vlastní	
51	583314004R	kamenivo přírodní těžné frakce 4,0 až 8,0 mm, třída B; Jihomoravský kraj výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868*0,04*1,05*1,69	T	23,41403	135,00	3 160,89	SPCM	RTS	
52	58344169R	štěrku frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868*0,08*0,1*1,05*1,7	T	4,71052	135,00	635,92	SPCM	RTS	
53	59245035RX	Dlažba 200/200/80 s distančníky čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopností dodavatele : výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	245,00	80 817,66		Vlastní	
54	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopností dodavatele : výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	35,00	11 545,38	SPCM	RTS	
55	67390NTRF	Netkaná textilie sorpční čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopností dodavatele : výměra viz položka K_05 : Mezisoučet 329,868	m2	329,86800	21,00	6 927,23		Vlastní	
Díl: 5 KOM 04		Konstrukce rozšíření komunikace				38 208,69			
56	564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním 564851112R00	...tloušťka po zhuštění 180 mm výměra viz položka K_11 : Mezisoučet 26,01	m2	26,01000	75,00	1 950,75	822-1	RTS	
57	564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhuštěním 564952111R00	...tloušťka po zhuštění 150 mm výměra viz položka K_11 : Mezisoučet	m2	26,01000	163,00	4 239,63	822-1	RTS	

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

		Mezisoučet (2,2*3,6+2,2+1,35+5,0*4,2)*1,02		33,11940					
95	964861111R00	Příprava podkladu pro doplnění stávajícího chodníku demolice, odtěžení, srovnání pláně atd...vč. likvidace an řízené skládce : Mezisoučet (2,2*3,6+2,2+1,35+5,0*4,2)*1,02	m2	33,11940	150,00	4 967,91		Vlastní	
96	59245025RZ	Dlažba zámková tl. 6 cm, ole stávající čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : Mezisoučet (2,2*3,6+2,2+1,35+5,0*4,2)*1,02	m2	33,11940	200,00	6 623,88		Vlastní	
				33,11940					
Díl:	5 KOM 12	Plocha vyskládaná lomovým kamenem				42 191,43			
97	568111111R00	568 Vytužení podkladní vrstvy ...z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m Mezisoučet (6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02*2	m2	55,29675	10,00	552,97	822-1	RTS	
				55,29680					
98	77264851111R00	Plocha vyskládaná lomovým kamenem, kompletní skladba bez geotextilních vrstev Mezisoučet (6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02	m2	27,64838	1 450,00	40 090,15		Vlastní	
				27,64840					
99	67390528R	geotextilie PP, PES, funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : Mezisoučet (6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02	m2	27,64838	35,00	967,69	SPCM	RTS	
				27,64840					
100	67390NTRF	Netkaná textilie sorpční čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : Mezisoučet (6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02	m2	27,64838	21,00	580,62		Vlastní	
				27,64840					
Díl:	5 OK	Opravy komunikací				29 001,57			
101	564851114R00	564 8 Podklad ze štrkové třísky s rozprostřením a zhuštěním ...tloušťka po zhuštění 180 mm výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	115,00	2 626,35	822-1	RTS	
				22,83780					
102	578141111R00	578 1 Litý asfalt z kameniva z kameniva táženého nebo drceného s rozprostřením ...v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 40 mm MA 11 II : výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	400,00	9 135,12	822-1	RTS	
				22,83780					
103	532481212U00	Separční mezivrstva - lepenka výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	150,00	3 425,67		Vlastní	
				22,83780					
104	567132115RXX	Vrstva smíšená hydraulickým pojivem SC C8/10 tl. 200mm MA 11 II : výměra viz položka K_15 : Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780	354,00	8 084,58		Vlastní	
				22,83780					
105	599111111RXX	Zálivka živичná spár výměra viz položka K_15 : Mezisoučet (0,2*2+111,95)*1,02	m	114,59700	50,00	5 729,85		Vlastní	
				114,59700					
Díl:	8	Trubní vedení				5 000,00			
106	899331111RXX	Výšková úprava šachty D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 2	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	
				2,00000					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 005 707,37			
107	631571005R00	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-1 z kameniva ...z kačírku frakce 22-32 mm 05 : Mezisoučet 0,15*5,507*0,25	m3	0,20651	720,00	148,69	801-1	RTS	
				0,20650					
108	914001111R00	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovačů včetně montáže, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou ...na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	22,00000	450,00	9 900,00	822-1	RTS	

Strana 11 z 15

121	917862111R0Z	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 D.1.5.2 - 02 : obrubník silniční 80/250/100 : Mezisoučet 4,1+0,5+0,4+26,2+3,0+1,3+15,4+1,0*2+9,2+6,0+1,0*2+6,1+18,0+1,0*2+6,1+3,8+2,2+5,0+1,4+17,0+14,0+17,2+2,2+4,8+0,5+7,2+3,0+8,8+5,0+8,0+3,5+3,2+4,8+5,0+28,4+12,5+6,65+0,5*2+9,65+2,25 Mezisoučet 5,0+28,0+24,6,35+3,6+4,5+6,5+1,0+3,05+32,0+11,55+8,85+6,0+22,25+7,3+15,8+2,0+23,0 obrubník silniční 80/250/100 - zapuštěný : Mezisoučet 12,0+6,1+3,65*2+15,2+6,1+1,8+20,4+6,1+12,44+3,75*2+4,1+6,1+10,0+15,4+1,71+26,2+5,8*2+3,25*2+6,25*2 Mezisoučet 4,2+35,2+2,7+6,55+9,2+11,15-1,6+29,2+30,2+17,2+28,6+16,2+5,2+15,65	m	886,80000	240,00	212 832,00	Vlastní
122	918101111R0X	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 D.1.5.2 - 02 : obrubník silniční 150/250/100 : Mezisoučet (9,6+2,5+2,8+4,0+27,2+5,2+12,5)*0,25*0,25 obrubník silniční 150/150-250/100 - přechodový : Mezisoučet (1,5+9,45+9,8+12,1+1,0*4)*0,25*0,25 obrubník silniční 150/150/100 - nájezdový : Mezisoučet (3,2+6,5+6,35*15+7,3+3,25+2,6+4,5+2,75+29,7+17,2+1,0+3,0+3,0+6,5)*0,25*0,25 obrubník silniční 100/250/100 : Mezisoučet (10,2+9,7+3,15+3,1+38,25+4,5+2,45+1,0+4,05+0,5+4,5+6,1+0,5+5,0+2,65+2,4+5,0+4,5+6,95+5,0+1,6)*0,25*0,25 obrubník silniční 150/250/100 - zapuštěný : Mezisoučet (1,0+5,15)*0,25*0,25 05 : Mezisoučet 2,489*0,25*0,25	m3	26,00869	2 200,00	57 219,12	Vlastní
123	918101111R0Z	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 D.1.5.2 - 02 : obrubník silniční 80/250/100 : Mezisoučet (4,1+0,5+0,4+26,2+3,0+1,3+15,4+1,0*2+9,2+6,0+1,0*2+6,1+18,0+1,0*2+6,1+3,8+2,2+5,0+1,4+17,0+14,0+17,2+2,2+4,8+0,5+7,2+3,0+8,8+5,0+8,0+3,5+3,2+4,8+5,0+28,4+12,5+6,65+0,5*2+9,65+2,25)*0,25*0,25 Mezisoučet (5,0+28,0+24,6,35+3,6+4,5+6,5+1,0+3,05+32,0+11,55+8,85+6,0+22,25+7,3+15,8+2,0+23,0)*0,25*0,25 obrubník silniční 80/250/100 - zapuštěný : Mezisoučet (12,0+6,1+3,65*2+15,2+6,1+1,8+20,4+6,1+12,44+3,75*2+4,1+6,1+10,0+15,4+1,71+26,2+5,8*2+3,25*2+6,25*2)*0,25*0,25 Mezisoučet (4,2+35,2+2,7+6,55+9,2+11,15-1,6+29,2+30,2+17,2+28,6+16,2+5,2+15,65)*0,25*0,25	m3	55,42500	2 100,00	116 392,50	Vlastní
124	91956_01	D + M jednořádek DD 10/10/10 vč. lože C20/25 XF3 a podkladních vrstev obrubník silniční 150/250/100 - zapuštěný : 7,6+4,35+6,5+6,25+7,3+4,15+24,5-6,25+3,1+3,65+2,85*2+8,0+2,15*2+3,0+6,65+6,95+3,0+3,85+6,25+5,85	m	119,70000	500,00	59 850,00	Vlastní
125	597101030RAA	597 10 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. ...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, C250, D400 05 : Mezisoučet 2,489	m	2,48900	6 000,00	14 934,00	AP-HSV
126	40444988.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 1	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM
127	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojhýbem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 1	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM
128	40445050.AX	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní E 13; tvar obdélník, tř. 2 10letá D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet 3	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00	Vlastní
129	40445159.ARX	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; HIG10letá D.1.5.2 - 02 : Mezisoučet	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní

		obrubník silniční 150/150-250/100 - přechodový : Mezisoučet 1,5+9,45+9,8+12,1+1,0*4		36,85000					
141	59228488RX	Palisáda 100/200/400 čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : Mezisoučet 56	kus	56,00000	45,00	2 520,00		Vlastní	
142	59245025RXA	Dlažba 30/60/12 antracit čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : výměra dlažby 30/60/12 - antracit : Mezisoučet 0,3*(3,6*21+4,6*3+2,6*12)	m2	36,18000	550,00	19 899,00		Vlastní	
				36,18000					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				119 878,17			
143	998223011R00	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený vodorovně do 200 m ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Hmotnosti z položek HSV : Součet : 3995,93900	t	3 995,93900	30,00	119 878,17	822-1	RTS	
				3 995,93900					
Díl:	9999	Vypočty výměr skladeb - NENACENO VAT				0,00			
144	K_01.1	Parkoviště osobních aut zámková dlažba betonová skladebná, hladká kostka 20/20/8 - šedá - situace D.1.5.2. - tmavě šedá D.1.5.2 - 02 : stání pro tělesně postižené před Albertem : Mezisoučet 5,0*2,5*2*1,02	m2	25,50000		0,00		Vlastní	
145	K_01.1	Parkoviště osobních aut zámková dlažba betonová skladebná, hladká kostka 20/20/8 - šedá - situace D.1.5.2. - tmavě šedá D.1.5.2 - 02 : parkoviště ul. Kurská : Mezisoučet (109,05+111,95)/2*2*1,02	m2	236,69100		0,00		Vlastní	
146	K_02	Komunikace na parkovišti osobních aut zámková dlažba betonová skladebná, hladká kostka 20/20/8 - šedá - situace D.1.5.2. - světle šedá D.1.5.2 - 02 : komunikace před Albertem : Mezisoučet ((3,3+8,85)/2*(17,2+17,5)/2+23,1*6,5+3,4*(2,65+6,5))*1,02	m2	292,39447		0,00		Vlastní	
				292,39450					
147	K_03	Chodník zámková dlažba betonová skladebná, hladká kostka 20/20/8 - šedá - situace D.1.5.2. - světle okrová Mezisoučet (115,2*3,6- (1,0*6,1*6+2,0*3,6/2)+3,75*3,05*2+3,05*2,5+3,05*4,0+3,0*9,0+4,8*2,8+3,2*14,25+3,6*25,0- 8,0*1,4+9,2*1,2)*1,02 Mezisoučet (5,0*6,0+3,4*9,5-3,65*2+2,2*32,0+2,2*12,5+2,2*20,45+2,0*3,5+2,2*43,0+5,0*1,25/2- 2,0*(1,6*2+0,6)-2,2*0,6/2)*1,02 Mezisoučet (1,6*33,25+3,25*5,05/2+2,2*71,0+11,95*3,0+44,9*3,0+1,6*(6,0+8,85+11,55))*1,02	m2	1 337,78228		0,00		Vlastní	
				604,96200					
				604,96200					
				293,81610					
				293,81610					
				439,00420					
148	K_04	Chodník zámková dlažba betonová skladebná se vsypem, hladká kostka 20/20/8 - šedá - situace D.1.5.2. - tmavě okrová Mezisoučet (2,85*71,7+5,0*(2,0+0,2)/2+5,0*(2,65+2,5)+14,8*13,9)*1,02	m2	450,14130		0,00		Vlastní	
				450,14130					
149	K_05	Betonová dlažba pojezdová s distančníky pro parkovací stání, 21,3/21,8 - šedá (pruhy červená 23,5/23,5/8) - situace D.1.5.2. - zelený čtvercový rastr Mezisoučet (29,7+2,75*2)*4,5*1,02 Mezisoučet ((2,75+3*2,5)*5,0+(8*2,5+2,75)*5,0)*1,02	m2	329,86800		0,00		Vlastní	
				161,56800					
				161,56800					
				168,30000					
150	K_06	Chodník velkoformátová dlažba, betonová dlažba 100/100/12 - světle šedá - situace D.1.5.2. - světle šedá s rastroem Mezisoučet (4,5*3,6+(7,0+8,05)/2*2,0+6,0*2,0*4+2,0*5,0+6,1*2,0*6)*1,02	m2	165,69900		0,00		Vlastní	
				165,69900					
151	K_07	Chodník žulová dlažební kostka 8/10, - situace D.1.5.2. - světle fialová s rastroem Mezisoučet (3,72*3,05/2+(22,25+21,95)/2*(1,25+7,3)/2+8,25*(24,5+23,6)/2+14,85*21,6/2+4,25*6,25/2+3,6*6,2 5/2+8,0*3,0/2)*1,02 odpočet zatravnění : Mezisoučet -11,6*7,0/2*1,02 odpočet plocha skládaná lomovým kamenem : Mezisoučet -(6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02	m2	448,56338		0,00		Vlastní	
				517,62370					
				517,62370					
				-41,41200					
				-41,41200					
				-27,64840					
152	K_09	Betonová dlažba pochůzní dle stávající dlažby, - situace D.1.5.2. - bezbarvý rastr - obdélníčky Mezisoučet	m2	33,11940		0,00		Vlastní	

		(2,2*3,6+2,2+1,35+5,0*4,2)*1,02		33,11940					
153	K_10	Plocha vyskládaná lomovým kamenem, - situace D.1.5.2. - světle fialová Mezisoučet (6,25*4,15/2+4,35*6,5/2)*1,02	m2	27,64838		0,00		Vlastní	
154	K_11	Komunikace - asfalt, - situace D.1.5.2. - tmavě fialová Mezisoučet (3,1+4,4)/2*(4,5+4,7)/2*1,02 Mezisoučet 5,0*1,65*1,02	m2	26,01000		0,00		Vlastní	
155	K_12	Zpomalovací polštář, - situace D.1.5.2. - temně červená linka Mezisoučet 3,0*3,0*1,02	m2	9,18000		0,00		Vlastní	
156	K_13	Plocha po sběrných místy, - situace D.1.5.2. - temně šedá s rastram Mezisoučet ((8,75+8,5)/2*(4,5+7,05)/2+1,66*1,95+(3,25+3,15)/2*(10,6+11,2)/2)*1,02	m2	89,46611		0,00		Vlastní	
157	K_14	Signální a varovné pásy pro nevidomé, - situace D.1.5.2. - čtverečkový rastr Mezisoučet (0,9*(3,6+1,75+1,55+2,0)+0,5*3,0*2+(0,5*2,75+0,95*2,0)*2+3,6*0,5*3+0,95*(4,0+2,85+1,55))*1,02	m2	31,55880		0,00		Vlastní	
158	K_15	Oprava vozovky ul. Kurská, - situace D.1.5.2. , popis v TZ Mezisoučet 0,2*111,95*1,02	m2	22,83780		0,00		Vlastní	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 720,03			
159	97908-4 Poplatek za skládku	97908-4 Poplatek za skládku ...Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 4.37312	t	4,37312	120,00	524,77	801-3	RTS	
160	97908-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	97908-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 29.15413	t	29,15413	30,00	874,62	801-3	RTS	
161	97908-2 Připatek k odvozu za každý další 1 km	97908-2 Připatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 291.54127	t	291,54127	5,00	1 457,71	801-3	RTS	
162	97908-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	97908-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 29.15413	t	29,15413	19,00	553,93	801-3	RTS	
163	97908-6 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	97908-6 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 29.15413	t	29,15413	20,00	583,08		RTS	
164	97999000-1 Poplatek za skládku stavební sutí	97999000-1 Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,119, : Součet : 24.78101	t	24,78101	110,00	2 725,91		RTS	

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC	
Objekt :	D.1.5.3	DROBNÉ EXTERIÉROVÉ PRVKY	JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.3**
DROBNÉ EXTERIÉROVÉ PRVKY

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55	plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.3	DROBNÉ EXTERIÉROVÉ PRVKY	1 049 554,78
	Celkem objekt D.1.5.3	1 049 554,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEREJNEHO PROSTRANSTVI U DONU, BRNO - STARY LISKOVEC
O:	D.1.5.3	DROBNÉ EXTERIEROVÉ PRVKY
R:	D.1.5.3	DROBNÉ EXTERIEROVÉ PRVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník: kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 501,28		
	120 00	Zřízení výkopů						
	1	příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
	120001101R00	... v horninách jakékoliv třídy	m3	0,10800	500,00	54,00	800-1	RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4/100*10		0,02160				
		Mezisoučet			0,02160			
		1,2*0,8*0,9/100*10		0,08640				
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
	2	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	139601102R00	... v hornině 3	m3	1,08000	1 500,00	1 620,00	800-1	RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4		0,21600				
		Mezisoučet			0,21600			
		1,2*0,8*0,9		0,86400				
	3	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,08000	259,00	279,72		RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4		0,21600				
		Mezisoučet			0,21600			
		1,2*0,8*0,9		0,86400				
	4	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	10,80000	20,70	223,56		RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4*10		2,16000				
		Mezisoučet			2,16000			
		1,2*0,8*0,9*10		8,64000				
	5	Poplatek za skládání zeminy	m3	1,08000	300,00	324,00		RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4		0,21600				
		Mezisoučet			0,21600			
		1,2*0,8*0,9		0,86400				
Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání				3 240,00		
	275 31	Beton základových patek prostý						
	6	275 31-3 prostý						
	275313611R00	... z betonu C 16/20	m3	1,08000	3 000,00	3 240,00	801-1	RTS
		základ, pitko cca 900/600/400, skulptura cca 1200/800/900 :						
		Mezisoučet						
		0,9*0,6*0,4		0,21600				
		Mezisoučet			0,21600			
		1,2*0,8*0,9		0,86400				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 363,50		
	998 15-21	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol.						
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)						
		se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)						
	998 15-211	vodorovně do 50 m						
	7	998152121R00	t	2,72700	500,00	1 363,50	801-5	RTS
		... výšky do 3 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		8 :						
		Součet : 2.72700		2,72700				
Díl:	99_EXT	Exteriérové prvky - viz TZ části PD D:1.5.3				1 042 450,00		
	8	99_ext_M	sada	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		MONTÁŽ prvků p1-p13c (bez prvků p7, p10-p12)						
	9	99_ext_P01_D	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - venkovní betonové amorfní lehátko						
	10	99_ext_P02_D	ks	5,00000	25 000,00	125 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - organická betonová sedáčka (kaštan)						
	11	99_ext_P03.1_D	ks	7,00000	10 000,00	70 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - Sestava prvků pro betonovou zídku - bez sedáku						
	12	99_ext_P03.2_D	ks	6,00000	13 000,00	78 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - Sestava prvků pro betonovou zídku - se sedákem						
	13	99_ext_P04_D	ks	6,00000	13 000,00	78 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - betonové lavičky						
	14	99_ext_P05_D	ks	12,00000	10 500,00	126 000,00		Vlastní
		DODÁVKA - dřevěné lavičky						
	15	99_ext_P06_D+M	m	4,20000	8 500,00	35 700,00		Vlastní
		D + M - výměna stávajícího zábradlí						
		Mezisoučet						

		2,1*2		4,20000				
		Nově zábradlí je navrženo z žárově pozinkovaných ocelových uzavřených tenkostěnných profilů 60/20/2mm, kotvených k betonové konstrukci chemickou kotvou. Před samotnou realizací musí dojít k zaměření stávajícího stavu. :						
16	99_ext_P07_D	DODÁVKA - veřejné přívko	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
17	99_ext_P08_D	DODÁVKA - stojan na kola	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
18	99_ext_P09_D	DODÁVKA - bollard	ks	9,00000	6 500,00	58 500,00		Vlastní
19	99_ext_P10_D+M	D + M - výměna stávajícího zábradlí	m	5,50000	8 500,00	46 750,00		Vlastní
		Mezisoučet :		5,50000				
		Nově zábradlí je navrženo z žárově pozinkovaných ocelových uzavřených tenkostěnných profilů 60/20/2mm, kotvených k betonové konstrukci chemickou kotvou. Před samotnou realizací musí dojít k zaměření stávajícího stavu. :						
20	99_ext_P11_D+M	D + M - přesunutí skulptury	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
21	99_ext_P12_D+M	D + M - výměna stávajícího novinového stánku, není předmětem této projektové dokumentace ani dodávkou stavby	sada	1,00000		0,00		Vlastní
22	99_ext_P13a_D	DODÁVKA - odpadkový koš	ks	11,00000	13 500,00	148 500,00		Vlastní
23	99_ext_P13b_D	DODÁVKA - odpadkový koš se sáčky na psi exkrementy	ks	4,00000	9 000,00	36 000,00		Vlastní
24	99_ext_P13c_D	DODÁVKA - popelník	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC	
Objekt :	D.1.5.4	SADOVÉ ÚPRAVY	JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

D.1.5.4 SADOVÉ ÚPRAVY

Třídnik stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55	plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

D.1.5.4	SADOVÉ ÚPRAVY	704 798,86
	Celkem objekt D.1.5.4	704 798,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
O:	D.1.5.4	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D.1.5.4	SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				704 762,55		
	180 40-11	Založení trávníku						
	1	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	4 791,00000	8,20	39 286,20	823-1	RTS
	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině výměra viz STZ : Mezisoučet 4791,0		4 791,00000				
	181 30	Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
	2	...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm výměra viz STZ : kompletně použita a využita stávající ornice : Mezisoučet 668	m2	668,00000	40,00	26 720,00	800-1	RTS
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
	3	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 výměra viz STZ : Mezisoučet 4791,0	m2	4 791,00000	7,00	33 537,00	823-1	RTS
	183 10-11	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením						
	4	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 výměra viz TZ : Mezisoučet 210	kus	210,00000	25,00	5 250,00	823-1	RTS
	5	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 výměra viz TZ : Mezisoučet 42	kus	42,00000	270,00	11 340,00	823-1	RTS
	184 10-21	Výsadba dřevin s baletm						
	6	Výsadba dřevin s baletm do předem vyhloubené jamky se zalitím Výsadba dřevin s baletm D do 60 cm, v rovině výměra viz TZ : Mezisoučet 42	kus	42,00000	250,00	10 500,00	823-1	RTS
	184 20-21	Ukotvení dřevin						
	7	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m výměra viz TZ : Mezisoučet 42*3	kus	126,00000	25,00	3 150,00	823-1	RTS
	184 50-11	Zhotovení obalu kmene z juty						
	8	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině výměra viz TZ : Mezisoučet 42*2	m2	84,00000	45,00	3 780,00	823-1	RTS
	184 92-10	Mulčování						
	9	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozením do 20 km a se složením Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina výměra viz TZ : Mezisoučet 42*2	m2	84,00000	45,00	3 780,00	823-1	RTS
	10	D + M závlahové sondy z perforované flexibilní hadice výměra viz TZ : Mezisoučet 42	ks	42,00000	85,00	3 570,00		Vlastní
	11	Údržba trávníku výměra viz STZ : Mezisoučet 4791,0 údržba zeleně po dobu 5- let : Kosení, vyhrabávání a údržba travnatých ploch - 6x/rok : přikojování trávníků - 1x/měs (6x/rok) : postřik proti dvouděložním plevelům - 3x/rok : podsetí holých míst založením nového trávníku (1x/rok) :	m2	4 791,00000	55,00	263 505,00		Vlastní

		odplevelování mechanicky- 1x/měs (6x/rok), ekologicky nezávadný chemický postřikem- 3x/měs : Vyčištění ploch od odpadků v době provádění kosení, údržby stromů a údržby keřů : Likvidace odpadů vzniklých při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. : včetně dodávek hnojiva, semene a vody : Údržba trávníku - závlivka dle potřeby v období sucha : výměra viz. Specifikace údržby – provádění následné a rozvojové péče o veřejnou zeleň :						
12	18040211XZ	Údržba stromů a keřů výměra viz STZ : Mezisoučet 1 údržba zeleně po dobu 5- let : včetně dodávek veškerých materiálů a vody : Závlivka stromů min. 60 l/l ks stromu v prvním a druhém roce údržby – 1x týdně : Závlivka stromů min. 80 l/l ks stromu ve třetím a čtvrtém roce údržby – 1x týdně : Výchovný řez – (1x/rok) : Pravidelné kontroly kotvení stromů a úvazků a jejich úpravy či náhrada novými (2x/rok) : odplevelování výsadbové mísy - 1x/měs a doplňování mulčovací kůry (6x/rok) : sledování zdravotního stavu stromů a jejich okamžité ošetření příslušným ochrannými prostředky v případě výskytu chorob a škůdců (2x/rok) : Závlivka keřů min. 5 l/l ks keře v prvním a druhém roce údržby- 1x týdně : Závlivka keřů min. 10 l/l ks keře ve třetím a čtvrtém roce údržby- 1x týdně : řezu keřů – (1x/rok) : odstraňování suchých a mechanicky poškozených větví a odumřelých částí, udržování v žádoucím tvaru a výšce (2x/rok) : odplevelování mechanicky- 1x/měs (6x/rok), ekologicky nezávadný chemický postřikem- 3x/rok : doplňování mulčovací kůry (1x/rok) : Vyčištění ploch od odpadků v době provádění kosení, údržby stromů a údržby keřů : Likvidace odpadů vzniklých při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. : výměra viz. Specifikace údržby – provádění následné a rozvojové péče o veřejnou zeleň :	sada	1,00000	96 000,00	96 000,00	Vlastní	
13	183204112RXX	Výsadba rostlin výměra viz TZ : Mezisoučet 210	kus	210,00000	28,00	5 880,00	Vlastní	
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž výměra viz STZ : Mezisoučet 4791,0*0,03	kg	143,73000	95,00	13 654,35	SPCM RTS	
15	0265-01	Carpinus betulus „Fastigiata“	kus	12,00000	4 000,00	48 000,00	Vlastní	
16	0265-02	Tilia cordata „Greenspire“	kus	10,00000	2 700,00	27 000,00	Vlastní	
17	0265-03	Malus „Rudolph“	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00	Vlastní	
18	0265-04	Malus „Golden Hornet“	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00	Vlastní	
19	0265-05	Aesculus x carnea „Briotii“	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	
20	0265-06	Paulownia tomentosa	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	
21	0265-07	Catalpa bignonioides	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	
22	0265-08	Prunus subhirtella	kus	7,00000	4 000,00	28 000,00	Vlastní	
23	0265-09	Rosa „The Fairy“	kus	210,00000	48,00	10 080,00	Vlastní	
24	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo výměra viz TZ : Mezisoučet 6,3*2	m3	12,60000	600,00	7 560,00	SPCM RTS	
25	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špiče výměra viz TZ : Mezisoučet 126	kus	126,00000	50,00	6 300,00	SPCM RTS	
26	60850010RX	Příčky výměra viz TZ : Mezisoučet 126	kus	126,00000	25,00	3 150,00	Vlastní	
27	67390331R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 20 kPa 3,60 mm výměra viz TZ : Mezisoučet 84	m	84,00000	60,00	5 040,00	SPCM RTS	
28	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m výměra viz TZ :	kus	4,00000	170,00	680,00	SPCM RTS	

[illegible]

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Objekt :	D.1.5.5	STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.1.5.5**
STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letišť
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.1.5.5	STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD	457 702,46
	Celkem objekt D.1.5.5	457 702,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRÁNSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LISKOVEC
O:	D.1.5.5	STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD
R:	D.1.5.5	STANOVIŠTĚ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
		120 00 Ztižené výkopávky				11 175,21		
		příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
	1	120001101R00 ... v horninách jakékoliv třídy	m3	0,64934	550,00	357,14	800-1	RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)/100*10		0,18690				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)/100*10		0,18690				
				0,48250				
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	2	139601102R00 ... v hornině 3	m3	6,49344	900,00	5 844,10	800-1	RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)		1,86860				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)		1,86860				
				4,62480				
	3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,49344	259,00	1 681,80		RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)		1,86860				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)		1,86860				
				4,62480				
	4	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	64,93440	20,70	1 344,14		RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)*10		18,68640				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)*10		18,68640				
				46,24800				
	5	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	6,49344	300,00	1 948,03		RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)		1,86860				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)		1,86860				
				4,62480				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				22 727,04		
		274 31 Beton základových pasů prostý						
		274 31-3 prostý						
	6	274313611R00 ... z betonu C 16/20	m3	6,49344	3 500,00	22 727,04	801-1	RTS
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*0,4*(5,1+1,474*2+7,217+2,1*2)		1,86860				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		0,6*0,4*(8,335+8,455+1,24*2)		1,86860				
				4,62480				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 000,00		
	7	95_01 D + M zářezek pro kontajnery	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 738,58		
	8	99928110xzz Přesun hmot pro objekty drobné architektury výšky 6 m	t	16,39594	350,00	5 738,58		Vlastní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		6, :						
		Součet : 16,39594		16,39590				
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				393 061,63		
	9	M43_103_03 D + M OK kca přístřešků - pozink, vč. zednických připomoci	m2	2 443,57370	120,00	293 228,84		Vlastní
		výměry odečteny z výkresů :						
		10% spojovací materiál, 10% prořez, 20% odměřeno z výkresů :						
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		9,62*(2,08*(10+13))+4,845+1,62*2+2,245*2+6,965*1,1*1,1*1,2		941,18000				
		Mezisoučet						
		4,29*1,21*1,1*1,1*2*1,2		941,18000				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet						
		15,07440						
		Mezisoučet						
		15,07440						
		9,62*(2,48*(10+15))+8,2*3+1,445*10*1,1*1,1*1,2		1 411,49070				

10	M43_103_04	Mezisoučet		1 411,49070				Vlastní
		$1,21 \cdot (0,895 \cdot 4 + 2,25 \cdot 8) \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 2 \cdot 1,2$		75,82870				
		D + M tahokovu	m2	99,83279	1 000,00	99 832,79		
		stanoviště A - výkres 02 :						
		Mezisoučet						
		$1,671 \cdot (6,965 + 2,245 \cdot 2 + 1,62 \cdot 2 + 4,845) + 6,965 \cdot 2,25$		48,32260				
		stanoviště B - výkres 05 :						
		Mezisoučet		48,32260				
		$2,07 \cdot (8,2 \cdot 2 + 1,38 \cdot 2) + 8,2 \cdot 1,445$		51,51020				

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Objekt :	D.2.1	PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PÍTKO JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.2.1**

PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PÍTKO

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55	plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D.2.1 PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PÍTKO	90 770,03
Celkem objekt D.2.1	90 770,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARY LISKOVEC
O:	D.2.1	PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PITKO
R:	D.2.1	PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PITKO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostatné části PD				90 770,03		
1	D.2.1	D.2.1 - PŘÍPOJKA VODY, KANALIZACE - PITKO, viz samostatná část PD	sada	1,00000	90 770,03	90 770,03		Vlastní

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Objekt :	D.2.2	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.2.2**
NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55	plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.2.2	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	295 643,12
	Celkem objekt D.2.2	295 643,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DIM/010	REKONSTRUKCE VĚŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARY LISKOVEC
O:	D.2.2	NOVÉ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R:	D.2.2	NOVÉ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostatné části PD				295 643,12		
1	D.2.2	D.2.2 - NOVÉ VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, viz samostatná část PD	sada	1,00000	295 643,12	295 643,12		Vlastní

Stavba :	DIM/010	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DONU, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Objekt :	D.2.3	TECHNICKÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JKSO : 822.55.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.2.3**
TECHNICKÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Třídnic stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D.2.3	TECHNICKÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	99 600,00
	Celkem objekt D.2.3	99 600,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vodovodní přípojka a odpadní potrubí	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pítka u DONU	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	95 770	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	95 770	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	95 770	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	95 770	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	16 % činí :	
DPH	16 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Výkaz výměr

Stavba :		Pítko u DONU						
Objekt :		Vodovodní přípojka a odpadní potrubí						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1	132201201R00	Zemní práce						
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 1,6*0,8*20,6	m3	26,37	284,00	7 488,51		
2	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	26,37				
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	4,00	250,00	1 000,00		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 3,74*6,6	m3	26,36	25,20	664,27		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,34	150,00	1 551,00		
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	10,34	14,10	145,79		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,3*0,8*20,6	m3	10,34	14,10	145,79		
8	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,94	285,00	1 409,04	1,70000	8,40480
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 26,36*6,6	m3	4,94	169,00	835,54		
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	19,76	232,00	4 584,32		
11	175 20-0010.RA	Obsyp objektu prohozenou zemínou dovoz zeminy ze vzdálenosti 1 km	m3	4,32	458,00	1 978,56		
Celkem za		1 Zemní práce	m3	0,58	150,00	86,40		
Díl: 4	451541111R00	Vodorovné konstrukce				19 889,23		8,40480
12	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku dle 0 - 63 mm 0,1*0,6*20,6	m3	1,65	725,00	1 194,80	1,70300	2,80654
13	58331900.3	Kamenivo lžžené frakce 32/63 B Jihomor. kraj	T	1,65	150,00	362,85	1,00000	2,41900
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce		2,42		1 557,65		5,22554
Díl: 8	871231121R00	Trubní vedení						
14	871231121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 75 mm	m	8,60	90,00	774,00		
15	722171216	Potrubí z PE, D 32/3,2 mm	m	8,60	30,00	258,00	0,00371	0,03191
16	38821352	Vodoměr s pulsním výstupem Q= 1,84 l/s -D+M	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00050	0,00050
17	871-004	Kabel TCEPKFL 3x4x0,8	m	9,00	50,00	450,00		
18	871-005	Chráníčka HDPE 40/32 červený D+M	m	9,00	90,00	810,00	0,05230	0,47070
19	42273508	Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 200	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00870	0,00870
20	42228150	HAWLE šoupátko 2510 G5/4" pro domovní přípojky	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00500	0,01000
21	42293105	HAWLE souprava zemní č. 9051-voda	kus	1,00	9 500,00	9 500,00	0,00170	0,00170
22	422-36551	Vypouštěcí kohout DN40	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00022	0,00022
23	422-80915.A	Zpětná klapka závitová 5/4" rozvod vody	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00110	0,00110
24	42211652	Ventil zpětný přímý Z 16-117-540 III DN 40	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,01100	0,01100
25	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	2,00	350,00	700,00		
26	891213395R00	Příplatek za montáž v objektech DN 40 - 150	kus	2,00	21,10	42,20	0,00100	0,00200
27	891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 40	kus	1,00	500,00	500,00	0,00100	0,00100
28	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200	kus	1,00	739,00	739,00		
29	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	8,50	100,00	850,00	0,00148	0,01258
30	721 18-001	Potrubí DZX DN100	m	3,50	150,00	525,00	0,00450	0,01575
31	67352043	Geotextilie PK-Tex PET 200/50 470 g/m2	m2	3,29	45,00	148,05	0,00047	0,00155
32	721 20-0001	Vodoměrná šachta vč.žebříku a poklopu 600x600 D400 0	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	0,86000	0,86000
Celkem za		8 Trubní vedení				66 796,25		1,42870
Díl: 99	998 27-6111.R00	Staveništní přesun hmot						
33	998 27-6111.R00	Přesun hmot, trubní vedení piastová	t	6,78	1 110,00	7 526,91		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 526,91		

Stavba :	140327	Rekonstrukce veřejného prostoru u Donu	
Objekt :	D.2.2	Veřejné osvětlení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D.2.2**
Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
140327	veřejné osvětlení	295 643,12
	Celkem objekt D.2.2	295 643,12

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 140327
Rekonstrukce veřejného prostoru u Donu

Cena bez DPH: 295 643

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D.2.2 Veřejné osvětlení		1,00	295 643,12
Celkem za stavbu			295 643,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140327	Rekonstrukce veřejného prostoru u Donu
O:	D.2.2	Veřejné osvětlení
R:	140327	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: M21		Ceník kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl: M21		Elektromontáže						
	210 10	Ukončení vodičů, soubory pro kabely				82 331,00		
		Provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, tj. odizolování a případné proleptování vodiče a vlastní ukončení vodiče tj. zhotovení očka nebo naletování, navazení nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.						
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00000	7,00	336,00	M21	RTS
	210 20	Svitidla a osvětlovací zařízení						
		Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného náteru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.						
2	210202015R00	Svitidlo výbojkové 70W SHC parkové	kus	7,00000	400,00	2 800,00	M21	RTS
3	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,00000	590,00	4 130,00	M21	RTS
4	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11,00000	250,00	2 750,00	M21	RTS
	210 22	Vedení uzemňovací						
5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	291,00000	50,00	14 550,00	M21	RTS
6	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	7,00000	35,00	245,00	M21	RTS
7	210220302RT8	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	20,00000	35,00	700,00	M21	RTS
	210 81	Kabely silové						
8	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	30,00	1 050,00	M21	RTS
9	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	40,00	1 000,00	M21	RTS
10	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	320,00000	147,00	47 040,00	M21	RTS
11	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	345,00000	4,00	1 380,00	M21	RTS
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	16,00000	20,00	320,00		URS
13	905R01	Revize el. zařízení	hod	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
14	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl. 17-1a, Práce v tariní třídě 7	h	2,00000	250,00	500,00	Prav.M	RTS
15	31672500AT	Termoplastická úprava konc. dílu stožáru	m2	5,46000	500,00	2 730,00		Vlastní
Díl: M210		Materiál						
16	31673551.0T	Stožár osvětlovací sadový výšky 5 nad zemí, model Brno	kus	7,00000	4 000,00	28 000,00		Vlastní
17	31678611.1T	Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	kus	7,00000	700,00	4 900,00		Vlastní
18	31678611.AR	rozvodnice stožárová	kus	1,00000	750,00	750,00	SPCM	RTS
19	31678650T	Svorkovnice stožárová jednopojistková, Al/Cu, krytí min.IP 20	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
20	345-000504	Pojistka 6A E27 komplet	ks	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní
21	345-000600	Trubička smršťovací z/žl - DN 32/12	m	5,50000	50,00	275,00		Vlastní
22	34780650R	Výbojka sodíková vysokotlaká 50W	kus	7,00000	200,00	1 400,00	SPCM	RTS
23	348 80001T	LED páska světelná, 15W/m	m	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
24	34844812T	Svitidlo venkovní výbojkové, přepínač 50/70W, výběr dle standardů města Brna, stejné jako stávající svítidla kolem DONU	kus	7,00000	1 700,00	11 900,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
	460 01-001	Vytýčení trasy venkovního silového vedení				160 787,12		
		Vytýčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou.						
25	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.teránu, v obci, délka trasy do 500 m	km	0,26400	12 000,00	3 168,00	M46	RTS
	460 05-07	Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3						
		Jáma pro stožáry veřejného osvětlení do 2 m3 včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živичného povrchu, zakrytí jámy deskou a zajištěním proti posunutí.						
26	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	4,20000	550,00	2 310,00	M46	RTS
	460 10-004	Pouzdr. základ ve volném terénu "Zelený utopenec"						
		Krácení PVC trouby na délku pouzdra, uložení a vyrovnání podkladního štávkopiskového lože, plnění a osazení betonové dlaždice, uložení a vyrovnání trouby, zabetonování pouzdra, srovnání povrchu do spádu. Výroba bednění pro základ v úrovni terénu (hlavičku), betonáž, urovnání povrchu do spádu.						
27	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	7,00000	900,00	6 300,00	M46	RTS
	460 20-01	Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm						
28	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	264,00000	84,80	22 387,20	M46	RTS
	460 42-002	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí						
		Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí						
		Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.						
29	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	264,00000	150,00	39 600,00	M46	RTS
	460 49-001	Fólie výstražná z PVC						
		Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.						
30	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	264,00000	9,28	2 449,92	M46	RTS
	460 51-00	Kabelový prostup						
		Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vypárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací.						
31	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 63	m	300,00000	100,00	30 000,00	M46	RTS
32	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	50,00000	130,00	6 500,00	M46	RTS
	460 57	Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním						
33	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, horní třída 3, se zhutněním	m	264,00000	100,00	26 400,00	M46	RTS
	460 60	Odvoz zeminy						
		Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.						
34	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	9,20000	105,00	966,00	M46	RTS
35	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	92,00000	15,00	1 380,00	M46	RTS
36	17120-1211.S00	poplatek za skládku zeminy, skládkovné	t	16,60000	110,00	1 826,00		Vlastní
37	23170120R	PU pěna 750 ml	kus	3,00000	500,00	1 500,00	SPCM	RTS
38	26341500T	Spojka na trubku pr. 110 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
39	46099-6666	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Úřad městské části města Brna
Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno
Odbor výstavby a územního plánování

Spis. zn:	MCBSLI/01961/14/OVÚP/Opr/115	Vyhotoveno v Brně 5.5.2014
č.j.	MCBSLI/02702/14/OVÚP/Opr	Vypraveno dne 5.5.2014
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Marie Oprchalová	
tel. / mobil:	547 139 225	
e-mail:	marie.oprchalova@staryliskovec.cz	
ID datové schránky	2rbbwxi	

Statutární město Brno,
zastoupeno starostou Úřadu městské části města Brna, Vladanem Krásným
Oderská 260/4
625 00 Brno

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.3.2014 podalo

Statutární město Brno, zastoupeno starostou Úřadu městské části města Brna, Vladanem Krásným, IČO 449 92 785, Oderská 260/4, 625 00 Brno (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

**Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu
Brno, Starý Lískovec, Kurská, Kyjevská, Jemelkova**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 431/1, 998/7, 998/8, 998/22, 998/23, 2367/1, 2390, 2392, 2397, 2405/1, 2405/45, 2405/51, 2405/55, 2405/74, 2405/75, 2405/76, 2405/77, 2405/78, 2405/79, 2405/80, 2405/81, 2405/82, 2405/83, 2405/84, 2405/85, 2405/86, 2405/87, 2419/1, 2419/2, 2419/9, 2432/1, 2432/8 vše v katastrálním území Starý Lískovec.

Stavba obsahuje:

- Celková úprava stávajících parkovacích stání - 15 stání kolmých o rozměrech 2,5 x 5 m před prodejnou Albert.
- Nové parkovací stání - 13 stání o velikosti 2,7 x 4,5 m s převísem do travnaté plochy a 17 podélných stání o rozměrech 2,1 x 6 m u komunikace ul. Kurská. Parkovací stání jsou navržena z pojízdné betonové dlažby.
- Zpomalovací polštář lichoběžníkového tvaru o šířce a délce 3 m na komunikaci ul. Kurská.
- Přemístění stávajícího podstavce a sošky "beran".
- Výměna stávajících pochozích zpevněných ploch za nové pochozí zpevněné plochy (z asfaltového povrchu na betonovou a žulovou dlažbu různých formátů).

Elektronicky
odepsal(a) Ing.
Iří Kudělka
Datum:
2014.05.22
12:21:32 CEST

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Aleš Putna, ČKA 02 924; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
4. Stavba bude dokončena do 30.9.2014.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: který vzejde z výběrového řízení. Stavebník před zahájením stavby oznámí písemně stavebnímu úřadu vybraného stavebního podnikatele, jméno stavbyvedoucího a telefonní kontakt na něj.
6. Staveniště musí být viditelně z veřejného prostranství označeno příloženou tabulkou "Stavba povolena".
7. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Magistrátu města Brna Odbor kultury dne 2.8.2013 č.j. MMB/0277990/2013, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
8. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Magistrátu města Brna Odbor správy majetku dne 8.10.2014 č.j. 6630/OSM/MMB/13, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
9. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Magistrátu města Brna Odboru životního prostředí dne 3.2.2014 č.j. MMB/0028160/2014/LK, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
10. Budou dodrženy podmínky dané ve stanovisku Magistrátu města Brna Odboru investiční dne 31.3.2014 č.j. MMB/0026882/2014, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
11. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Úřadu městské části Brno - Starý Lískovec Odbor všeobecný, finanční dne 24.4.2014 č.j. MCBSLI/02055/14/Ovš/128/Buš,Kap,Pic, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
12. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje dne 3.3.2014 č.j. KRPB-32986-1/ČJ-2014-0600DI-KOL, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
13. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Brněnských komunikací a.s. 10.2.2014 č.j. 3100-Nov-M44/14, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
14. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. dne 17.3.2014 č.j. 722/006302/2014/BSK, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
15. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření RWE Energie, s.r.o., a.s. dne 7.2.2014 č.j. 5000895901, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
16. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření E.ON Česká republika, a.s. dne 13.2.2014 č.j. B6941-Z051405010, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
17. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Technických sítí Brno, akciová společnost dne 18.2.2014 č.j. 5800-Min-12/14, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
18. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. dne 21.8.2014 č.j. POS-96/13-Pok, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
19. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření UPC Česká republika, a.s. divize jih dne 19.8.2014 č.j. 130566/Z/CM, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
20. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Českých radiokomunikací a.s. dne 22.8.2013 č.j. ÚPTS/OS/93498/2013, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
21. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření MAXPROGRES telco, s.r.o. vyjádření dne 22.1.2014 č.j. BM14010049, které je součástí projektové dokumentace část "E" - dokladová část.
22. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy atesty použitých materiálů.
23. Na stavbě bude veden stavební denník, který bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
24. Přebytný materiál ze stavby (zemina, odpad apod.) nesmí být skladována na veřejných prostranstvích, bude průběžně odvážen na řízenou skládku. K závěrečné kontrolní prohlídce bude stavebníkem předloženo potvrzení o uložení tohoto materiálu.

25. Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu, jinak se v případě užívání stavby vystavuje sankcím podle stavebního zákona.
26. Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení !!! Křížení, styk nebo souběh přípojek s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům, a způsob řešení musí být odsouhlasen s dotčenými orgány státní správy a organizacemi.
27. Veškeré zemní práce budou prováděny v dostatečné vzdálenosti od kmene stromu, aby nedošlo k narušení kořenového systému. (Obecně platí, že tyto práce nelze provádět do vzdálenosti svislého průmětu koruny stromu).
28. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k narušení pohody bydlení v okolí stavby, hlavně bude dodržován noční klid a ve dnech pracovního klidu budou prováděny pouze takové práce na stavbě, které nebudou rušit nadměrným hlukem obyvatele v okolní zástavbě.
29. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Brno, zastoupeno starostou Úřadu městské části města Brna, Vladanem Krásným,
Oderská 260/4, 625 00 Brno - *stavebník*

Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, Dominikánské
náměstí 196/1, 602 00 Brno - *vlastník pozemků*

Odůvodnění:

Dne 27.3.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 24.1.2014 pod spis.zn. MCBSLI/07687/13/OVÚP/Opr/375, č.j. MCBSLI/00492/14/OVÚP/Opr, nabytí právní moci dne 5.3.2014.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 30.4.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Brna, Odbor kultury vyjádření dne 2.8.2013 č.j. MMB/0277990/2013
- Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí stanovisko dne 3.2.2014 č.j. MMB/0028160/2014/LK
- Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství vyjádření dne 29.1.2014 č.j. MMB/0041641/2014
- Magistrát města Brna, Odbor dopravy stanovisko dne 20.2.2014 č.j. MMB/051471/2014
- Magistrát města Brna, Odbor investiční stanovisko dne 31.3.2014 č.j. MMB/0026882/2014
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vyjádření dne 17.3.2014 č.j. 722/006302/2014/BSk
- MAXPROGRES telco, s.r.o. vyjádření dne 22.1.2014 č.j. BM14010049
- RWE Energie, s.r.o., pracoviště Brno vyjádření dne 7.2.2014 č.j. 5000895901
- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí vyjádření dne 22.8.2013 č.j. ÚPTS/OS/93498/2013
- Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření dne 21.8.2014 č.j. POS-96/13-Pok
- UPC Česká republika, s.r.o., divize Jih vyjádření dne 19.8.2014 č.j. 130566/Z/CM

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyjádření dne 3.3.2014 č.j. KRPB-32986-1/ČJ-2014-0600DI-KOL
- E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření dne 13.2.2014 č.j. B6941-Z051405010
- Brněnské komunikace a.s. vyjádření dne 10.2.2014 č.j. 3100-Nov-M44/14
- NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Jihomoravského kraje vyjádření dne 9.10.2014 č.j. 066130134
- Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace vyjádření dne 18.10.2014 č.j. S/1509/13
- Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor všeobecný vyjádření dne 24.4.2014 č.j. MCBSLI/02055/14/Ovš/128/Buš,Kap,Pic
- Technické sítě Brno, akciová společnost, akciová společnost vyjádření dne 18.2.2014 č.j. 5800-Min-12/14
- Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna vyjádření dne 30.9.2014 č.j. MMB/0338153/2013
- Magistrát města Brna, Odbor správy majetku vyjádření dne 8.10.2014 č.j. 6630/OSM/MMB/13

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

AHOLD Czech Republic, a.s., Martin Konečný, Jan Grolig, EGV group, spol. s r.o., První novinová společnost a.s., Jana Hertlová, Jitka Dufková – *vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Brna, Odboru územního a stavebního řízení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

Ing. Libuše Stožická
vedoucí Odboru
výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Statutární město Brno, zastoupeno starostou Úřadu městské části města Brna, Vladanem Krásným, Oderská č.p. 260/4, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
2. AHOLD Czech Republic, a.s., IDDS: rtnccuz
3. Martin Konečný, Metelkova č.p. 1774/15, 664 34 Kuřim
4. Jan Grolig, Lesní č.p. 538/21, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
5. EGV group, spol. s r.o., IDDS: urd3ezh
6. První novinová společnost a.s., IDDS: 839cgw7
7. Jana Hertlová, Jemelkova č.p. 420/43, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
8. Jitka Dufková, Jemelkova č.p. 389/41, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
9. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno
10. Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, IDDS: a7kbrnn

dotčené správní úřady

11. Magistrát města Brna, Odbor kultury, IDDS: a7kbrnn
12. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrnn
13. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrnn
14. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
15. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydaí6g
16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
17. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Oderská č.p. 260/4, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25

ostatní

18. Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrnn
19. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
20. MAXPROGRES telco, s.r.o., IDDS: rd2cfy7
21. RWE Energie, s.r.o., pracoviště Brno, IDDS: cgtf5yr
22. České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
23. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
24. UPC Česká republika, s.r.o., divize Jih, IDDS: 4hds44f
25. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
26. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
27. NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Jihomoravského kraje, Malinovského náměstí 3, 602 00 Brno 2
28. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix
29. Technické sítě Brno, akciová společnost, akciová společnost, IDDS: 55kgizb
30. spis

**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

Harmonogram stavby "Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno - Starý Lískovec

Předpoklad zahájení: červenec 2014

Dokončení stavebních prací: do 80 dnů po zahájení

Měsíc		Čer		Srp		Zář	
Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	1. - 30. den	31. - 60. den	61. - 80. den
Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno - Starý Lískovec	červenec 2014	září 2014	80,00	8 408 428			
Ostatní a vedlejší náklady			80,00	427 000			
Příprava území			60,00	1 097 017		50 000	
Zpevněné plochy			80,00	4 186 341	550 000	447 017	277 000
Drobné exteriérové prvky			60,00	1 049 555	550 000	1 900 000	
Sadové úpravy			20,00	704 799		650 000	1 736 341
Stanoviště pro komunální odpad			60,00	457 702			399 555
Vodovodní přípojka a odpadní potrubí			30,00	90 770		310 000	704 799
Veřejné osvětlení			30,00	295 643		90 770	147 702
Technická ochrana inženýrských sítí			30,00	99 600		295 643	
Celkové měsíční v Kč bez DPH					1 300 000	3 843 030	3 265 397

Uzlové body:

Po 60 ti dnech - dokončení objektů D.2.1., D2.2., D.2.3.

V Brně, dne 21. 7. 2014

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy :

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele :	Petr Čermák, TDI KBOZP
	Tomáš Dömény, TDI KBOZP
za Zhotovitele :	Ing. Erich Vrtiš , hlavní stavbyvedoucí
	Ing. Tomáš Hromek, stavbyvedoucí, tel.: 603 237 577
za Projektanta :	Ing. arch. Aleš Putna autorský dozor projektanta

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele :	Bc. Vladan Krásný	starosta
za Zhotovitele :	Ing. Tomáš Hromek, stavbyvedoucí, tel.: 603 237 577	

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může

být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU


05 -08- 2014

V Brně dne 2014


.....
za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ
Starosta
Městské části Brno – Starý Lískovec

V Brně, dne5-08-2014


.....
za Zhotovitele

Ing. Ivan Beneš
Předseda představenstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Úřad městské části města Brna
Brno-Starý Lískovec
Oderská 4, 625 00 Brno


.....
za Zhotovitele

Ing. Libor Vajčík
Místopředseda představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

SPECIFIKACE ÚDRŽBY - PROVÁDĚNÍ NÁSLEDNÉ A ROZVOJOVÉ PÉČE O VEŘEJNOU ZELENĚ

ČÁST 1

Následnou péči – údržbou veřejné zeleně v rozsahu této smlouvy danou v části 2. této specifikace - kritéria kvality údržby ploch se rozumí:

- Kosení, vyhrabávání a údržba travnatých ploch 6x ročně, včetně přihnojování trávníků 1x měsíčně, postřiku proti dvouděložním plevelům 3x ročně za použití ekologicky nezávadného chemického postřiku, zálivky, podsetí holých míst založením nového trávniku.
- Zálivka stromů 1x týdně a min. 60 l/1 ks stromu v prvním a druhém roce údržby, 80 l/1 ks stromu v třetím a čtvrtém roce údržby, včetně výchovného řezu, pravidelné kontroly kotvení stromů a úvazků a jejich úpravy či náhrada novými, odplevelování výsadbové mísy 1x měsíčně a doplňování mulčovací kůry, sledování zdravotního stavu stromů a jejich okamžité ošetření příslušným ochrannými prostředky v případě výskytu chorob a škůdců.
- Zálivka keřů 1x týdně a min. 5 l/1 ks keře v prvním a druhém roce údržby, 10 l/1 ks keře v třetím a čtvrtém roce údržby, včetně řezu keřů, odstraňování suchých a mechanicky poškozených větví a odumřelých částí, udržování v žádoucím tvar a výšce, odplevelování 1x měsíčně mechanicky a 3x měsíčně ekologicky nezávadným chemickým postřikem, doplňování mulčovací kůry, sledování zdravotního stavu stromů a jejich okamžité ošetření příslušným ochrannými prostředky v případě výskytu chorob a škůdců, doplňování nových keřů za uhynulé, odstraňování spadlého listí.
- Vyčištění ploch od odpadků v době provádění kosení, údržby stromů a údržby keřů. Likvidace odpadů vzniklých při údržbě v zařízení k tomu určeném v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění.

Reakční doba

Zhotovitel se zavazuje k reakční době při provádění těchto dílčích částí předmětu díla – tzn. práce budou zahájeny nejpozději do:

- pro zahájení pokosu a provedení pokosu na výzvu = do 5 pracovních dnů.
- pro ošetření dřevin na výzvu, včetně provedení zálivky = do 5 pracovních dnů.

Lhůta plnění

- Pro lhůtu plnění následné péče – údržby zeleně platí doby sjednané v příloze č. A, před kterou mají prioritu (pokud jsou zadány) lhůty plnění zadané objednatelem a jeho oprávněnou osobou – písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.
- Zhotovitel je povinen operativně reagovat do 48 hod., na požadavek objednatele provést konkrétní práce vyplývající ze smluvního vztahu. Požadavky vznášejí objednatel písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.

Převzetí díla

- A. Převzetí dílčích úkonů – dílčích prací tzn. každého pokosu (6x ročně), každého odplevelení (1x měsíčně), každého postřiku, každého doplňování mulčovací kůry, každého řezu a dosadby dřevin, každého výhrabu listí, každé zálivky (1x týdně) je realizováno formou fyzické přejímky a kontroly v terénu, která je prováděna vždy za účasti objednatele, přičemž četnost těchto fyzických přejímek a kontrol se stanovuje aktuálně podle provedení prací zhotovitelem a zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k této přejímce nejpozději 3 pracovní dny předem, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, telefonicky osobně nebo na záznamník. Z těchto fyzických přejímek a kontrol bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž objednatel má právo zaslat takovýto protokol i bez podpisu smluvních stran poštou, faxem a e-mailem a tento protokol má stejnou platnost jako podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud se tato fyzická přejímka a kontrola neuskuteční, má objednatel právo ji provést sám a zjištěné závady s termínem odstranění nahlásit zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.
- B. Mimo převzetí dílčích úkonů – dílčích prací dle písmene A. má objednatel právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly v terénu která je prováděna vždy za účasti objednatele a zhotovitele, přičemž četnost těchto kontrol není vázána na provedení dílčích úkonů – dílčích prací a objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k této kontrole nejpozději 3 pracovní dny předem, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, telefonicky osobně nebo na záznamník. Z těchto fyzických kontrol bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž objednatel má právo zaslat takovýto protokol i bez podpisu smluvních stran zhotovitele poštou, faxem a e-mailem a tento protokol má stejnou platnost jako protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud se tato fyzická přejímka a kontrola neuskuteční, má objednatel právo ji provést sám a zjištěné závady s termínem odstranění nahlásit zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem, faxem, telefonicky, e-mailem, osobně nebo na záznamník.

3) Keře:

- a) Zálivka keřů 1x týdně v období sucha a min. 5 l/1 ks keře v prvním a druhém roce údržby, 10 l/1 ks keře ve třetím a čtvrtém roce údržby. Zálivka v období sucha - zhotovitel je povinen sám aktivně sledovat klimatické podmínky a provádět tuto zálivku i vícekrát týdně bez požádání objednatele, ale i na požádání objednatele. Dle klimatických podmínek zvýší zhotovitel zálivku na dvojnásobné množství.
- b) Řez keřů v předjaří i během vegetace, odstraňován suchých a mechanicky poškozených větví a odumřelých částí, udržování v žádoucím tvaru a výšce, odstraňování větví z průchozích profilů chodníků, parkoviště apod.
- c) Odplevelování výsadeb mechanicky 1x měsíčně a ekologicky nezávadným chemickým postřikem minimálně 3x ročně. Keřové výsadby musí být prosty plevelů či jiného znečištění.
- d) Pravidelná kontrola množství a stavu mulčovací kůry a její doplňování.
- e) Pravidelné sledování zdravotního stavu keřů – napadení škůdci, chorobami a jejich okamžité ošetření příslušnými ochrannými postřiky v případě výskytu.
- f) Doplňování nových keřů za uhynulé.
- g) Odstraňování spadlého listí z keřových výsadeb, zpravidla ihned po podzimním spadu, nejpozději však do 14 dnů po ukončení spadu listí.

Likvidaci odpadů vzniklých při této činnosti provádí zhotovitel v zařízení k tomu určeném dle zákona. Likvidace je součástí ceny.

Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti s prováděním letní a zimní údržby chodníků a údržby vozovek.

4) Čistota:

Zhotovitel je povinen při provádění kterékoliv činnosti dle části 2 bodu 1-3) kritérií zajistit současně vyčištění ploch od odpadků, pokud se tam tyto v době provádění prací budou nacházet.

Likvidaci odpadů vzniklých při této činnosti provádí zhotovitel v zařízení k tomu určeném dle zákona. Cena za likvidaci je součástí celkové ceny.

Zhotovitel je povinen sám aktivně zajistit údržbu v součinnosti s prováděním letní a zimní údržby chodníků a údržby vozovek.