
PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT a ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

ROZPOČTU

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

Krycí list rozpočtu

Stavba:	TSB Jugoslávská IS síť +oprava oplocení				
Objekt:	REKAPITULACE PRACÍ				
				IČO	DIČ
Objednatel:	TSB Brno a.s.				
Projektant:					
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10, 60200			28326881	CZ28326881
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 750 038	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 750 038	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 750 038	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		2 750 038	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	2 750 038
27	DPH 21%	577 508
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	3 327 546

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vlhká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno: Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	6
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	
	Razítko		

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		TSB Jugoslávská IS síť +oprava oplocení			Číslo stavby:		JUGOSLA		
Název SO:		REKAPITULACE PRACÍ			Číslo SO:				
Datum zpracování :		27.8.2013			Datum aktualizace :				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	dodávky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Rekapitulace nákladů									
1	přenos	Brána a oplocení	kpl	1,000	0,000	0,000			2 413 885,00
2	přenos	Přípojka kanalizace	kpl	1,000	0,000	0,000			141 288,00
3	přenos	Přípojka vody	kpl	1,000	0,000	0,000			129 977,00
4	přenos	Arealový rozvod	kpl	1,000	0,000	0,000			64 888,00
									2 413 885,00
									141 288,00
									129 977,00
									64 888,00
									2 413 885,00
									141 288,00
									129 977,00
									64 888,00

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : TSB Jugoslávská IS síť +oprava oplocení Číslo stavby : Název SO : REKAPITULACE PRACÍ Číslo SO : JUGOSLA Datum: 27.8.2013					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonaž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
10	Rekapitulace nákladu	0,00	2 750 038,00	2 750 038,00	0,000
Celkem		0,00	2 750 038,00	2 750 038,00	0,00

Položkový rozpočet									
Název stavby: TSB Jugoslávská IS síť +oprava oplocení			Číslo stavby: JUGOSLA						
Název SO: REKAPITULACE PRACÍ			Číslo SO:						
Datum zpracování : 27.8.2013			Datum aktualizace :						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
			3	4	5	6	jednotková	celkem	montáže
							7	8	9
									celkem
									10
10 Rekapitulace nákladu									
1	přenos	Brána a oplocení	kpl	1,000	0,000	0,000			2 413 885,00
2	přenos	Přípojka kanalizace	kpl	1,000	0,000	0,000			141 288,00
3	přenos	Přípojka vody	kpl	1,000	0,000	0,000			129 977,00
4	přenos	Areálový rozvod	kpl	1,000	0,000	0,000			64 888,00
10 celkem						0,000		0,00	2 750 038,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		
Objekt:	Brána a oplocení		
		IČO	DIČ
Objednatel:	TSB Brno a.s.		
Projektant:			
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10,60200	28326881	CZ28326881
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS zařízení staveniště
2		Montáž	110 896	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 764 619	15	
4		PSV	502 697	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 378 212	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 378 212	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		2 378 212	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					35 673

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	2 413 885
27	DPH 21%	506 796
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	86
30	Celkem (ř. 26-29)	2 920 767

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vlhká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno: Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
741 Elektroinstalace - silnoprúd										
1	přenos	Rozvody silnoprůdu viz příloha	kpl	1,000	0,000	0,000		110 896,00		110 896,00
767 Konstrukce zámečnické										
1	767 0-0001	D+M ocel sloup S1 žár zikov + nářer	kus	22,000	0,000	0,000		12 450,00		273 900,00
2	767 0-0002	D+M ocel sloup S4 žár zikov + nářer	kus	1,000	0,000	0,000		2 500,00		2 500,00
3	767 0-0003	D+M ocel sloup S5 žár zikov + nářer	kus	1,000	0,000	0,000		2 450,00		2 450,00
4	767 0-0004	D+M koncov sloupek žár zikov + nářer	kus	1,000	0,000	0,000		780,00		780,00
5	767 0-0005	D+M kompl sada příchyt zikov + nářer	sada	2,000	0,000	0,000		3 700,00		7 400,00
6	767 0-0006	D+M posuvná brána +el pohon 600*203	kpl	1,000	0,000	0,000		125 000,00		125 000,00
7	767 0-0007	D+M plotové panely žár zink 250*203	kus	10,000	0,000	0,000		2 200,00		22 000,00
8	767 0-0008	D+M plotové panely žár zink atyp	kus	11,000	0,000	0,000		2 600,00		28 600,00
9	767 91-1811	Dmžž drát pletivo v -1,6m	m	54,920	0,000	0,000		54,70		3 004,12
10	767 92-0840	Dmžž vrátek k oplocení -10m2	kus	1,000	0,000	0,000		696,00		696,00
11	767 99-6801	Dmžž atyp zámečnická kce díl -50kg	kg	257,090	0,000	0,000		31,70		8 149,75
12	998 76-7201	Přesun % zámečnik kce objekt v -6m	%	1,350	0,000	0,000		474 479,87		640 547,82
783 Nátěry										
1	783 22-5100	Nátěr syntet KDK TEBAS 2x+1x email	m2	145,410	0,000	0,033		150,00		21 811,50
96 Bourání konstrukcí										
1	961 05-5111	Bour zákl ŽB	m3	31,100	0,000	0,000		4 840,00		150 524,00
98 Demolice										
1	981 01-1111	Demolice rozebr dřev leh 1stran	m3	195,000	0,000	0,000		56,10		10 939,50
98A Přesuny a odvozy sutí										
1	979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	82,900	0,000	0,000		365,00		30 258,50
2	979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	1 160,600	0,000	0,000		13,80		16 016,28
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	82,900	0,000	0,000		217,00		17 989,30
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava sutí ZKD 5m	t	911,900	0,000	0,000		20,00		18 238,00
5	979 08-7212	Nakládání doprav prositř sutí	t	82,900	0,000	0,000		152,00		12 600,80
6	979 09-3111	Uložení sutí bez zhuštění	soub	1,000	0,000	0,000		16 580,00		16 580,00
7	979 01-0001	Poplatek za směsný odpad	t	82,900	0,000	0,000		800,00		66 320,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
99		Přesun hmot								
1	999 28-1115	Přesun hmot pro opravy	T	497,180	0,000	0,000			720,00	357 969,60
		DOB								

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		Datum: 27.8.2013			
Číslo stavby :					
Název SO :		Brána a oplocení			
Číslo SO :		JUGOSLA			
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
000	Projektová dokumentace	0,00	40 000,00	40 000,00	0,000
1	Zemní práce	0,00	393 598,85	393 598,85	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	296 563,77	296 563,77	47,050
5	Komunikace	570,00	336 450,65	337 020,65	430,097
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	110 896,00	110 896,00	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	480 885,36	480 885,36	0,000
783	Nátěry	0,00	21 811,50	21 811,50	0,033
96	Bourání konstrukcí	0,00	150 524,00	150 524,00	0,000
98	Demolice	0,00	10 939,50	10 939,50	0,000
98A	Přesuny a odvozy sutí	0,00	178 002,88	178 002,88	0,000
99	Přesun hmot	0,00	357 969,60	357 969,60	0,000
Celkem		570,00	2 377 642,11	2 378 212,11	477,18

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Brána a oplocení		Číslo SO:					
Datum zpracování:		27.8.2013		Datum aktualizace:					
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000 Projektová dokumentace									
1	100 00-0001	ÍČ +podklady + PD skutečn provedení	kpl	1,000	0,000	0,000		40 000,00	40 000,00
		000 celkem				0,000	0,00		40 000,00
1 Zemní práce									
1	132 30-2101	Hloub rýh jam šachet hor 4 ručné	m3	10,670	0,000	0,000		1 270,00	13 550,90
2	162 70-1105	Vodorovné přem.výk/syp do 10000m ¹⁻⁴	m3	18,580	0,000	0,000		277,00	5 146,66
3	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tř 1-4	m3	74,300	0,000	0,000		22,30	1 656,89
4	181 10-1140	Úprava pozemku před opravou pozemku	m2	685,000	0,000	0,000		540,00	369 900,00
5	979 09-7115	Skladovne - ostatni zeminy	m3	18,580	0,000	0,000		180,00	3 344,40
		1 celkem				0,000	0,00		393 598,85
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin									
1	224 31-1111	VYPLNE PIL BP20 PORTL se suspenzi	M3	7,920	2,480	19,642		2 920,00	23 126,40
2	264 41-1311	Vřty pil nezap 550mm hl5m hor4	m	39,600	0,008	0,324		5 000,00	198 000,00
3	274 32-1411	Základový pás ŽB C20/25 -XC2	m3	10,610	2,453	26,029		2 550,00	27 055,50
4	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	73,040	0,001	0,075		203,00	14 827,12
5	274 35-1216	Odstanění bednění stěn zákl pásů	m2	73,040	0,000	0,000		46,30	3 381,75
6	274 36-1821	Výztuž zákl pásů bet ocel 10505	t	0,070	1,060	0,074		37 900,00	2 653,00
7	274 36-2021	Výztuž zákl pásů svař síť Kari	t	0,860	1,053	0,906		32 000,00	27 520,00
		2 celkem				47,050	0,00		296 563,77
5 Komunikace									
1	500R	Oprava potrubí kanalizace u vpusli	kpl	3,000	0,000	0,000		4 600,00	13 800,00
2	564 79-1111	Podklad z kameniva drceného	m3	148,000	1,931	285,825		954,00	141 192,00
3	564 81-1111	Podklad šlérkodrt ŠD zhut II 50mm	m2	585,000	0,098	57,447		40,80	23 868,00
4	573 21-1111	Posif živ spojov asf 0,50-0,70kgm2	m2	2 740,000	0,001	1,671		11,10	30 414,00
5	597 30-0012	Kryt komunikaci asfalt recyklat 5cm	m2	685,000	0,120	82,200		120,00	82 200,00
6	899 23-1111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš mříže	kus	3,000	0,424	1,271		1 600,00	4 800,00
7	917 76-2111	Osaz chodn obrub B lež opěra B	m	6,000	0,169	1,011		231,00	1 386,00
7/1	592 10002-20	OBRUBNIK NAJEZDOVY 100*15*15 DOB	KUS	6,000	0,055	0,330	95,00	570,00	
8	938 90-8411	Očistění krytu sapon roztoke	m2	685,000	0,000	0,000		6,00	4 110,00
9	952 90-1411	Výčištění ostatních objektů	m2	685,000	0,000	0,000		29,70	20 344,50
10	952 90-2611	Vysáti prach ostatní plochy	m2	685,000	0,000	0,000		7,79	5 336,15

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	895 94-1111	Zřiz vpusť uliční d 600 mříž 30*50	kus	1,000	0,341	0,341			9 000,00	9 000,00
		5 celkem				430,097		570,00		336 450,65
741		Elektroinstalace - silnoprúd								
1	přenos	Rozvody silnopródu viz příloha	kpl	1,000	0,000	0,000			110 896,00	110 896,00
		741 celkem				0,000		0,00		110 896,00
767		Konstrukce zámečnické								
1	767 0-0001	D+M ocel sloup S1 žár zikov + nátěr	kus	22,000	0,000	0,000			12 450,00	273 900,00
2	767 0-0002	D+M ocel sloup S4 žár zikov + nátěr	kus	1,000	0,000	0,000			2 500,00	2 500,00
3	767 0-0003	D+M ocel sloup S5 žár zikov + nátěr	kus	1,000	0,000	0,000			2 450,00	2 450,00
4	767 0-0004	D+M koncov sloupek žár zikov + nátěr	kus	1,000	0,000	0,000			780,00	780,00
5	767 0-0005	D+M kompl sada příchyt zikov + nátěr	sada	2,000	0,000	0,000			3 700,00	7 400,00
6	767 0-0006	D+M posuvná brána +el pohon 600*203	kpl	1,000	0,000	0,000			125 000,00	125 000,00
7	767 0-0007	D+M plotové panely žár zink 250*203	kus	10,000	0,000	0,000			2 200,00	22 000,00
8	767 0-0008	D+M plotové panely žár zink atyp	kus	11,000	0,000	0,000			2 600,00	28 600,00
9	767 91-1811	Dmříž drát pletivo v -1,6m	m	54,920	0,000	0,000			54,70	3 004,12
10	767 92-0840	Dmříž vrátek k oplocení -10m2	kus	1,000	0,000	0,000			696,00	696,00
11	767 99-6801	Dmříž atyp zámečnická kce díl -50kg	kg	257,090	0,000	0,000			31,70	8 149,75
12	998 76-7201	Přesun % zámečník kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000			474 479,87	6 405,48
		767 celkem				0,000		0,00		480 885,36
783		Nátěry								
1	783 22-5100	Nátěr syntet KDK TEBAS 2x+1x email	m2	145,410	0,000	0,033			150,00	21 811,50
		783 celkem				0,033		0,00		21 811,50
96		Bourání konstrukcí								
1	961 05-5111	Bour zákl ŽB	m3	31,100	0,000	0,000			4 840,00	150 524,00
		96 celkem				0,000		0,00		150 524,00
98		Demolice								
1	981 01-1111	Demolice rozebr dřev leh 1stran	m3	195,000	0,000	0,000			56,10	10 939,50
		98 celkem				0,000		0,00		10 939,50
98A		Přesuny a odvozy suti								
1	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	t	82,900	0,000	0,000			365,00	30 258,50

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
2	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	1 160,600	0,000	0,000			13,80	16 016,28
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	82,900	0,000	0,000			217,00	17 989,30
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	911,900	0,000	0,000			20,00	18 238,00
5	979 08-7212	Nakládání doprav prositř suti	t	82,900	0,000	0,000			152,00	12 600,80
6	979 09-3111	Uložení suti bez zhutnění	soub	1,000	0,000	0,000			16 580,00	16 580,00
7	979 01-0001	Poplatek za směsný odpad	t	82,900	0,000	0,000			800,00	66 320,00
		98A celkem				0,000		0,00		178 002,88
	99	Přesun hmot								
1	999 28-1115	Přesun hmot pro opravy	T	497,180	0,000	0,000			720,00	357 969,60
		99 celkem				0,000		0,00		357 969,60

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		
Objekt:	Elektroinstalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	TSB Brno a.s.		
Projektant:			
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10,60200	28326881	CZ28326881
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	25 578	13	0
2		Montáž	43 988	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	41 330	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		110 896	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		110 896	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		110 896	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	110 896
27	DPH 21%	17 917
28	DPH ze specifikací 21%	5 371
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	134 184

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vlhká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	2
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		Číslo stavby:					
Název SO:		Elektroinstalace		Číslo SO:					
Datum zpracování:		27.8.2013		Datum aktualizace:		27.8.2013			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	110 00-1121	Vytýč vedení vzduš vn v ter přehled	km	0,200	0,000	0,000		1 760,00	352,00
2	132 31-1317	Rýhy ručně š 35cm, hl 70cm, tř.3	m	155,000	0,000	0,000		82,20	12 741,00
3	174 31-1317	Zásyp rýh ručně š 35cm, hl 70cm, tř.3	m	155,000	0,000	0,000		47,40	7 347,00
4	451 57-1110	Lože pískové II 5cm, š do 65cm	m	155,000	0,065	10,075		32,70	5 068,50
5	459 96-1113	Krytí kabel výstražná fólie 33cm	m	155,000	0,000	0,014		9,43	1 461,65
6	181 11-1300	Provizor úprava terénu se zhut tř.3	m2	78,000	0,000	0,000		23,20	1 809,60
741 Elektroinstalace - silnoprůd									
1	743 41-1111	Mž krabice zapušt PH kruh KU,KO	kus	4,000	0,000	0,000		51,40	205,60
1/1	345 71532-13	KRABICE ACIDUR 6455-26 #	kus	4,000	0,000	0,001		186,80	
2	743 11-2120	Mž trubka plast D 63	m	250,000	0,000	0,000		29,80	7 450,00
2/1	345 71352-13	TRUBKA KOPOFLEX KF 63 #	m	250,000	0,000	0,088		35,10	
3	743 11-2120	Mž trubka plast D 50	m	155,000	0,000	0,000		25,00	3 875,00
3/1	345 71351-13	TRUBKA KOPOFLEX KF 50 #	m	155,000	0,000	0,040			
4	744 43-1100	Mž kabel Cu-1kV volně sk1 -0,4kg	m	269,000	0,000	0,000		14,10	3 792,90
4/1	341 11094-00	KABEL CU JADRO CYKY 5 X 2,5 #	m	250,000	0,000	0,067			
4/2	341 11076-00	KABEL CU JADRO CYKY 4 X10 #	m	19,000	0,001	0,012			
5	746 46-1220	Ukonč zapoj vod do 2,5mm v rozvaděči	kus	10,000	0,000	0,000		250,00	2 500,00
6	746 46-1220	Ukonč zapoj vod do 16mm v rozvaděči	kus	8,000	0,000	0,000		240,00	1 920,00
7	743 61-1211	Mž uzem pásku Cu -50mm2 na povrchu	m	125,000	0,000	0,000		60,00	7 500,00
8	pc	Rozvodnice RVO D+M	kus	1,000	0,000	0,000		15 000,00	15 000,00
9	745 90-4111	Přípl zatažení vodič/kabel -0,75kg	m	250,000	0,000	0,000		5,99	1 497,50
994 Hodinové zučtovací sazby									
1	pc 1	Pomocné přípravné práce-spolupráce	hod	15,000	0,000	0,000		200,00	3 000,00
2	pc 2	revize	hod	5,000	0,000	0,000		350,00	1 750,00
3	pc 3	PD skutečného provedení	hod	8,000	0,000	0,000		350,00	2 800,00
4	pc 4	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,000	0,000		5 000,00	5 000,00

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB		Datum: 27.8.2013			
Číslo stavby :					
Název SO : Elektroinstalace					
Číslo SO :					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	28 779,75	28 779,75	10,089
741	Elektroinstalace - silnoproud	25 577,60	43 987,89	69 565,48	0,207
994	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	12 550,00	12 550,00	0,000
Celkem		25 577,60	85 317,64	110 895,23	10,30

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Oprava oplocení a plochy kolektoru TSB			Číslo stavby:				
Název SO:		Elektroinstalace			Číslo SO:				
Datum zpracování:		27.8.2013			Datum aktualizace:		27.8.2013		
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemní práce									
1	110 00-1121	Výtyč vedení vzdušů vn v ter přehled	km	0,200	0,000	0,000		1 760,00	352,00
2	132 31-1317	Rýhy ručně š 35cm, hl 70cm, tř 3	m	155,000	0,000	0,000		82,20	12 741,00
3	174 31-1317	Zásyp rýh ručně š 35cm, hl 70cm, tř 3	m	155,000	0,000	0,000		47,40	7 347,00
4	451 57-1110	Lože pískové tl 5cm, š do 65cm	m	155,000	0,065	10,075		32,70	5 068,50
5	459 96-1113	Krytí kabel výstražná fólie 33cm	m	155,000	0,000	0,014		9,43	1 461,65
6	181 11-1300	Provizor úprava terénu se zhut tř 3	m2	78,000	0,000	0,000		23,20	1 809,60
		1 celkem				10,089	0,00		28 779,75
741 Elektroinstalace - silnoproud									
1	743 41-1111	Mřž krabice zapuště PH kruh KU, KO	kus	4,000	0,000	0,000		51,40	205,60
1/1	345 71532-73	KRABICE ACIDUR 6455-26 #	kus	4,000	0,000	0,001			
2	743 11-2120	Mřž trubka plast D 63	m	250,000	0,000	0,000	46,70	186,80	
2/1	345 71352-73	TRUBKA KOPOFLEX KF 63 #	m	250,000	0,000	0,088	35,10	8 775,00	7 450,00
3	743 11-2120	Mřž trubka plast D 50	m	155,000	0,000	0,000		25,00	3 875,00
3/1	345 71351-73	TRUBKA KOPOFLEX KF 50 #	m	155,000	0,000	0,040	22,80	3 534,00	
4	744 43-1100	Mřž kabel Cu-1kv volně sk1 -0,4kg	m	269,000	0,000	0,000		14,10	3 792,90
4/1	341 11094-00	KABEL CU JADRO CYKY 5 X 2,5 #	m	250,000	0,000	0,067	39,50	9 875,00	
4/2	341 11076-00	KABEL CU JADRO CYKY 4 X 10 #	m	19,000	0,001	0,012	122,00	2 318,00	
5	746 46-1220	Ukonč zapoj vod do 2,5mm v rozvaděči	kus	10,000	0,000	0,000		250,00	2 500,00
6	746 46-1220	Ukonč zapoj vod do 16mm v rozvaděči	kus	8,000	0,000	0,000		240,00	1 920,00
7	743 61-1211	Mřž uzem pásku Cu -50mm2 na povrchu	m	125,000	0,000	0,000		60,00	7 500,00
8	pc	Rozvodnice RVO D+M	kus	1,000	0,000	0,000		15 000,00	15 000,00
9	745 90-4111	Přípí zařazení vodič/kabel -0,75kg	m	250,000	0,000	0,000		5,99	1 497,50
		*Dopravné	%	3,60%			24 688,80	888,80	
		*Vodorovný přesun specifikací	%	1,00%			24 688,80		
		741 celkem				0,207	25 577,60		246,89
994 Hodinové zúčtovací sazby									
1	pc 1	Pomocné přípravné práce-spolupráce	hod	15,000	0,000	0,000		200,00	3 000,00
2	pc 2	revize	hod	5,000	0,000	0,000		350,00	1 750,00
3	pc 3	PD skutečného provedení	hod	8,000	0,000	0,000		350,00	2 800,00
4	pc 4	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,000	0,000		5 000,00	5 000,00
		994 celkem				0,000	0,00		12 550,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Nápojení pozemku TSB UL Jugoslávská		
Objekt:	Přípojka kanalizace		
Objednatel:	TSB Brno a.s.	IČO	DIČ
Projektant:			
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10,60200	28326881	CZ28326881
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
		Náklady na MJ:	0
		Cenová úroveň:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	141 288	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		141 288	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		141 288	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		141 288	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
				27	DPH 21%
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
				30	Celkem (ř. 26-29)

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vlhká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno. Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510 Razítko	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	3
		Číslo záznamu v evid.	
		3	
		Datum	

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		Nápojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Přípojka kanalizace		Číslo SO:		27.8.2013			
Datum zpracování:		27.8.2013		Datum aktualizace:					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	montáže
							7	8	9
									10
11 Příprava území									
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min	den	2,000	0,000	0,000			40,60
2	115 10-1201	Čerpání vody -10m -500l/min	hod	16,000	0,000	0,000			57,40
13 Hloubené výkopávky									
1	132 20-1201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	35,390	0,000	0,000			180,00
2	131 20-1101	Hloubení jam nazap hor 3 -100m3	m3	10,820	0,000	0,000			180,00
15 Roubení									
1	151 10-1102	Pažení příložné hl.do 4m rýhy	m2	66,060	0,001	0,056			145,00
2	151 10-1112	Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.	m2	66,060	0,000	0,000			67,50
16 Přemístění výkopku									
1	162 70-1105	Vodorovné přem. výk/syp do 10000m1-4	m3	46,210	0,000	0,000			277,00
2	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	46,210	0,000	0,000			63,60
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	46,210	0,000	0,000			142,00
17 Konstrukce ze zemin									
1	174 10-1101	Zásyp zhuťný jam	m3	35,900	0,000	0,000			75,90
2	979 09-7115	Skladkovne - ostatní zeminy	t	77,170	0,000	0,000			100,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
1	452 38-4121	Podkl pražec -500cm2 bet B7,5 výkop	m	6,000	0,115	0,692			352,00
2	899 62-3151	Obet potrubí stok C16/20 otv výkop	m3	2,210	2,256	4,987			2 980,00
83 Potrubí z trub kameninových									
1	831 31-2121	Mlž kam kan OV do 20% integr DN 150	m	6,000	0,000	0,000			133,00
1/1	597 10577-00	TROUBA KAMEN GLAZ DN150 DL1250 A	KUS	6,000	0,033	0,198	1 028,00	6 168,00	798,00

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská

Číslo stavby :

Název SO : Přípojka kanalizace

Číslo SO : JUGOSLA

Datum: 27.8.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Příprava území	0,00	999,60	999,60	0,000
13	Hloubené vykopávky	0,00	8 317,80	8 317,80	0,000
15	Roubení	0,00	14 037,75	14 037,75	0,056
16	Přemístění výkopku	0,00	22 300,95	22 300,95	0,000
17	Konstrukce ze zemin	0,00	10 441,81	10 441,81	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	8 697,80	8 697,80	5,678
83	Potrubi z trub kameninových	6 168,00	798,00	6 966,00	0,198
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	21 474,40	21 474,40	2,041
99	Přesun hmot	0,00	5 325,08	5 325,08	0,000
990	Ostatní práce	42 726,85	0,00	42 726,85	69,902
Celkem		48 894,85	92 393,19	141 288,04	77,88

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
1	892 35-1111	Tlak zkouška potr DN 200 vodou	m	6,000	0,000	0,000			14,90	89,40
2	892 57-3111	Zabezpečení konců potrubí DN 200	úsek	1,000	0,000	0,000			2 200,00	2 200,00
3	899 10-4111	Osaz poklopů s rámem nad 150kg	kus	1,000	0,007	0,007			625,00	625,00
4	894 41-1111	Zřiz šachty díly potr 20 dno C25/30	kus	1,000	1,848	1,848			8 310,00	8 310,00
5	894 11-8001	Příplatek ZKD 600mm výšky vstupu	kus	5,000	0,037	0,186			1 350,00	6 750,00
6	898 94-0689	Jádrový vrt napojení na kanalizaci	kpl	1,000	0,000	0,000			3 500,00	3 500,00
99 Přesun hmot										
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast olevř výkop	t	64,940	0,000	0,000			82,00	5 325,08
990 Ostatní práce										
1	specifika	Ostatní materiál								
1/1	592 24348-00	TESNENÍ ELASTOMER EMT DN1000 #	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
1/2	552 43442-00	POKLOP VSTUP SACHT 600 D400 #	kus	4,000	0,002	0,008			684,00	
1/3	592 24323-00	PRSTENEC VYROV TBW-Q.1 63/10 #	kus	1,000	0,194	0,194	171,00		6 190,00	
1/4	592 24337-00	DNO SACHT KAN TBZ-Q.1 100/60 V40 #	kus	1,000	0,068	0,068	257,00		257,00	
1/5	592 24312-00	KONUS SACH TBR-Q.1 100-63/58/12 K #	kus	1,000	1,600	1,600	8 050,00		8 050,00	
1/6	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPOVÝ MATERIAL #	kus	1,000	0,585	0,585	2 160,00		2 160,00	
1/7	589 32312-00	SMES PRO BETON TR. C12/15 DO 16MM #	t	59,950	1,000	59,950	177,00		10 611,15	
1/8	pc	Geodetické zaměření	m3	2,210	2,234	4,937	2 170,00		4 795,70	
1/9	592 24320-00	PRSTENEC VYROV TBW-Q.1 63/6 #	kpl	1,000	0,000	0,000	3 000,00		3 000,00	
1/10	592 24372-00	SKRUZ SACHT TBS-Q 100 X 50X12 \$	kus	1,000	0,040	0,040	199,00		199,00	
1/11	592 24371-00	SKRUZ SACHT TBS-Q 100 X100X12 \$	kus	1,000	0,504	0,504	1 480,00		1 480,00	
				2,000	1,008	2,016	2 650,00		5 300,00	

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Přípojka kanalizace		Číslo SO:					
Datum zpracování:		27.8.2013		Datum aktualizace:		27.8.2013			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
			3	4	5	6	jednotková	dodávky	celkem
							7	8	9
									10
11 Příprava území									
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min	den	2,000	0,000	0,000			81,20
2	115 10-1201	Čerpání vody -10m -500l/min	hod	16,000	0,000	0,000			918,40
		11 celkem				0,000		0,00	999,60
13 Hloubené vykopávky									
1	132 20-1201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	35,390	0,000	0,000			6 370,20
2	131 20-1101	Hloubení jam nazap hor 3 -100m3	m3	10,820	0,000	0,000			1 947,60
		13 celkem				0,000		0,00	8 317,80
15 Roubení									
1	151 10-1102	Pažení příložné hl.do 4m rýhy	m2	66,060	0,001	0,056			9 578,70
2	151 10-1112	Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.	m2	66,060	0,000	0,000			4 459,05
		15 celkem				0,056		0,00	14 037,75
16 Přemístění výkopku									
1	162 70-1105	Vodorovné přem.výk/syp do 10000m1-4	m3	46,210	0,000	0,000			12 800,17
2	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř 4 2,5m	m3	46,210	0,000	0,000			2 938,96
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	46,210	0,000	0,000			6 561,82
		16 celkem				0,000		0,00	22 300,95
17 Konstrukce ze zemin									
1	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam	m3	35,900	0,000	0,000			2 724,81
2	979 09-7115	Skladovne - ostatní zeminy	t	77,170	0,000	0,000			7 717,00
		17 celkem				0,000		0,00	10 441,81
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
1	452 38-4121	Podkl pražec -500cm2 bet B7,5 výkop	m	6,000	0,115	0,692			2 112,00
2	899 62-3151	Obet potrubí stok C16/20 otv výkop	m3	2,210	2,256	4,987			6 585,80
		45 celkem				5,678		0,00	8 697,80
83 Potrubí z trub kameninových									

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1	831 31-2121	Miž kam kan OV do 20% integr DN 150	m	6,000	0,000	0,000			133,00	798,00
1/1	597 10577-00	TROUBA KAMEN GLAZ DN150 DL1250 A	KUS	6,000	0,033	0,198	1 028,00	6 168,00		
		83 celkem				0,198		6 168,00		798,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	892 35-1111	Tlak zkouška potr DN 200 vodou	m	6,000	0,000	0,000			14,90	89,40
2	892 57-3111	Zabezpečení konců potrubí DN 200	úsek	1,000	0,000	0,000			2 200,00	2 200,00
3	899 10-4111	Osaz poklopů s rámem nad 150kg	kus	1,000	0,007	0,007			625,00	625,00
4	894 41-1111	Zřiz šachta díly potr 20 dno C25/30	kus	1,000	1,848	1,848			8 310,00	8 310,00
5	894 11-8001	Příplatek ZKD 600mm výšky vstupu	kus	5,000	0,037	0,186			1 350,00	6 750,00
6	898 94-0689	Jádrový vřt. napojení na kanalizaci	kpl	1,000	0,000	0,000			3 500,00	3 500,00
		89 celkem				2,041		0,00		21 474,40
99		Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast otevř výkop	l	64,940	0,000	0,000			82,00	5 325,08
		99 celkem				0,000		0,00		5 325,08
990		Ostatní práce								
1	specifika	Ostatní materiál								
1/1	592 24348-00	TESNENÍ ELASTOMER EMT DN1000 #	kus	1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
1/2	552 43442-00	POKLOP VSTUP SACHT 600 D400 #	kus	4,000	0,002	0,008	171,00	684,00		
1/3	592 24323-00	PRSTENEC VYROV TBW-Q.1 63/10 #	kus	1,000	0,194	0,194	6 190,00	6 190,00		
1/4	592 24337-00	DNO SACHT KAN TBZ-Q.1 100/60 V40 #	kus	1,000	0,068	0,068	257,00	257,00		
1/5	592 24312-00	KONUS SACH TBR-Q.1 100-63/58/12 K #	kus	1,000	1,600	1,600	8 050,00	8 050,00		
1/6	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPVOVY MATERIAL #	kus	1,000	0,585	0,585	2 160,00	2 160,00		
1/7	589 32312-00	SMES PRO BETON TR. C12/15 DO 16MM #	t	59,950	1,000	59,950	177,00	10 611,15		
1/8	pc	Geodetické zaměření	m3	2,210	2,234	4,937	2 170,00	4 795,70		
1/9	592 24320-00	PRSTENEC VYROV TBW-Q.1 63/6 #	kpl	1,000	0,000	0,000	3 000,00	3 000,00		
1/10	592 24372-00	SKRUZ SACHT TBS-Q 100 X 50X12 \$	kus	1,000	0,040	0,040	199,00	199,00		
1/11	592 24371-00	SKRUZ SACHT TBS-Q 100 X100X12 \$	kus	1,000	0,504	0,504	1 480,00	1 480,00		
		990 celkem		2,000	1,008	2,016	2 650,00	5 300,00		
						69,902		42 726,85		0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská				
Objekt:	Přípojka vody				
				IČO	DIČ
Objednatel:	TSB Brno a.s.				
Projektant:					
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o., Vlhká 166/10, 60200			28326881	CZ28326881
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	129 977	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		129 977	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		129 977	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		129 977	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	129 977
27	DPH 21%	15 426
28	DPH ze specifikací 21%	11 869
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	157 272

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vlhká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno: Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	5
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Razítko

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		Nápojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Přípojka vody		Číslo SO:		27.8.2013			
Datum zpracování :		27.8.2013		Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
					5	6	jednotková	celkem	celkem
				4			7	8	10
11		Příprava území							
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min	den	2,000	0,000	0,000			81,20
2	115 10-1201	Čerpání vody -10m -500l/min	hod	16,000	0,000	0,000			918,40
13		Hloubené vykopávky							
1	131 20-1201	Hloubení jam zapaž hor 3 -100m3	m3	16,920	0,000	0,000		470,00	7 952,40
14		Zemní práce pro ZTI EI a drenáže							
1	459 96-1113	Krytí potrubí výstražná fólie	m	2,000	0,000	0,000		9,43	18,86
15		Roubení							
1	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	8,800	0,001	0,007		83,10	731,28
2	151 10-1111	Odstanění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	8,800	0,000	0,000		14,50	127,60
3	151 10-1102	Pažení příložné hl.do 4m rýhy	m2	8,200	0,001	0,007		145,00	1 189,00
4	151 10-1112	Odstanění pažení rýh hl. 4m příl.	m2	8,200	0,000	0,000		67,50	553,50
16		Přemístění výkopku							
1	162 70-1105	Vodorovné přem. výk/syp do 10000m1-4	m3	16,920	0,000	0,000		277,00	4 686,84
2	161 10-1101	Svislé přemísti výkopku tř 4 2,5m	m3	16,920	0,000	0,000		63,60	1 076,11
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	16,920	0,000	0,000		142,00	2 402,64
17		Konstrukce ze zemin							
1	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam	m3	13,040	0,000	0,000		75,90	989,74
2	175 10-1101	Obsyp polr bez prohoz sypaniny	m3	0,370	0,000	0,000		292,00	108,04
3	979 09-7115	Skladkovne - ostatni zeminy	t	28,260	0,000	0,000		100,00	2 826,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražené a hl. dul.							
1	141 72-1112	Řízený prolak a vtažení PE HD d90mm	m	29,000	0,000	0,000		1 500,00	43 500,00

7

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
45 Podkladní a vedlejší konstrukce										
1	451 57-2111	Lože výkopu kam drobné těžené	m3	0,170	1,891	0,321			802,00	136,34
87 Potrubí z trub plastických a sklenených										
1	871 24-1111	MTŽ potr výkop tr tvr PVC DN 90	m	31,000	0,000	0,001			23,30	722,30
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
1	899 40-1112	Osaz poklopů litin šoupátkových	kus	1,000	0,115	0,115			374,00	374,00
2	892 23-3121	Dezinfece vodov potr DN do 80	m	31,000	0,000	0,000			20,80	644,80
3	892 24-1111	Tlak zkouška potr DN do 80 vodou	m	31,000	0,000	0,000			11,30	350,30
4	891 21-1111	MTŽ vodov šoupátko výkop DN 50	kus	1,000	0,001	0,001			350,00	350,00
5	891 31-1910	MTZ vodovodních armatur DN 50	kus	10,000	0,000	0,000			160,00	1 600,00
6	894 56-4111	Montáž vodoměru DN 20	kus	1,000	0,007	0,007			250,00	250,00
99 Přesun hmot										
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast oleví výkop	t	22,790	0,000	0,000			82,00	1 868,78
990 Ostatní práce										
1	specifika	Ostatní materiál		1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
1/1	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPOVY MATERIAL #	t	22 680	1,000	22 680	177,00	4 014,36		
1/2	673 90610-13	PAS VAROVNY POZOR VODA + vodič CU	m	2,000	0,000	0,000	14,50	29,00		
1/3	pc	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,000	0,000	2 100,00	2 100,00		
1/4	286 13810-13	TRUBKA TLAK PE 100-sdr11-63*5,8	m	31,000	0,008	0,258	90,00	2 790,00		
1/5	422131992	Kulový uzávěr DN50	kus	1,000	0,000	0,000	700,00	700,00		
1/6	422131992	Kulový uzávěr DN50 s vypouštěním	kus	1,000	0,000	0,000	1 000,00	1 000,00		
1/7	42293140	Souprava zemní voda l=1,3-1,8m	kus	1,000	0,000	0,000	700,00	700,00		
1/8	422191360	Poklop uliční šoupátkový	kus	1,000	0,000	0,000	450,00	450,00		
1/9	422 21114-13	Šoupátko DN 50MM	kus	1,000	0,000	0,000	3 390,00	3 390,00		
1/10	422 73549-13	PAS NAVRTÁVACÍ DN 100-50	kus	1,000	0,011	0,011	3 400,00	3 400,00		
1/11	422 70500-13	SPOJKA ISIFLO	kus	1,000	0,002	0,002	500,00	500,00		
1/12	42219118	REDUKCE 50/20	kus	2,000	0,000	0,000	58,00	116,00		
1/13	4111561R	FF KUS UKLIDNOVACI	kus	2,000	0,000	0,000	650,00	1 300,00		
1/14	4111561R	ISO spojka 63/2"	KUS	1,000	0,000	0,000	650,00	650,00		
1/15	422121pc	Příruba přechodová DN 50/2	kus	1,000	0,000	0,000	2 010,00	2 010,00		
1/16	422121pc	Zpětný ventil	kus	1,000	0,000	0,000	410,00	410,00		
1/17	388 21236-13	VODOMER DN 20	KUS	1,000	0,003	0,003	1 520,00	1 520,00		
1/18	2866589pc	Trubka ochranná PE HD D90	m	29,000	0,000	0,000	160,00	4 640,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	montáže celkem 10
1/19	552660pc	D+M Prefa vodoměrná šachta komplet	kus	1,000	0,000	0,000	26 800,00	26 800,00		

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská

Číslo stavby :

Název SO : Přípojka vody

Číslo SO : JUGOSLA

Datum: 27.8.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Příprava území	0,00	999,60	999,60	0,000
13	Hloubené výkopávky	0,00	7 952,40	7 952,40	0,000
14	Zemní práce pro ZTI EI a drenáže	0,00	18,86	18,86	0,000
15	Roubení	0,00	2 601,38	2 601,38	0,014
16	Přemístění výkopku	0,00	8 165,59	8 165,59	0,000
17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 923,78	3 923,78	0,000
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražené a hl. dul.	0,00	43 500,00	43 500,00	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	136,34	136,34	0,321
87	Potrubi z trub plastických a sklenených	0,00	722,30	722,30	0,001
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	3 569,10	3 569,10	0,123
99	Přesun hmot	0,00	1 868,78	1 868,78	0,000
990	Ostatní práce	56 519,36	0,00	56 519,36	22,957
Celkem		56 519,36	73 458,13	129 977,49	23,42

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Přípojka vody		Číslo SO:		27.8.2013			
Datum zpracování:		27.8.2013		Datum aktualizace:					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
			3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
11 Příprava území									
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min	den	2,000	0,000	0,000			81,20
2	115 10-1201	Čerpání vody -10m -500l/min	hod	16,000	0,000	0,000			918,40
		11 celkem				0,000		0,00	999,60
13 Hloubené vykopávky									
1	131 20-1201	Hloubení jam zapaž hor 3 -100m3	m3	16,920	0,000	0,000			7 952,40
		13 celkem				0,000		0,00	7 952,40
14 Zemní práce pro ZTI EI a drenáže									
1	459 96-1113	Krytí potrubí vystražná fólie	m	2,000	0,000	0,000			18,86
		14 celkem				0,000		0,00	18,86
15 Roubení									
1	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	8,800	0,001	0,007			731,28
2	151 10-1111	Odstanění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	8,800	0,000	0,000			127,60
3	151 10-1102	Pažení příložné hl.do 4m rýhy	m2	8,200	0,001	0,007			1 189,00
4	151 10-1112	Odstanění pažení rýh hl. 4m příl.	m2	8,200	0,000	0,000			553,50
		15 celkem				0,014		0,00	2 601,38
16 Přemístění výkopku									
1	162 70-1105	Vodorovné přem výk/syp do 10000m1-4	m3	16,920	0,000	0,000			4 686,84
2	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	16,920	0,000	0,000			1 076,11
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	16,920	0,000	0,000			2 402,64
		16 celkem				0,000		0,00	8 165,59
17 Konstrukce ze zemin									
1	174 10-1101	Zásyp zhuňný jam	m3	13,040	0,000	0,000			989,74
2	175 10-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	0,370	0,000	0,000			108,04
3	979 09-7115	Skladovne - ostatni zeminy	t	28,260	0,000	0,000			2 826,00
		17 celkem				0,000		0,00	3 923,78

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražené a hl. dul.								
1	141 72-1112	Řízený prolak a vtažení PE HD d90mm 19 celkem	m	29,000	0,000	0,000 0,000		0,00	1 500,00	43 500,00 43 500,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
1	451 57-2111	Lože výkopu kam drobné těžené 45 celkem	m3	0,170	1,891	0,321 0,321		0,00	802,00	136,34 136,34
	87	Potrubí z trub plastických a sklenených								
1	871 24-1111	MTŽ polr výkop tr tvr PVC DN 90 87 celkem	m	31,000	0,000	0,001 0,001		0,00	23,30	722,30 722,30
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	899 40-1112	Osaz poklopů litin šoupátkových	kus	1,000	0,115	0,115			374,00	374,00
2	892 23-3121	Dezinfekce vodov polr DN do 80	m	31,000	0,000	0,000			20,80	644,80
3	892 24-1111	Tlak zkouška polr DN do 80 vodou	m	31,000	0,000	0,000			11,30	350,30
4	891 21-1111	MTŽ vodov šoupátko výkop DN 50	kus	1,000	0,001	0,001			350,00	350,00
5	891 31-1910	MTZ vodovodních armatur DN 50	kus	10,000	0,000	0,000			160,00	1 600,00
6	894 56-4111	Montáž vodoměru DN 20 89 celkem	kus	1,000	0,007	0,007 0,123		0,00	250,00	3 569,10
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast olevř výkop 99 celkem	t	22,790	0,000	0,000 0,000		0,00	82,00	1 868,78 1 868,78
	990	Ostatní práce								
1	specifika	Ostatní materiál		1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
1/1	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPVOVY MATERIAL #	t	22,680	1,000	22,680		4 014,36		
1/2	673 90610-13	PAS VAROVNÝ POZOR VODA + vodič CU	m	2,000	0,000	0,000		29,00		
1/3	pc	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,000	0,000		2 100,00		
1/4	286 13810-13	TRUBKA TLAK PE 100-sdr11-63*5,8	m	31,000	0,008	0,258		2 790,00		
1/5	422131992	Kulový uzávěr DN50	kus	1,000	0,000	0,000		700,00		
1/6	422131992	Kulový uzávěr DN50 s vypouštěním	kus	1,000	0,000	0,000		1 000,00		
1/7	42293140	Souprava zemní voda l=1,3-1,8m	kus	1,000	0,000	0,000		700,00		
1/8	422191360	Poklop uliční šoupátkový	kus	1,000	0,000	0,000		450,00		
1/9	422 21114-13	Šoupátko DN 50MM	kus	1,000	0,011	0,011		3 390,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA				
							dodávky		celkem 8	montáže	celkem 10
							jednotková 7	jednotková 9			
1/10	422 73549-13	PAS NAVRTÁVACÍ DN 100-50	kus	1,000	0,004	0,004	3 400,00		3 400,00		
1/11	422 70500-13	SPOJKA ISIFLO	kus	1,000	0,002	0,002	500,00		500,00		
1/12	42219118	REDUKCE 50/20	kus	2,000	0,000	0,000	58,00		116,00		
1/13	4111561R	FF KUS UKLIDNOVACÍ	kus	2,000	0,000	0,000	650,00		1 300,00		
1/14	4111561R	ISO spojka 63/2"	KUS	1,000	0,000	0,000	650,00		650,00		
1/15	422121pc	Příruba přechodová DN 50/2	kus	1,000	0,000	0,000	2 010,00		2 010,00		
1/16	422121pc	Zpětný ventil	kus	1,000	0,000	0,000	410,00		410,00		
1/17	388 21236-13	VODOMER DN 20	KUS	1,000	0,003	0,003	1 520,00		1 520,00		
1/18	2866589pc	Trubka ochranná PE HD D90	m	29,000	0,000	0,000	160,00		4 640,00		
1/19	552660pc	D+M Prefa vodoměrná šachta komplet	kus	1,000	0,000	0,000	26 800,00		26 800,00		
		990 celkem				22,957			56 519,36		0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská			
Objekt:	Areálový rozvod			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	TSB Brno a.s.			
Projektant:				
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební s.r.o.,Vlhká 166/10,60200	28326881	CZ28326881	
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	64 888	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		64 888	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		64 888	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		64 888	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	64 888
27	DPH 21%	9 706
28	DPH ze specifikací 21%	3 921
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	78 514

 Podpis	Jihomoravská stavební s.r.o. Vihká 166/10, Brno 602 00 IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881 Zapsáno: Krajský soud Brno oddíl C, vložka 61510 Razítko	Název stavby v evid.	JUGOSLA
		Název objektu v evid.	4
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		Nápojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Číslo stavby:		JUGOSLA			
Název SO:		Areálový rozvod		Číslo SO:					
Datum zpracování :		27.8.2013		Datum aktualizace :					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Příprava území									
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min	den	2,000	0,000	0,000		40,60	81,20
2	115 10-1201	Čerpání vody -10m -500l/min	hod	16,000	0,000	0,000		57,40	918,40
13 Hloubené výkopávky									
1	132 20-1201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 100m3	m3	29,160	0,000	0,000		180,00	5 248,80
2	131 20-1101	Hloubení jam nazap hor 3 -100m3	m3	0,350	0,000	0,000		180,00	63,00
14 Zemní práce pro ŽTI EI a drenáže									
1	459 96-1113	Krytí potrubí výstražná fólie	m	37,000	0,000	0,003		9,43	348,91
15 Roubení									
1	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	97,200	0,001	0,082		83,10	8 077,32
2	151 10-1111	Odstanění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	97,200	0,000	0,000		14,50	1 409,40
16 Přemístění výkopku									
1	162 70-1105	Vodorovné přem.výk/syp do 10000m1-4	m3	29,510	0,000	0,000		277,00	8 174,27
2	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	29,510	0,000	0,000		63,60	1 876,84
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	29,510	0,000	0,000		142,00	4 190,42
17 Konstrukce ze zemín									
1	174 10-1101	Zásyp zhuťný jam	m3	19,050	0,000	0,000		75,90	1 445,90
2	175 10-1101	Obsyp polr bez prohoz sypaniny	m3	6,950	0,000	0,000		292,00	2 029,40
3	979 09-7115	Skldkovne - ostatní zeminy	t	49,280	0,000	0,000		100,00	4 928,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
1	451 57-2111	Lože výkopu kam drobné těžené	m3	3,240	1,891	6,126		802,00	2 598,48
87 Potrubí z trub plastických a sklenených									

2

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	871 24-1111	MTŽ potr výkop tr tvr PVC DN 90	m	37,000	0,000	0,001			23,30	862,10
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	892 23-3121	Dezinfekce vodov potr DN do 80	m	37,000	0,000	0,000			20,80	769,60
2	892 24-1111	Tlak zkouška potr DN do 80 vodou	m	37,000	0,000	0,000			11,30	418,10
3	891 31-1910	MTZ vodovodních armatur DN 50	kus	1,000	0,000	0,000			160,00	160,00
4	899 10-3111	Osaz poklopů s rámem do 150kg	kus	1,000	0,007	0,007			550,00	550,00
5	894 43-2112	Osazení plastové šachty DN400	kus	1,000	0,000	0,000			200,00	200,00
	99	Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast otevř výkop	t	22,790	0,000	0,000			82,00	1 868,78
	990	Ostatní práce								
1	specifika	Ostatní materiál		1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
1/1	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPPOVY MATERIAL #	t	48,830	1,000	48,830	177,00	8 642,91		
1/2	673 90610-13	PÁS VAROVNÝ POZOR VODA + vodič CU	m	37,000	0,000	0,003	14,50	536,50		
1/3	pc	Geodetické zaměření	kpl	1,000	0,000	0,000	2 100,00	2 100,00		
1/4	286 13810-13	TRUBKA TLAK PE 100-sdr11-63*5,8	m	37,000	0,008	0,308	90,00	3 330,00		
1/5	422131992	Kulový uzávěr DN50 s vypouštěním	kus	1,000	0,000	0,000	1 000,00	1 000,00		
1/6	28697052	Dno šachtové SN400 přímé se záslepk	kus	1,000	0,000	0,000	1 890,00	1 890,00		
1/7	28697149	Roura šachtová korugovaná 400*1000	kus	1,000	0,000	0,000	650,00	650,00		
1/8	286971461	Poklop do šachti roury 400mm D400	kus	1,000	0,000	0,000	520,00	520,00		

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Napojení pozemku TSB UL Jugoslávská		Datum: 27.8.2013			
Číslo stavby :					
Název SO : Areálový rozvod					
Číslo SO : JUGOSLA					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
11	Příprava území	0,00	999,60	999,60	0,000
13	Hloubené vykopávky	0,00	5 311,80	5 311,80	0,000
14	Zemní práce pro ZTI EI a drenáže	0,00	348,91	348,91	0,003
15	Roubení	0,00	9 486,72	9 486,72	0,082
16	Přemístění výkopku	0,00	14 241,53	14 241,53	0,000
17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 403,30	8 403,30	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	2 598,48	2 598,48	6,126
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00	862,10	862,10	0,001
89	Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení	0,00	2 097,70	2 097,70	0,007
99	Přesun hmot	0,00	1 868,78	1 868,78	0,000
990	Ostatní práce	18 669,41	0,00	18 669,41	49,141
Celkem		18 669,41	46 218,91	64 888,32	55,36

Název stavby	Název SO:	Název stavby:
Název SO:	Arealový rozvod	Číslo SO:
Datum zpracování :	27.8.2013	Číslo SO:
Poř.	Číslo položky	Název položky
číslo pol.	1	2
Měrná jednotka		
3		
Množství		
4		
Jednotková hmotnost		
5		
Celková hmotnost		
6		
Datum aktualizace :		
JUGOSLA		
CENA		
dodávky		
celkem		
7		
jednotková		
9		
monláže		
celkem		
10		
11	Příprava území	
1	115 10-1301	Pohotovost čerp -10m -500l/min
2	115 10-1201	Čerpaní vody -10m -500l/min
	11 celkem	0,00
13	Hlobené vykopávky	
1	132 20-1201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 100m3
2	131 20-1101	Hlobení jam nazap hor 3 -100m3
	13 celkem	0,00
14	Zemní práce pro ZTI EI a drenáže	
1	459 96-1113	Krytí potrubí výstražná fólie
	14 celkem	0,00
15	Roubení	
1	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy
2	151 10-1111	Odsíranění pažení rýh hl. 2m příl.
	15 celkem	0,00
16	Přemístění výkopku	
1	162 70-1105	Vodorovně přem.vyk./sy.p do 10000m ³ 1-4
2	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m
3	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m ³ tř. 4
	16 celkem	0,00
17	Konstrukce ze zemin	
1	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam
2	175 10-1101	Obsyp popr bez prohoz sypaniny
3	979 09-7115	Skladovne - ostatni zeminy
	17 celkem	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	451 57-2111	Lože výkopu kam drobné těžené 45 celkem	m3	3,240	1,891	6,126 6,126			802,00	2 598,48 2 598,48
87		Potrubi z trub plastických a sklenených						0,00		
1	871 24-1111	MTŽ polr výkop tr tvr PVC DN 90 87 celkem	m	37,000	0,000	0,001 0,001			23,30	862,10 862,10
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,00		
1	892 23-3121	Dezinfekce vodov potr DN do 80	m	37,000	0,000	0,000				
2	892 24-1111	Tlak zkouška potr DN do 80 vodou	m	37,000	0,000	0,000			20,80	769,60
3	891 31-1910	MTZ vodovodních armatur DN 50	kus	1,000	0,000	0,000			11,30	418,10
4	899 10-3111	Osaz poklopů s rámem do 150kg	kus	1,000	0,007	0,007			160,00	160,00
5	894 43-2112	Osazení plastové šachty DN400 89 celkem	kus	1,000	0,000	0,000			550,00 200,00	550,00 200,00
99		Přesun hmot				0,007		0,00		2 097,70
1	998 27-6101	Přesun potrubí plast olevř výkop 99 celkem	t	22,790	0,000	0,000 0,000			82,00	1 868,78 1 868,78
990		Ostatní práce						0,00		
1	specifika	Ostatní materiál								
1/1	583 31201-00	KAMEN TEZ ZASYPPOVY MATERIAL #	t	1,000	0,000	0,000				
1/2	673 90610-13	PÁS VAROVNÝ POZOR VODA + vodič CU	m	48,830	1,000	48,830				
1/3	pc	Geodelické zaměření	m	37,000	0,000	0,003	177,00	8 642,91	0,00	0,00
1/4	286 13810-13	TRUBKA TLAK PE 100-sdr11-63*5,8	kpl	1,000	0,000	0,000	14,50	536,50		
1/5	422131992	Kulový uzávěr DN50 s vypouštěním	m	37,000	0,008	0,308	2 100,00	2 100,00		
1/6	28697052	Dno šachtové SN400 přímé se zásepky	kus	1,000	0,000	0,000	90,00	3 330,00		
1/7	28697149	Roura šachtová korugovaná 400*1000	kus	1,000	0,000	0,000	1 000,00	1 000,00		
1/8	286971461	Poklop do šacht rouř 400mm D400 990 celkem	kus	1,000	0,000	0,000	1 890,00 650,00 520,00	1 890,00 650,00 520,00		
				1,000	0,000	49,141		18 669,41		0,00

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

ho
vy
xt
ím
to
ací

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„STAVEBNÍ PRÁCE NA OPLOCENÍ A PŘÍPOJKÁCH NA POZEMKU TSB, a.s. NA
ULICI JUGOSLÁVSKÁ“,

MĚSÍC	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	XX			
BRÁNA, OPLOCENÍ, KOMUNIKACE, ELEKTRO	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	X
PŘÍPOJKA KANALIZACE	XX	XXXXXX	XXXXXX	
PŘÍPOJKA VODY		XXXXXX		
AREÁLOVÝ ROZVOD	XX		XXXXXXXX	
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ				X

iho
ivy
ext
ím
to
ací

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

**„Stavební práce na oplocení a přípojkách na pozemku TSB, a.s. na ul.
Jugoslávská“**

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :
za Zhotovitele : **Radek Chelík** hlavní stavbyvedoucí (doplní uchazeč)
za Projektanta : autorský dozor projektanta

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :
za Zhotovitele : **Radek Chelík** jednatel (doplní uchazeč)

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V Brně dne 5.9.2013



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
Vilhová 166/10, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285



za Objednatele

Ing. Jaromír Machálek

Generální ředitel

Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne 04.09.2013

Jihomoravská stavební s.r.o.
Vilhová 166/10, Brno 602 00
IČ: 28326881, DIČ: CZ28326881
Zapsáno Krajský soud Brno
oddíl C, vložka 61510



za Zhotovitele

Radek Chelík

jednatel

Jihomoravská stavební s.r.o.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Stavba: **Stavební práce na oplocení a přípojkách na pozemku TSB, a.s. na ul. Jugoslávská**

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Změna:

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal:

Popis změny:

Způsob projekčního zpracování :
zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného
provedení
jiný

CENA

vliv změny na náklady stavby:

ocenění změny předložil:

náklady na změnu	vícepráce	ve formě
stavební náklady		méněpráce
projekční náklady		

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:

zvýšení:

snížení:

nová cena:

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

GP:

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

stavební práce

projekční práce

SOD:

dodatku číslo:

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Datum