

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3/2017

ZE DNE 24.1.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy a krovu kostela sv. Václava v Troskotovicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Troskotovice 16,

Doručovací adresa:

Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav,

IČO: 265 21 342

zastoupený:

Mgr Pavlem Mertou - administrátorem excurrento

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2017

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 365 305,00 Kč	286 714,00 Kč	1 652 019,00 Kč
Cena za etapu 2017	207 214,00 Kč	43 515,00 Kč	250 729,00 Kč

rozsah prací pro rok 2017 je specifikován v příloženém rozpočtu, důvodem snížení je neudělení dotace z Jihomoravského kraje.

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel


Příloha :

Rozpočet prací na rok 2017

V Troskotovicích dne 20.9.2017

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Jiřice u Miroslavi

za objednatele



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **2017007ax Kostel sv.Václava v Troskotovicích-2017-fakturace**

Misto **Troskotovice**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Troskotovice**
Troskotovice 16
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ: **26521342**

DIČ:

Zhotovitel: **STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.**
Stará 98/18
602 00 Brno

IČ: **253 40 689**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			7 425,65
PSV			199 788,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			207 214,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	207 214,48 CZK
Základní DPH	21 %	43 515,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,48 CZK**

Cena celkem s DPH

250 729,00 CZK

v

dne

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Jiřice u Miroslavi

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 425,65
762	Konstrukce tesařské	PSV			133 677,59
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 474,24
765	Krytiny tvrdé	PSV			60 987,86
783	Nátěry	PSV			649,14
Cena celkem					207 214,48

Položkový rozpočet

S:	2017007ax Kostel sv.Václava v Troskotovicích-2017-faktura
O:	Troskotovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 425,65		0
1	97901111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,72000	229,50	2 230,74	0	0
2	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	4,38000	123,50	540,93	0	0
3	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	4,38000	245,50	1 075,29	0	0
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,60000	14,40	1 261,44	0	0
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,72000	195,00	1 895,40	0	0
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,44000	21,70	421,85	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				133 677,59		4,68833
7	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	73,98000	15,20	1 124,50	0	0
8	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	34,50000	65,30	2 252,85	0,00016	0,00552
9	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	10,80000	118,00	1 274,40	0,00016	0,00173
10	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	12,60000	142,00	1 789,20	0,00016	0,00202
11	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	31,36000	126,00	3 951,36	0,00016	0,00502
12	762331933R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	13,94000	112,50	1 568,25	0,00016	0,00223
13	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	26,60000	152,00	4 043,20	0,00016	0,00426
14	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	7,20000	139,00	1 000,80	0,02475	0,1782
15	762331943R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	10,40000	122,00	1 268,80	0,00016	0,00166
16	762331944R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad dl.8 m	m	8,40000	112,00	940,80	0,00016	0,00134
17	762331951R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	13,50000	160,50	2 166,75	0,00016	0,00216
18	762331954R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	9,20000	114,00	1 048,80	0,00016	0,00147
19	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	34,50000	185,00	6 382,50	0,00712	0,24564
20	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	10,80000	348,50	3 763,80	0,01467	0,15844
21	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	57,90000	340,00	19 686,00	0,01602	0,92756
22	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	52,60000	524,00	27 562,40	0,02641	1,38917
23	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	22,70000	812,00	18 432,40	0,03969	0,90096
24	762313112R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	32,00000	27,90	892,80	0	0
25	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	73,98000	60,50	4 475,79	0	0
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,03000	788,00	4 751,64	0,02357	0,14213
27	60517101	Střešní lat SM/JD do 25 cm2	m3	1,28000	6 060,00	7 756,80	0,55	0,704

28	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	5,36000	1 139,00	6 105,04	0	0
29	76291111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	247,05000	12,80	3 162,24	0,00006	0,01482
30	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 254,01	8 276,47	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 474,24		0,00192
31	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	21,00000	20,30	426,30	0	0
32	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	21,75000	26,90	585,07	0	0
33	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	21,00000	47,10	989,10	0,00005	0,00105
34	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	21,75000	110,00	2 392,50	0,00004	0,00087
35	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	43,93	81,27	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				60 987,86		5,71349
36	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	73,98000	56,50	4 179,87	0	0
37	765518861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětř.malta, do suti	m	16,68000	21,30	355,28	0	0
38	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož. šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	73,98000	527,00	38 987,46	0,07228	5,34727
39	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	1,00000	453,00	453,00	0,02136	0,02136
40	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	15,68000	541,00	8 482,88	0,02137	0,33508
41	765311583R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	15,68000	128,00	2 007,04	0,00001	0,00016
42	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	73,98000	41,50	3 070,17	0,00013	0,00962
43	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00000	575,36	3 452,16	0	0
Díl: 783		Nátěry				649,14		0
44	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	18,60000	34,90	649,14	0	0