




OZNAČENÍ	POPIS
1	ROŠT S RÁMEM PRO ULIČNÍ VPUSTĚ 500x500, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400
2	SLB-BAHENNÍ KOŠ A4/Z
3	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBV Q 390/60/10a
4	SKRUŽ HORNÍ TBV - Q 450/570/5d
5	SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV 450/195/6b
6	DNO S VÝTOKOVÝM OTVOREM PRO DN150 TBV - Q 450/330/1a
7	KANALIZACE DEŠŤOVÁ SN12 DN150
8	DESKA POD VPUSTÍ
9	OBETONOVÁNÍ RÁMU dle potřeby

Číslo vpusti	Číslo přípojky	Profil přípojky DN	Materiál přípojky	Kóta mříže	Kóta dna	Kóta napojení	Délka (m)	Spád (‰)	Výška stávajícího terénu u vpusti	Výška stáv. terénu u napojení	Výška upraveného terénu u napojení	Průměrná hloubka výkopu (m)	Výkop (m3)	Středová skruž TBV-Q 450/295/6a	Středová skruž TBV-Q 450/195/6b	Středová skruž TBV-Q 450/570/6d	Uliční mříž s rámem 500x500 (mm), tř. zatížení D400	Kalový koš A4/Z/C3, pozinkovaný	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a / TBV-Q 390/60/10b	Skruž horní TBV-Q 450/570/5d	Dno s výtokem pro DN150 (200) TBV-Q 450/330/1a	Oblouk segmentový 45° DN150	Způsob napojení	ODBOČKA DN400/150 45°	ODBOČKA DN150/150 45°	Poznámka
UV1	DP1	160/139	PP TKP SN12	224,72	223,52	223,03	2,3	213	224,72	224,83	224,83	1,65	4,17		1		1	1	1	1		navrtávka ŠD3		1		
UV2	DP2	160/139	PP TKP SN12	224,72	223,52	223,03	1,7	288	224,72	224,83	224,83	1,65	3,09		1		1	1	1	1	1					
UV6	DP6	160/139	PP TKP SN12	229,10	227,62	227,16	1,6	288	229,10	229,20	229,20	1,91	3,36	1	1		1	1	1	1	1		DP7			
UV7	DP7	160/139	PP TKP SN12	229,03	227,83	226,83	12,8	78	229,03	229,11	229,11	1,89	26,61		1		1	1	1	1	1	1	navrtávka ŠD6		1	
	DP8	160/139	PP TKP SN12	226,20	225,25	224,95	14,7	20	226,20	227,14	227,14	1,72	27,81										D1	1		
Celkem			PP TKP SN12				33,1						65,05	1	4	0	4	4	4	4	4	2		1	2	

Pozn. Výšky budou upřesněny v rámci RDS.

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETIM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ VENKOVNÍ SÍTĚ DOTČENÉ VÝSTAVBOU A OVĚŘENY VÝŠKY NÁPOJENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY RUČNĚ KOPANÉ SONDY A BUDE OVĚŘENO JEJICH VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ S PŘEDPOKLÁDANÝM VEDENÍM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODCHYLEK BUDE UPRAVEN VÝŠKOVÝ NÁVRH NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČETNĚ HLOUBEK ULIČNÍCH VPUSTÍ A NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCH PŘÍPOJEK NA REVIZNÍ ŠACHTY. MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH PO PODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNY PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO NORMÁM A PŘEDPISŮM. OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, např. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

--	...	...	03/2026
	Index	Změna	Datum
Vypracoval Ing. Pokorná K.	Kontroloval Ing. Kolář M.		
Zodpovědný projektant Ing. Kolář M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.		
Akce Rekonstrukce ul. Smetanova, Chlumec nad Cidlinou			Investor Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo nám. 64, 503 51
Objekt Parkoviště v ulici Smetanova - SO 302 Přípojky uličních vpustí			Město / Obec Chlumec nad Cidlinou
Profese Vodohospodářské stavby			Kraj Královéhradecký
Název přílohy ULIČNÍ VPUST			Technická zpráva D.1.3.1
			Formát 2xA4
			Stupeň PDPS
			Měřítko 1:20
			Číslo zakázky 39/25
			Číslo přílohy D.1.3.4.4
			Paré