

	SO 661 TKV ul. Vrchlického v Jihlavě					
Poř.č	Sestava	Název	Jedn.	Počet	Cena	Celkem
		4. STAVEBNÍ PRÁCE				
1		Vytyčení trati kabelu	m	0,468		
2		Výkop rýhy 35x50 v zem tř. 3	m	468		
3		Zához rýhy 35x50 v zem tř. 3	m	468		
4		Odvoz zeminy	m ³	33		
5		Skládkovné	m ³	33		
6		Beton pro podklady chodníků a vozovek, C25/30 XF 3	m ³	0,13		
7		Bourání živichých povrchů do tl 10	m ²	0,9		
8		Bourání podkl. betonu	m ²	0,13		
9		Řezání spár v asfaltu	m	5		
10		Obalová směs tl. 4 cm	m ²	0,9		
11		Pískové lože š. 35 cm, výška 20cm	m	468		
12		Oddělení kabelů cihlou	m	468		
13		Konečná úprava terénu	m ²	163,8		
14		Betonové desky 50x30x4cm	m	468		
15		Zajištění kabelu při kříž. s kabelem	ks	10		
		Celkem stavební práce				<u>0</u>
		Výpočty kubatur:				
		Odvoz zeminy - 0,35x 0,2 x 468 m + 0,35 x 0,19 x 2,5	m ³	32,97		
		Konečná úprava terénu - 0,35 x 468 m	m ²	163,8		
		Bourání živichých povrchů - 035x2,5 m	m ²	0,88		
		Bourání bet povrchů a nový beton 0,35 x 0,15 x 2,5	m ³	0,13		
		<u>Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH !!!</u>				