

DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Č. 8

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel:	Obec Račice - Pístovice
se sídlem:	Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený:	Hana Sotolářová – starostka obce
IČ:	00292249

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	HANDL s.r.o.
Zastoupená:	Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

V Rozhodnutí o povolení stavby je uvedeno „Po dokončení stavby (nebo její části) stavebník zahájí zkušební provoz, v němž se ověří projektové vlastnosti instalované technologie a provedou se předepsané zkoušky za podmínek určených zákonem Č.j. MV 36614/2026 a dotčenými orgány. Doba trvání zkušebního provozu je maximálně 1 rok“.

Předpokládám, že po dobu zkušebního provozu jsou veškeré provozní náklady (zejména energie) hrazeny zhotovitelem. Do které položky v soupisu prací a dodávek mají být zahrnuty?

Odpověď

Nebude zahrnuto do projektové dokumentace ani ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

V technické zprávě pro VZT je pro zařízení č. 1a, 1b, 2, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 uvedeno: „Podkladní (ocelová) konstrukce pod venkovní kondenzační jednotku bude dodávkou STAVBY“. V soupisu prací ani výpisu zámečnických konstrukcí tato konstrukce není. Prosíme o doplnění.

Odpověď

Jedná se o typové konstrukce dodávané společně s VZT. Bude řešeno s dodavatelem VZT, je součástí dodávky hlavní VZT v rozpočtu.

Dotaz č. 3

V půdorysu 1.np a řezu A jsou vidět dveře v protihlukové stěně (u únikového schodiště), které nejsou označeny a nejsou tedy ani v soupisu prací a dodávek. Prosíme o vyjasnění, doplnění.

Odpověď

Ano skutečně jsme do projektu tyto dveře nezahrnuli. Doplnujeme.

Dotaz č. 4

V předané dokumentaci jsou dveře D 10 se specifikací, která neodpovídá požadavku PBŘ.
Prosíme o vyjasnění.

Odpověď

Upravili jsme popis ve výpisu dveří.

Dotaz č 5

Dle PBŘ má být na krokve zavěšen protipožární podhled RED SDK. V soupisu prací a dodávek protipožární podhled není. Prosíme o vyjasnění.

Odpověď

Jedná se o podhled, který je uveden v rozpočtu. Dodali jsme poznámku protipožárního podhledu, aby bylo jasné o který se jedná.

Dotaz č 6

Ve výpisu prvků je u dveří D11 požadavek na bezzárubňové provedení. Prosíme o upřesnění, jak mají být dveře upevněny.

Odpověď

Viz. upravený popis výpisu dveří.

Dotaz č.7

Dveře D 11 jsou umístěny ve stěně ve 2.NP. Jak je řešen přístup k těmto dveřím, potažmo přístup do místnosti č.214?

Odpověď

Pomocí klasického žebříku.

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 29.9. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír
Handl

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.09.29
20:45:12 +02'00'