

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63, Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zastoupená: Bronislavem Drozdem, starostou obce
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1903865309/0800
dále jen „*Objednatel*“
na straně jedné

a

GHC Invest, s.r.o.

se sídlem: Korunovační 6, 170 00, Praha 7
IČ: 60464496
DIČ: CZ60464496
Zastoupený: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem společnosti
Bankovní účet: 123-3197380257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Daniel Masařík
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 26473
dále jen „*Zhotovitel*“
na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Obnova bazénu na letním koupališti po povodni v Rudě nad Moravou**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele, příp. pravomocným stavebním povolením.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení vyhlášeném v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na zakázku „Obnova bazénu na letním koupališti po povodni v Rudě nad Moravou“.

Místem plnění ČR, Olomoucký kraj, Ruda nad Moravou, parc. č. 480/2 k.ú. Bartoňov, parc. č. 480/1 a 480/3 k.ú. Ruda nad Moravou.

Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a disponuje takovými kapacitami, vybavením, zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat.

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich roztřídění, evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci,
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění staveništních rozvaděčů se samostatným podružným měřením,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavebním a montážním pracím,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,
- uvedení díla do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- provedení všech potřebných revizí a zkoušek,
- servisu a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla,
- zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě a geometrického plánu v rozsahu stanoveném objednatel pro zaznamenání příslušných změn v katastru nemovitostí,
- pořízení fotodokumentace před, po a v průběhu stavby, doloženou v tištěné podobě a na CD.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH :	15 399 297,71,-Kč
DPH	3 233 852,52,-Kč
Cena celkem:	18 633 150,23,-Kč

(slovy: patnáct milionů tři sta devadesát devět tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých sedmdesát jedna haléřů bez DPH).

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Rozpočtem.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena výkazem výměr,
- d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,
- e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce, dodatečné stavební práce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, dodatečné stavební práce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce a dodatečné stavební práce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací/dodatečných stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout **85 % částky** uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) příp. RTS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Na každé faktuře bude uveden název zakázky/dotace, tj. **„Obnova bazénu po povodni v obci Ruda nad Moravou“ a pořadové číslo dotace 144630.**
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: 01.09.2026
- b) zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště,
- c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: **do 30.06.2027.**

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání originálů všech dokladů dle této smlouvy.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.
5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel provede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.
16. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do data uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2615 – 2619 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.
18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
20. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
22. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti:
 - jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn,
 - omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor objednatele (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele.

10. Doklady a kontrolní dny

1. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, a to vždy podle potřeby.

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk (veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích, doklady ke kolaudačnímu řízení a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily). Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s rozpočtem, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce 60 měsíců a výrobky v délce 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.
4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.
6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.
10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

13. Odstoupení od smlouvy

1. Nepředložení dokladů o pojištění proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele (pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám) zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny,
 - pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení,
 - značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.
5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6. Způsob vyúčtování sankcí
 - sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce,
 - strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné,
 - nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí,
 - sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
7. Lhůta splatnosti sankcí
 - strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování,
 - stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
8. Omezení celkové výše sankcí
 - objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH,
 - zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

15. Poddodávky

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné národné poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět,

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě ve formátu PDF a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech s doručením prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele www.ruda.cz.
11. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
 - Příloha č. 1 položkové rozpočty staveb (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
14. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou dne 11.3.2026 usnesením č. 12/R86/26.

V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)

V Praze dne (viz el. podpis)

.....
Bronislav Drozd
starosta obce

.....
Ing. Tomáš Eršil
jednatel společnosti

Elektronický podpis: 2.4.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Bronislav Drozd
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 4.1.2027 13:56 +01:00

Ing.
Tomáš
Eršil

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Eršil
Datum:
2026.03.31
14:55:56 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250605A
Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou

Účastník:

GHC Invest s.r.o.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00303313

DIČ:

CZ00303313

IČ:

60464496

DIČ:

CZ60464496

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 399 297,71
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 399 297,71	3 233 852,52
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 633 150,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250605A

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Místo: Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou Projektant: Michal Pospíšil

Účastník: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

15 399 297,71 **18 633 150,23**

SO01	Stavební část	6 649 844,00	8 046 311,24	STA
SO02	ZTI, trubní vedení, technologie, fóliování bazénu	8 083 089,60	9 780 538,42	STA
SO03	Silnoprůdová elektrotechnika	238 864,11	289 025,57	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	427 500,00	517 275,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou
Objekt:
SO01 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou

Účastník:
GHC Invest s.r.o.

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

24.02.2026

00303313
CZ00303313

60464496
CZ60464496

65912535
CZ7404195678

Cena bez DPH

6 649 844,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 649 844,00	21,00%	1 396 467,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 046 311,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: **SO01 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou

Účastník: GHC Invest s.r.o.

Datum: 24.02.2026

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 649 844,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 174 549,19
1 - Zemní práce	1 527 661,05
2 - Zakládání	1 161 246,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	425 059,70
4 - Vodorovné konstrukce	151 139,91
5 - Komunikace pozemní	638 690,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378 051,53
8 - Trubní vedení	71 162,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	378 096,51
997 - Přesun sutě	757 318,88
998 - Přesun hmot	686 122,04
PSV - Práce a dodávky PSV	475 294,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 220,95
712 - Povlakové krytiny	19 397,79
715 - Izolace proti chemickým vlivům	49 111,94
762 - Konstrukce tesařské	133 998,87
764 - Konstrukce klempířské	30 934,31
765 - Krytina skládaná	16 096,44
766 - Konstrukce truhlářské	67 004,90
767 - Konstrukce zámečnické	82 293,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	39 236,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: SO01 - Stavební část

Místo: Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou Projektant: Michal Pospíšil

Účastník: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 649 844,00

HSV Práce a dodávky HSV 6 174 549,19

1 Zemní práce 1 527 661,05

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	39,660	63,74	2 527,93	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251101 VV výkr.č. D.1.2. - 01 VV živý plot kolem plaveckého bazénu VV (10,16+4,0+4,0+21,50)*1,0 VV 39,660 VV Součet 39,660								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	494,268	118,31	58 476,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123 VV výkr.č. D.1.2. - 01 VV u brodítek VV 2,0*2,0*3 VV 12,000 VV kolem plaveckého bazénu VV 46,90*3,50 VV 164,150 VV 46,90*4,70-2,20*1,30+2,40*0,70*2 VV 220,930 VV 15,55*4,25 VV 66,088 VV 15,55*2,0 VV 31,100 VV Součet 494,268								
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	494,268	47,83	23 640,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222 VV výkr.č. D.1.2. - 01 VV zámková dlažba VV u brodítek VV 2,0*2,0*3 VV 12,000 VV kolem plaveckého bazénu VV 46,90*3,50 VV 164,150 VV 46,90*4,70-2,20*1,30+2,40*0,70*2 VV 220,930 VV 15,55*4,25 VV 66,088 VV 15,55*2,0 VV 31,100 VV Součet 494,268								
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	58,810	57,28	3 368,64	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111 výkr.č. D.1.2. - 01 21,55+2,0*3+4,0+0,70*2+2,0*3+4,0+1,0+2,0+2,0+0,70+10,16 Součet		58,810 58,810			
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,000	276,17	1 933,19	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101 výkr.č. D.1.2. - 01 strojovna technologie 5,60*2,50*0,50 Součet		7,000 7,000			
6	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	145,625	364,23	53 040,99	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103 výkr.č. D.1.2. - 01 akumulační jímka strojovny technologie 7,0*7,0*2,0 ((8,0*1,0*2,0)/2)*4 Mezisoučet armaturní šachta 2,50*2,50*2,50 Mezisoučet Součet		98,000 32,000 130,000 15,625 15,625 145,625			
7	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,240	1 169,15	7 295,50	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101 výkr.č. D.1.2. - 01 13,0*0,60*0,80 Součet		6,240 6,240			
8	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	385,600	396,54	152 905,82	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254 výkr.č. D.1.2. - 01 125,0*0,80*1,0 80,0*0,80*1,20 40,0*0,80*1,30 70,0*1,0*1,60 16,0*1,50*2,30 Součet		100,000 76,800 41,600 112,000 55,200 385,600			
9	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,669	1 372,66	14 644,91	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101 výkr.č. D.1.2. - 01 strojovna technologie - pro základové patky (0,50*0,50*1,15)*3 Mezisoučet výkr.č. D.1.2. - 05 pro základy konstrukce skluzavky (1,50*0,50*1,35)*2 (0,90*0,90*1,35)*3 Mezisoučet výkr.č. D.1.2. - 15 1,50*1,50*2,0 Mezisoučet Součet		0,863 0,863 2,025 3,281 5,306 4,500 4,500 10,669			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	934,749	92,36	86 333,42	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výkopek na meziskládku					
VV			výkopy pro technologické rozvody					
VV			13,0*0,60*0,80		6,240			
VV			185,0*0,80*1,0		148,000			
VV			80,0*0,80*1,20		76,800			
VV			40,0*0,80*1,30		41,600			
VV			70,0*1,0*1,60		112,000			
VV			16,0*1,50*2,30		55,200			
VV			akumulační jímka strojovny technologie					
VV			7,0*7,0*2,0		98,000			
VV			((8,0*1,0*2,0)/2)*4		32,000			
VV			armaturní šachta					
VV			2,50*2,50*2,50		15,625			
VV			odkopávky - strojovna technologie					
VV			5,60*2,50*0,50		7,000			
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			strojovna technologie - pro základové patky					
VV			(0,50*0,50*1,15)*3		0,863			
VV			pro základy konstrukce skluzavky					
VV			(1,50*0,50*1,35)*2		2,025			
VV			(0,90*0,90*1,35)*3		3,281			
VV			výkr.č. D.1.2. - 15					
VV			šachta AŠ-3					
VV			1,50*1,50*2,0		4,500			
VV			Mezisoučet		603,134			
VV			přemístění z meziskládky pro zásypy					
VV			301,615+30,0		331,615			
VV			Mezisoučet		331,615			
VV			Součet		934,749			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,504	312,53	51 724,97	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			pro odvoz na skládku					
VV			výkopy					
VV			7,0+145,625+6,24+358,60+10,669+0,585		528,719			
VV			odpočet zásypů					
VV			-(333,215+30,0)		-363,215			
VV			Součet		165,504			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	827,520	23,26	19 248,12	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
VV			165,504*5 "Přepočtené koeficientem množství		827,520			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,504	58,24	9 638,95	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
VV			pro odvoz na skládku					
VV			výkopy					
VV			7,0+145,625+6,24+358,60+10,669+0,585		528,719			
VV			odpočet zásypů					
VV			-(333,215+30,0)		-363,215			
VV			Součet		165,504			
14	K	171201221	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	331,008	2 180,00	721 597,44	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221					
VV			165,504*2 "Přepočtené koeficientem množství		331,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171251201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	165,504	22,82	3 776,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	VV		výkopy		528,719			
	VV		7,0+145,625+6,24+358,60+10,669+0,585					
	VV		odpočet zásypů					
	VV		-(333,215+30,0)		-363,215			
	VV		Součet		165,504			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	333,215	167,21	55 716,88	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	VV		akumulační jámka strojovny technologie					
	VV		7,0*7,0*2,0		98,000			
	VV		((8,0*1,0*2,0)/2)*4		32,000			
	VV		-5,60*5,60*2,0		-62,720			
	VV		Mezisoučet		67,280			
	VV		armaturní šachta					
	VV		2,50*2,50*2,50		15,625			
	VV		-2,20*1,90*2,50		-10,450			
	VV		Mezisoučet		5,175			
	VV		výkopy technologických rozvodů					
	VV		13,0*0,60*0,35		2,730			
	VV		125,0*0,80*0,55		55,000			
	VV		80,0*0,80*0,75		48,000			
	VV		40,0*0,80*0,85		27,200			
	VV		70,0*1,0*1,15		80,500			
	VV		16,0*1,50*1,85		44,400			
	VV		Mezisoučet		257,830			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		šachta AŠ - 3					
	VV		1,50*1,50*2,0-3,14*0,50*0,50*2,0		2,930			
	VV		Mezisoučet		2,930			
	VV		Součet		333,215			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	89,340	250,27	22 359,12	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		výkopy pro technologické rozvody					
	VV		13,0*0,60*0,30		2,340			
	VV		125,0*0,80*0,30		30,000			
	VV		80,0*0,80*0,30		19,200			
	VV		40,0*0,80*0,30		9,600			
	VV		70,0*1,0*0,30		21,000			
	VV		16,0*1,50*0,30		7,200			
	VV		Součet		89,340			
18	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	178,680	453,00	80 942,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		89,34*2 "Přepočtené koeficientem množství		178,680			
19	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	500,000	63,16	31 580,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	100,000	950,00	95 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		500,0*0,10*2,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	27,25	13 625,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,500	110,00	825,00	CS ÚRS 2026 01
VV 500*0,015 "Přepočtené koeficientem množství					7,500			
23	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	500,000	16,90	8 450,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111								
24	K	184103811	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m	m	20,400	441,60	9 008,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184103811								
VV výkr.č. D.1.2. - 05					20,400			
VV 2,40*3+0,60*2+12,0					20,400			
VV Součet					20,400			
D 2 Zakládání							1 161 246,82	
25	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 308,036	27,08	35 421,61	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141111								
VV výkr.č. D.1.2. - 05								
VV plocha pod skluzavkou, u strojovny technologie - oblázky								
VV 3,35*2,90					9,715			
VV 3,25*1,65					5,363			
VV 5,60*3,75					21,000			
VV 5,65*0,40					2,260			
VV Mezisoučet					38,338			
VV výkr.č. D.1.2. - 05								
VV pod dlážděné plochy								
VV 46,90*4,10					192,290			
VV 2,50*2,60					6,500			
VV 4,35*1,0					4,350			
VV 8,20*1,0					8,200			
VV 13,90*2,75					38,225			
VV 44,60*4,90-(0,90*0,90+1,90*2,0+1,40*1,90)					211,270			
VV 15,0*4,50-2,20*1,90					63,320			
VV 0,40*1,0+7,65*1,0+6,0*1,20					15,250			
VV 19,60*1,20					23,520			
VV 4,20*1,80					7,560			
VV 34,90*1,20					41,880			
VV 2,20*2,50					5,500			
VV 62,10*1,20+2,0*2,0+4,80*1,80					87,160			
VV Mezisoučet					705,025			
VV výkr.č. D.1.2. - 07								
VV pod desku plaveckého bazénu								
VV 39,35*14,35					564,673			
VV Mezisoučet					564,673			
VV Součet					1 308,036			
26	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	854,867	32,60	27 868,66	CS ÚRS 2026 01
VV 743,363*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					854,867			
27	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	649,374	57,70	37 468,88	CS ÚRS 2026 01
VV pod desku plaveckého bazénu								
VV 39,35*14,35					564,673			
VV Součet					564,673			
VV 564,673*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					649,374			
28	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	209,069	1 230,28	257 213,41	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311142								
VV výkr.č. D.1.2. - 05								
VV pod základy konstrukce skluzavky								
VV (1,50*0,50*0,15)*2					0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,90*0,90*0,15)*3		0,365			
VV			Mezisoučet		0,590			
VV			výkr.č. D.1.2. - 07					
VV			pod desku plaveckého bazénu					
VV			(39,35*14,35*0,70)/2		197,635			
VV			Mezisoučet		197,635			
VV			výkr.č. D.1.2. - 09					
VV			armaturní šachta					
VV			2,50*2,50*0,15		0,938			
VV			Mezisoučet		0,938			
VV			výkr.č. D.1.2. - 13					
VV			akumulační jímka strojovny technologie					
VV			pod základovou desku					
VV			6,0*6,0*0,15		5,400			
VV			strojovna technologie - pod základové patky					
VV			(0,50*0,50*0,15)*3		0,113			
VV			strojovna technologie - pod žb. desku filtrů					
VV			5,60*2,35*0,20		2,632			
VV			Mezisoučet		8,145			
VV			výkr.č. D.1.2. - 17					
VV			BR2					
VV			(2,30*1,90*0,15)*2		1,311			
VV			Mezisoučet		1,311			
VV			výkr.č. D.1.2. - 15					
VV			šachta AŠ - 3					
VV			1,50*1,50*0,20		0,450			
VV			Mezisoučet		0,450			
VV			Součet		209,069			
29	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	123,930	4 700,71	582 558,99	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273322511								
VV			výkr.č. D.1.2. - 07					
VV			deska plaveckého bazénu					
VV			39,35*14,35*0,20		112,935			
VV			Mezisoučet		112,935			
VV			výkr.č. D.1.2. - 09					
VV			armaturní šachta					
VV			2,50*2,50*0,15		0,938			
VV			Mezisoučet		0,938			
VV			výkr.č. D.1.2. - 13					
VV			akumulační jímka strojovny technologie					
VV			6,0*6,0*0,20		7,200			
VV			Mezisoučet		7,200			
VV			strojovna technologie - pod žb. desku filtrů					
VV			5,60*2,35*0,20		2,632			
VV			Mezisoučet		2,632			
VV			výkr.č. D.1.2. - 15					
VV			šachta AŠ - 3					
VV			1,50*1,50*0,10		0,225			
VV			Mezisoučet		0,225			
VV			Součet		123,930			
30	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	12,540	704,73	8 837,31	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121								
VV			výkr.č. D.1.2. - 09					
VV			armaturní šachta					
VV			2,50*3*0,30		2,250			
VV			Mezisoučet		2,250			
VV			výkr.č. D.1.2. - 13					
VV			akumulační jímka strojovny technologie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,0*4*0,30		7,200			
	VV		strojovna technologie - žb. deska filtrů					
	VV		(5,60+2*2,35)*0,30		3,090			
	VV		Mezisoučet		10,290			
	VV		Součet		12,540			
31	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	12,540	150,75	1 890,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122					
32	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,439	39 041,09	173 303,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362021					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		deska plaveckého bazénu - 2 x KARI síť 150 x 150 x 6 mm		3,422			
	VV		(39,35*14,35*3,03*0,001)*2					
	VV		Mezisoučet		3,422			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta - KARI síť 150 x 150 x 6 mm		0,019			
	VV		2,50*2,50*3,03*0,001					
	VV		Mezisoučet		0,019			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie - 2 x KARI síť 150 x 150 x 6 mm		0,218			
	VV		(6,0*6,0*3,03*0,001)*2					
	VV		strojovna technologie - žb. deska filtrů - KARI síť 150 x 150 x 6 mm		0,040			
	VV		5,60*2,35*3,03*0,001					
	VV		Mezisoučet		0,258			
	VV		"přesahy 20%"*3,699*0,20		0,740			
	VV		Součet		4,439			
33	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	6,063	4 529,85	27 464,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313811					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		základy konstrukce skluzavky		1,800			
	VV		(1,50*0,50*1,20)*2					
	VV		(0,90*0,90*1,20)*3		2,916			
	VV		základy pro nové nerezové schůdky					
	VV		(0,30*0,20*0,15)*8		0,072			
	VV		základ pro nerezové startovací bloky					
	VV		(0,50*0,50*0,70)*3		0,525			
	VV		Mezisoučet		5,313			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		(0,50*0,50*1,0)*3		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		6,063			
34	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	15,840	490,14	7 763,82	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351121					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		základy konstrukce skluzavky					
	VV		((1,50+0,50)*2*0,30)*2		2,400			
	VV		(0,90*4*0,30)*3		3,240			
	VV		základy pro nové nerezové schůdky					
	VV		((0,30+0,20)*2*0,30)*8		2,400			
	VV		základ pro nerezové startovací bloky					
	VV		(0,50*4*1,0)*3		6,000			
	VV		Mezisoučet		14,040			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		(0,50*4*0,30)*3		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		15,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	15,840	91,91	1 455,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351122								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							425 059,70	
36	K	310001101	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	38,000	203,90	7 748,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310001101 VV výkr.č. D.1.2. - 05, 07 VV sokl stěnových trysek VV 19*2 VV Součet								
37	M	28614205	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10	m	18,240	303,00	5 526,72	CS ÚRS 2026 01
VV výkr.č. D.1.2. - 05, 07 VV sokl stěnových trysek VV (0,40*19)*2 VV Součet VV 15,2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"								
38	K	311113151	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	3,975	1 257,81	4 999,79	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113151 VV výkr.č. D.1.2. - 05,10 VV terénní schodiště k brodítkům VV 1,15*0,75*2 VV 1,50*0,75*2 VV Součet								
39	K	311113152	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	14,800	1 538,44	22 768,91	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113152 VV výkr.č. D.1.2. - 09 VV armaturní šachta VV (1,80+1,90)*2*2,0 VV Součet								
40	K	311113154	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	31,800	2 166,73	68 902,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113154 VV výkr.č. D.1.2. - 13 VV akumulační jámka strojovny technologie VV (5,60+5,0)*2*1,50 VV Součet								
41	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	14,000	451,06	6 314,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171123 VV výkr.č. D.1.2. - 09,27 VV sloupky VV 14 VV Součet								
42	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	14,000	762,00	10 668,00	CS ÚRS 2026 01
43	K	342311711	Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdivky prostého tř. C 20/25	m3	23,695	4 855,27	115 045,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342311711 VV výkr.č. D.1.2. - 05 VV obetonování odtokových žlábků VV (40,0+14,35)*2*0,40*0,25 VV Mezisoučet VV výkr.č. D.1.2. - 05, 07								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sokl stěnových trysek					
	VV		(39,35*0,40*0,40)*2		12,592			
	VV		Mezisoučet		12,592			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 17					
	VV		BR2					
	VV		(2,30*0,20*0,17)*2		0,156			
	VV		(1,50*0,15*0,17)*2		0,077			
	VV		Mezisoučet		0,233			
	VV		Součet		23,695			
44	K	342351111	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	96,200	624,79	60 104,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342351111						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		obetonování odtokových žlábků					
	VV		((40,0+14,35)*2*0,40)*2		86,960			
	VV		Mezisoučet		86,960			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 17					
	VV		BR2					
	VV		((2,30+1,90)*2*0,30)*2		5,040			
	VV		((2,0+1,50)*2*0,30)*2		4,200			
	VV		Mezisoučet		9,240			
	VV		Součet		96,200			
45	K	342351112	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	96,200	165,01	15 873,96	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342351112						
46	K	342351311	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení	m2	39,350	1 408,81	55 436,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342351311						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05, 07					
	VV		sokl stěnových trysek					
	VV		(39,35*0,50)*2		39,350			
	VV		Součet		39,350			
47	K	342351312	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění	m2	39,350	222,90	8 771,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342351312						
48	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	374,06	374,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348101210						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09,27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	55342321	branka vchodová kovová 1500x940mm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2026 01
50	K	348121322	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	m	9,000	202,00	1 818,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348121322						
51	M	59232002	deska podhrabová betonová 250mm	m	9,000	241,00	2 169,00	CS ÚRS 2026 01
52	K	348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	m	27,000	358,00	9 666,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171149						
53	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	10,800	2 090,00	22 572,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		27*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
D 4			Vodorovné konstrukce				151 139,91	
54	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	6,128	4 932,68	30 227,46	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411321414						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		(5,60*5,60-0,60*0,60*2)*0,20		6,128			
	VV		Součet		6,128			
55	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	31,360	632,74	19 842,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351011					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		5,60*5,60		31,360			
	VV		Součet		31,360			
56	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	31,360	162,14	5 084,71	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411351012					
57	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	31,360	237,77	7 456,47	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354313					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		5,60*5,60		31,360			
	VV		Součet		31,360			
58	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	31,360	75,28	2 360,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411354314					
59	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,501	39 029,79	19 553,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411362021					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		2 x KARI síť 100 x 100 x 8 mm					
	VV		(5,60*5,60*7,99*0,001)*2		0,501			
	VV		Součet		0,501			
60	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,296	4 869,45	1 441,36	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417321414					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta					
	VV		(2,20+1,50)*2*0,20*0,20		0,296			
	VV		Součet		0,296			
61	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,440	825,31	3 664,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351115					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta					
	VV		(1,80+1,50)*2*0,30		1,980			
	VV		(2,20+1,90)*2*0,30		2,460			
	VV		Součet		4,440			
62	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,440	163,60	726,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/417351116					
63	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	44,670	1 334,82	59 626,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		výkopy pro technologické rozvody					
	VV		13,0*0,60*0,15		1,170			
	VV		125,0*0,80*0,15		15,000			
	VV		80,0*0,80*0,15		9,600			
	VV		40,0*0,80*0,15		4,800			
	VV		70,0*1,0*0,15		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,0*1,50*0,15		3,600			
	VV		Součet		44,670			
64	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	1,440	656,05	944,71	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie - otvor pro poklop					
	VV		(0,60*4*0,30)*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
65	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	1,440	146,25	210,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351112					
D 5			Komunikace pozemní				638 690,35	
66	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	705,025	171,50	120 911,79	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564730011					
	VV		pod dlážděné plochy					
	VV		46,90*4,10		192,290			
	VV		2,50*2,60		6,500			
	VV		4,35*1,0		4,350			
	VV		8,20*1,0		8,200			
	VV		13,90*2,75		38,225			
	VV		44,60*4,90-(0,90*0,90+1,90*2,0+1,40*1,90)		211,270			
	VV		15,0*4,50-2,20*1,90		63,320			
	VV		0,40*1,0+7,65*1,0+6,0*1,20		15,250			
	VV		19,60*1,20		23,520			
	VV		4,20*1,80		7,560			
	VV		34,90*1,20		41,880			
	VV		2,20*2,50		5,500			
	VV		62,10*1,20+2,0*2,0+4,80*1,80		87,160			
	VV		Součet		705,025			
67	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	705,025	207,54	146 320,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564751111					
	VV		pod dlážděné plochy					
	VV		46,90*4,10		192,290			
	VV		2,50*2,60		6,500			
	VV		4,35*1,0		4,350			
	VV		8,20*1,0		8,200			
	VV		13,90*2,75		38,225			
	VV		44,60*4,90-(0,90*0,90+1,90*2,0+1,40*1,90)		211,270			
	VV		15,0*4,50-2,20*1,90		63,320			
	VV		0,40*1,0+7,65*1,0+6,0*1,20		15,250			
	VV		19,60*1,20		23,520			
	VV		4,20*1,80		7,560			
	VV		34,90*1,20		41,880			
	VV		2,20*2,50		5,500			
	VV		62,10*1,20+2,0*2,0+4,80*1,80		87,160			
	VV		Součet		705,025			
68	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm	m2	36,078	744,66	26 865,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571908112					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		plocha pod skluzavkou					
	VV		3,35*2,90		9,715			
	VV		3,25*1,65		5,363			
	VV		5,60*3,75		21,000			
	VV		Součet		36,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	705,025	352,63	248 612,97	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		46,90*4,10		192,290			
	VV		2,50*2,60		6,500			
	VV		4,35*1,0		4,350			
	VV		8,20*1,0		8,200			
	VV		13,90*2,75		38,225			
	VV		44,60*4,90-(0,90*0,90+1,90*2,0+1,40*1,90)		211,270			
	VV		15,0*4,50-2,20*1,90		63,320			
	VV		0,40*1,0+7,65*1,0+6,0*1,20		15,250			
	VV		19,60*1,20		23,520			
	VV		4,20*1,80		7,560			
	VV		34,90*1,20		41,880			
	VV		2,20*2,50		5,500			
	VV		62,10*1,20+2,0*2,0+4,80*1,80		87,160			
	VV		Součet		705,025			
70	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	231,833	414,00	95 978,86	CS ÚRS 2026 01
	VV		705,025		705,025			
	VV		použití původní zámkové dlažby					
	VV		-494,268		-494,268			
	VV		Součet		210,757			
	VV		210,757*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		231,833			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				378 051,53	
71	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	765,833	64,96	49 748,51	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131121					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,07					
	VV		dno a stěny bazénové vany					
	VV		39,35*14,35		564,673			
	VV		14,35*1,20		17,220			
	VV		14,35*1,70		24,395			
	VV		(39,35*1,45)*2		114,115			
	VV		Mezisoučet		720,403			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jámka strojovny technologie - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		(5,0*4)*1,50		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,10					
	VV		terénní schodiště k brodítkům					
	VV		(1,30*(0,30*2+0,15))*2		1,950			
	VV		(1,80*(0,30*2+0,15))*2		2,700			
	VV		Mezisoučet		4,650			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 17					
	VV		BR2					
	VV		(2,30+1,90)*2		8,400			
	VV		((2,0+1,50)*2*0,17)*2		2,380			
	VV		Mezisoučet		10,780			
	VV		Součet		765,833			
72	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	765,833	294,48	225 522,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,07					
	VV		dno a stěny bazénové vany					
	VV		39,35*14,35		564,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,35*1,20		17,220			
VV			14,35*1,70		24,395			
VV			(39,35*1,45)*2		114,115			
VV			Mezisoučet		720,403			
VV			výkr.č. D.1.2. - 13					
VV			akumulační jímka strojovny technologie - pod vyrovnávací stěrku					
VV			(5,0*4)*1,50		30,000			
VV			Mezisoučet		30,000			
VV			výkr.č. D.1.2. - 05,10					
VV			terénní schodiště k brodítkům					
VV			(1,30*(0,30*2+0,15))*2		1,950			
VV			(1,80*(0,30*2+0,15))*2		2,700			
VV			Mezisoučet		4,650			
VV			výkr.č. D.1.2. - 17					
VV			BR2					
VV			(2,30+1,90)*2		8,400			
VV			((2,0+1,50)*2*0,17)*2		2,380			
VV			Mezisoučet		10,780			
VV			Součet		765,833			
73	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	4,650	60,90	283,19	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622151021					
VV			výkr.č. D.1.2. - 05,10					
VV			terénní schodiště k brodítkům					
VV			(1,30*(0,30*2+0,15))*2		1,950			
VV			(1,80*(0,30*2+0,15))*2		2,700			
VV			Součet		4,650			
74	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	229,300	79,06	18 128,46	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622252002					
VV			výkr.č. D.1.2. - 05,07					
VV			hrany soklu stěnových trysek					
VV			39,35*2		78,700			
VV			hrany obvodu bazénové vany					
VV			(39,35+14,35)*2		107,400			
VV			Mezisoučet		186,100			
VV			výkr.č. D.1.2. - 05,10					
VV			terénní schodiště k brodítkům					
VV			1,30*2*2		5,200			
VV			1,80*2*2		7,200			
VV			Mezisoučet		12,400			
VV			výkr.č. D.1.2. - 17					
VV			BR2					
VV			((2,30+1,90)*2)*2		16,800			
VV			((2,0+1,50)*2)*2		14,000			
VV			Mezisoučet		30,800			
VV			Součet		229,300			
75	M	63127414	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm	m	252,230	33,60	8 474,93	CS ÚRS 2026 01
VV			229,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		252,230			
76	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	4,650	747,23	3 474,62	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622511112					
VV			výkr.č. D.1.2. - 05,10					
VV			terénní schodiště k brodítkům					
VV			(1,30*(0,30*2+0,15))*2		1,950			
VV			(1,80*(0,30*2+0,15))*2		2,700			
VV			Součet		4,650			
77	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,200	5 906,46	12 994,21	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta - dno					
	VV		5,0*5,0*0,08		2,000			
	VV		"ztrátne betonu 10%"2,0*0,10		0,200			
	VV		Součet		2,200			
78	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 792,01	1 358,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311131					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 28					
	VV		montážní otvory dno bazénu					
	VV		(0,50*0,50*0,20)*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
79	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,573	5 551,49	8 732,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311136					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 17					
	VV		BR2					
	VV		(2,30*1,90*0,18)*2		1,573			
	VV		Součet		1,573			
80	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,573	381,20	599,63	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319013					
81	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,573	115,77	182,11	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319175					
82	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,400	505,87	1 214,09	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 28					
	VV		montážní otvory dno bazénu					
	VV		(0,50*4*0,30)*4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
83	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,400	118,99	285,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631351102					
84	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,031	39 041,09	1 210,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 17					
	VV		KARI síť 150 x 150 x 6 mm					
	VV		BR2					
	VV		(2,30*1,90*3,03*0,001)*2		0,026			
	VV		"přesahy 20 %"0,026*0,20		0,005			
	VV		Součet		0,031			
85	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	45,070	974,19	43 906,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450124					
	VV		pod odtokovými žlábkami					
	VV		(40,0+14,35)*2*0,40		43,480			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,10					
	VV		terénní schodiště k brodítkům - pod základové tvárnice					
	VV		1,15*0,30*2		0,690			
	VV		1,50*0,30*2		0,900			
	VV		Součet		45,070			
86	K	637121115	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm	m2	2,260	856,55	1 935,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121115					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		u strojovny technologie					
	VV		5,65*0,40		2,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			2,260		
D	8		Trubní vedení				71 162,40	
87	K	890211811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	3,000	5 442,30	16 326,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211811					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		stávající šachty v dlážděné ploše					
	VV		(1,0*1,0*1,50)*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
88	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 397,00	4 191,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411311					
89	M	59224100	skruž betonová studniční 100x25x9cm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2026 01
90	M	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9cm	kus	2,000	1 830,00	3 660,00	CS ÚRS 2026 01
91	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 035,38	2 035,38	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894414111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		šachta AŠ - 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	M	59224100	skruž betonová studniční 100x25x9cm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2026 01
93	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 382,66	1 382,66	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894414211					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		šachta AŠ - 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	M	59225776	deska betonová zákrytová na skruž celá s otvorem 118x7,5cm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2026 01
95	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	236,62	473,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899101211					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		stávající vybírací jámka					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000	3 839,20	11 517,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899102112					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		Z/7 - akumulční jámka strojovny technologie					
	VV		2		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		šachta AŠ - 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	9 610,00	19 220,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	výkr.č. D.1.2. - 13					
		VV	Z/7 - akumulční jámka strojovny technologie					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
98	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,000	6 810,00	6 810,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	výkr.č. D.1.2. - 15					
		VV	šachta AŠ - 3					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
99	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	6,000	224,27	1 345,62	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899501221					
VV			výkr.č. D.1.2. - 15					
VV			šachta AŠ - 3					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				378 096,51	
100	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	343,450	225,55	77 465,15	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
VV			výkr.č. D.1.2. - 05					
VV			2,20+1,80+37,10+34,90+62,10+0,50+2,0*2+0,40+28,30+4,85*2+29,70+2,80+6,20+4,20*2+9,20+19,60+1,50+7,65+7,0+1,20		274,250			
VV			12,20+0,60+1,80*4+1,80*3+1,50+0,50+2,0+2,75+6,0+4,35+3,35+6,50+1,0+8,20+3,25+1,65+2,75		69,200			
VV			Součet		343,450			
101	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	360,623	120,00	43 274,76	CS ÚRS 2026 01
VV			343,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		360,623			
102	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	107,400	217,97	23 409,98	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735122					
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			(39,35+14,35)*2		107,400			
VV			Součet		107,400			
103	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,198	28 275,10	5 598,47	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936311111					
VV			výkr.č. D.1.2. - 28					
VV			montážní otvory ve stěnách bazénu					
VV			(0,45*0,30*0,20)*6		0,162			
VV			(0,30*0,30*0,20)*2		0,036			
VV			Součet		0,198			
104	K	952905121	Čerpání a odvoz obsahu stávající jímky na čistírně odpadních vod	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
105	K	962052211	Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	14,832	6 078,62	90 158,09	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962052211					
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			odbourání hlavic bazénové vany					
VV			39,35*0,60*0,30		7,083			
VV			14,35*0,60*0,30		2,583			
VV			14,35*0,60*0,60		5,166			
VV			Součet		14,832			
106	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,000	317,29	5 711,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963042819					
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			brodítka					
VV			2,0*(2+3+4)		18,000			
VV			Součet		18,000			
107	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	2,000	4 319,68	8 639,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963051113					
VV			výkr.č. D.1.2. - 01					
VV			stávající vybírací jímka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0*2,50*0,20		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,248	4 496,65	14 605,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042231					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		brodítko v dlážděné ploše - podlaha vč. stěn					
	VV		2,20*1,30*0,20		0,572			
	VV		(1,30+1,80)*2*0,20*0,15		0,186			
	VV		brodítko se schodišťovými stupni - podlaha vč. stěn					
	VV		(1,55*2,0*0,20)*3		1,860			
	VV		((1,15*2+1,70)*0,15*0,15+2,0*0,40*0,15)*3		0,630			
	VV		Součet		3,248			
109	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	3,248	1 997,46	6 487,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965049112					
110	K	965-R01	Vybourání stávající armaturní šachty	soubor	3,000	1 380,00	4 140,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	965-R02	Vybourání odrazových můstků	ks	3,000	1 020,00	3 060,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
112	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	17,550	114,87	2 015,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008221					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		15,55+2,0		17,550			
	VV		Součet		17,550			
113	K	971042351	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	8,000	1 459,06	11 672,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971042351					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 28					
	VV		montážní otvory ve stěnách bazénu					
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
114	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	1,600	2 405,88	3 849,41	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151113					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		stávající vybírací jímka					
	VV		0,30*4		1,200			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 28					
	VV		0,20*2		0,400			
	VV		Součet		1,600			
115	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,500	4 093,94	2 046,97	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151122					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 28					
	VV		šachta u bazénu					
	VV		0,20		0,200			
	VV		šachta AŠ-3					
	VV		0,10*3		0,300			
	VV		Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	2,100	5 625,00	11 812,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 28					
		VV	stěna bazénu					
		VV	0,65*2		1,300			
		VV	šachta u bazénu					
		VV	0,20*3		0,600			
		VV	strojovna technologie z akumulační jímkou					
		VV	0,20		0,200			
		VV	Součet		2,100			
117	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,950	7 436,76	21 938,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151126					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 28					
		VV	stěna bazénu					
		VV	0,65*3		1,950			
		VV	šachta u bazénu					
		VV	0,20*2		0,400			
		VV	strojovna technologie z akumulační jímkou					
		VV	0,20*3		0,600			
		VV	Součet		2,950			
118	K	977-R01	Zhotovení prostupů dřevěnými stěnami pro technologické rozvody	ks	10,000	429,60	4 296,00	vlastní
119	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	49,000	154,92	7 591,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985131111					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 01					
		VV	stávající vybírací jímka					
		VV	(4,0+2,50)*2*3,0		39,000			
		VV	4,0*2,50		10,000			
		VV	Součet		49,000			
120	K	985-R01	Nové oplocení čistého prostoru pomocí sloupků osazených do betonových základů, mezi sloupky nataženo lano	m	28,700	784,80	22 523,76	vlastní
		VV	výkr.č. D.1.2. - 05					
		VV	2,20+4,35+6,50+8,20+3,25+1,20+1,0*3		28,700			
		VV	Součet		28,700			
D 997			Přesun sutě				757 318,88	
121	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	225,519	705,20	159 036,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
122	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	225,519	315,09	71 058,78	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
123	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 382,785	13,76	46 547,12	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
		VV	225,519*15 "Přepočtené koeficientem množství		3 382,785			
124	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	80,758	2 420,00	195 434,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013802					
125	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	143,338	1 990,00	285 242,62	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997223855					
D 998			Přesun hmot				686 122,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1 501,624	456,92	686 122,04	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001

D PSV

Práce a dodávky PSV

475 294,81

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

37 220,95

127	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	13,450	14,64	196,91	CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001

VV výkr.č. D.1.2. - 13
VV akumulární jímka strojovny technologie
VV 6,0*6,0*0,20
VV Mezisoučet
VV výkr.č. D.1.2. - 09
VV armaturní šachta
VV 2,50*2,50
VV Mezisoučet
VV Součet

7,200

7,200

6,250

6,250

13,450

128	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	68 200,00	272,80	CS ÚRS 2026 01
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------	----------------

VV 13,45*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

0,004

129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	59,605	31,76	1 893,05	CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001

VV výkr.č. D.1.2. - 13
VV akumulární jímka strojovny technologie
VV 5,60*4*2,0
VV Mezisoučet
VV výkr.č. D.1.2. - 09
VV armaturní šachta
VV (2,20*2+1,90)*2,35
VV Mezisoučet
VV Součet

44,800

44,800

14,805

14,805

59,605

130	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	68 200,00	1 432,20	CS ÚRS 2026 01
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

VV 59,605*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství

0,021

131	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	13,450	149,37	2 009,03	CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559

VV výkr.č. D.1.2. - 13
VV akumulární jímka strojovny technologie
VV 6,0*6,0*0,20
VV Mezisoučet
VV výkr.č. D.1.2. - 09
VV armaturní šachta
VV 2,50*2,50
VV Mezisoučet
VV Součet

7,200

7,200

6,250

6,250

13,450

132	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	15,676	132,00	2 069,23	CS ÚRS 2026 01
-----	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 13,45*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství

15,676

133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	59,605	171,36	10 213,91	CS ÚRS 2026 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559

VV výkr.č. D.1.2. - 13
VV akumulární jímka strojovny technologie
VV 5,60*4*2,0

44,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		44,800			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta					
	VV		(2,20*2+1,90)*2,35		14,805			
	VV		Mezisoučet		14,805			
	VV		Součet		59,605			
134	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	71,526	132,00	9 441,43	CS ÚRS 2026 01
	VV		59,605*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		71,526			
135	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2	59,605	90,77	5 410,35	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161274					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		akumulační jímka strojovny technologie					
	VV		5,60*4*2,0		44,800			
	VV		Mezisoučet		44,800			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		armaturní šachta					
	VV		(2,20*2+1,90)*2,35		14,805			
	VV		Mezisoučet		14,805			
	VV		Součet		59,605			
136	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	72,778	43,70	3 180,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		59,605*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		72,778			
137	K	998711311	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	361,193	3,05	1 101,64	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711311					
D 712			Povlakové krytiny				19 397,79	
138	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	42,920	162,64	6 980,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712441559					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		5,80*3,70*2		42,920			
	VV		Součet		42,920			
139	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,3mm	m2	50,023	238,00	11 905,47	CS ÚRS 2026 01
	VV		42,92*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		50,023			
140	K	998712311	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	188,860	2,71	511,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712311					
D 715			Izolace proti chemickým vlivům				49 111,94	
141	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,003	705,20	5 643,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,003	315,09	2 521,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
143	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	120,045	13,76	1 651,82	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		8,003*15 "Přepočtené koeficientem množství		120,045			
144	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	8,003	4 910,00	39 294,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762	Konstrukce tesařské					133 998,87	
145	K	762123210	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 100 cm2	m	30,000	191,78	5 753,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762123210					
		VV	podpůrné kce pro obložení a výplně otvorů 60 x 120 mm, délka cca 30 m					
		VV	30,0		30,000			
		VV	Součet		30,000			
146	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,216	22 500,00	4 860,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	podpůrné kce pro obložení a výplně otvorů 60 x 120 mm, délka cca 30 m					
		VV	0,06*0,12*30,0		0,216			
		VV	Součet		0,216			
147	K	762123230	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	21,600	226,53	4 893,05	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762123230					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojovnou					
		VV	sloup 150 x 150 mm, délka 2,4 m - 9 ks					
		VV	2,40*9		21,600			
		VV	Součet		21,600			
148	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,486	22 500,00	10 935,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	(0,15*0,15*2,40)*9		0,486			
		VV	Součet		0,486			
149	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	22,800	224,23	5 112,44	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332131					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojovnou					
		VV	kleština 60 x 120 mm, délka 3,8 m - 6 ks					
		VV	3,8*6		22,800			
		VV	Součet		22,800			
150	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,164	22 500,00	3 690,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojovnou					
		VV	kleština 60 x 120 mm, délka 3,8 m - 6 ks					
		VV	(0,06*0,12*3,8)*6		0,164			
		VV	Součet		0,164			
151	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	63,800	285,39	18 207,88	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332132					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojovnou					
		VV	krokve 100 x 150 mm, délka 3,7 m - 14 ks					
		VV	3,70*14		51,800			
		VV	pásek 120 x 120 mm, délka 1 m - 12 ks					
		VV	1,0*12		12,000			
		VV	Součet		63,800			
152	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,950	22 500,00	21 375,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	krokve 100 x 150 mm, délka 3,7 m - 14 ks					
		VV	(3,70*0,15*0,10)*14		0,777			
		VV	pásek 120 x 120 mm, délka 1 m - 12 ks					
		VV	(0,12*0,12*1,0)*12		0,173			
		VV	Součet		0,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	22,600	407,26	9 204,08	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762332133					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojvnou					
		VV	pozednice 150 x 150 mm, délka 5,9 m - 2 ks					
		VV	5,90*2		11,800			
		VV	pozednice 150 x 150 mm, délka 5,4 m - 2 ks					
		VV	5,40*2		10,800			
		VV	Součet		22,600			
154	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	0,509	22 500,00	11 452,50	CS ÚRS 2026 01
		VV	pozednice 150 x 150 mm, délka 5,9 m - 2 ks					
		VV	(5,90*0,15*0,15)*2		0,266			
		VV	pozednice 150 x 150 mm, délka 5,4 m - 2 ks					
		VV	(5,40*0,15*0,15)*2		0,243			
		VV	Součet		0,509			
155	K	762341046	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	42,920	706,80	30 335,86	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341046					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojvnou					
		VV	5,80*3,70*2		42,920			
		VV	Součet		42,920			
156	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,623	1 629,41	2 644,53	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000					
		VV	0,164+0,95+0,509		1,623			
		VV	Součet		1,623			
157	K	998762311	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	1 076,874	5,14	5 535,13	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762311					
D 764 Konstrukce klempířské							30 934,31	
158	K	764221413	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 250 mm	m	6,000	419,99	2 519,94	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764221413					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojvnou					
		VV	6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
159	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	15,000	513,77	7 706,55	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764222404					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojvnou					
		VV	7,50*2		15,000			
		VV	Součet		15,000			
160	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	12,000	337,27	4 047,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764222432					
		VV	výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
		VV	přístřešek nad filtry a strojvnou					
		VV	6,0*2		12,000			
		VV	Součet		12,000			
161	K	764226401	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm	m	0,900	387,94	349,15	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764226401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		0,90		0,900			
	VV		Součet		0,900			
162	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	12,000	656,11	7 873,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764521403						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		6,0*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
163	K	764521443	Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764521443						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
164	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	5,800	1 116,37	6 474,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764528422						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		2,9*2		5,800			
	VV		Součet		5,800			
165	K	998764311	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	304,712	1,52	463,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764311						
D 765			Krytina skládaná				16 096,44	
166	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	42,920	87,12	3 739,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191001						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		5,80*3,70*2		42,920			
	VV		Součet		42,920			
167	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilí na horním povrchu tl 3,0mm	m2	47,212	246,00	11 614,15	CS ÚRS 2026 01
	VV	42,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			47,212			
168	K	998765311	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky do 6 m	%	153,533	4,84	743,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765311						
D 766			Konstrukce truhlářské				67 004,90	
169	K	766412234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	46,550	377,09	17 553,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766412234						
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		5,50*2,50*2		27,500			
	VV		2,75*1,5*2		8,250			
	VV		2,70*2*2		10,800			
	VV		Součet		46,550			
170	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	51,205	429,00	21 966,95	CS ÚRS 2026 01
	VV	46,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			51,205			
171	K	766622215	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do dřevěné konstrukce	kus	1,000	959,81	959,81	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622215						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,720	5 810,00	4 183,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,90*0,80		0,720			
	VV		Součet		0,720			
173	K	766660162	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 049,21	2 049,21	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660162					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	M	61144164	P/1 - dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 1000x2050mm	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 01
175	K	998766311	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	665,127	0,74	492,19	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766311					
D 767			Konstrukce zámečnické				82 293,54	
176	K	767161850	Demontáž zábradlí do suti madel rovných	m	107,400	222,10	23 853,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161850					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		(39,35+14,35)*2		107,400			
	VV		Součet		107,400			
177	K	767-R01	Z15 - Dodávka a montáž ocelového žebříku do armaturní šachty	ks	1,000	7 440,00	7 440,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09,27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	K	767-R02	Z/6 - Dodávka a montáž dvoudílného ocelového poklopu 2 x 900 x 1500 mm	ks	1,000	21 480,00	21 480,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09,27					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	K	767-R03	Z/10 - dodávka a montáž pozinkovaného zábradlí	ks	2,000	6 240,00	12 480,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,10					
	VV		terénní schodiště k brodítkům					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	K	767-R04	Z/11 - dodávka a montáž pozinkovaného zábradlí	ks	2,000	8 520,00	17 040,00	vlastní
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05,10					
	VV		terénní schodiště k brodítkům					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				39 236,07	
181	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický	m2	93,100	293,75	27 348,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783113121					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou - palubkové obložení					
	VV		(5,50*2,50*2)*2		55,000			
	VV		(2,75*1,5*2)*2		16,500			
	VV		(2,70*2*2)*2		21,600			
	VV		Součet		93,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	93,100	127,69	11 887,94	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783168101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12,13,14					
	VV		přístřešek nad filtry a strojovnou - palubkové obložení					
	VV		(5,50*2,50*2)*2		55,000			
	VV		(2,75*1,5*2)*2		16,500			
	VV		(2,70*2*2)*2		21,600			
	VV		Součet		93,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou
Objekt:
SO02 - ZTI, trubní vedení, technologie, fóliování bazénu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou

Účastník:
GHC Invest s.r.o.

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

IČ:
DIČ: CZ00303313

IČ:
DIČ: CZ60464496

IČ:
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

8 083 089,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 083 089,60	21,00%	1 697 448,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 780 538,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt:

SO02 - ZTI, trubní vedení, technologie, fóliování bazénu

Místo:

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou

Projektant:

Michal Pospíšil

Účastník:

GHC Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

8 083 089,60

HSV - Práce a dodávky HSV

5 810 269,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 963 514,00

8 - Trubní vedení

3 846 755,60

PSV - Práce a dodávky PSV

2 272 820,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 020,00

776 - Podlahy povlakové

2 267 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: SO02 - ZTI, trubní vedení, technologie, fóliování bazénu

Místo: Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou Projektant: Michal Pospíšil

Účastník: GHC Invest s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 083 089,60

D HSV Práce a dodávky HSV 5 810 269,60

D 4 Vodorovné konstrukce 1 963 514,00

1	K	45150101	Nerezový přelivný žlábek AISI 316 vč. montáže dle PD	mb	110,000	12 000,00	1 320 000,00	vlastní
2	K	45150102	mřížka barevná segmentová plastová š. 245mm, v. 35 mm	mb	110,000	1 450,00	159 500,00	vlastní
3	K	45150103	rohová deska bílá 90 st. k přelivným žlábkům 245 mm, v. 35 mm	ks	4,000	1 133,00	4 532,00	vlastní
4	K	45150103.1	Sprcha nerezová vč. výtoku na hadici a nerez patek pro betonáž	ks	2,000	33 340,00	66 680,00	vlastní
5	K	45150103.2	montáž sprchy vč. sestavení	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
6	K	45150104	plavecký startovací blok nerez AISI 316, výška 400 mm, 500 x 500 mm, převis	ks	3,000	48 383,00	145 149,00	vlastní
7	K	45150105	kotvící prvek bazénových drah nerez AISI 316 L vč. uchycení přivařením	ks	6,000	11 780,00	70 680,00	vlastní
8	K	45150106	oddělovače drah - plovákové, oranžovobílá 40m vč. napínáků	ks	3,000	31 691,00	95 073,00	vlastní
9	K	45150107	PVC L profil 40*40 pro žlábký	mb	110,000	682,00	75 020,00	
10	K	45150108	tmelení nerezového žlábků	mb	110,000	208,00	22 880,00	

D 8 Trubní vedení 3 846 755,60

11	K	8.2.01.1100	PVC-U T-kus 90° 110x110x110	ks	10,000	425,00	4 250,00	
12	K	8.2.01.1600	PVC-U T-kus 90° 160x160x160	ks	2,000	1 223,00	2 446,00	
13	K	8.2.01.2000	PVC-U T-kus 90° 200x200x200	ks	5,000	2 280,00	11 400,00	
14	K	8.2.01.2500	PVC-U T-kus 90° 250x250x250	ks	2,000	6 517,00	13 034,00	
15	K	8.2.03.0650	PVC-U T-kus 90° redukovaný 63x50x63	ks	2,000	106,00	212,00	
16	K	8.2.03.0800	PVC-U T-kus 90° redukovaný 75x50x75	ks	2,000	195,00	390,00	
17	K	8.2.03.0950	PVC-U T-kus 90° redukovaný 90x50x90	ks	4,000	283,00	1 132,00	
18	K	8.2.03.1100	PVC-U T-kus 90° redukovaný 110x50x110	ks	6,000	486,00	2 916,00	
19	K	8.2.03.1200V	PVC-U T-kus 90° redukovaný (VDL) 125x50x125	ks	5,000	1 196,00	5 980,00	
20	K	8.2.03.1520	PVC-U T-kus 90° redukovaný 160x63x160	ks	19,000	1 357,00	25 783,00	
21	K	8.2.03.1610	PVC-U T-kus 90° redukovaný 200x75x200	ks	1,000	2 313,00	2 313,00	
22	K	8.2.03.1660	PVC-U T-kus 90° redukovaný 200x125x200	ks	1,000	2 313,00	2 313,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	8.2.08.0500	PVC-U T-kus 45° 50x50x50	ks	3,000	127,00	381,00	
24	K	8.2.08.1600V	PVC-U T-kus 45° 160x160x160	ks	4,000	4 579,00	18 316,00	
25	K	8.2.08.2000V	PVC-U T-kus 45° (VDL) 200x200x200	ks	3,000	8 991,00	26 973,00	
26	K	8.2.25.0500	PVC-U Koleno 90° 50x50	ks	2,000	44,00	88,00	
27	K	8.2.25.0900	PVC-U Koleno 90° 90x90	ks	2,000	194,00	388,00	
28	K	8.2.25.1100	PVC-U Koleno 90° 110x110	ks	14,000	308,00	4 312,00	
29	K	8.2.25.1250	PVC-U Koleno 90° 125x125	ks	7,000	515,00	3 605,00	
30	K	8.2.25.1600	PVC-U Koleno 90° 160x160	ks	10,000	1 097,00	10 970,00	
31	K	8.2.25.2000	PVC-U Koleno 90° 200x200	ks	6,000	1 603,00	9 618,00	
32	K	8.2.30.0500	PVC-U Koleno 45° 50x50	ks	6,000	45,00	270,00	
33	K	8.2.30.1100	PVC-U Koleno 45° 110x110	ks	14,000	312,00	4 368,00	
34	K	8.2.30.1250	PVC-U Koleno 45° 125x125	ks	1,000	487,00	487,00	
35	K	8.2.30.1600	PVC-U Koleno 45° 160x160	ks	6,000	1 015,00	6 090,00	
36	K	8.2.30.2000	PVC-U Koleno 45° 200x200	ks	13,000	1 471,00	19 123,00	
37	K	8.3.05.0660	PVC-U Redukce krátká 63x50	ks	21,000	24,00	504,00	
38	K	8.3.05.0770	PVC-U Redukce krátká 75x50	ks	1,000	49,00	49,00	
39	K	8.3.05.0780	PVC-U Redukce krátká 75x63	ks	2,000	44,00	88,00	
40	K	8.3.05.0920	PVC-U Redukce krátká 90x75	ks	2,000	74,00	148,00	
41	K	8.3.05.1100V	PVC-U Redukce krátká (VDL) 110x50	ks	3,000	251,00	753,00	
42	K	8.3.05.1130	PVC-U Redukce krátká 110x90	ks	2,000	132,00	264,00	
43	K	8.3.05.1270	PVC-U Redukce krátká 125x110	ks	2,000	181,00	362,00	
44	K	8.3.05.1600	PVC-U Redukce krátká 160x90	ks	6,000	338,00	2 028,00	
45	K	8.3.05.1610	PVC-U Redukce krátká 160x110	ks	14,000	338,00	4 732,00	
46	K	8.3.05.1620	PVC-U Redukce krátká 160x125	ks	2,000	338,00	676,00	
47	K	8.3.05.1970	PVC-U Redukce krátká 200x110	ks	5,000	709,00	3 545,00	
48	K	8.3.05.2000	PVC-U Redukce krátká 200x160	ks	11,000	642,00	7 062,00	
49	K	8.3.05.2500	PVC-U Redukce krátká 250x200	ks	4,000	1 645,00	6 580,00	
50	K	8.3.15.1750	PVC-U Přechodka lepení x vnější závit 90/110x4"	ks	6,000	290,00	1 740,00	
51	K	8.6.15.1025B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+PTFE 25	ks	4,000	362,00	1 448,00	
52	K	8.6.15.1032B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+PTFE 32	ks	7,000	478,00	3 346,00	
53	K	8.6.15.1050B	PVC-U Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+PTFE 50	ks	7,000	721,00	5 047,00	
54	K	8.6.60.0032	PVC-U Klapka zpětná 2x šroubení, těsnění EPDM 32	ks	1,000	296,00	296,00	
55	K	8.6.63.1125	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 125	ks	2,000	2 844,00	5 688,00	
56	K	8.6.63.1160	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 160	ks	2,000	3 746,00	7 492,00	
57	K	8.6.63.1200	PVC-U Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 200	ks	2,000	5 597,00	11 194,00	
58	K	8.6.70.5125B	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce Pintas, těsnění EPDM 125	ks	2,000	3 946,00	7 892,00	
59	K	8.6.70.5160B	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce Pintas, těsnění EPDM 160	ks	5,000	5 775,00	28 875,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	8.6.70.5200B	PVC-U Uzavírací klapka + přírubový komplet výrobce Pimtas, těsnění EPDM 200	ks	5,000	8 354,00	41 770,00	
61	K	8.9.00.0160	PVC-U Průhled Netvitc 160	ks	1,000	6 136,00	6 136,00	
62	K	8.LC1000T	PVC-U Čistidlo Tangit 1l	ks	15,000	515,00	7 725,00	
63	K	8.LL1000T	PVC-U Lepidlo Tangit 1Kg	ks	15,000	905,00	13 575,00	
64	K	8.TL5032016	PVC-U Trubka tlaková PN10 32x1,6	m	30,000	35,00	1 050,00	
65	K	8.TL5050024	PVC-U Trubka tlaková PN10 50x2,4	m	35,000	72,00	2 520,00	
66	K	8.TL5063030	PVC-U Trubka tlaková PN10 63x3,0	m	4,000	113,00	452,00	
67	K	8.TL5075036	PVC-U Trubka tlaková PN10 75x3,6	m	6,000	162,00	972,00	
68	K	8.TL5090043	PVC-U Trubka tlaková PN10 90x4,3	m	12,000	213,00	2 556,00	
69	K	8.TL5110042	PVC-U Trubka tlaková PN10 110x4,2	m	80,000	258,00	20 640,00	
70	K	8.TL5125048	PVC-U Trubka tlaková PN10 125x4,8	m	85,000	332,00	28 220,00	
71	K	8.TL5160062	PVC-U Trubka tlaková PN10 160x6,2	m	132,000	549,00	72 468,00	
72	K	8.TL5200077	PVC-U Trubka tlaková PN10 200x7,7	m	80,000	850,00	68 000,00	
73	K	8.TL5250096	PVC-U Trubka tlaková PN10 250x9,6	m	1,000	1 324,00	1 324,00	
74	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	101,000	41,20	4 161,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141								
75	M	28613595.WVN	PE 100 voda SDR11 DL 32x3,0 12m	m	101,000	35,40	3 575,40	CS ÚRS 2025 01
76	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	70,000	176,00	12 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871265211								
77	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	40,000	223,00	8 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275211								
78	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	17,000	359,00	6 103,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871315211								
79	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	25,000	529,00	13 225,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871355211								
80	K	87150101	Bazénový laminátový pískový filtr vícevrstvý pr. 1800 mm, praní vodou, Q=76 m3/h, v=30m3/h/m2, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2, vč. bočního víka pr. 225 mm (ad.A2), vč. odvodušnění	kpl	2,000	225 750,00	451 500,00	vlastní
81	K	87150102	filtrační písek křemičitý pro filtry A2, B2	kg	7 100,000	12,00	85 200,00	vlastní
82	K	87150103	ovládací pětiventilová baterie pr. 110	kpl	2,000	28 000,00	56 000,00	vlastní
83	K	87150104	A3 Automatická měřicí a regulační stanice pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH s měřením Redoxu a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď, vč. 2x magnet. membr. čerp. s nastavitelným výkonem pro pH a NaClO, vč. přípojovacích	kpl	1,000	216 000,00	216 000,00	vlastní
84	K	87150105	Dávkovací čerpadlo koagulantu - samonasávací hadičkové čerpadlo s pružinovým rotorem, nastavitelný výkon, časové relé, připojení na hlídání hladin, ukazatel prázdné nádoby, externí signál při prázdné nádobě, tlačítko rychlého plnění, čerpací výkon 150/250	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	vlastní
85	K	87150106	záchytné jímky pro nádoby s chemikálií	ks	3,000	850,00	2 550,00	vlastní
86	K	87150107	Oběhové čerpadlo filtrace bazénu 5,5 kW, 400/690V, Q=115 m3/h, H=10m v.s., litinové, s vlas. přír.	kpl	2,000	133 816,00	267 632,00	vlastní
87	K	87150108	recirkulační tryska stěnová ABS pr. 50 pro folii	kpl	38,000	647,00	24 586,00	vlastní
88	K	87150109	DV1 dnová výpusť pro folii, 33,5 m3/h, příp. 110, nerez	kpl	4,000	20 057,00	80 228,00	vlastní
89	K	87150111	SS - stěnové sání 40 m3/h, příp. 90, s přírubou pro fólii	kpl	2,000	7 590,00	15 180,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	87150114	Z2 - nerezové schůdky do bazénu - 2 stupně	kpl	2,000	19 520,00	39 040,00	vlastní
91	K	87150115	Z3 - nerezové schůdky do bazénu - 3 stupně	kpl	2,000	22 285,00	44 570,00	vlastní
92	K	87150117	A6 systém hlídání hladin v AJ	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	vlastní
93	K	87150118	A7 domácí vodárna pro sprchy - vícestupňové samonasávací čerpadlo s tlak. nádobou 4 l a fr. měničem, 230V, 1,0 kW, 2 m3/h, h = 40m, připojení 1" - 3/4"	kpl	1,000	26 800,00	26 800,00	vlastní
94	K	87150120	DV + P dnová výpust + přepad brodítek	kpl	3,000	3 500,00	10 500,00	vlastní
95	K	87150128	A8 čerpadlo pro odběr vzorkové vody pro desku MaR, 4m3/h, 230V, 0,46/0,23 kW	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	vlastní
96	K	87150133	VV stěnová vtoková mušle pro vzorkovou vodu z bazénu mosaz, nerez vč. připojení	ks	2,000	2 720,00	5 440,00	vlastní
97	K	87150134	A5 vodoměr pro dopouštění vody do AJ DN 25,32 vč. šroubení	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	vlastní
98	K	87150152	čerpadlo atrakcí - skluzavka 2,95 kW, 400/690V, Q=61 m3/h, H=10m v.s., litinové, s vlas. přír. předfiltrem (ad.A4)	kpl	1,000	48 250,00	48 250,00	vlastní
99	K	87150153	atrakce - laminátová skluzavka, 2 x 5,2m, ocelová konstrukce vč. dvou schodišť, laminátové koryto, nátěr, zinkování, dokumentace	kpl	1,000	1 080 000,00	1 080 000,00	vlastní
100	K	87150301	Demontáže strojovny, filtry, čerpadla, rozvody, zásobníky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
101	K	87150302	Montážní práce na bazénové technologii, filtry, čerpadla, rozvody, kompletace	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	vlastní
102	K	87150303	Provedení tlakových zkoušek technologických rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
103	K	87150303.1	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - pro strojovny a potrubní rozvody technologie - komplet	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
104	K	87150304	Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu, vč. dodávky provozních chemikálií (NaClO, korektor pH, vložkovač) á 30 l - plavecký bazén	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
105	K	87150305	Aktualizace provozního řádu	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
106	K	87150307	Přesuny hmot pro technologii	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	vlastní
107	K	96950101	armaturní šachta pro brodítko 500 x 500 plast s poklopem	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	vlastní
108	K	96950102	Přepojení na stávající vypouštění do vodoteče	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	vlastní

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 272 820,00

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 020,00

109	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	2 270,00	2 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602								
110	K	725821325	Baterie stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325

D 776

Podlahy povlakové

2 267 800,00

111	K	77650101	foliování bazénové vany PVC - P hladká, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m2	m2	1 035,000	2 000,00	2 070 000,00	vlastní
112	K	77650102	foliování bazénové vany PVC - P protiskluz, zesílená syntetickým vláknem + geotextilie 500 g/m1	m2	30,000	2 760,00	82 800,00	vlastní
113	K	77650103	poplastovaný plech pro překrytí dilatačních spar plaveckého bazénu pod fólií, vč. montáže	m2	15,000	600,00	9 000,00	vlastní
114	K	77650104	demontáž stávající bazénové folie, vč. lišt a přesunu do kontejneru v rámci stavby	m2	1 060,000	100,00	106 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou
Objekt:
SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou

Účastník:
GHC Invest s.r.o.

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

IČ:
DIČ: CZ00303313

IČ:
DIČ: CZ60464496

IČ:
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

238 864,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 864,11	21,00%	50 161,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 025,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt:

SO03 - Silnoprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

Obec Ruda nad Moravou

Projektant:

Michal Pospíšil

Účastník:

GHC Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

238 864,11

PSV - Práce a dodávky PSV

159 607,31

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

128 109,85

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

31 497,46

M - Práce a dodávky M

79 256,80

21-M - Elektromontáže

3 840,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

75 416,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou

Účastník: GHC Invest s.r.o.

Datum: 24.02.2026

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 864,11

PSV

Práce a dodávky PSV

159 607,31

741

Elektroinstalace - silnoproud

128 109,85

1	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002								
2	M	3571313501	Rozvodnice na omítku R02 dle schéma - kompletní, IP 55/20	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
3	M	357131350361	Sestava měření hladin s magnetickými spínači a přenosem hladin (vyhodnocovací jednotka, magnetický snímač hladiny v jímce)	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	741910513	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	set	1,000	2 264,00	2 264,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910513								
5	M	15411085	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3mm	t	0,080	23 400,00	1 872,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	742811110	Popis štítků v rozváděči	set	2,000	154,40	308,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742811110								
7	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231012								
8	M	3457143101	Svorkovnice HOP	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	10,000	92,80	928,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411								
10	M	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62 vč. konzol - kompletní	ks	5,000	113,00	565,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511								
12	M	345718340	lišta elektroinstalační vkladací 22 x 20 - bezhalogenidová	ks	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2025 01
13	M	3457183601	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15 - bezhalogenidová	ks	5,000	78,00	390,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	20,000	27,90	558,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041								
15	M	345710200	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3313	m	20,000	88,80	1 776,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,000	31,40	314,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042								
17	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3323	m	10,000	139,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	110,000	21,40	2 354,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110053								
19	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE DN 63	m	110,000	26,20	2 882,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	110,000	32,10	3 531,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122024								
21	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	110,000	178,00	19 580,00	CS ÚRS 2025 01
22	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	23,30	233,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122011								
23	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	10,000	9,59	95,90	CS ÚRS 2025 01
24	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	30,000	25,80	774,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015								
25	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	30,000	12,20	366,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	70,000	27,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016								
27	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	70,000	19,60	1 372,00	CS ÚRS 2025 01
28	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	220,000	34,60	7 612,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031								
29	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	220,000	19,90	4 378,00	CS ÚRS 2025 01
30	K	7411220311	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	100,000	34,10	3 410,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7411220311								
31	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	31,90	3 190,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	30,000	3,49	104,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210800012								
33	M	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2	m	30,000	6,56	196,80	CS ÚRS 2025 01
34	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	30,000	22,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120001								
35	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	30,000	18,30	549,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130021								
37	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	24,60	98,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130023								
38	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251								
39	M	345354030	spínače jednopolový 10A, IP44	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	10,000	88,10	881,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002								
41	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A IP44	kus	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	210200009	Svítilno nástěnné a stropní (vnitřní dřevostavba)	kus	1,000	101,01	101,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210200009								
43	M	3482133001	svítilno LED 3200lm, 40W, neutrální bílá, IP65	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01
44	K	210200009.1	Svítilno nástěnné a stropní	kus	1,000	101,22	101,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210200009.1								
45	M	3482133001.1	nouzové svítilno LED 8W, 3hod', IP65 s označením směru úniku kompletní	kus	1,000	1 210,01	1 210,01	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	210200009.2	Svítidlo nástěnné a stropní (vstup)	kus	1,000	101,01	101,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210200009.2								
47	M	3482133001.2	Svítidlo LED 2050lm, 24W, IP54	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	74281111001	Dozbrojení stáv. rozváděče 3F jističem	set	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/74281111001								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							31 497,46	
49	K	2102200021	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu, v zemi drátem nebo lanem do 10 mm	m	190,000	58,10	11 039,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/2102200021								
50	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	190,000	38,30	7 277,00	CS ÚRS 2025 01
51	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	40,000	40,50	1 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022								
52	M	354410720	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	40,000	38,30	1 532,00	CS ÚRS 2025 01
53	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	36,000	60,60	2 181,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/743622100								
54	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	20,000	12,90	258,00	CS ÚRS 2025 01
55	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	30,000	9,42	282,60	CS ÚRS 2025 01
56	M	354414150	podpěra vedení PV	kus	6,000	14,90	89,40	CS ÚRS 2025 01
57	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	16,000	116,00	1 856,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302								
58	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	9,42	113,04	CS ÚRS 2025 01
59	M	354418950.1	svorka připojovací SK k připojení kovových částí	kus	4,000	12,90	51,60	CS ÚRS 2025 01
60	K	741430001	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430001								
61	M	35441050	jímač pomocný 1000 mm AlMgSi	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2025 01
62	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	15,000	78,80	1 182,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/743624300								
63	K	743629300	Montáž -štítek k označení svodu a připojení	kus	2,000	43,30	86,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/743629300								
64	M	562890200	označovací štítek	kus	2,000	9,01	18,02	CS ÚRS 2025 01
65	K	743629300.1	Montáž upozorňujících a výstražných tabulek	kus	2,000	43,30	86,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/743629300.1								
66	M	562890200.1	Výstražné a upozorňující tabulky plastové	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2025 01
67	K	74399110011	napojení vodivých částí na uzemňovací soustavu	set	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/74399110011								
68	K	7439911001	Napojení rozváděčů, HOP a neživých částí na uzemnění	set	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7439911001								
D M Práce a dodávky M							79 256,80	
D 21-M Elektromontáže							3 840,00	
69	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	3457142601	krabice elektroinstalační do 5x4, 4 vývody, IP44	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							75 416,80	
71	K	2100308037	Pomocný materiál - sádra, vruty, vrtáky, hřeby a pod	set	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/2100308037								
72	K	460150143	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	110,000	199,00	21 890,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460150143								
73	K	460421011	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 15 cm	m	110,000	63,70	7 007,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460421011								
74	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	110,000	12,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460490012								
75	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	110,000	54,40	5 984,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460560143								
76	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových průměru do 8 mm	kus	200,000	15,90	3 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460690031								
77	M	562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,200	879,00	175,80	CS ÚRS 2025 01
78	K	7418110295	Koordinace se zapojením technologických zařízení v objektu	set	1,000	1 750,00	1 750,00	vlastní
79	K	741811021	Koordinace s napojením uzemnění nerezových žlabů, zábradlí, sprch, skluzavky a pod.	set	1,000	7 610,00	7 610,00	vlastní
80	K	741812043	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
81	K	2100308041	Doprava materiálu	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	vlastní
82	K	998741103	Dokumentace skutečného stavu, předání prohlášení o shodě, kusové zkoušce a pod.	hod	6,000	550,00	3 300,00	vlastní
83	K	741810003	Vychozí revize	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
84	K	741810011	Spolupráce s revizním technikem	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Ruda nad Moravou

Účastník:
GHC Invest s.r.o.

Projektant:
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2026

IČ:
DIČ: CZ00303313

IČ:
DIČ: CZ60464496

IČ:
DIČ: CZ7404195678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		427 500,00	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		427 500,00	21,00%
DPH snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK 517 275,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou

Účastník: GHC Invest s.r.o.

Datum: 24.02.2026

Projektant: Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

427 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	427 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	94 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	201 200,00
VRN6 - Územní vlivy	61 800,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava plaveckého bazénu na letním koupališti v Rudě nad Moravou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Obec Ruda nad Moravou

Projektant: Michal Pospíšil

Účastník: GHC Invest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

427 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

427 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
2	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000								
3	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000								

D VRN3 Zařízení staveniště

94 500,00

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	76 500,00	76 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000								
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000								

D VRN4 Inženýrská činnost

201 200,00

6	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	66 200,00	66 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000								
7	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000								

D VRN6 Územní vlivy

61 800,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	61 800,00	61 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000								

D VRN8 Další náklady na pracovníky

15 000,00

9	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081103000								