DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Zruč nad Sázavou
statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer
adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667
datová schránka ID: v3qb2au
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou
číslo účtu: 0443549369/0800
telefon: 327 531 579
e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz
dále jen objednatel
a

Zhotovitel
AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5
spisová značka: oddíl C, vložka 53627 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 251 48 117
DIČ: CZ25148117
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednateli
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117551383/0300
telefon: 321 724 011
e-mail: kolin@ave.cz
dále jen zhotovitel
uzavřely dne 24. 2. 2026 Smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace přístřešků na komunální odpad v ulici 5. května ve Zruči nad Sázavou“

(dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba provedení změn oproti původní projektové dokumentaci, které jsou podrobně specifikovány ve:
    - Změnovém listu č. 1 ze dne 20. 4. 2026, Změnovém listu č. 2 ze dne 29. 4. 2026.
2. Změny byly projednány a odsouhlaseny v souladu s čl. III a čl. V Smlouvy o dílo.
3. Změnový list č. 1 řeší změnu materiálu tahokovu a úpravu souvisejících konstrukčních prvků.
4. Změnový list č. 2 řeší skutečný rozsah bouracích prací zjištěný po odkrytí konstrukcí, doplnění odvodnění v místě stavby a uložení překladů v základových pasech přes kořeny stromů.

5. Oba změnové listy tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla následovně:

Původní cena za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 352 257,78 Kč
DPH 21 %	283 974,13 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 636 231,92 Kč

Nová cena za dílo:

Méněpráce	- 114 297,74 Kč
Vícepráce	+ 288 360,05 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	1 526 320,09 Kč
DPH 21 %	320 527,22 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 846 847,31 Kč

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, pokud tak stanoví právní předpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
    - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
    - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Ve Zruči nad Sázavou

Za objednatele:

Mgr. Martin Hujer

Digitálně podepsal Mgr. Martin Hujer
Datum: 2026.07.24 10:31:39 +02'00'

Mgr. Martin Hujer

V Kolíně

Za zhotovitele:

Mgr. Věra Suchomelová

Digitálně podepsal Mgr. Věra Suchomelová
Datum: 2026.07.22 12:50:09 +02'00'

Ing. Martin Tichý

Digitálně podepsal Ing. Martin Tichý
Datum: 2026.07.22 10:43:11 +02'00'

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Martin Tichý

ROZPOČET

Stavba: Zruč nad Sázavou, revitalizace přístřešků
Objekt: Změnový list č. 1

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**126 127,00**	
	767	**Konstrukce zámečnické**				**126 127,00**	
48	767951111R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková do 10 kg	kg	645,047	21,00	13 545,99	
88	767951111R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková do 10 kg	kg	-645,047	21,00	-13 545,99	
89	767951111R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková do 10 kg	kg	1 431,000	21,00	30 051,00	
53	9	Tahokov ocelový válcovaný FQ 20/15 x 1,7, 1,5 x 1000 x 2000 mm	ks	57,000	786,00	44 802,00	
75	9	Tahokov ocelový válcovaný FQ 20/15 x 1,7, 1,5 x 1000 x 2000 mm	ks	-57,000	786,00	-44 802,00	
90	9	PRIVAT Tahokov, oko šestihranné, délka 47 mm, šířka 18 mm, můstek 8 mm, 1000 x 2000 mm ocel	ks	57,000	960,00	54 720,00	
57	14587263R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm	t	0,247	26 300,00	6 496,10	
78	14587263R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm	t	-0,247	26 300,00	-6 496,10	
91	14587263R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 3,0 mm	t	0,250	26 300,00	6 575,00	
58	14587295R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 3,0 mm	t	0,568	26 500,00	15 052,00	
79	14587295R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 3,0 mm	t	-0,568	26 500,00	-15 052,00	
92	14587295R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 3,0 mm	t	0,580	26 500,00	15 370,00	
59	14587779R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 60 x 3,0 mm	t	0,680	27 730,00	18 856,40	
80	14587779R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 60 x 3,0 mm	t	-0,680	27 730,00	-18 856,40	
93	14587779R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 60 x 3,0 mm	t	0,700	27 730,00	19 411,00	
		Celkem				**126 127,00**	

	změna materiálu

ROZPOČET

Stavba: Zruč nad Sázavou, revitalizace přístřešků
Objekt: Změnový list č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 29. 4. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	311112320RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	-11,025	1 410,00	-15 545,25	
24	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového Výskyt betonů i pod základovou deskou/mazaninou, délka základů dle PD - stávající stav (2,92+2,92+5,5+5,5)*0,3*0,2)*3	m3	3,031	5 760,00	17 458,56	
26	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm Větší tloušťka vodorovných betonů a 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,220	3 260,00	17 017,20	
27	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí Větší tloušťka vodorovných betonů a 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,220	1 880,00	9 813,60	
74	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	4,000	750,00	3 000,00	1,169
75	*59227104*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 100mm*	*m*	*4,000*	*1 940,00*	*7 760,00*	*0,086*
76	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200	7 026,00	8 431,20	3,015

Celkem **47 935,31**