

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy zhotovitele:

k provedení stavby:

Veřejné osvětlení – ul. Novodvorská , Oskořínek

1. Objednatel:	Obec Oskořínek
Sídlo:	Ve Dvoře 3, 28932 Oskořínek
IČ:	00239577
Jednající:	starostka obce – Dana Ottová
Telefon:	+420 325 588 358, 724 366 294
E-mail:	oskorinek@tiscali.cz

2. zhotovitel	MEDIOS – MK, s.r.o.
se sídlem:	T.G.Masaryka 648
zapsán v OR:	Vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83881
zastoupený:	Jednatel Zbyněk Vytlačil
IČ:	26462516
DIČ:	CZ 26462516
Číslo účtu:	156732195/0600

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:	Veřejné osvětlení – ul. Novodvorská, Oskořínek
Místo stavby:	Obec Oskořínek

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: **Veřejné osvětlení – ul. Novodvorská, Oskořínek**, a to v rozsahu předané zadávací dokumentace za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v projektové zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 6g – výkazu výměr a soupisu prací (vycházející ze zadávací dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a právními předpisy.
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
6. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. V případě víceprací u položek ve výkazu neobsažených se použije ocenění položek dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a. s.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	1.375.000,-Kč
DPH 21%	288.750,-Kč

Celková cena včetně DPH	1.663.750,-Kč
--------------------------------	----------------------

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury – daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 3 vyhotoveních, kdy na soupise bude vždy uveden stupeň plnění položek vůči soutěžnímu rozpočtu.
4. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele. Zhotovitel může nabídnout pro objednatele výhodnější platební podmínky.
5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Součástí této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných prací a dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých časových úsecích (měsících).
7. Veškeré faktury – daňové doklady - musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
8. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy.

IV.

Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Veřejné osvětlení – ul. Novodvorská, Oskořínek

23.11.2017 – 23.2.2018

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
3. Předání díla, části díla – objektu:
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu XY a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací překryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
5. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny TDI. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

V.

Další povinnosti zhotovitele

1. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

2. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

VI.

Zajištění závazku ze smlouvy o dílo

1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo, nebo jednotlivé etapy díla nebudou plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč jednorázově a 1.000,- Kč za každý den prodlení. Sankce 1.000,- Kč za každý den u vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.
2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.

VII.

Záruční podmínky

1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Minimální záruční doba činí 60 měsíců.

VIII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenu okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil.
3. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke všem soudům České republiky a i ve vztahu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prohlašují, že jim má být ve smyslu § 46a odst. 2 občanského soudního řádu doručováno na adresu, která je v rubrice této smlouvy uvedena jako jejich sídlo.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením občanského zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé.
2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku odstoupení.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací

V Oskořínku dne 20.11.2017


objednatel

V Městci Králové dne 20.11.2017


zhotovitel

MEDIOS - MK, s.r.o.

T. G. Masaryka 648

289 03 Městec Králové ☉

IČO: 26462516 DIČ: CZ26462516

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Veřejného osvětlení ul. Novodvorská, Oskořínek

Název objektu

JKSO

EČO

Misto

Oskořínek

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Oskořínek

Projektant

Společnost pro poradenství projekci a design, s.r.o.

Zhotovitel

MEDIOS - MK, s.r.o.

Zpracoval

Společnost pro poradenství projekci a design, s.r.o.

Rozpočet číslo

1704081

Dne

04.10.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	Dodávky	902 434,24			
2	Montáž	429 677,29			
6	Ostatní náklady	42 888,50			
7		1 375 000,03			
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MEDIOS - MK, s.r.o.
T. G. Masaryka 648
289 03 Městec Králové ③
IČO: 26462516 DIČ: CZ26462516

D Celkem bez DPH 1 375 000,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 375 000,03	288 750,01

Cena s DPH 1 663 750,03

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							

ROZPOČET										
	A	B	C	D	E	F	G	H		
1										
2	Stavba: VO Oskořinek Novodvorská									
3	Objekt:									
4										
5										
6	Objednatel:									
7	Zhotovitel:									
8	Místo: Oskořinek									
9										
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem		
13	PSV			Práce a dodávky PSV						0,00
14	741			Elektroinstalace - silnoproud						0,00
15	1	741121101	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatážený v trubkách nebo lžích (AY,AYY)	m	104,000	8,00	832,00	0,000		
16	2	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	104,000	30,00	3 120,00	0,063		
17	3	741122122	Montáž kabel Cu plný kulať žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatážený v trubkách (CYKY)	m	104,000	30,00	3 120,00	0,000		
18	4	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	104,000	17,00	1 768,00	0,018		
19	5	741122142	Montáž kabel Cu plný kulať žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatážený v trubkách (CYKY)	m	260,000	32,00	8 320,00	0,000		
20	6	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	286,000	17,00	4 862,00	0,046		
21	7	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulať žíla 4x16 mm2 uloženy volně (AYKY)	m	2,000	15,00	30,00	0,000		
22	8	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	2,000	30,00	60,00	0,001		
23	9	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	416,000	16,00	6 656,00	0,000		
24	10	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	208,000	39,00	8 112,00	0,000		
25	11	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	4,000	39,00	156,00	0,000		
26	12	741372151	Montáž svídlí LED průmyslové závěsné lampa	kus	26,000	399,00	10 374,00	0,000		
27	13	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	52,000	41,00	2 132,00	0,000		
28	14	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	54,600	26,00	1 419,60	0,055		
29	15	354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	26,000	18,00	468,00	0,004		
30	16	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	52,000	15,00	780,00	0,011		
31	17	111633460	suspenze aštalitová GUMOASFAL T SA 12/ 10 Kg	t	0,026	5 000,00	130,00	0,026		

	A	B	C	D	E	F	G	H
32	18	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	26,000	600,00	15 600,00	0,000
33	19	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	21,632	1 280,00	27 688,96	53,070
34	20	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	108,160	241,00	26 066,56	0,127
35	21	460080301	Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	108,160	49,00	5 299,84	0,000
36	22	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délký do 12 m	kus	26,000	1 450,00	37 700,00	0,000
37	23	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	850,00	9 350,00	0,000
38	24	1704081- V.01	světelné místo V.01, V.03, V.08 až V.15 a V.18 (stožár, svítidlo 9,100 lm, svorkovnice)	ks	11,000	23 937,00	263 307,00	1 650,000
39	25	1704081- V.22	světelné místo V.22, V.23, V.25 a V.26 (stožár, svítidlo 6,800, svorkovnice)	ks	4,000	23 448,00	93 792,00	600,000
40	26	1704081- V.05	světelné místo V.05 V.07 a V.16 (stožár, výložník, svítidlo 9,100 lm, svorkovnice)	ks	3,000	24 573,00	73 719,00	540,000
41	27	1704081- V.06	světelné místo V.06 a V.17 (stožár, výložník typ2, svítidlo 9,100 lm, svorkovnice)	ks	2,000	22 730,00	45 460,00	360,000
42	28	1704081- V.02	světelné místo V.02, V.04 a V.19 – V.21 (stožár, výložník typ3, svítidlo 9,100 lm, svorkovnice)	ks	5,000	27 551,00	137 755,00	900,000
43	29	1704081- V.24	světelné místo V.24 (stožár, výložník typ3, svítidlo 6,800 lm, svorkovnice)	ks	1,000	27 064,00	27 064,00	180,000
44	30	741121101	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (AY,AVY)	m	52,000	8,00	416,00	0,000
45	31	341123160	kabel silový s Al jádrem AXYV 4x16 mm2	m	52,000	30,00	1 560,00	0,032
46	32	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	52,000	30,00	1 560,00	0,000
47	33	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	52,000	17,00	884,00	0,009
48	34	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	78,000	30,00	2 340,00	0,000
49	35	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	91,000	17,00	1 547,00	0,015
50	36	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	208,000	15,00	3 120,00	0,000
51	37	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	104,000	41,00	4 264,00	0,000
52	38	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	13,000	401,00	5 213,00	0,000
53	39	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	13,000	510,00	6 630,00	0,000
54	40	1704081-N.x	světelné místo N.01 až N.11 včetně N.09a a N.09b (stožár, svítidla 4,800 lm, svorkovnice)	ks	13,000	16 095,00	209 235,00	0,000
55	41	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	26,000	42,00	1 092,00	0,000
56	42	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	27,300	26,00	709,80	0,027
		354420360	svorka uzemnění SP nerez připojovací	kus	13,000	18,00	234,00	0,002

	A	B	C	D	E	F	G	H
58	44	354420370	svorka uzemnění SK nerez křížová	kus	26,000	15,00	390,00	0,006
59	45	111633460	suspenze asfaltové GUMOASFAL T SA 12/ 10 kg	t	0,013	5 000,00	65,00	0,013
60	46	460050703	hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	13,000	799,00	10 387,00	0,000
61	47	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,744	2 500,00	9 360,00	9,185
62	48	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	24,960	240,00	5 990,40	0,029
63	49	460080301	Odstavení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	24,960	50,00	1 248,00	0,000
64	50	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	15,00	180,00	0,000
65	51	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	39,00	624,00	0,000
66	52	210202013-D	Demontáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	179,00	358,00	0,000
67	53	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoarmenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	399,00	798,00	0,000
68	54	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délek do 12 m	kus	2,000	999,00	1 998,00	0,000
69	55	460050003	hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoúčelové délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	600,00	1 200,00	0,000
70	56	460080112	Bouření základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,504	2 200,00	3 308,80	0,000
71	57	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	1,700	200,00	340,00	0,000
72	58	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	3,168	330,00	1 045,44	0,000
73	59	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	15,00	180,00	0,000
74	60	210202013-D	Demontáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	140,00	280,00	0,000
75	61	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoarmenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	410,00	820,00	0,000
76	62	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,124	320,00	39,68	0,000
77	63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,040	53,00	267,12	0,000
78	64	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	5,040	25,00	126,00	0,000
79	65	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	28,000	42,00	1 176,00	0,000
80	66	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	29,400	26,00	764,40	0,029
81	67	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	21,000	41,00	861,00	0,000
82	68	460030015	Odstavení travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	21,000	2,00	42,00	0,000
83	69	460150263	hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	28,000	305,00	8 540,00	0,000
84	70	46060263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	82,00	2 296,00	0,000
85	71	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	21,000	10,00	210,00	0,000
72	72	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	21,000	9,00	189,00	0,001

A	B	C	D	E	F	G	H
73	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,700	85,00	59,50	0,001
74	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	56,000	32,00	1 792,00	0,000
75	345713500	trubka elektroinstalací ohebná Kopořex, HDPE+LDPE KF 09040	m	29,400	12,00	352,80	0,006
76	345713520	trubka elektroinstalací ohebná Kopořex, HDPE+LDPE KF 09063	m	29,400	16,00	470,40	0,010
77	741128022	Příplatek k montáži kabelu za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	28,000	19,00	532,00	0,000
78	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	28,000	2,00	56,00	0,000
79	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	29,400	17,00	499,80	0,005
80	210901090	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně uložených	m	28,000	39,00	1 092,00	0,000
81	341123160	kabel sílový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	29,400	30,00	882,00	0,018
82	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monoitickým betonovým nebo živčným	t	35,460	52,00	1 843,92	0,000
83	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, živčným, betonovým do 5000 m	t	35,460	22,00	780,12	0,000
84	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	197,000	42,00	8 274,00	0,000
85	354420620	pás zemleč 30 x 4 mm FeZn	kg	206,850	26,00	5 378,10	0,207
86	460421082	Lože kabelů z písku nebo štiřkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	197,000	62,00	12 214,00	30,760
87	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	197,000	2,00	394,00	0,000
88	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	206,850	17,00	3 516,45	0,035
89	210901090	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně uložených	m	197,000	39,00	7 683,00	0,000
90	341123160	kabel sílový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	206,850	30,00	6 205,50	0,126
91	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	147,750	39,00	5 762,25	0,000
92	460030015	Odstanění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	147,750	2,00	295,50	0,000
93	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	197,000	302,00	59 494,00	0,000
94	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	197,000	83,00	16 351,00	0,000
95	460620002	Položení dnu včetně zalití vodou na rovině	m2	147,750	10,00	1 477,50	0,000
96	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	147,750	8,00	1 182,00	0,004
97	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,925	85,00	418,63	0,005
98	141721113	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	39,000	1 000,00	39 000,00	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
113	99	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	6,513	1 370,00	8 922,81	0,082
114	100	210290852	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m	39,000	13,00	507,00	0,000
115	101	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,950	17,00	696,15	0,007
116	102	210290856	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 16 mm ²	m	39,000	21,00	819,00	0,000
117	103	341123160	kabel silový s Al jádrem A KY 4x16 mm ²	m	40,950	30,00	1 228,50	0,025
118	104	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m ²	36,000	41,00	1 476,00	0,000
119	105	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m ³	39,600	542,00	21 463,20	0,000
120	106	460421044	Lože kabelů z písku a štěrku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 100 cm	m	36,000	169,00	6 084,00	11,268
121	107	592131050	deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm	kus	36,000	120,00	4 320,00	0,684
122	108	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovňání povrchu - v zástavbě	m ³	36,000	79,00	2 844,00	0,000
123	109	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m ²	36,000	9,00	324,00	0,000
124	110	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,080	85,00	91,80	0,001
125	111	354420370	svořka uzemnění SK nerez křížová	kus	16,000	18,00	288,00	0,004
126	112	111633460	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/10 kg	l	0,002	5 000,00	10,00	0,002
127	113	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
128	114	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	0,264	5 000,00	1 320,00	0,000
129	115	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	0,264	4 000,00	1 056,00	0,000
130	116	031002000	Souviselící práce pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
131	117	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	1 512,50	1 512,50	0,000
132	118	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
133	119	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
134	120	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
135	121	044002000	Revize	...	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
136	122	065002000	Mimořádná doprava materiálů	...	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
137			Montáž				429 677,29	
138			Dodávka				902 434,24	
139			Ostatní náklady				42 888,50	
140			Celkem				1 375 000,03	

MEDIOS - MK, s.r.o.

I. G. Masaryka 648

289 03 Městeček Králové

IČO: 26462516 DIČ: CZ26462516

