

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Jan Prchal, OVŽP
	Telefon :	+420 569 430 824
	E-mail :	prchalj@pribyslav.cz
b)	smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
	Telefon :	+420 569 430 837
	E-mail :	kamaradm@pribyslav.cz
c)	TDS	Luboš Petříček
	Telefon :	+420 736 647 092
	E-mail :	petricek@plbuilding.cz

Zhotovitel:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Statutární orgán:	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava
b)	smluvních:	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava
Telefon:		+ 420 725 933 108
E-mail:		obchodni@porr.cz
Bankovní spojení:		1091107720/5500 Raiffeisenbank, a.s.,

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou

a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, zpracovaná JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28803736, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem veřejné zakázky je novostavba místní komunikace s výstavbou vodovodu a veřejného osvětlení. Dále budou připraveny napojení pro budoucí RD. Stavba bude trvalá. Tato stavba musí být koordinována s probíhající akcí – stavbou splaškové a dešťové kanalizace “Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav”.

"Místní komunikace Hřiště u Příbyslavi"

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel (DGN nebo DWG nebo DXF nebo SHP, včetně příslušných textových dokumentů). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen koordinovat stavbu, která je předmětem této smlouvy, s již probíhající stavbou "Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Příbyslav", v rámci níž probíhá výstavba splaškové a dešťové kanalizace a bude částečně probíhat na stejných pozemcích.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **03/2026**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 31.12.2026**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	2.165.063,24 Kč
DPH 21 %	454.663,28 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.619.726,52 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot,

dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Cena odpovídá nabídkovému položkovému rozpočtu. Zhotovitel potvrzuje, že položkový rozpočet zahrnuje veškeré práce a materiály nezbytné pro provedení díla a že do jednotkových cen položkového rozpočtu zahrnul veškeré s nimi související potřebné činnosti a výdaje.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávisle ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy. Pokud nebudou ani ve Sbornících cen proběhne individuální kalkulace.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této

Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.
13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedených prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz, prchalj@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: petricek@plbuilding.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 1 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob.

Pojistná částka bude činit min. 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, popřípadě č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu popřípadě č. 503/2006 Sb.; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V, odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelům, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelům.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě, které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města dne 19.11.2025 usnesením č. 428/2025.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Příbyslavi, dne 9.12.2025


.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Příbyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1


582 22 Příbyslav

-1-

V Příbyslavi, dne 9.12.2025


.....
za zhotovitele:

Ondřej Košťál


.....
Filip Landa

PORR a.s.

-138-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 452
Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

KSO:
Místo: Přibylav, místní část Hřiště

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
JDS projekt, s. r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Suchánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 165 063,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 165 063,24	454 663,28
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 619 726,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	452		
Stavba:	Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi		
Místo:	Přibylav, místní část Hřiště	Datum:	28. 3. 2025
Zadavatel:	Město Přibyslav	Projektant:	JDS projekt, s. r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Suchánek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 165 063,24	2 619 726,52
452-001	001 VRN	135 896,68	164 434,98
452-101	SO 101 Komunikace	938 701,89	1 135 829,29
452-301	SO 301 Vodovod	756 571,61	915 451,65
452-401	SO 401 Veřejné osvětlení	333 893,06	404 010,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt:
452-001 - 001 VRN

KSO:
Místo: Přibylav, místní část Hřiště

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
JDS projekt, s. r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Suchánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 896,68
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 896,68	21,00%	28 538,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			164 434,98
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-001 - 001 VRN

Místo: Přibylav, místní část Hřiště
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2025
Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	135 896,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 896,68
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	35 506,88
VRN3 - Zařízení staveniště	50 218,57
VRN4 - Inženýrská činnost	46 620,54
VRN6 - Územní vlivy	3 550,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-001 - 001 VRN

Místo: Přibylav, místní část Hřiště Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 896,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 896,68

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 35 506,88

4	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soubor	1,000	35 506,88	35 506,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
	VV		geometrický plán					
	VV		dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vytyčení stávajících sítí vč. poplatků					
	VV		1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 50 218,57

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 218,57	50 218,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		zabezpečení staveniště					
	VV		sociální zázemí					
	VV		skládka materiálu					
	VV		komplet					
	VV		1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 46 620,54

2	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	46 620,54	46 620,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Inženýrská činnost					
	VV		zajištění provizorního dopravního značení					
	VV		zajištění průzkumů a zkoušek					
	VV		vytyčení sítí, komunikace se správci sítí					
	VV		geodetické a kartografické práce					
	VV		pokldany pro předání stavby a kolaudaci					
	VV		úhrady poplatků					
	VV		komplet					
	VV		1		1,000			

D VRN6 Územní vlivy 3 550,69

3	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	3 550,69	3 550,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Územní vlivy					
	VV		zajištění přístupu do nemovitostí					
	VV		archeologický průzkum					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Objekt:

452-101 - SO 101 Komunikace

KSO:

Místo: Přibylav, místní část Hřiště

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JDS projekt, s. r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

938 701,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	938 701,89	21,00%	197 127,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 135 829,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-101 - SO 101 Komunikace

Místo: Přibylav, místní část Hřiště
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2025
Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		938 701,89
HSV - Práce a dodávky HSV		938 701,89
1 - Zemní práce		321 922,39
2 - Zakládání		43 818,86
4 - Vodorovné konstrukce		10 951,80
5 - Komunikace pozemní		505 890,16
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		19 871,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 159,44
998 - Přesun hmot		1 087,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-101 - SO 101 Komunikace

Místo: Přibylav, místní část Hřiště Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 938 701,89

D HSV Práce a dodávky HSV 938 701,89

D	1		Zemní práce				321 922,39	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	7,500	201,60	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	VV		stávající starý vodovod - průběh nējzjištěn!					
	VV		7,5		7,500			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,500	195,74	4 795,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		sdělovací a NN kabely					
	VV		6,5+18		24,500			
3	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	311,000	7,28	2 264,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		pro rozšíření komunikace					
	VV		96+215		311,000			
4	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	279,391	204,00	56 995,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		st.0-0,072					
	VV		((1,67+0,85+0,6+1,2+1,68+2,09+1,33)/7)*72		96,891			
	VV		v rozšíření st. 0,72-0,107					
	VV		46*0,4		18,400			
	VV		v místě rozšíření pro křižovatku					
	VV		90*0,4		36,000			
	VV		pro výměnu podloží při malé únosnosti					
	VV		427*0,3		128,100			
	VV		Součet		279,391			
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,800	102,00	999,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy v blízkosti st. sítí vč. uložení sítí do chráničků					
	VV		sdělovací a NN kabely					
	VV		(6,5+18)*0,5*0,8		9,800			
	VV		obsypu, chránička ve spscifikaci					
	VV		komplet					
6	M	x001	Chránička dvoudílná DN110	m	24,500	449,75	11 018,88	
	PP		Chránička dvoudílná DN110					
7	M	x002	Chránička PVC d75 ohebná	m	24,500	22,49	551,01	
	PP		Chránička PVC d75 ohebná					
8	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	364,79	1 459,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		zasakovací jáma 50% v tř.3					
	VV		2*2*0,5		4,000			
9	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	453,56	1 814,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		zasakovací jáma 50% v tř.4					
	VV		2*2*0,5		4,000			
10	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,400	583,67	8 404,85	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VW		rýha pro travivod					
	VW		0,15*(62+34)		14,400			
11	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,080	416,91	4 202,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VW		rýha pro UV					
	VW		21*0,8*0,6		10,080			
12	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	301,791	308,42	93 078,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VW		151,291		151,291			
	VW		4+4		8,000			
	VW		14,4		14,400			
	VW		pro výměnu podloží při malé únosnosti					
	VW		427*0,3		128,100			
	VW		Součet		301,791			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	301,791	236,71	71 436,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	301,791	26,63	8 036,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,720	162,46	1 091,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VW		zásyp kanalizační přípojky UV					
	VW		rýha pro UV					
	VW		21*0,8*0,4		6,720			
16	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	6,720	378,22	2 541,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/45					
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	5,040	214,31	1 080,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VW		lože kanalizační přípojky UV					
	VW		rýha pro UV					
	VW		21*0,8*0,3		5,040			
18	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	10,080	253,94	2 559,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VW		5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,080			
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	622,000	21,16	13 161,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VW		pro rozšíření komunikace					
	VW		(96+215)*2		622,000			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	29,84	14 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,000	177,53	1 775,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VW		500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
22	K	181411164	Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textlie pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:1	m2	122,000	89,53	10 922,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravňovací textilií na svahu přes 1:1					
23	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,440	177,53	433,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VW		122*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,440			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	427,000	15,71	6 708,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VW		st.0-0,072 vč. rozšíření a sjezdů					
	VW		291		291,000			
	VW		v rozšíření st. 0,72-0,107					
	VW		46		46,000			
	VW		v místě rozšíření pro křižovatku					
	VW		90		90,000			
	VW		Součet		427,000			
25	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	2,500	63,47	158,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů					
	VW		po pařezech					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,5*5		2,500			
	D	2	Zakládání				43 818,86	
26	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	8,000	1 265,90	10 127,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm					
	VV		odvodňovací (zasakovací) jáma					
	VV		2*2*2		8,000			
27	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	14,400	1 539,30	22 165,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		rýha pro trativod					
	VV		0,15*(62+34)		14,400			
28	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	32,000	10,07	322,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		opláštění zasakovací jámy					
	VV		2*2*8		32,000			
29	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	37,904	18,94	717,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		32*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		37,904			
30	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	4,800	1 539,30	7 388,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		rýha pro trativod					
	VV		0,5*0,1*(62+34)		4,800			
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	96,000	32,26	3 096,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm					
	VV		(62+34)		96,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 951,80	
32	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	3,000	343,23	1 029,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	VV		odlážďení stávajícího vtoku					
	VV		3		3,000			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,680	682,98	1 147,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	VV		lože kanalizační přípojky UV					
	VV		rýha pro UV					
	VV		21*0,8*0,1		1,680			
34	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	3,000	2 924,90	8 774,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2					
	VV		odlážďení vtoku dešťové kanalizace s vyvedením drenů					
	VV		3		3,000			
	D	5	Komunikace pozemní				505 890,16	
35	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	427,000	267,66	114 290,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		st.0-0,072 vč. rozšíření a sjezdů, mimo ponechanou konstrukci					
	VV		291		291,000			
	VV		v rozšíření st. 0,72-0,107					
	VV		46		46,000			
	VV		v místě rozšíření pro křižovatku					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		427,000			
36	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	427,000	321,19	137 148,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm					
	VV		pro výměnu podloží při malé únosnosti					
	VV		427		427,000			
37	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	427,000	26,70	11 400,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm					
38	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	72,500	84,51	6 126,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění prohozenou zeminou tl. 100 mm					
	VV		2*0,25*145		72,500			
39	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	140,000	26,99	3 778,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
	VV		pouze v místech stávající konstrukce, po jejím očištění					
	VV		567-427		140,000			
40	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	567,000	411,19	233 144,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuštění tl. 50 mm					
	VV		kommunikace celkem + sjezdy					
	VV		535+32		567,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				19 871,28	
41	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	21,000	193,87	4 071,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	VV		pro UV					
	VV		21		21,000			
42	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	21,630	268,67	5 811,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		21*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		21,630			
43	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	324,89	974,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
44	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	1,000	54,44	54,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°					
45	M	28611894	koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°	kus	1,000	57,99	57,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP KG SN10 160x45°					
46	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	1,000	36,69	36,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		zátka kanalizace plastové KG DN 150					
47	K	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	7 101,38	7 101,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
	VV		vtoková šachta - funkce uliční vpusti					
	VV		vtoková litinová mříž D400					
	VV		1		1,000			
48	K	x003	Proražení otvodu do st. bet. trouby ve výkopu s napojením potrubí KG DN150 komplet	kus	1,000	1 763,51	1 763,51	
	PP		Proražení otvodu do st. bet. trouby ve výkopu s napojením potrubí KG DN150 komplet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 159,44	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	414,25	828,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
50	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	1 165,81	2 331,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
51	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	988,27	1 976,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
52	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	3 254,80	6 509,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
53	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	822,58	1 645,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
54	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	650,96	1 301,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
55	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	35,51	71,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
56	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	47,34	189,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
57	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	37,000	59,44	2 199,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		pro napojení nové a staré živičné konstrukce					
	VV		15+22		37,000			
58	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	37,000	65,10	2 408,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
59	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií pevnost 22 kN/m	m2	56,000	46,46	2 601,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií, pevnost v tahu 22 kN/m					
	VV		1*56		56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	37,000	152,84	5 655,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	W		pro napojení nové a staré živičné konstrukce					
	W		před asfaltováním					
	W		15+22		37,000			
61	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	255,000	29,18	7 440,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	W		očištění stávající vozovky od ulehlého bláta, ulehlého a zeleňového listí					
	W		pro zjištění stavu stávající konstrukce					
	W		v rámci průzkumu před započítáním prací					
	W		85*3		255,000			
	D	998	Přesun hmot				1 087,96	
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,638	35,51	1 087,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Objekt: 452-301 - SO 301 Vodovod

KSO: Přibylav, místní část Hřiště

CC-CZ: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Město Přibyslav

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: JDS projekt, s. r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Suchánek

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			756 571,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	756 571,61	21,00%	158 880,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			915 451,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-301 - SO 301 Vodovod

Místo: Přibylav, místní část Hřiště
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 3. 2025
Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	756 571,61
HSV - Práce a dodávky HSV	756 571,61
1 - Zemní práce	361 366,94
4 - Vodorovné konstrukce	17 141,63
5 - Komunikace pozemní	122 568,42
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	234 746,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 875,61
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 320,64
998 - Přesun hmot	551,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-301 - SO 301 Vodovod

Místo: Přibylav, místní část Hřiště Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: JDS projekt, s. r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 756 571,61

D HSV Práce a dodávky HSV 756 571,61

D 1 Zemní práce 361 366,94

1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	88,94	533,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*1,5		6,000			
2	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	48,000	104,16	4 999,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění komunikace v místě kde bude ponechána konstrukce					
	VV		35*1,2		42,000			
	VV		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		48,000			
3	K	113107542	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	48,000	88,94	4 269,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,500	201,60	504,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	VV		starý vodovod					
	VV		2,5		2,500			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,500	195,74	880,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		sdělovací + NN kabely					
	VV		1,5*3		4,500			
6	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	92,000	7,28	669,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		2*46		92,000			
7	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	158,700	416,91	66 163,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		v tř.3 60% rýha šíře 1,1m prům. hl.1,7m odečet SO101 0,4m					
	VV		1,1*(1,7-0,4)*160*0,6		137,280			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		(5+6,3+4)*1*1,4		21,420			
	VV		Součet		158,700			
8	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,520	725,70	66 416,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	VV		v tř.4 40% rýha šíře 1,1m prům. hl.1,7m odečet SO101 0,4m					
	VV		1,1*(1,7-0,4)*160*0,4		91,520			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	416,000	12,95	5 387,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*2*160		416,000			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	416,000	3,22	1 339,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	184,795	162,46	30 021,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp rýh vytěženou zeminou		31,350			
	VV		1,1*(1,7-0,4-0,25-0,1)*30					
	VV		vytěženo - podsyp, obsyp, zásyp zeminou		153,445			
	VV		158,7+91,52-19,13-46,295-31,35		184,795			
	VV		Součet					
12	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	369,580	378,22	139 782,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/45					
	VV		184,79*2		369,580			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	46,295	214,31	9 921,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1,1*0,25*160		44,000			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		(5+6,3+4)*1*0,15		2,295			
	VV		Součet		46,295			
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	92,590	253,94	23 512,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		46,295*2 *Přepočtené koeficientem množství		92,590			
15	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	92,000	42,32	3 893,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	92,000	29,84	2 745,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včelně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,840	177,53	326,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		92*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,840			
D 4		Vodorovné konstrukce					17 141,63	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	19,130	682,98	13 065,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	VV		řad rýha šíře 1,1m					
	VV		1,1*0,1*160		17,600			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		(5+6,3+4)*1*0,1		1,530			
	VV		Součet		19,130			
19	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,750	5 176,14	3 882,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20					
	VV		3*0,25		0,750			
20	K	452313192	Příplatek ke zřizování podkladních bloků z betonu prostého za práce ve štole	m3	0,750	258,81	194,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro bloky					
D 5		Komunikace pozemní					122 568,42	
21	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	48,000	214,13	10 278,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm					
	VV		odstranění komunikace v místě kde bude ponechána konstrukce					
	VV		35*1,2		42,000			
	VV		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		48,000			
22	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	48,000	2 267,42	108 836,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	VV		odstranění komunikace v místě kde bude ponechána konstrukce					
	VV		35*1,2		42,000			
	VV		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*1,5		6,000			
	VV		Součet		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	6,000	575,67	3 454,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 50 do 70 mm					
	VV		slávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*1,5		6,000			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				234 746,59	
24	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	4 324,74	8 649,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80					
25	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 139,77	6 838,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		waga adaptér					
	VV		4		4,000			
	VV		patkové koleno					
	VV		1		1,000			
	VV		TP kus					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
26	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	1 667,64	1 667,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
27	M	PAM.BAA80MT1 A	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural l=0,25m	kus	1,000	1 203,68	1 203,68	
	PP		trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural l=0,25m					
28	M	RMAT0001	Přírubový adaptér DN80 pro potrubí PVC D90 s jištěním proti posunu WAGA	kus	4,000	5 283,42	21 133,68	
	PP		Přírubový adaptér DN80 pro potrubí PVC D90 s jištěním proti posunu WAGA					
29	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 523,25	4 569,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
30	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	1 877,13	5 631,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80					
31	K	857251151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90	kus	6,000	851,10	5 106,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 90					
32	M	55251262	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80	kus	6,000	1 093,61	6 561,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80					
33	M	55251126	kroužek těsnící se zámký DN 90	kus	6,000	694,75	4 168,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		kroužek těsnící se zámký DN 90					
34	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	15,300	69,13	1 057,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	VV		5+6,3+4		15,300			
35	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	15,530	26,04	404,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		15,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,530			
36	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 5,4 mm	m	160,000	133,15	21 304,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm					
	VV		160		160,000			
37	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	162,400	137,29	22 295,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm					
	VV		160*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		162,400			
38	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	5,000	271,63	1 358,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
39	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	5,000	97,05	485,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
40	K	877161118	Montáž elektrozáślepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	267,37	802,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 32					
41	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	3,000	170,43	511,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
42	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	346,19	1 730,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	742,09	3 710,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					
44	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	3,000	614,62	1 843,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"					
45	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	3,000	4 376,82	13 130,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"					
46	M	RMAT0002	vsuvka ISO d32/1" pro domovní šoupátko	kus	3,000	495,91	1 487,73	
	PP		vsuvka ISO d32/1" pro domovní šoupátko					
47	M	VAG.W8510640	souprava zemní LADA typ C pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m	kus	3,000	802,46	2 407,38	
	PP		souprava zemní LADA typ C pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5 m					
48	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 469,98	5 879,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
49	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	3 135,26	12 541,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
50	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	4,000	972,89	3 891,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
51	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 278,25	1 278,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
52	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	11 426,11	11 426,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm					
53	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000	1 523,25	4 569,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
54	M	42273444	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	3,000	1 356,36	4 069,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"					
55	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,300	56,81	869,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		5+6,3+4		15,300			
56	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	175,300	56,81	9 958,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		160+5+6,3+4		175,300			
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	160,000	56,81	9 089,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		160		160,000			
58	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	3,000	1 629,77	4 889,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových					
59	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	3,000	721,97	2 165,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový ventilový					
60	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000	1 672,37	6 689,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
61	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000	970,52	3 882,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
62	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	2 151,72	2 151,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
63	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 130,41	2 130,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
64	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	210,360	41,42	8 713,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		s vyvedením do všech poklopů a propojením					
	VV		(160+5+6,3+4)*1,2		210,360			
65	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	210,360	11,84	2 490,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 875,61	
66	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	9,500	59,44	564,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	VV		4*2+1,5		9,500			
67	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	9,500	65,10	618,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	70,000	89,15	6 240,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	W		odstranění komuniace v místě kde bude ponechána konstrukce					
	W		35*2		70,000			
69	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	9,500	152,84	1 451,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	W		stávající komunikace mimo rozsah SO 101					
	W		4*2+1,5		9,500			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				11 320,64	
70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,000	22,05	727,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	132,000	10,42	1 375,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	W		33*4 *Přepočtené koeficientem množství		132,000			
72	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,120	236,71	4 999,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		33-11,88		21,120			
73	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,880	355,07	4 218,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	W		10,56+1,32		11,880			
	D	998	Přesun hmot				551,78	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,554	355,07	551,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	W		automatický součet					
	W		499,709		499,709			
	W		odečet písků a štěrkopísků obsyp zásyp					
	W		-(92,59+369,58)		-462,170			
	W		opravy komunikací					
	W		-(22,08+12,66+1,245)		-35,985			
	W		Součet		1,554			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Objekt:

452-401 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Přibyslav

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

333 893,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 893,06	21,00%	70 117,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

404 010,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi
Objekt: 452-401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: Přibyslav Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	333 893,06
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	108 939,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	108 939,86
M - Práce a dodávky M	224 953,20
21-M - Elektromontáže	83 712,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	141 240,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Objekt: 452-401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo: Přibyslav Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							333 893,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 939,86	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				108 939,86	
1	K	741121101	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY, AYY)	m	170,000	47,34	8 047,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2					
2	M	34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	195,500	53,26	10 412,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2					
	VV		170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		195,500			
3	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	28,000	29,59	828,52	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		4*7		28,000			
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,800	17,75	546,70	
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		28*1,1		30,800			
5	K	741122212	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	12,000	47,34	568,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x10 mm2					
6	M	34113032	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2	m	13,800	106,52	1 469,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2					
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800			
7	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	3 313,98	3 313,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotností do 100 kg					
8	M	RMAT0002	venkovní rozvaděč plastový s DIN lištou pro 24 polí	kus	1,000	14 794,53	14 794,53	
	PP		venkovní rozvaděč plastový s DIN lištou pro 24 polí					
9	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	kus	4,000	532,60	2 130,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp					
10	M	RMAT0001	Svítilno L271C2012C10 - TECEO S/5399/10 LED/12 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální	kus	4,000	12 072,34	48 289,36	
	PP		Svítilno L271C2012C10 - TECEO S/5399/10 LED/12 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální					
11	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	170,000	41,42	7 041,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě					
12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	178,500	44,98	8 028,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		178,500			
13	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	41,42	331,36	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	VV		ke sloupům 10x 2m					
	VV		2*4		8,000			
14	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,000	44,98	359,84	
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		4*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemní pásku a drát	kus	4,000	147,95	591,80	
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemní pásku a drát					
16	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	2,000	112,44	224,88	
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací					
17	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	2,000	177,53	355,06	
	PP		tmel bitumenový izolační trvale pružný					
18	K	998741192R01	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,904	1 775,34	1 604,91	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
D M			Práce a dodávky M				224 953,20	
D 21-M			Elektromontáže				83 712,85	
19	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	24,000	5,92	142,08	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2					
	VV		8*3		24,000			
20	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	42,000	23,67	994,14	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2					
	VV		9*4+2*3		42,000			
21	K	210112705	Montáž třípólových odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	kus	1,000	177,53	177,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třípólových s pojistkami ruční pohon do 160 A					
22	M	RMAT0006	odpojovač 1x 25A 10kA	kus	1,000	378,74	378,74	
	PP		odpojovač 1x 25A 10kA					
23	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	41,42	165,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A					
24	M	RMAT0003	pojistkový spodek 6A na din lištu	kus	3,000	29,59	88,77	
	PP		pojistkový spodek 6A na din lištu					
25	M	34523415	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	3,000	76,93	230,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 6A					
26	M	35825254	pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	189,37	189,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG					
27	K	210120023	Montáž pojistkových spodků do 500 V 100A	kus	1,000	59,18	59,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových spodků do 500 V 100 A					
28	M	RMAT0004	pojistkový spodek 100A na DIN lištu	kus	1,000	47,34	47,34	
	PP		pojistkový spodek 100A na DIN lištu					
29	K	210120310	Montážbleskojistek do 500 V se zapojením vodičů	kus	1,000	473,43	473,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montážbleskojistek se zapojením vodičů do 500 V					
30	M	RMAT0005	bleskojistka Saltek A05091 FLP-B+C MAXI V/1	kus	1,000	4 260,83	4 260,83	
	PP		bleskojistka Saltek A05091 FLP-B+C MAXI V/1					
31	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	3 313,98	13 255,92	
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
32	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	4,000	6 864,66	27 458,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m					
33	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	4,000	887,67	3 550,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm					
34	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	2,500	59,18	147,95	
	PP		písek podsypový spárovací frakce 0/1					
	VV		0,25*10		2,500			
35	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	4,000	1 124,38	4 497,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
36	M	31674131	výzbroj stožárová SV 6.16.4	kus	16,000	1 065,21	17 043,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		výzbroj stožárová SV 6.16.4					
	VV		4*4 Přepočtené koeficientem množství		16,000			
37	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	41,42	165,68	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
38	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	4,000	71,01	284,04	
	PP		svorka uzemnění nerez připojovací					
39	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	7 693,16	7 693,16	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč					
40	K	998741192R02	Přesun hmot pro elektromontáže stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	13,564	177,53	2 408,02	
	PP		Přesun hmot pro elektromontáže stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				141 240,35	
41	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,170	10 443,20	1 775,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
42	K	460010024R01	Vytyčení nových světelných míst v zastavěném prostoru	ks	4,000	591,78	2 367,12	
	PP		Vytyčení nových světelných míst v zastavěném prostoru					
43	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	59 178,14	1 183,56	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
44	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmутí drnu včetně nazezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	21,700	59,18	1 284,21	
	PP		Přípravné terénní práce sejmутí drnu včetně nazezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	VV		v samostatné trase - ostatní souběh s SO 101					
	VV		62*0,35		21,700			
45	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,728	887,67	1 533,89	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		4*1,2*0,6*0,6		1,728			
46	M	1290540R07	Sloupové pouzdro pro ocelový velknutý sloup SP 250/800mm včetně 2x kabelového prostupu min D100mm z plastových trubek	ks	4,000	2 958,91	11 835,64	
	PP		Sloupové pouzdro pro ocelový velknutý sloup SP 250/800mm včetně 2x kabelového prostupu min D100mm z plastových trubek					
47	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,600	414,25	248,55	
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		4*0,150		0,600			
48	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	170,000	307,73	52 314,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		trasy v nepevněném terénu					
	VV		32		32,000			
	VV		trasy v komunikaci po odečtu konstrukce vozovky					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		170,000			
50	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	170,000	177,53	30 180,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňování povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		trasy v nepevněném terénu					
	VV		32		32,000			
	VV		trasy v komunikaci po odečtu konstrukce vozovky					
	VV		138		138,000			
	VV		Součet		170,000			
52	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	32,080	307,73	9 871,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopisek frakce 0/16					
	VV		pouze zásyp 20cm, zbytek zásyp výkopkem					
	VV		(32*0,35*0,2+138*0,5*0,2)*2		32,080			
53	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	190,000	35,51	6 746,90	
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
	VV		trasy					
	VV		170		170,000			
	VV		vytažení do stoupů					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		190,000			
54	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	213,180	26,04	5 551,21	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	VV		190*1,1		209,000			
	VV		209*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		213,180			
55	K	460541111	Úprava pláňe při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	80,200	47,34	3 796,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláňe strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		32*0,35+138*0,5		80,200			
56	K	460571114	Rozproštění a urovňování ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy přes 30 do 40 cm	m2	21,700	47,34	1 027,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovňování ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 30 do 40 cm					
	VV		v samostatné trase - ostatní souběh s SO 101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			62*0,35	21,700				
57	K	460650123R01	Betonování krycí patky (límce) stožáru	ks	4,000	177,53	710,12	
PP			Betonování krycí patky (límce) stožáru					
58	M	589329250R02	Suchá betonová směs, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm, venkovní použití	kg	80,000	23,67	1 893,60	
PP			Suchá betonová směs, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm, venkovní použití					
VV			20*4	80,000				
59	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	170,000	29,59	5 030,30	
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
VV			170	170,000				
60	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	32,864	118,36	3 889,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

**Seznam poddodavatelů
na plnění veřejné zakázky**

k veřejné zakázce s názvem

„Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	PORR a.s.
IČO	43005560
Sídlo	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů
1.	Název:		Nevyužije se
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Jihlavě dne 26.9.2025

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava

ČASOVÝ Harmonogram

Akce: Místní komunikace Hřiště u Příbyslavi

[illegible]

**Seznam poddodavatelů
na plnění veřejné zakázky**

k veřejné zakázce s názvem

„Místní komunikace Hřiště u Přibyslavi

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	PORR a.s.
IČO	43005560
Sídlo	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů
1.	Název:		Nevyužije se
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Jihlavě dne 26.9.2025

PORR a.s.

-134-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava

