

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M19-036
Stavba: Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice - přípojky Libochovany - I. Etapa

KSO:
Místo: Libochovany

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2025

Zadavatel:
Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IR.Construction s.r.o.

IČ: 25041738
DIČ: CZ25041738

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Roman Bárta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 393 397,33
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 393 397,33	1 762 613,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 156 010,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Mgr.
Vlastimil
Vrbenský

Digitálně podepsal
Mgr. Vlastimil
Vrbenský
Datum: 2026.06.23
13:19:47 +02'00'

Ing. Karel
Složil

Digitally signed by Ing.
Karel Složil
Date: 2026.06.22 12:24:49
+02'00'

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	M19-036		
Stavba:	Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice - přípojky Libochovany - I. Etapa		
Místo:	Libochovany	Datum:	17. 9. 2025
Zadavatel:	Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	Roman Bárta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 393 397,33	10 156 010,77
24	Přípojky Libochovany - I. Etapa	8 393 397,33	10 156 010,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice - přípojky Libochovany - I. Etapa

Objekt:

24 - Přípojky Libochovany - I. Etapa

KSO:

Místo: Libochovany

Zadavatel:

Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany

Uchazeč:

IR.Construction s.r.o.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:

Roman Bárta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25041738

DIČ:

CZ25041738

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 393 397,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 393 397,33	21,00%	1 762 613,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 156 010,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice - přípojky Libochovany - I. Etapa

Objekt: 24 - Přípojky Libochovany - I. Etapa

Místo: Libochovany Datum: 17. 9. 2025
Zadavatel: Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany Projektant: Multiaqua s.r.o.
Uchazeč: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: Roman Bárta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 393 397,33
HSV - Práce a dodávky HSV		8 393 397,33
1 - Zemní práce		3 934 524,02
2 - Zakládání		373 988,63
4 - Vodorovné konstrukce		87 831,48
5 - Komunikace pozemní		1 349 156,03
8 - Trubní vedení		1 121 172,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		209 803,75
997 - Přesun sutě		480 670,58
998 - Přesun hmot		836 250,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace, ČOV – Libochovany, Řepnice - přípojky Libochovany - I. Etapa

Objekt:

24 - Přípojky Libochovany - I. Etapa

Místo:

Libochovany

Datum:

17. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Uchazeč:

IR.Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Roman Bárta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 393 397,33

DHSVPráce a dodávky HSV

8 393 397,33

D1Zemní práce

3 934 524,02

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	130,500	148,00	19 314,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,295 t/m2							
VV	výkres D.4							
VV	délka dle tabulky kubatur							
VV	87,0*1,5							

2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	130,500	48,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2							
VV	výkres D.4							
VV	délka dle tabulky kubatur							
VV	87,0*1,5 "zámková dlažba							
VV	Součet							

3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	294,800	73,00	21 520,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,44 t/m2							
VV	provizorní povrch							
VV	58,0*1,1 "SUS							
VV	210,0*1,1 "místní asf							
VV	Součet							

4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	279,400	96,00	26 822,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,58 t/m2							
VV	výkres D.4							
VV	délka dle tabulky kubatur							
VV	210,0*1,1 "místní asf							
VV	44,0*1,1 "štěr							
VV	Součet							

5	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	63,800	123,00	7 847,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,75							
VV	výkres D.4							
VV	délka dle tabulky kubatur							
VV	58,0*1,1 "SUS							

6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	63,800	56,00	3 572,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,22 t/m2							
VV	výkres D.4							
VV	délka dle tabulky kubatur							
VV	odstranění provizorního povrchu							
VV	58,0*1,1 "SUS							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	315,000	94,00	29 610,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,5 "místní asf		315,000			
8	K	113154524	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	63,800	110,00	7 018,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
9	K	113154525	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	231,000	126,00	29 106,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
10	K	113154543	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	969,600	94,00	91 142,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		výměra dle kanalizačních řadů					
	VV		669,6+300,0		969,600			
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	46,000	164,00	7 544,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		23*2,0		46,000			
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2 524,800	95,00	239 856,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		526,0/5,0*24,0		2 524,800			
13	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	105,200	55,00	5 786,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		526,0/5,0		105,200			
14	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	74,800	337,00	25 207,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		(30+38)*1,1		74,800			
15	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	17,600	630,00	11 088,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16*1,1		17,600			
16	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	115,500	326,00	37 653,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		105*1,1		115,500			
17	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	139,700	16,00	2 235,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		127,0*1,1		139,700			
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	446,985	586,00	261 933,21	CS ÚRS 2025 02
	VV		(16+30+38+105)*2*0,5*1,1*(2,0+0,15)		446,985			
19	K	132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	309,717	314,00	97 251,14	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		30 % výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		945,6*0,3		283,680			
	VV		526,0*((0,2+0,1)/2*1,1)*0,3		26,037			
	VV		Součet		309,717			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	309,717	706,00	218 660,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		30 % výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		945,6*0,3		283,680			
	VV		526,0*((0,2+0,1)/2*1,1)*0,3		26,037			
	VV		Součet		309,717			
21	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	309,717	1 010,00	312 814,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		30 % výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		945,6*0,3		283,680			
	VV		526,0*((0,2+0,1)/2*1,1)*0,3		26,037			
	VV		Součet		309,717			
22	K	132554206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	103,239	1 738,00	179 429,38	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		10 % výkopu					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		945,6*0,1		94,560			
	VV		526,0*((0,2+0,1)/2*1,1)*0,1		8,679			
	VV		Součet		103,239			
23	K	139001101-R	Příplatek za podkopání plotových podezdívek	ks	59,000	443,00	26 137,00	
24	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 104,000	161,00	338 744,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 104,000	80,00	168 320,00	CS ÚRS 2025 02
26	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	553,480	116,00	64 203,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět					
	VV		276,74*2		553,480			
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	342,694	319,00	109 319,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		309,717+309,717 *výkop rýh		619,434			
	VV		-276,74 *zpětný zásyp		-276,740			
	VV		Součet		342,694			
28	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 741,552	19,00	52 089,49	CS ÚRS 2025 02
	VV		8 příplatků					
	VV		342,694*8		2 741,552			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	309,717	368,00	113 975,86	CS ÚRS 2025 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		309,717		309,717			
30	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 477,736	19,00	47 076,98	CS ÚRS 2025 02
	VV		8 příplatků					
	VV		309,717*8		2 477,736			
31	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	103,239	418,00	43 153,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		103,239		103,239			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	825,912	19,00	15 692,33	CS ÚRS 2025 02
	VV		8 příplateků					
	VV		103,239*8		825,912			
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	276,740	59,00	16 327,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		zemina z meziskládky					
	VV		276,74		276,740			
34	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 435,735	443,00	636 030,61	CS ÚRS 2025 02
	VV		342,694*1,9		651,119			
	VV		309,717*1,9		588,462			
	VV		103,239*1,9		196,154			
	VV		Součet		1 435,735			
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	611,020	108,00	65 990,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		276,74 "zemina z výkopu		276,740			
	VV		334,28 "náhrada výkopku		334,280			
	VV		Součet		611,020			
36	M	58331202r	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	668,560	412,00	275 446,72	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hmotnost 2 t/m3					
	VV		334,28*2,0		668,560			
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	263,460	248,00	65 338,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		263,46		263,460			
38	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	526,920	444,00	233 952,48	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hmotnost 2 t/m3					
	VV		263,46*2 "Přepočtené koeficientem množství		526,920			
39	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	254,000	43,00	10 922,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		127,0*2,0		254,000			
40	K	181301113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	139,700	47,00	6 565,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		127,0*1,1		139,700			
41	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,700	6,00	2 362,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		254,0+139,7		393,700			
42	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	8,110	148,00	1 200,28	CS ÚRS 2025 02
	VV		393,7*0,02*1,03		8,110			
D 2		Zakládání					373 988,63	
43	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	86,790	1 497,00	129 924,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		526,0*((0,2+0,1)/2*1,1)		86,790			
44	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	526,000	464,00	244 064,00	CS ÚRS 2025 02
D 4		Vodorovné konstrukce					87 831,48	
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	57,860	1 518,00	87 831,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		dle tabulky kubatur					
	VV		57,86		57,860			
D 5		Komunikace pozemní					1 349 156,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48,400	375,00	18 150,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		44,0*1,1 "štěrk		48,400			
47	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	178,900	216,00	38 642,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		44,0*1,1 "štěrk		48,400			
	VV		87,0*1,5 "zámková dlažba		130,500			
	VV		Součet		178,900			
48	K	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	231,000	283,00	65 373,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
49	K	564861115	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm	m2	231,000	337,00	77 847,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		provizorní povrch					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
50	K	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	63,800	349,00	22 266,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
51	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	63,800	421,00	26 859,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		provizorní povrch					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
52	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	63,800	572,00	36 493,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		provizorní povrch					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
53	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	231,000	673,00	155 463,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
54	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	231,000	417,00	96 327,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
55	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	63,800	771,00	49 189,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
56	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	231,000	31,00	7 161,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,1 "místní asf		231,000			
57	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 033,400	9,00	9 300,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		58,0*1,1 "SUS		63,800			
	VV		669,6+300,0 "SUS		969,600			
	VV		Součet		1 033,400			
58	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	315,000	14,00	4 410,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					
	VV		210,0*1,5 "místní asf		315,000			
59	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	315,000	426,00	134 190,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		výkres D.4					
	VV		délka dle tabulky kubatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			210,0*1,5 "místní asf		315,000			
60	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	969,600	525,00	509 040,00	CS ÚRS 2025 02
VV			výkres D.4					
VV			délka dle tabulky kubatur					
VV			669,6+300,0 "SUS		969,600			
61	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	63,800	613,00	39 109,40	CS ÚRS 2025 02
VV			výkres D.4					
VV			délka dle tabulky kubatur					
VV			58,0*1,1 "SUS		63,800			
62	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	130,500	408,00	53 244,00	CS ÚRS 2025 02
VV			výkres D.4					
VV			délka dle tabulky kubatur					
VV			10% náhrada					
VV			87,0*1,5		130,500			
63	M	5924500708	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	13,442	453,00	6 089,23	
P			Poznámka k položce:					
VV			ztrátě 3%					
VV			130,5*0,1*1,03		13,442			
D 8			Trubní vedení				1 121 172,00	
64	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	455,000	196,00	89 180,00	CS ÚRS 2025 02
65	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN8	m	455,000	282,00	128 310,00	CS ÚRS 2025 02
66	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	71,000	207,00	14 697,00	CS ÚRS 2025 02
67	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	71,000	446,00	31 666,00	CS ÚRS 2025 02
68	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	55,000	319,00	17 545,00	CS ÚRS 2025 02
69	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	55,000	142,00	7 810,00	CS ÚRS 2025 02
70	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	10,000	346,00	3 460,00	CS ÚRS 2025 02
71	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	10,000	296,00	2 960,00	CS ÚRS 2025 02
72	K	894811135	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	18,000	9 799,00	176 382,00	CS ÚRS 2025 02
73	K	894811145	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	51,000	10 642,00	542 742,00	CS ÚRS 2025 02
74	K	894811165	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	kus	10,000	10 642,00	106 420,00	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				209 803,75	
75	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	46,000	458,00	21 068,00	CS ÚRS 2025 02
VV			z rozebraných obrub					
VV			46,0		46,000			
76	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	420,000	89,00	37 380,00	CS ÚRS 2025 02
VV			2*210,0"asf		420,000			
77	K	919121121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	420,000	159,00	66 780,00	CS ÚRS 2025 02
VV			2*210,0"asf		420,000			
78	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	420,000	56,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 02
VV			2*210,0"asf		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	420,000	113,00	47 460,00	CS ÚRS 2025 02
VV		2*210,0"asf		420,000				
80	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	46,000	53,00	2 438,00	CS ÚRS 2025 02
81	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	117,450	95,00	11 157,75	CS ÚRS 2025 02
VV		130,5*0,9		117,450				
D		997	Přesun sutě	480 670,58				
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	629,812	55,00	34 639,66	CS ÚRS 2025 02
83	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10 706,804	13,00	139 188,45	CS ÚRS 2025 02
VV		629,812*17		10 706,804				
84	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,850	591,00	2 275,35	CS ÚRS 2025 02
VV		38,498*0,1"dle položky rozebrání dlažeb zámkových		3,850				
VV		Součet		3,850				
85	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	200,515	685,00	137 352,78	CS ÚRS 2025 02
VV		14,036+28,98+8,804+37,191+111,504		200,515				
86	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	377,459	443,00	167 214,34	CS ÚRS 2025 02
VV		37,845+129,712+162,052+47,85		377,459				
D		998	Přesun hmot	836 250,84				
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 501,348	557,00	836 250,84	CS ÚRS 2025 02