

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2019 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném znění

mezi

HARTEX CZ s. r. o.

Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, Zapsané v obch. rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091

Zastoupeným:

ve věcech smluvních: Petrem Cihlářem- jednatelem společnosti
ve věcech technických: Zdeňkem Klierem, mobil: 602 119 510, zdenek.klier@hartex.cz
Telefon/fax: 416 731 177
bankovní spojení: ČSOB a.s. Litoměřice, č.úctu 182791906/0300
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902
dále jen "zhotovitel"

a

Obec Malšovice

Malšovice 16, 405 02 Děčín

Zastoupeným:

ve věcech smluvních: Jiřím Krpálkem - starostou obce
ve věcech technických:
bankovní spojení: č.ú.: 6027431/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
IČ: 00261548
DIČ: CZ00261548
dále jen „objednatel“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo ze dne 15.10.2019 **Malšovice, rekonstrukce objektů č.p.6 a na stp..č. 17/6,II** a to v rozsahu stanoveném zadáním objednatel a odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele.
2. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva mění následovně: **v Článku V., bod 5.1.** se obě smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu díla, které jsou specifikovány v příloze 1 tohoto dodatku pod názvem "Seznam evidovaných změn stavby".
3. V článku V. **Cena za dílo , platební podmínky** se odst. 5.1 smlouvy mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

původní dohodnutá cena díla (smlouva o dílo)
cena dodatečných prací (vícepráce dle seznamu)

12 681 585,76 Kč bez DPH
+ 492 710,47 Kč bez DPH

celková cena díla (včetně dodatečných prací)

13 174 296,23 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůsedmdesátčtyřtisícdvěstědevadesátšest korun českých a dvacet tři halérů)

II.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží shodně po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Malšovice na veřejném zasedání dne 15.04. 2020 usnesením č. 20/41/664.

V Litoměřicích, dne: 14. 4. 2020

V Malšovicích, dne: 15.04. 2020

HARTEX CZ s.r.o.
STAVEBNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST
Českolipská 325, 112 01 Litoměřice
IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902
tel./fax: 416 731 177

Zhotovitel : **HARTEX CZ s.r.o.**
Petr Cihlár - jednatel


Objednatel: **Obec Malšovice**
Jiří Krpálek-starosta obce



Seznam evidovaných změn stavby: Rekonstrukce objektů č.p. 6 a na st.p.č. 17/6, Malšovice

Pořadové číslo	Datum změny	Popis změny	Jméno osoby/firmy kdo změnu vyvolal	Datum odsouhlasení změny	Číslo Vícepráce/ méněpráce		Poznámka
					Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	
1.	13.11.2019	Provedení v místnosti č. 1.14 předstěnu z cihel pálených založených na štorc nebo z věncovák tl. 7,6 cm s odvětrávacími otvory ve spodní a horní části nové zdi. Předstěna by byla prokotená se stávající obvodovou zdí. Zároveň by došlo k vypuštění sanačních omítek. Do nově vzniklého prostoru byly zapuštěny nové rozvody potrubí topení.	Zdeněk Klier		11 638,59 Kč	14 082,69 Kč	✓
2.	13.11.2019	Záměny projektem daných zárubní u vnitřních dveří za obložky. Zárubně budou dle PD s tím, že se pouze stavebně upraví jednotlivé otvory.	Zdeněk Klier		11 900,00 Kč	14 399,00 Kč	✓
3.	13.11.2019	Zaklopení místnosti (se schodištěm do sklepa) v přízemí vedle garáže pochozím ocelovým poklopem.	Zdeněk Klier		6 500,00 Kč	7 865,00 Kč	✓
4.	13.11.2019	Doplnění chybějících betonových žlabovek na boční straně fasády (směrem k restauraci), které budou uloženy do betonu, včetně asfaltové zpevněné plochy	Zdeněk Klier		18 832,29 Kč	22 787,07 Kč	✓
5.	13.11.2019	Zastřešení venkovního vstupu do chodby k malému sálu s tím, že dojde k demontáži stávajícího dešťového svodu a jeho posunutí až za hranu bet. zdi nové bezbariérové rampy. Stávající otvor v chodníku by byl zaslepen a předlážděn.	Zdeněk Klier		80 820,72 Kč	97 793,07 Kč	✓
6.	13.11.2019	Umístění venkovního světla včetně čidla na fasádu u venkovního vstupu (technické provedení).	Zdeněk Klier		1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	✓
7.	13.11.2019	Provedení finální fasádní omítky na venkovním vstupu do chodby k malému sálu včetně doplnění soklu (+ krycí lišty) jak na rampě, tak na přístavbě do marmolitu.	Zdeněk Klier		9 154,83 Kč	11 077,34 Kč	✓
8.	13.11.2019	Záměna projektem navržených WC kombi v m. 2.09.2.10	Zdeněk Klier		10 873,79 Kč	13 157,29 Kč	✓
9.	04.12.2019	Bourání kieneb nad 1NP - odstranění násypu, bourání železobetonu	Zdeněk Klier		34 480,00 Kč	41 720,80 Kč	✓
10.	04.12.2019	Přeložka přívodního kabelu do elm.rozvaděče	Zdeněk Klier		4 590,00 Kč	5 553,90 Kč	✓
11.	04.12.2019	Fasáda objektu č.p.6 (přípravné práce, opravy omítek, lešení, lišty KZS)	Zdeněk Klier		-64 652,94 Kč	-78 230,06 Kč	✓
12.	04.12.2019	Fasáda objektu 17/6 (přípravné práce, statika, opravy omítek, lešení, lišty KZS)	Zdeněk Klier		16 442,29 Kč	19 895,17 Kč	✓
13.	04.12.2019	Elektro změny - úpravy elm.rozvaděče dle podmínek ČEZ, záměna VO - LED ...	Zdeněk Klier		16 765,00 Kč	20 285,65 Kč	✓
14.	04.12.2019	Elektro změna vnitřních světel na LED svítidla - objekt č.p.6	Zdeněk Klier		26 561,00 Kč	32 138,81 Kč	✓
15.	04.12.2019	Doplnění zesílení strop. trámů nad 2.NP dle návrhu GP, včetně sanace poškozených trámů	Zdeněk Klier		307 304,90 Kč	371 838,93 Kč	✓
CELKEM					492 710,47 Kč	596 179,67 Kč	
12.					0,00 Kč	0,00 Kč	
13.					0,00 Kč	0,00 Kč	
14.					0,00 Kč	0,00 Kč	
15.					0,00 Kč	0,00 Kč	
16.					0,00 Kč	0,00 Kč	
17.					0,00 Kč	0,00 Kč	

18.					0,00 Kč	0,00 Kč	
19.					0,00 Kč	0,00 Kč	
20.					0,00 Kč	0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00 Kč	
21.					0,00 Kč	0,00 Kč	
22.					0,00 Kč	0,00 Kč	
23.					0,00 Kč	0,00 Kč	
24.					0,00 Kč	0,00 Kč	
25.					0,00 Kč	0,00 Kč	
26.					0,00 Kč	0,00 Kč	
27.					0,00 Kč	0,00 Kč	
28.					0,00 Kč	0,00 Kč	
29.					0,00 Kč	0,00 Kč	
30.					0,00 Kč	0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00 Kč	
		Celkem Změnové listy bez DPH / s DPH			492 710,47 Kč	596 179,67 Kč	

Změna č.1 - předstěna v 1.NP (záměna sanační omítky, předstěna provětrávaná)

		MĚNĚPRÁCE					18 194,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					17 850,00
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	21,000	850,00	17 850,00
PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
2	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	42,000	262,00	11 004,00
PP		Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1001 a -1002					
D	998	Přesun hmot					344,00
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,376	250,00	344,00
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
		VÍCEPRÁCE					29 832,59
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 512,59
1	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	21,000	700,00	14 700,00
PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm	m	8,210	53,30	437,59
PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,500	150,00	3 375,00
PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					10 805,00
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,000	305,00	6 405,00
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
5	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	16,000	75,00	1 200,00
PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
6	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	16,000	200,00	3 200,00
PP		mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm					
D	998	Přesun hmot					515,00
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,060	250,00	515,00
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
		CELKEM VÍCEPRÁCE					11 638,59

křivost stěn ,muselo by se provést -NEZAPOČÍTÁNO

Vzhledem ke stávajícímu stavu (nerovnosti) zdiva by bylo nutné provádět projektem navrženou sanační omítku ve vrstvě 5cm.

Na základě této skutečnosti bylo zvoleno řešení - cihelnou větranou předstěnou

24.7.21: 

Změna č.2 - zárubně, osazení

MĚNĚPRÁCE							
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 500,00
1	K	64294211 1	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	17,000	500,00	8 500,00
PP			Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
VÍCEPRÁCE							
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 400,00
2	K	64294244 1	Osazování dveřních zárubní dodatečně včetně úpravy otvoru-přibourání ,přřezání,výškové úpravy,přesunu a likvidace	kus	17,000	1 200,00	20 400,00
PP			Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 10 m2				
CELKEM VÍCEPRÁCE							11 900,00

Stávající otvory budou muset být pro montáže nových zárubní upraveny rozměrově (bourání, řezání).

20. 7. 2017

Změna č.3 - zakrytí otvoru do 1.PP							
D	767	Konstrukce zámečnické					6 500,00
1	K	767995114	Dodávka a montáž krycího poklopu 1800/1000mm - třídlíný, žárový pozink	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
CELKEM VÍCEPRÁCE							6 500,00
V části objektu ,u které nejsou součástí stavby vnitřní úpravy,bude z hlediska bezpečnosti stávající otvor do sklepa opatřen ocelovým poklopem.							

2a 701 :

Změna č.4 - doplnění žlabovek a asfaltových krytů

		VÍCEPRÁCE					18 832,29
D	1	Zemní práce					
1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,600	312,00	1 435,20
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,600	31,90	146,74
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,600	285,00	1 311,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,600	200,00	920,00
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,280	150,00	1 242,00
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
D	5	Komunikace pozemní					9 699,06
8	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	9,020	150,00	1 353,00
PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 180 mm					
9	K	565176114	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 130 mm š do 3 m	m2	6,060	750,00	4 545,00
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 130 mm					
10	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	12,120	25,00	303,00
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
11	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,060	450,00	2 727,00
PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm					
15	K	581121112	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB I tl 120 mm	m2	1,420	543,00	771,06
PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 120 mm					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 954,20
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,700	250,00	925,00
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
13	M	59217020	obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm	m	4,000	248,00	992,00
PP		obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm					
3	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	3,700	236,00	873,20
PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
4	M	59227035	žlab odvodňovací betonový šířky 600mm	m	4,000	291,00	1 164,00
PP		žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm					
D	998	Přesun hmot					124,09
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,912	64,90	124,09
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

CELKEM VÍCEPRÁCE

18 832,29

V ploše mezi stávající rampou do vedlejší budovy a objektem čp.6. bude prodloužen stávající odvodňovací žlab včetně silničních obrubníků a nový asfaltový povrch včetně podkladních vrstev.Toto opatření zajistí odvod povrchových vod od objektu.

2a 701/

Změna č.5 - zastřešení venkovního vstupu

VÍCEPRÁCE

80 820,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 754,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 020,00
21	K	621225101 Vyřezávání stávajícího zateplovacího systému a zpětná oprava	soub	1,000	1 020,00		1 020,00
PP		Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm podhledů, plochy jednotlivě do 0,1 m2					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 734,00
22	K	953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém	soub	1,000	350,00		350,00
PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zařítím konzol, ve zdivu betonovém					
2	K	953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000	141,00		3 384,00
PP		Kotvy chemické s vytvářením otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					76 066,72
D	762	Konstrukce tesařské					4 876,69
15	K	762342211 Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	6,030	85,90		517,98
PP		Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latů do 150 mm					
16	M	60514114 řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,100	6 300,00		630,00
PP		řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m					
17	K	762342441 Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatů na střeších sklonu do 60°	m	18,000	11,70		210,60
PP		Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatů					
18	M	60514114 řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,044	6 300,00		277,20
PP		řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m					
19	K	762841310 Montáž podbíjení stropů a střešních vodorovných z palubek, roštů z ocelové konstrukce	m2	6,030	350,00		2 110,50
PP		Montáž podbíjení stropů a střešních vodorovných z hoblovaných prken z palubek					
20	M	61191120 palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	6,935	163,00		1 130,41
PP		palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B					
D	763	Konstrukce suché výstavby					3 618,00
14	K	763131612 Dodávka a montáž nosné konstrukce podhledu	m2	6,030	600,00		3 618,00
PP		Podhled ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvě					
D	764	Konstrukce klempířské					18 490,96
12	K	764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože	m	6,030	48,00		289,44
PP		Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš					
13	M	28329223 fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	6,935	152,00		1 054,12
PP		fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu					
4	K	764011624 Dilatační a přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	1,950	326,00		635,70
PP		Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou přípojovací, včetně tmelení rš 200 mm					
10	K	764141401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Tižn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	6,030	1 510,00		9 105,30
PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizovaného předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a vývětrů střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°					
6	K	764212634 Oplechování štítu závětrnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,060	450,00		927,00
PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou listou rš 330 mm					
7	K	764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,930	380,00		1 113,40
PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm					
5	K	764311613 Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,950	380,00		741,00
PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střešních s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 250 mm					
8	K	764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,930	550,00		1 611,50
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
9	K	764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	469,00		469,00
PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu průměr svodu do 250/90 mm					
3	K	764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,500	727,00		2 544,50
PP		Svod z pozinkovaného plechu s úpravami povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm					
D	767	Konstrukce zámečnické					47 500,00
1	K	767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně povrchové úpravy	soub	1,000	47 500,00		47 500,00
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 581,07
24	K	783113101 Jednásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,030	82,20		495,67
PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednásobný syntetický					
23	K	783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	6,030	180,00		1 085,40
PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					

CELKEM VÍCEPRÁCE

80 820,72

Na žádost objednatele bude vybudován u vstupu do sousedního objektu ocelový přístřešek.

2a 701: 

Změna č.6 - osazení LED venkovního svítidla nad vstup malý sál

Náklady soupisu celkem

1 500,00

ELEKTROMONTÁŽE

1 500,00

1		Dodávka venkovního LED svítidla („halogen“, 50W + čidlo)	soub	1,000	850,00	850,00
2	K	Montáž svítidla, montáž kabeleláže vč. dodávky a zapojení, podružný materiál	soub	1,000	650,00	650,00

VÝKON PRÁCE CELKEM

1 500,00

Dodávka a osazení venkovního LED svítidla „halogenu“, s čidlem u vstupu k malému sálu na rampě

2a 701:



Změna č.7 - finální omítkové úpravy fasády vstup do malého sálu

VÍCEPRÁCE

9 154,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 691,43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 942,48

2	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,140	392,00	2 798,88
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn

3	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,800	259,00	2 538,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou geotextilií	m2	15,000	35,00	525,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

4	K	629991011	Zakrytí výplňových otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000	40,20	80,40
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

733,20

6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	61,10	733,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

D 998

Přesun hmot

15,75

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,063	250,00	15,75
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby a nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 8 do 12 m

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 463,40

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 463,40

1	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení lištou	m	22,600	109,00	2 463,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provedení lištou

CELKEM VÍCEPRÁCE

9 154,83

Na žádost objednatele budou provedeny finální úpravy fasád u rampy a vstupu do sousedního objektu.

Za TDI:

Změna č.8 - změna WC ve 2.NP (kombi/závěsné)

MĚNĚPRÁCE						12 000,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				339,20
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,080	4 240,00
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednolitivé rýh v dosavadních mazaninách			339,20
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 418,00
2	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,000	379,00
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm			758,00
3	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	2,000	330,00
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm			660,00
D	997	Přesun sutě				312,84
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,132	750,00
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m			99,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,320	12,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km			15,84
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,132	300,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km			39,60
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,132	1 200,00
						158,40

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

MUSELO BY SE PROVĚST - NEZAPOČÍTÁNO

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					MUSELO BY SE PROVÉST - NEZAPOČÍTÁNO				
PP	D	938	Přesun hmot						45,25
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,181	250,00			45,25
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m									
9	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						12 000,00
	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	6 000,00			12 000,00
Zařízení záchodů kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný									
VÍCEPRÁCE									
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						22 873,79
1	K	346244371	Zazdívka závěsných modulů WC	m2	2,730	723,00			1 973,79
Zazdívka týh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm									
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						3 740,00
2	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 870,00			3 740,00
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny									
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace						17 160,00
3	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	8 580,00			17 160,00
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm									
CELKEM VÍCEPRÁCE								10 873,79	

Vzhledem k tomu ,že v prostoru mč.2.09,2.10 je již dokončena finální podlaha musela by být tato vybourána pro rozvod kanalizace k WC mísám..
Bylo by obtížné zajistit dostatečný spád potrubí ,proto bylo zvoleno náhradní řešení a to záměna kombi WC za závěsná WC s instalační předstěnou.

2a 701: 

Změna č.9 - bourání kleneb nad 1.np									
VÍCEPRÁCE									34 480,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV							34 480,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							2 145,00
1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 -vyzdívká nad oknem mčl.14	m3	0,330	6 500,00			2 145,00
PP			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa						
D	4	Vodorovné konstrukce							1 672,00
3	K	417321414	Vyklinování (vybetonování)nosníků k ke klenběným pásům a obv.zdem	m3	0,550	3 040,00			1 672,00
PP			Značující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 20/25						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 600,00
2	K	631311112	Zhotovení popdkladu pro uložení stropních nosníků	ks	24,000	150,00			3 600,00
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 713,50
4	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,750	402,00			2 713,50
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2						
D	997	Přesun sutě							21 829,50
5	K	997013152	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	9,450	750,00			7 087,50
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,250	12,00			567,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	9,450	300,00			2 835,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km						
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	9,450	1 200,00			11 340,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904						
D	998	Přesun hmot							2 520,00
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,100	1 200,00			2 520,00
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m						
VÍCEPRÁCE CELKEM									34 480,00

Při bourání stávajících kleneb byl odstraněn původní škvárový násyp - tento nebyl v rozpočtu a dále vybourána žlebet.deska spřažená s cihelnou klenbou nad místnostmi 1.10,1.11.

2a 701: 

Změna č.10 - přeložka přívodního kabelu k elm. rozvaděči

Náklady soupisu celkem

4 590,00

ELEKTROMONTÁŽE

4 590,00

1		Přeložka přívodního kabelu dodávka a montáž	soub	1,000	4 140,00	4 140,00
2	K	Stavební přípomoc	soub	1,000	450,00	450,00

VŠE PRÁCE CELKEM

4 590,00

Pro založení zateplovacího systému bylo nutné přeložit přívodní kabel ve fasádě ,který byl původně umístěn v línii soklového profilu a znemožňoval jeho montáž.

2 a 701:

Změna č.11 - úpravy prací na fasádě objektu č.p.6 dle skutečnosti (VCP, MP)

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-64 652,94
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 822,78
21	K 6221131102	Vyrovnání vnějších stěn - zvášená spotřeba lepicího tmelu	m2	598,176	44,80	26 798,28
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový posítek nanášený ručně síťovlá (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn				
1	K 6221135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-598,176	250,00	-149 544,00
	PP	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn				
5	K 622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	433,690	59,50	25 804,56
	PP	Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stánových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
6	M 59051476	profil okenní zadířovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	184,529	31,70	5 849,57
	PP	profil okenní zadířovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m				
7	M 59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	238,395	19,60	4 672,54
	PP	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou				
8	M 59051500	profil dilatační stěnový	m	14,226	188,00	2 674,49
	PP	profil dilatační stěnový				
9	M 59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	61,594	28,80	1 835,50
	PP	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m				
3	K 622325102	Oprava vnější vápenocementové omítky vnějších ploch slupně členitosti 1 stěn v rozsahu od10 do30%	m2	598,176	121,00	72 379,30
	PP	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch slupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
15	K 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,500	40,20	2 914,50
	PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
4	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	598,176	55,90	33 438,04
	PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýlím				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 300,00
10	K 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	112,000	55,00	6 160,00
	PP	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
11	K 941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	10 080,000	1,00	10 080,00
	PP	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111				
12	K 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	112,000	30,00	3 360,00
	PP	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
14	K 978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu 10-30%	m2	510,000	35,00	17 850,00

PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
13 K	978013991	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	-510,000	125,00	-63 750,00
PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
D	997	Přesun sítě				
17 K	997013152	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-28,560	750,00	-21 420,00
PP	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
18 K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-28,560	12,00	-342,72
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
19 K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-28,560	300,00	-8 568,00
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
20 K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-28,560	1 200,00	-34 272,00
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D	998	Přesun hmot				
16 K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,292	250,00	-573,00
PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
MÉNĚPRÁCE						-278 469,72
VÍCEPRÁCE						213 816,78
MÉNĚPRÁCE CELKEM						-64 652,94

Na úpravách fasády obj.čp.6 byl upraven rozsah oprav stávajících omítek ,dopočítány chybějící práce- omytí fasády, lišty kontaktního zateplení,zakrytíoken.

Dále byla upravena výměra lešení dle skutečnosti.

2a 7401 : 

Změna č.12 - úpravy prací na fasádě obj. 17/6 dle skutečnosti a požadavku statika (VCP, MP)									
Náklady soupisu celkem									16 442,29
D	HSV	Práce a dodávky HSV							16 442,29
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							8 550,50
1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa-přezdění dle statika	m3	1,170	5 640,00			6 598,80
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa						
5	K	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,051	9 500,00			484,50
	PP		Osazování ocelových válcových nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm						
6	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,056	26 200,00			1 467,20
	PP		ocel profilová IPN 160 jakost 11 375						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							44 081,48
18	K	622131102	Vyrovnaní vnějších stěn-zvýšená spotřeba lepicího tmelu	m2	195,000	44,80			8 736,00
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně šifrovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn						
7	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	143,800	59,50			8 556,10
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu						
8	M	59051476	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	33,925	31,70			1 075,42
	PP		profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m						
9	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	120,750	19,60			2 366,70
	PP		lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou						
10	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	10,695	29,80			318,71
	PP		profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m						
23	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu od10-20%	m2	195,000	55,40			10 803,00
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%						
26	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,110	40,20			768,22
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou						
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	205,140	55,90			11 467,33
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							-9 167,50
13	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	81,000	55,00			4 455,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m						
14	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 290,000	1,00			7 290,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111						
15	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	81,000	35,00			2 835,00
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m						

3	K	974031666	Vysekání rýh ve zdívu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	2,800	277,00	775,60
	PP		Vysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm				
4	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	2,800	358,00	1 002,40
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m				
25	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20%	m2	195,000	19,10	3 724,50
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnutím spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %				
11	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	-195,000	150,00	-29 250,00
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnutím spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %				
D	997		Přesun sutě				-27 983,44
19	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-11,128	850,00	-9 458,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-11,128	12,00	-133,54
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku: se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-11,128	350,00	-3 894,80
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	-10,738	1 350,00	-14 496,30
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
D	998		Přesun hmot				951,25
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,805	250,00	951,25
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výslavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				

MÉNĚ PRÁCE
VÍCE PRÁCE

VÍCE PRÁCE CELKEM

-57 233,44
73 675,73
16 442,29

Na úpravách fasády obj.17/6 byl upraven rozsah oprav stávajících omítek ,dopočítány chybějící práce- omýtlí fasády,lišty kontaktního zateplení,zakrytí oken.
Dále byla upravena výměra lešení dle skutečnosti.
Dále byla upravena výměra vyzdívek dle požadavku statika včetně osazení montážního válcovaného profilu pro bourací práce.

2 a 701:

Změna č.13 - úpravy elektro (záměna VO výbojkových za LED, rozdělení rozvaděče dle ČEZ Distribuce ...)						
Náklady soupisu celkem						
ELEKTROMONTÁŽE						
1		Napájení třířázkové venkovní jednotky klima jednotky: kabel Cyky 5lx2,5 - 25m vč. zakončení kab.	soub	1,000	1 015,00	16 765,00
2		Jištění třířázkové venkovní klima jednotky 3*16A (B)	soub	1,000	400,00	1 015,00
3		Záměna 3 ks venkovních VO výbojkových svítidel za 3 ks LED VO svítidel (sjednocení se svítidly VO typem v parčlku)	soub	1,000	3 600,00	400,00
4		Nový podružní rozvaděč RP1 (D+MT) vč. zednických prací a začištění	soub	1,000	6 350,00	3 600,00
5		Nový napájecí kabel 4J*25 dl. 12bm vč. montáže a zapojení	soub	1,000	3 750,00	6 350,00
6		Nový napájecí kabel k rozvaděči R03 vč. montáže a zapojení	soub	1,000	1 650,00	3 750,00
VÍCEPRÁCE CELKEM					1 650,00	1 650,00
						16 765,00

Náhrada napájecího kabelu a jištění z jednořázkového na třířázkové pro venkovní klima jednotku (v původní dokumentaci byl jednořázkový přívod i jištění, klima v projektu vyžaduje 3f)

Záměna svítidel VO (venkovního osvětlení) z výbojkových na LED svítidla dle zaslaných podkladů od TDI (svítidla osazená v parčlku)

Úpravy elektrorozvaděčů - napájecích schémat dle přípojovacích podmínek ČEZ Distribuce bez této úpravy - doplnění-rozdělení elektroměrového rozvaděče by nebyl v budoucnu osazen elektroměr společnosti ČEZ, viz aktualizace projektu elektro

21.10.2015



Změna č.14 - záměny svítidel za LED osvětlení, optimalizace v obj. č.p.6

VÍCEPRÁCE					139 677,00 Kč
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	DODÁVKY SVÍTIDEL				
A	Pan.LED VALUE 3300lm 4000K 60x60 UGR<19	37	ks	1 214,00 Kč	44 918,00 Kč
B	Sví. LED 22W 4000K 1920lm 110° downlight	28	ks	592,00 Kč	16 576,00 Kč
C	Sví. LED KX 4000 25W 4000K IP54 1200mm	32	ks	1 300,00 Kč	41 600,00 Kč
D	SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44 LEDV	5	ks	1 213,00 Kč	6 065,00 Kč
F	Sví. LED KX PMMA 39W přísaz. 1200mm	10	ks	1 368,00 Kč	13 680,00 Kč
H	Svítlidlo BRBS, 12x12 LED, 4000 K, kryt	4	ks	1 511,00 Kč	6 044,00 Kč
Linka	Sví. LED SOL1000 11W 4000K 600mm	1	ks	668,00 Kč	668,00 Kč
Garáž	DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65 LEDV	2	ks	1 607,00 Kč	3 214,00 Kč
	MONTÁŽE (NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ)				
	Výpočet osvětlení	1	kpl	6 912,00 Kč	6 912,00 Kč

MÉNĚPRÁCE DODÁVKY SVÍTIDEL					113 116,00
34821275	svítlidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	13,000	367,00	4 771,00
	svítlidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27				
34818210	svítlidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	5,000	560,00	2 800,00
	svítlidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W				
34871-R21	Nástěnné svítlidlo s pohybovým senzorem, krytí min. IP54	kus	2,000	850,00	1 700,00
	Nástěnné svítlidlo s pohybovým senzorem, krytí min. IP54				
34823735	svítlidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 18W, délka 974 mm	kus	5,000	861,00	4 305,00
	svítlidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 18W, délka 974 mm				
34823741	svítlidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1600 mm	kus	63,000	1 580,00	99 540,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

26 561,00 Kč

Přepočet a optimalizace vnitřního osvětlení v objektu č.p.6 z původně navržených zářivkových svítidel v DPS na osvětlení s LED zdroji, snížení počtu druhů svítidel pro lepší budoucí údržbu

2a TD1:



Změna č.15 - zesílení strop. trámů nad 2.NP pro budoucí využitelnost podkrovní + sanace trámů dle návrhu DPS v obj. č.p.6									
MĚNĚPRÁCE									
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								105 637,50
182 K 973031324	Vysekání kapes ve zdivu chibelnám na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm								7 200,00
PP	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z chibi na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl do 150 mm								7 200,00
D 997	Přesun sutě								0,00
187 K 997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace								405,00
PP	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hlub výšky přes 6 do 9 m								
188 K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								64,80
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
VV	19,3319*10 Přepočtené koeficientem množství								193,319
189 K 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením								162,00
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km								
190 K 997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904								648,00
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
D PSV	Práce a dodávky PSV								98 437,50
D 762	Konstrukce tesařské								98 437,50
205 K 762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m								22 000,00
PP	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m								
206 K 762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m								17 500,00
PP	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m								
209 K 762822130	Montáž stropního trámu z hranatého řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami								16 233,75
PP	Montáž stropních trámů z hranatého a polokrátného řeziva s trnovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2								
VV	"podkrovní" 9,75*9								87,750
210 M 60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m								26 775,00
PP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m								
211 K 762822830	Demontáž stropních trámů z hranatého řeziva průřezové plochy do 450 cm2								7 458,75
PP	Demontáž stropních trámů z hranatého řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2								
VV	"podkrovní" 9,75*9								87,750
212 K 998762102	Přesun hmot tonážní pro kece tesařské v objektech v do 12 m								4 840,00
PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přepravovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
213 K 998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace								3 630,00
PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přepravovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
VÍCEPRÁCE									
1	materiál dřevo 4,5m3								412 942,40 Kč
					4,900	m3			41 650,00 Kč

2		impregnace, ošetření dřeva - příločky		148,000	m2	18 500,00 Kč
3		přesun materiálu - dřevo do objektu, po objektu		3,600	tun	12 600,00 Kč
4		demontáž stávající podlahy		1,000	soub.	6 500,00 Kč
5		vysekání kapes - zhlaví trámů (50*2*100*200mm)		100,000	ks	7 500,00 Kč
6		přesun a likvidace sutí		0,900	tun	2 160,00 Kč
7		srovnání podkladu zhlaví š. 100mm * 200mm		100,000	ks	5 000,00 Kč
8		materiál ocel U160 vč. nátěrů		2 024,000	kg	106 158,80 Kč
9		spojovací materiál drobný (hřebý, matice, podložky)		1,000	kpl.	2 625,00 Kč
10		doprava ocel. prvků z UnL		1,000	kpl.	3 312,00 Kč
11		přesun ocelových prvků do objektu, po objektu		2,024	tun	7 084,00 Kč
12		pomocné lešení		1,000	kpl.	5 000,00 Kč
13		podstojkování trámů při protézování napadených částí		7,000	soub.	8 750,00 Kč
14		výměna bočního trámu 2*4,87bm		2,000	ks	
15		sanace trámů - vyřezání, protězy		7,000	ks	
16		seřezání boků trámů - úprava před osazení příloček (9,7 bm)		455,900	bm	
17		osazení ocelových příloček U160 (dl. 9,75 bm) se svorníky a hmoždíky		10,000	ks	
18		osazení dřevěných příloček 70/170mm (hřebý i svorníky)		37,000	ks	180 000,00 Kč
19		svorníky ocelové M16 dl. 300mm		180,000	ks	
20		svorníky ocelové M16 dl. 400mm		120,000	ks	
21		hmoždík jednostranný Bulldog C2-50		360,000	ks	
22		hmoždík jednostranný Bulldog C1-50		240,000	ks	
23		VRN (mimostaveništní doprava, zařazení staveniště)		1,000	soub.	6 102,60 Kč

VÍCE PRÁCE CELKEM

307 304,90 Kč

Úpravy prací na sanaci poškozených částí stropních trámů dle DPS (méně práce, více práce)
Doplnění příloček (dřevěných a ocelových) + úpravy stávajících trámů a zdíva pro aplikaci příloček
vše pro zesílení stropní konstrukce na využitelnost podkroví pro budoucí vestavby bytů
při případném zaklopení SDK podhledů a instalací bylo budování zesílení stropů velice problematické

20.7.2019