



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Obec Libochovany

se sídlem obecního úřadu Libochovany 5, 411 03 Libochovany

IČO: 00263923

zastoupena Miroslavou Vencákovou, starostkou

Telefon: +420 416 746 129

e-mail: starosta@libochovany.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost: **MARKTRANS s.r.o.**

Se sídlem: Vaníčková 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 287 48 999

DIČ: CZ 287 48 999

E-mail: janastruplova@seznam.cz

Zastoupena: Marek Štrupl, Jana Štruplová, jednatele

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 265 765 6329/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marek Štrupl, tel.: +420 602 454 214

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tuto

s m l o u v u o d í l o

na stavbu:

**„Inženýrské sítě nové rozvojové plochy na p.p.č. 866/47
v k.ú. Libochovany“**

(dále jen „smlouva“):



ČL. I PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

1.2 Dílem se rozumí výstavba inženýrských sítí pro novou rozvojovou plochu na pozemku p.č. 866/47 v k.ú. Libochovany v rozsahu stanoveném touto smlouvou, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, kterou zhotovitel od objednatele obdržel (podrobná specifikace díla je obsažena v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, která je přílohou této smlouvy).

1.3 Dílo zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky nezbytné pro řádnou realizaci veřejné zakázky v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele. Součástí díla není dešťová kanalizace, která je obsažena v projektu.

1.4 Dílo bude prováděno v obci Libochovany, pozemek p.č. 866/47 v k.ú. Libochovany .

ČL. II PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

- a) se před podpisem této smlouvy seznámil se stavem dotčených stavebních objektů a seznámil se s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.
- b) dokumentace je pro něj srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení díla, a že dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje dokončení díla,
- c) není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení,
- d) disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných osob.

ČL. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo (tj. řádně dokončit a předat objednateli) nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště. V případě nepříznivých zimních klimatických podmínek, kdy nelze dodržet technologické předpisy pro montáže vodovodu a kabelů (zejména technické standardy SČVK) , bude tato doba odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. O dobu nepříznivých klimatických podmínek lze prodloužit termín dokončení a předání stavby.

3.2 Práce na díle týkající se díla budou zhotovitelem zahájeny do 14 dnů od předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

3.3 Termíny uvedené v tomto článku smlouvy jsou závazné a překročitelné pouze na základě souhlasu objednatele zpracovaného formou písemného dodatku k této smlouvě.



ČL. IV CENA ZA DÍLO

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou ve výši **3 849 140,92 slovy (tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc sto čtyřicet korun českých), cena s DPH 4 657 460,51 Kč.**

4.2 Zhotovitel souhlasí s tím, že uvedená cena je považována za konečnou. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

4.3 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákonů upravujících daň z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena pouze o částku, o kterou se v důsledku změny zákona změní daň z přidané hodnoty.

ČL. V PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena bude hrazena v měsíčních platbách na základě faktur vystavených zhotovitelem po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to na základě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně v daném kalendářním měsíci provedených prací.

5.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo.

5.3 Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele, číslo účtu bude uvedeno na faktuře.

5.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli toto zádržné do 30 dnů od obdržení poslední faktury od Zhotovitele za podmínky, že bude dílo do této doby řádně (bez vad) předáno.

5.5 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, neobsahuje příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje, nebo bude-li vystavena před termínem sjednaným v této smlouvě. V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

ČL. VI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, hygieny a další. Zhotovitel se dále zavazuje řídit se příslušnými technickými normami (ČSN).



ČL. VII ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s:

- projektovou dokumentací,
- touto smlouvou,
- platnými právními předpisy,
- příslušnými technickými normami (zejména ČSN uvedenými v projektové dokumentaci).

V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji se zhotovitel zavazuje objednatel na tento rozpor upozornit a vyžádat si od objednatel pokyny ohledně dalšího postupu.

7.3 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou nutnou součinnost při ověřování plnění povinností spojených s provedením díla oprávněnými orgány veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje oprávněným osobám poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při kontrole. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v rámci jeho postavení osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, včetně auditu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem této smlouvy, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, zejména zákonem o účetnictví. Závazky zhotovitele vyplývající z tohoto odstavce trvají i po skončení právního vztahu založeného touto smlouvou.

7.4 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie, než vyplývají z projektové dokumentace k provedení stavby či stavebního povolení, je-li třeba, leda by byly vyšší kvality. Zhotovitel zaručuje, že při provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je škodlivý lidskému zdraví či k životnímu prostředí.

7.5 Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla důvodné pokyny objednatel.

7.6 Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob (poddodavatele), vždy však odpovídá, jako by plnil sám.

7.7 Práce provedené na základě požadavku objednatel nad rámec plnění dohodnutého v této smlouvě se považují za vícepráce. Tyto vícepráce a změny budou odsouhlaseny zápisem do stavebního deníku. Na celkové vícepráce přesahující nabídkovou cenu bude sepsán dodatek ke smlouvě. Změny rozsahu prací a materiálů, které nenavýší celkovou smluvní cenu se nepovažují za vícepráce.

Práce obsažené v nabídkovém oceněném soupisu prací budou oceněny dle uvedených jednotkových cen.

Práce, které nejsou obsaženy v nabídkovém oceněném soupisu prací budou oceněny dle RTS ceníku.

Dodávky materiálu a zvláštní práce budou oceněny dle nákupních cen s náklady na dodání, případně dohodou.



7.8 Jakékoli práce, které na základě pokynu objednatele nebudou oproti původnímu záměru realizovány, se považují za méně práce. O hodnotu méně prací bude snížena konečná cena za dílo. Případné méně práce budou oceněny dle výkazu výměr a dle dohody smluvních stran.

ČL. VIII SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou a včasnou součinnost při plnění závazků z této smlouvy, pokud je tato součinnost k řádnému splnění závazku nezbytná.

ČL. IX KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím oprávněných osob kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.

9.2 Kontroly nezbavují zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.

ČL. X VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

10.1 Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny věci potřebné k provedení díla a na vlastní náklad zajistí dopravu a skladování strojů a vybavení potřebného k provedení díla. Veškeré základní energie a média potřebná pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit samostatně na vlastní náklady.

10.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů od uzavření této smlouvy. V případě pozdějšího předání staveniště se o dobu pozdního předání prodlouží doba plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy dostatečně seznámil se stavem staveniště.

10.3 Po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště a okolí. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů od předání díla. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či třetích osob. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad odstranit odpad vzniklý při provádění díla.

ČL. XI VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1 Vzniknou-li v důsledku provádění díla samostatné věci v právním slova smyslu, je jejich vlastníkem od počátku objednatel.



11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku řádného provedení díla a jeho předání bez jakýchkoliv vad.

ČL. XII PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEVZETÍ

12.1 Závazek zhotovitele provést dílo, či jeho část, je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění a vyklizením staveniště. Objednatel je povinen dílo převzít, je-li prosto vad. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno.

12.2 O předání a převzetí díla, či jeho části, se sepiše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla;
- soupis předaných dokladů;
- soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje;
- způsob odstranění případných vad;
- lhůta k odstranění případných vad;
- datum vyhotovení;
- podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.

12.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla nebo jeho části v okamžiku převzetí.

12.4 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla odmítnout, jestliže dílo vykazuje zjevné vady nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla; objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Jestliže objednatel dílo převezme, ač k tomu nebyl povinen, je zhotovitel povinen uvést dílo nebo jeho část do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu a/nebo kolaudačním souhlasu do 14 dnů od převzetí díla nebo jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě.

12.5 Až do okamžiku odstranění poslední vady se dílo nebo jeho část nepovažují za řádně dokončené.

12.6 Pokud zhotovitel neuzná některou z vad vytčených objednatelem, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady zhotovitel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

12.7 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla vady, jež zhotovitel v přiměřené lhůtě po jejich vytčení neodstranil.

ČL. XIII ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.



13.2 Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí a bezvadného dokončení díla a končí uplynutím 60 měsíců.

13.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

13.4 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že dílo vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí v písemném oznámení vad (dále „reklamace“) zhotovitele o vadách.

13.5 V reklamaci je objednatel povinen specifikovat vadu díla, a uvést, jaký nárok z vady uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady zhotovitelem považuje lhůta 14 dnů ode dne uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany písemně dohodly na jiné lhůtě.

13.6 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po doručení příslušné reklamace, písemně potvrdit její přijetí a písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

ČL. XIV

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení s provedením díla,
- za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý, byť jen započatý den prodlení,
- za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště v dohodnuté lhůtě, a to ve výši 500 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení,
- za neposkytnutí součinnosti při kontrole provádění stavby, a to ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností zhotovitele,

14.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

14.3 Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 15. dne po doručení faktury povinné smluvní straně.

ČL. XV

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Kromě případů, kdy odstoupení od smlouvy umožňuje zákon, může kterákoliv strana od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana je v prodlení s plněním povinností plynoucích z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud závažným způsobem porušila povinnosti z této smlouvy plynoucí.



ČL. XVI ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.2 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

16.3 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem. V otázkách týkajících se výkladu smlouvy, má zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na provedení díla přednost před nabídkou zhotovitele, přičemž zadávací dokumentace tvoří přílohu a je nedílnou součástí této smlouvy.

16.4 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze v písemné formě.

16.5 Kontaktní osoby oprávněné jednat za smluvní strany v jim svěřených oblastech jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Jejich změna je účinná doručením písemného oznámení některé ze smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění kontaktní osobu. V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji kontaktní osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární zástupce.

16.6 Projev vůle kontaktních osob, pokud by se jím měly měnit smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy, jsou bez podpisu oprávněných osob (statutárních zástupců smluvních stran) neúčinná (nepřihlíží se k nim).

16.7 Nestanoví-li tato smlouva jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a dokumenty podle této smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou:

- doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy budou doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou druhé smluvní straně;
- zaslány pomocí elektronické sítě Internet, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce;
- zaslány prostřednictvím datové schránky – poštovní datové zprávy; doručeno je okamžikem, kdy je zpráva uložena v datovém úložišti příjemce.

16.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

16.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr /příloha č. 4 zadávací dokumentace/



Obec
LIBOCHOVANY

Smlouva o dílo


V Libochovanech dne 15. 1. 2021

V LIBOCHOVANECH 15. 1. 2021
V dne

OBEC LIBOCHOVANY
IČO: 00263923
Libochovany čp. 5, 411 03

MARKTRANS s.r.o.
Vaničkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO : 28748999 DIČ : CZ28748999

Jménem objednatele:



obec Libochovany
Miroslava Vencláková, starostka

Jménem zhotovitele:



MARKTRANS s.r.o.
Marek Štrupl - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19POC008A

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Libochovany

IČ:

00263923

DIČ:

Zhotovitel:

Marktrans s.r.o

IČ:

28748999

DIČ:

Projektant:

CPA projekt - Ing. Lukáš Počík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 849 140,92

DPH I základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 849 140,92	808 319,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 657 460,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LIBOCHOVANY
IČO: 00263923
Libochovany čp. 5, 411 03

15.1.2027

Datum a podpis:

Razítko

MARKTRANS s.r.o.

Vaníčkova 7
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28748999 DIČ: CZ28748999

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:19POC008A

Místo:

Zadavatel:Obec Libochovany

Zhotovitel:Marktrans s.r.o

Datum:

Projektant:CPA projekt - Ing. Lukáš Počík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 849 140,92	4 657 460,51
1	SO 300.0 - dešťová kanalizace	1 166 031,30	1 410 897,87
2	SO 300.3 - vodovod	1 888 720,12	2 285 351,35
3	SO.401 - veřejné osvětlení	589 389,50	713 161,30
4	vedlejší a ostatní náklady stavby	205 000,00	248 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě
Objekt:
2 - SO 300.0 - dešťová kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Libochovany
Zhotovitel:
Marktrans s.r.o
Projektant:
CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:
Poznámka:

CC CZ:
Datum:
IC: 00263923
DIČ:
IC: 28748999
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 166 031,30	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 166 031,30	21,00%	244 866,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 410 897,87	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě
Objekt: 2 - SO 300.0 - dešťová kanalizace

Místo: Datum:
Zadavatel: Obec Libochovany Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zhotovitel: Marktrans s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 166 031,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 166 031,30
1 - Zemní práce	443 461,62
4 - Vodorovné konstrukce	22 448,16
8 - Trubní vedení	237 254,70
998 - Přesun hmot	462 866,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt

2 - SO 300.0 - dešťová kanalizace

Místo

Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o

Datum:

Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 166 031,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 166 031,30	
D	1		Zemní práce				443 461,62	
1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ (7,00*1,90*0,30)+(7,00*1,90+9,00*3,90)/2*1,50*2 9,00*1,90*0,30+(9,00*1,90+11,00*3,90)/2*1,50 (10,00*1,90*0,30+(10,00*1,90+12,00*3,90)/2*1,50)*2 Součet	m ³	241,470	480,00	115 905,60	CS ÚRS 2016 01
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 241,47 Součet	m ³	241,470	38,00	9 175,86	CS ÚRS 2019 02
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 21,45*0,60*0,60 15,45*0,60*0,60 Součet	m ³	15,858	520,00	8 246,16	CS ÚRS 2016 01
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 15,858 Součet	m ³	15,858	180,00	2 854,44	CS ÚRS 2019 02
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 241,47 Součet	m ³	241,470	83,00	20 042,01	CS ÚRS 2019 02
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 obsyp 8,289 zpětný dovoz 8,289 Součet	m ³	16,578	65,00	1 077,57	CS ÚRS 2019 02
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 -41,47+15,858 zpětný -8,258 Součet	m ³	249,070	130,00	32 379,10	CS ÚRS 2013 01
8	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	8,289	125,00	1 036,13	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	249,070	10,00	2 490,70	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 249,07*1,8 Přepočtené koeficientem množství	t	448,344	120,00	53 801,28	CS ÚRS 2013 01
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím vsačky 241,47 -(-4,60*2+8,90+9,20*2)*1,60*0,81 Mezisoučet rýhy 15,858+5,365+2,214 Mezisoučet Součet	m ³	205,047	85,00	17 429,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	58333625	kamenivo téžené hrubé frakce 4/8 196,758*2,00 Součet	t	393,516	445,00	175 114,62	CS ÚRS 2019 02
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 21,45*0,60*0,20 15,45*0,60*0,20 Součet	m ³	5,355	250,00	1 338,75	CS ÚRS 2013 01
14	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	10,710	240,00	2 570,40	CS ÚRS 2013 01
D	4		Vodorovné konstrukce				22 448,16	
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě přípojky 21,45*0,60*0,10 15,45*0,60*0,10 vsačky 7,00*1,90*0,30*2 9,00*1,90*0,30 10,00*1,90*0,30*2 Součet	m ³	26,724	840,00	22 448,16	CS ÚRS 2019 02
D	8		Trubní vedení				237 254,70	
16	K	5925001	Napojení do šachty	kpl	5,000	1 100,00	5 500,00	
17	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	21,450	200,00	4 290,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	15,450	350,00	5 407,50	CS ÚRS 2019 02
19	K	894411020RBF	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t	kus	5,000	11 400,00	57 000,00	
20	K	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP AS-KRECHT 4,6x1,3 m	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	895971111.1	Zasakovací box z polypropylenu PP AS-KRECHT 6,9x1,3 m	soubor	1,000	31 000,00	31 000,00	
22	K	895971111.2	Zasakovací box z polypropylenu PP AS-KRECHT 9,2x1,3 m	soubor	2,000	40 000,00	80 000,00	
23	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 0,3*0,2*22 Součet	m ³	1,320	2 850,00	3 762,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm 21,45*15,45 Součet	m	36,900	8,00	295,20	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				462 866,82	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	593,419	780,00	462 866,82	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt:

5 - SO 300.3 - vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Libochovany

Zhotovitel:

Marktrans s.r.o

Projektant:

CPA projekt - Ing. Lukáš Počík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

IC

00263923

DIČ

IC

28748999

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

1 888 720,12

DPH základní

Základ daně

1 888 720,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

396 631,23

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 285 351,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě
Objekt: 5 - SO 300.3 - vodovod

Místo:
Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o

Datum:
Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 888 720,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 888 720,12
1 - Zemní práce	1 072 669,72
4 - Vodorovné konstrukce	37 149,50
8 - Trubní vedení	583 861,90
998 - Přesun hmot	195 039,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt: 5 - SO 300.3 - vodovod

Místo:
Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o.Datum:
Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 888 720,12	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 888 720,12	
D	1	Zemní práce					1 072 669,72	
1	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 6 volně ložených kabelů	m	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	120001101	Příplatek za zřízení odkapávký nebo proklopávký v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,480	400,00	2 592,00	CS ÚRS 2019 01
			3*1,2*1,8		6,480			
			Součet		6,480			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	786,460	380,00	298 854,80	CS ÚRS 2019 01
			204,10*1,00*2,00		408,200			
			85,00*1,00*2,00		170,000			
			115,70*1,00*1,80		208,260			
			Součet		786,460			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	786,460	25,00	19 661,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 619,200	130,00	210 496,00	CS ÚRS 2019 02
			(204,1+85+115,7)*2*2		1 619,200			
7	K	151811232	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 619,200	80,00	129 536,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	161101102	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	393,230	130,00	51 119,90	CS ÚRS 2019 02
			786,46*0,5		393,230			
			Součet		393,230			
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 249,080	65,00	81 190,20	CS ÚRS 2019 01
			786,46-121,44-40,48		624,540			
			zpětný					
			Součet		624,540			
					1 249,080			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	161,920	130,00	21 049,60	CS ÚRS 2019 01
			121,44+40,48		161,920			
			Součet		161,920			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	624,540	125,00	78 067,50	CS ÚRS 2019 01
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	161,920	10,00	1 619,20	CS ÚRS 2019 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	291,456	120,00	34 974,72	CS ÚRS 2019 01
			161,92*1,8 Přepočtené koeficientem množství		251,456			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	624,540	85,00	53 085,90	CS ÚRS 2019 01
			786,46-121,44-40,48		624,540			
			Součet		624,540			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	121,440	250,00	30 360,00	CS ÚRS 2019 02
			204,10*1,00*0,30		61,230			
			85*1,00*0,30		25,500			
			115,7*1,00*0,30		34,710			
			Součet		121,440			
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	242,880	230,00	55 862,40	CS ÚRS 2019 02
			121,44*2 Přepočtené koeficientem množství		242,880			
D	4	Vodorovné konstrukce					37 149,50	
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třeštěného	m3	40,480	840,00	34 003,20	CS ÚRS 2013 01
			(204,1+85+115,7)*1,00*0,10		40,480			
			Součet		40,480			
18	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	11,000	80,00	880,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,190	2 850,00	541,50	
			"pod hřbitvaní" 0,50*0,30*0,20 * 1		0,030			
			"blok pod vzdušník" 0,20*0,20*0,20*2		0,016			
			"pod lomy potrubí" 0,30*0,30*0,20 * 8		0,144			
			Součet		0,190			
20	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,520	490,00	1 724,80	
			(0,50*0,20*2) +(0,3*0,2*2)		0,320			
			0,20*0,20*4 * 2		0,320			
			(0,30*0,30*4) * 8		2,880			
			Součet		3,520			
D	8	Trubní vedení					583 861,90	
21	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	16,000	950,00	15 200,00	CS ÚRS 2019 01
22	M	55253233	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 400mm	kus	3,000	4 400,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 02
24	M	PIVUL 8000000000	TVAROVKA FF KUS 50/200	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
25	M	PIVUL 8000000000	TVAROVKA FF KUS 50/400	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
26	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
27	M	55259812	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/65 L200mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2019 02
28	M	PIVUL 8000000000	4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 50 - 4/4 DÍRY	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
29	M	0400	příruba S 2000 DN 80/90 PN 16	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
30	M	0400,1	příruba S 2000 DN 65/63	kus	5,000	2 600,00	13 000,00	
31	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	55253505	trouba přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 65/65	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2019 02
33	M	55253809	trouba přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/65	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2019 02
34	M	55253510	trouba přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2019 01
35	M	PIVUL 8000000000	TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA 90-80	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
36	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
37	M	PIVUL 7394000000	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	kus	2,000	8 700,00	17 400,00	
38	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
39	M	55250783	trouba přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x80 PN 10-16 TT	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2019 02
40	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	115,700	70,00	8 099,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	115,700	50,00	5 785,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	85,000	110,00	9 350,00	CS ÚRS 2019 02
43	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	85,000	135,00	11 475,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	204,100	150,00	30 615,00	CS ÚRS 2019 01
45	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	204,100	235,00	47 963,50	CS ÚRS 2019 01
46	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2019 02
47	M	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 02
48	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2019 02
49	M	28614839	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	28514946	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 02
51	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	17,000	440,00	7 480,00	CS ÚRS 2019 01
52	M	WVN.FF465/10	Elektrospojka PE100 SDR11 90	kus	17,000	430,00	7 310,00	CS ÚRS 2019 01
Poznamka k položce PE100 elektrospojka barva černá - Elektrospojka PE100 SDR11 90								
53	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
54	M	WVN.FF565/20	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	1,000	820,00	820,00	
Poznamka k položce PE100 koleno 30° vodovodní lisová barva černá - Koleno 30° PE100 SDR11 90								
55	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
56	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2019 02
57	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	11,000	550,00	6 050,00	CS ÚRS 2019 01
58	M	FWL 313000103	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 32-5/4"	kus	11,000	3 800,00	41 800,00	
59	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2019 02
60	M	FWL 404005000	ŠOUPÉ E2 S HRDLY S2000 50/63	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2019 01
62	M	5821303	šoupátko pitná voda litina E2 PN 16 DN 80	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
63	M	FWL 404008000	ŠOUPÉ E2 S HRDLY S2000 80/90	kus	3,000	8 300,00	24 900,00	
64	M	FWL 900108000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	6,000	1 700,00	10 200,00	
65	M	FWL 900128030	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM ŠOUPÁTKA-2,5-3,5 3/4"-2" (2,5-3,5m)	kus	11,000	1 850,00	20 350,00	
66	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
67	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
69	M	FWL 982208010	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/50	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	
70	M	FWL 982208010	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1055/80	kus	1,000	27 200,00	27 200,00	
71	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
72	M	42271410	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50mm, rozsah (60-67), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	6,000	940,00	5 640,00	CS ÚRS 2019 01
73	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
74	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	404,800	24,00	9 715,20	CS ÚRS 2019 01
204,11+85+115,7					404,800			
Součet					404,800			
76	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	404,800	33,00	13 358,40	CS ÚRS 2019 01
77	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01
78	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	17,000	450,00	7 650,00	CS ÚRS 2019 01
79	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 480,00	8 880,00	CS ÚRS 2019 01
80	M	FWL 165000000	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASÍ LOGO HAWLE HAWLE VODA	kus	11,000	700,00	7 700,00	
81	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2019 01
82	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
83	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
84	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
85	M	FWL 119000000	POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	
86	M	FWL 119000000	VÍČKO K POKLOPU 1790 typ Maďarsko bez šroubu	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
87	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
88	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	404,800	38,00	15 382,40	CS ÚRS 2017 02
89	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	404,800	8,00	3 238,40	CS ÚRS 2017 02
Přesun hmot							195 039,00	
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	250,050	780,00	195 039,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt:

7 - SO.401 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Libochovany

Zhotovitel:

Marktrans s.r.o

Projektant:

CPA projekt - Ing. Lukáš Počík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC

00263923

DIČ

IC

28748999

DIČ

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

589 389,50

DPH základní

snížená

Základ daně

589 389,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

123 771,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

713 161,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt:

7 - SO.401 - veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o

Datum:

Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

589 389,50

HSV - HSV

589 389,50

741001 - Material elektro

338 154,00

741002 - Práce elektro

97 656,00

741003 - Zemní práce při extr. mont. pracích

153 579,50

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Libochovany - nové rozvzbojové plochy - inženýrské sítě

Objekt

7 - SO.401 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

Zadávatel: Obec Libochovany

Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík

Zhotovitel: Marktrans s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							589 389,50	
D	HSV	HSV					589 389,50	
D	741001	Material elektro					338 154,00	
1	M	31674069	stožár osvětlovací uliční Pz 133/69/60 v 6,0m	kus	13,000	9 600,00	124 800,00	CS ÚRS 2019 02
2	M	34834105	svítidlo průmyslové výbojkové standard města Libochovany včetně zdroje	kus	13,000	6 700,00	87 100,00	CS ÚRS 2019 02
3	M	35713140	rozvodnice s stožárovou svorkovnicí	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 02
4	M	35713103	rozvodnice stožárová odbočná	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
5	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	88,000	28,00	2 464,00	CS ÚRS 2019 02
6	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	334,000	135,00	45 090,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4t/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	13,000	880,00	11 440,00	CS ÚRS 2019 02
8	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	334,000	85,00	28 390,00	CS ÚRS 2019 02
9	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	334,000	55,00	18 370,00	CS ÚRS 2019 02
10	M	53395076	hladká část trubky injektážní pro vetknutí stožáru	kus	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 02
11	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
D	741002	Práce elektro					97 656,00	
12	K	210040001	Montáž sloupů nn betonových jednoduchých do 12 m	kus	13,000	1 900,00	24 700,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mřz prací do 500 000 Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	210812001	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	88,000	22,00	1 936,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	210812013	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	334,000	32,00	10 688,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	220182002	Zařízení kabelu dochraničky + pokládka zemnicího pásu	m	334,000	80,00	26 720,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	334,000	18,00	6 012,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	741136351	Montáž a připojení do stavajcí soustavy	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	741310532	Montáž elektrovýzbroje	kus	11,000	600,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	741910152	Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 2 ramena	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
D	741003	Zemní práce při extr.mont.pracích					153 579,50	
22	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,331	2 500,00	827,50	
23	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	13,000	600,00	7 800,00	
24	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	5,000	2 600,00	13 000,00	
25	M	Pol11	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	5,000	2 200,00	11 000,00	
26	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	4,000	240,00	960,00	
27	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	301,000	160,00	48 160,00	
28	K	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	33,000	420,00	13 860,00	
29	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	331,000	70,00	23 170,00	
30	M	Pol13	Písek pro kabelové lože	m3	16,000	780,00	12 480,00	
31	M	Pol14	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	331,000	12,00	3 972,00	
32	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	301,000	50,00	15 050,00	
33	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	33,000	100,00	3 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě
Objekt:
9 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:
Zadávatel:
Obec Libochovany
Zhotovitel:
Marktrans s.r.o
Projektant:
CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IC 00263923
DIČ
IC 28748999
DIČ
IC
DIČ
IC
DIČ

Cena bez DPH		205 000,00	
Dříví základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 000.00	21.00%	43 050.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	248 050,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě
Objekt: 9 - vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo:
Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o

Datum:
Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	205 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Libochovany - nové rozvojové plochy - inženýrské sítě

Objekt: 9 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:
Zadavatel: Obec Libochovany
Zhotovitel: Marktrans s.r.o.

Datum:
Projektant: CPA projekt - Ing. Lukáš Počík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					205 000,00	
1	K 3.101	Geodetické vytyčení po dobu výstavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00		
2	K 3.105	Doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00		
3	K 3.108	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00		
4	K 3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00		
5	K 3.111	Označení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00		
6	K 3.112	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00		
7	K 3.115	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00		
8	K 3.116	Geodetické vytyčení sítí	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00		
9	K 3.117	Geodetické vytyčení skutečného provedení stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00		

