

SMLOUVA O DÍLO

č. 1515/100035

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Brno, městská část Brno - Komín

Sídlo: Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno
IČO: 44992785
Zastoupen: Mgr. Miladou Blatnou, starostkou

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Sídlo: Foltýnova 998/1 Brno, 63500
IČO: 29304491
Jednající: Petrem Trojanem, jednatelem společnosti

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 72702

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE

Objednatel má zájem na řádné a včasné realizaci níže specifikované rekonstrukce v objektu „Základní a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace“, pastviny 70, 624 00 Brno

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou

- vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání;
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
 - iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;
 - iv. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů;
 - v. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatel požádán. **Minimální výše této pojistky musí činit 3 000 000 Kč.**

3 DÍLO

- 3.1 Dílem se rozumí realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla. Jedná se o stavební práce a dodávky nutné k řádnému zhotovení stavby přesně definované projektovou dokumentací vč. výkazu výměr, která je předána Zhotoviteli, a jako taková je nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Specifikace díla“).
- 3.2 Místem plnění je objekt Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace.
- 3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplývá z průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatel, je možná jen na základě oboustranné dohody smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných řádně podepsaných písemných dodatků ke Smlouvě.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatel, objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po podpisu této smlouvy, a to v termínu umožňujícím zahájit plnění díla v počátku letních školních prázdnin roku 2015. Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30-ti dnů od převzetí staveniště dle čl. 4.1 této smlouvy.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Celková cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH **1.463.217,- Kč** (slovy: jedenmiliónčtyřistašedesáttřítisícdevětšedesáť korun českých) (dále jen „Cena“). Výše DPH je **307.276,- Kč** (slovy: třístasedmtisícdevětšedesáť korun českých), tedy cena včetně DPH je **1.770.493,- Kč** (slovy: jedenmilionsedmsedmdesáttisícčtyřistadevadesáť korun českých). Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci výběrového řízení týkající se předmětu této smlouvy.

Pro odstranění pochybností však vždy platí, že v tomto čl. uvedená nabídková cena je cenou za provedení celého Díla požadovaného zadavatelem v předmětném výběrovém řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavírána.

- 5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze překročit pouze způsobem dle čl. 3.3 této smlouvy.
- 5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 5.5 Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem, která musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 5.6 Právo fakturace vzniká Zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení Objednatelem, odsouhlaseného Stranami a podepsaného odpovědnými zástupci Stran.
- 5.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.
- 5.8 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat.
- 5.9 Splnitost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatelem.

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCÍCH

- 6.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli.
- 6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy,

předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.

- 7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na výzvu objednatel odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.
- 7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.
- 7.7 Objednatel je oprávněn nařídít Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 7.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše 3 000 000 Kč proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatелеm požádán.
- 7.10 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto škodu bezodkladně objednateli finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.12 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 7.13 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy,

přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla podle Smlouvy.

7.14 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.

7.15 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy na další subjekty.

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla dle této Smlouvy zhotovitelem.

8.2 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.

9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím Díla Objednatelům za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.

9.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.

9.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:

- a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu,
- b) stavební deník (pouze 1 x originál)
- c) dokumentace skutečného provedení
- d) revize či návody

9.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.

9.5 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům a výrobkům.

9.6 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres osob zajišťujících záruční a pozáruční servis.

9.7 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení Díla a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve.

9.8 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a technické listy k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím.

9.9 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.

9.10 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel

bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 5 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělků (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:

- a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích příloh a pokynů Objednatele;
- b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
- c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;
- d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů Objednatele.

10.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců, která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla.

10.3 Po uvedené záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad díla.

10.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.

10.5 Strany sjednávají, že nebude-li prokázáno jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

11 SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

11.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.

- 11.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

12 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE

12.1 Zástupcem Zhotovitele je:

Petr Trojan,

tel.: 608 362 711

13 UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.
- 13.2 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Za závažné porušení smlouvy se mimo jiné považuje nedodržení termínů uvedených v čl. 4 této smlouvy.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhrad způsobené škody.
- 14.2 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je obdobnou povinností povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
- 14.3 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.
- 14.4 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
- 14.5 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.
- 14.6 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 14.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 14.8 Smlouva je účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.9 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.
- 14.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy

Přílohy:

Příloha č. 1 – výpis z obchodního a živnostenského rejstříku Zhotovitele;


Příloha č. 2 – specifikace Díla;

Příloha č. 3 – položkový rozpočet Díla

Příloha č. 4 – nabídka uchazeče podaná do předmětného výběrového řízení¹


V Brně dne 15. 6. 2015

V Brně dne 16. 6. 2015



Objednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno-Komín
starosta ①



Zhotovitel

TROJAN- ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
IČ: 283 04 491
DIČ: CZ29304491 ①

¹ Příloha č. 4 zůstává po podpisu smlouvy v dispozici objednatele; zhotovitel si pro své potřeby před podáním nabídky opatří v případě zájmu kopii své nabídky.

Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno – Komín dne 29.5.2015 na 490 schůzi pod
číslem usnesení 288

V Brně den 24.6. 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Hájek', written over a horizontal line.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 72702

Datum zápisu:	4. ledna 2012
Spisová značka:	C 72702 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	TROJAN - ZTI, s.r.o.
Sídlo:	Brno, Foltýnova 998/1, PSČ 63500
Identifikační číslo:	293 04 491
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona vodoinstalatérství, topenářství zámečnictví, nástrojářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Předmět činnosti:	správa vlastního majetku pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	PETR TROJAN, dat. nar. 11. prosince 1974 Brno, Vltavská 245/19, PSČ 62500 Den vzniku funkce: 4. ledna 2012
Způsob jednání:	Způsob zastupování: Za společnost jedná jednatel.
Společníci:	
Společník:	PETR TROJAN, dat. nar. 11. prosince 1974 Brno, Vltavská 245/19, PSČ 62500
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 100%

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.06.2015 10:15:33

Obchodní firma: **TROJAN - ZTI, s.r.o.**
Sídlo: **Foltýnova 998/1, 635 00, Brno - Bystrc**
Identifikační číslo osoby: **29304491**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **14.12.2011**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Petr Trojan**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Petr Trojan**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. arch. Petr Skrušný**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.01.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Petr Trojan**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. arch. Petr Skrušný**
Datum narození: **23.02.1967**
Občanství: **Česká republika**

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.2
---------	---------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Starba		1 463 217,24	0,00	1 463 217,24
01	Sociální zařízení	1 463 217,24	0,00	1 463 217,24
1	A3 - Sociální zařízení	795 383,36	0,00	795 383,36
7	D3 - Sociální zařízení	667 833,88	0,00	667 833,88

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.3
---------	---------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	104 417,79	6,50819
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 562,13	0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	51 380,56	4,13271
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	10 866,18	13,38990
64	Výplně otvorů	HSV	8 019,00	0,45213
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	9 258,83	0,18735
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	14 575,21	0,00369
96	Bourání konstrukcí	HSV	60 204,17	0,22988
99	Staveništní přesun hmot	HSV	13 990,97	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	36 952,76	0,02950
720	Zdravotechnická instalace	PSV	17 253,80	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	99 956,66	0,23010
722	Vnitřní vodovod	PSV	111 931,40	1,53150
725	Zařizovací předměty	PSV	268 417,11	0,04064
730	Ústřední vytápění	PSV	48 717,97	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	13 375,73	0,11540
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	76 972,86	2,40289
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	62 279,24	0,14749
781	Obklady keramické	PSV	120 849,31	2,58845
783	Nátěry	PSV	21 850,73	0,07434
784	Malby	PSV	15 467,86	0,07285
787	Zasklívání	PSV	9 562,50	0,00000
M21a	Elektroinstalace - Materiál	MON	59 893,91	0,00000
M21b	Elektroinstalace - Práce	MON	62 042,50	0,00000
M21c	Elektroinstalace - Ostatní	MON	3 205,00	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	69 481,98	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	85 718,28	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	12,80	0,00000
			1 463 217,24	32,13701

Stavba	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.4
Objekt	01	Sociální zařízení	
Rozpočet	1	A3 - Sociální zařízení	

Pol. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	108,91800	135,80	14 791,06
2	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	45,22400	378,80	17 130,85
3	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	45,22400	133,90	6 055,49
4	602016193	Penetrace hloubková stěn pod vyrovnání maltou	m2	108,91800	38,10	4 149,78
5	954111203	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RBI tl.12,5 mm	m	10,50000	555,80	5 835,90
6	346244358	Instalační předstěna Ytong tl 100 mm	m2	18,26560	420,80	7 686,16
7	3-	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 500x500	kus	6,00000	435,00	2 610,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				58 259,24

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
8	4-01	Úprava podlahy po vybouraných příchách	m	18,36500	225,00	4 132,13
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					4 132,13

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
9	601016191	Penetrační nátěr stropů při opravě omítek	m2	9,57600	27,20	260,47
10	602016191	Penetrační nátěr stěn při opravě omítek	m2	117,64820	22,50	2 647,08
11	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	9,57600	128,60	1 231,47
12	612421431	Oprava váp.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	117,64820	192,80	22 682,57
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				26 821,59

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631312121	Doplátek mazanin betonem do 4 m2. do tl. 8 cm	m3	2,90820	2 028,80
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 900,16

Díl: 64	Výplně otvorů					
14	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně YH 80x197x12,5 cm	kus	3,00000	1 147,50	3 442,50
Celkem za: 64	Výplně otvorů					3 442,50

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
15	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	83,04000	59,80	4 965,79
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy					4 965,79

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,47000	55,60	2 694,93
17	95-01	Průběžný a závěrečný úklid	hod	55,00000	90,00	4 950,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
						7 644,93

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
18	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	56,91130	62,80	3 574,03
19	967043111	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci	m2	49,76000	52,50	2 612,40
20	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00000	8,20	114,80
21	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	18,80000	189,80	3 568,24
22	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	102,40000	25,70	2 631,68
23	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	54,30000	90,40	4 908,72

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.5
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	1	A3 - Sociální zařízení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	978011141 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	9,57600	16,40	157,05
25	978013161 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	117,64820	21,20	2 494,14
26	978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	108,91800	42,50	4 629,02
27	978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	108,91800	53,20	5 794,44
28	771471810 Dmtž sokl keram malta rovný	m	20,23000	24,80	501,70
29	96-01 Dmtž koupelnových doplňků	hod	4,00000	187,50	750,00
30	965081213 Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	49,76000	32,70	1 627,15
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				33 363,37

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

31	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,49846	561,80	7 583,43
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				7 583,43

Díl: 711 Izolace proti vodě

32	711212104 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	48,47000	40,40	1 958,19
33	711212002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic pružná hydroizolace vč. pásy	m2	48,47000	348,80	16 906,34
34	998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	188,64530	3,00	565,94
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				19 430,47

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

35	720-01 Vybourání podlahové vpusti	kus	3,00000	195,00	585,00
36	720-02 Dmtž + likvidace WC s vysokopoloženou nádržkou	kus	8,00000	111,40	891,20
37	720-05 Dmtž + likvidace pisoáru s nádržkou	kus	5,00000	400,00	2 000,00
38	720-06 Dmtž + likvidace výlevky s baterií	kus	1,00000	148,10	148,10
39	720-08 Stavební výpomoc pro vnitřní vodovod vč. materiálu	hod	12,00000	225,00	2 700,00
40	720-09 Stavební výpomoc pro vnitřní kanalizaci vč materiálu	hod	10,50000	225,00	2 362,50
41	720-0 Vybourání, dmtž + likvidace umyvadlo s baterií	kus	10,00000	113,90	1 139,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace				9 825,80

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

42	721140932 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	6,00000	229,90	1 379,40
43	721140935 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	6,00000	362,60	2 175,60
44	721153205 Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8	m	26,00000	159,80	4 154,80
45	721153210 Potrubí HT přípojovací, D 100 x 1,8	m	34,00000	756,00	25 704,00
46	721211501 D + M vpust' podlahová Geberit Varino d 75 mm	kus	4,00000	2 358,80	9 435,20
47	721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	60,00000	11,90	714,00
48	721300932 Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	51,00000	90,80	4 630,80
49	721-01 Revize ležaté kanalizace	kpl	1,00000	1 125,00	1 125,00
50	998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	493,18800	1,30	641,14
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				49 959,94

Díl: 722 Vnitřní vodovod

51	722131934 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	12,00000	288,40	3 460,80
52	722172331 Potrubí z PPR Instaplast, D 20/3,4 mm	m	39,00000	169,90	6 626,10
53	722172332 Potrubí z PPR Instaplast, D 25/4,2 mm	m	47,00000	207,80	9 766,60
54	722172333 Potrubí z PPR Instaplast, D 32/5,4 mm	m	59,00000	253,90	14 980,10
55	722190403 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	32,00000	111,80	3 577,60
56	722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	145,00000	23,60	3 422,00

Stavba	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.6
Objekt	01	Sociální zařízení	
Rozpočet	1	A3 - Sociální zařízení	

Stavba	Objekt	Rozpočet	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	722230234		m	145,00000	16,00	2 320,00
58	722181221		m	39,00000	43,80	1 708,20
59	722181222		m	47,00000	45,10	2 119,70
60	722181223		m	59,00000	50,60	2 985,40
61	722220233		kus	12,00000	90,00	1 080,00
62	722232045		kus	12,00000	285,00	3 420,00
63	998722202		%	554,66500	0,90	499,20
Celkem za: 722			Vnitřní vodovod			55 965,70

Díl: 725		Zařizovací předměty				
64	998725202		%	1 584,95900	0,20	316,99
65	725-0		m	13,67500	3 420,00	46 768,50
66	725-0		kus	1,00000	6 447,80	6 447,80
67	725-0		kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
68	725-0		kus	4,00000	3 423,80	13 695,20
69	725-0		kus	1,00000	7 227,80	7 227,80
70	725-0		kus	10,00000	3 411,00	34 110,00
71	725-1		kus	7,00000	6 663,80	46 646,60
Celkem za: 725			Zařizovací předměty			158 812,89

Díl: 730		Ústřední vytápění				
72	73000		kpl	1,00000	30 956,87	30 956,87
Celkem za: 730			Ústřední vytápění			30 956,87

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
73	76661112		kus	3,00000	303,00	909,00
74	76662811		kus	14,00000	23,00	322,00
75	766670021		kus	3,00000	186,40	559,20
76	998766102		t	0,05040	606,00	30,54
77	54914620		kus	3,00000	349,50	1 048,50
78	61160186		kus	3,00000	976,50	2 929,50
Celkem za: 766			Konstrukce truhlářské			5 798,74

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
79	614471715		m2	48,47000	91,90	4 454,39
Celkem za: 777			Podlahy ze syntetických hmot			4 454,39

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
80	771111121		m	4,00000	50,00	200,00
81	771479001		m	20,23000	50,30	1 017,57
82	771575107		m2	48,47000	304,50	14 759,12

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.7
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	1	A3 - Sociální zařízení	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
83	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,80000	28,60	1 281,28
84	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	48,47000	21,50	1 042,11
85	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	376,49320	5,00	1 882,47
86	771471113	Míř sokl keramika rovný 100mm	m	20,23000	73,90	1 495,00
87	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	48,47000	28,30	1 371,70
88	59764202	Dlažba RAKO Color Two 20/20 povrch mat barva světle béžová, Nordic	m2	55,54230	284,60	15 807,34
89	771-0	Podlahová lišta přechodová	m	4,00000	168,80	675,20
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				39 531,79

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

90	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	324,55510	0,90	292,10
91	777-01	Příplatek za spádování stěrky ke vpustím	m2	48,47000	27,00	1 308,69
92	777552250	Podlaha stěrková Teralit DN tl 12mm	m2	48,47000	325,50	15 776,99
93	777552295	Přípl Teralit DN ZKD 2mm tloušťky	m2	193,88000	56,30	10 915,44
Celkem za: 777		Podlahy ze syntetických hmot				28 293,22

Díl: 783 Nátěry

94	783812930	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	23,73800	223,50	5 305,44
Celkem za: 783		Nátěry				5 305,44

Díl: 781 Obklady keramické

95	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Adesilex P 22 (Mapei)	m2	82,41930	401,30	33 074,87
96	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	82,41930	21,50	1 772,01
97	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	81,50000	28,80	2 347,20
98	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	635,98460	2,80	1 780,76
99	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	82,41930	28,30	2 332,47
100	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	97,80000	16,70	1 633,26
101	597813645	Obkládačka Color One 19,8x19,8 tmavě modrá mat	m2	90,66120	247,50	22 438,65
Celkem za: 781		Obklady keramické				65 379,22

Díl: 783 Nátěry

102	783902911	Odstranění nátěrů odstraňovačem Tollens	m2	28,53800	141,40	4 035,27
103	783221112	Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e	m2	4,80000	114,40	549,12
Celkem za: 783		Nátěry				4 584,39

Díl: 784 Malby

104	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	117,64820	15,90	1 870,51
105	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	172,44820	9,70	1 672,75
106	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	172,44820	26,10	4 500,90
Celkem za: 784		Malby				8 044,26

Díl: 787 Zasklívání

107	787-0	D+M zrcadlo včetně nalepení na zeď 60/60 cm zapuštěné líc v úrovni obkladu	kus	9,00000	637,50	5 737,50
Celkem za: 787		Zasklívání				5 737,50

Díl: M21a Elektroinstalace - Materiál

108	01	Rozvodnice IP44	kus	1,00000	583,50	583,50
-----	----	-----------------	-----	---------	--------	--------

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.8
Objekt:	81	Sociální zařízení	
Rozpočet:	1	A3 - Sociální zařízení	

Díl: M21a	Materiál	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
109 02	Svítilna vodotěsná	kus	1,00000	180,70	180,70
110 03	Nouzové osvětlení 8W/1hod	kus	5,00000	978,80	4 894,00
111 04	Svítilna plastová 60W	kus	17,00000	374,20	6 361,40
112 05	Zásuvka 230V s clonkami	kus	1,00000	93,00	93,00
113 06	Vypínač - strojček č. 5	kus	2,00000	111,60	223,20
114 07	Vypínač - strojček č. 1	kus	3,00000	85,10	255,30
115 08	Rámeček jednonásobný pro vypínač/zásuvku	kus	5,00000	19,50	97,50
116 09	Proudový chránič 16/2/003	kus	1,00000	1 263,80	1 263,80
117 10	Vypínač - klapka jednoduchá	kus	3,00000	31,40	94,20
118 0	Drobný materiál	Kč	3,00000	311,10	933,30
119 1	Vypínač - klapka dvojitá	kus	2,00000	38,70	77,40
120 1	Elektronická závora pisoár	kus	1,00000	8 452,50	8 452,50
121 1	Jistič 2A	kus	1,00000	132,50	132,50
122 1	Jistič 6A	kus	1,00000	88,70	88,70
123 1	Jistič 10A	kus	2,00000	72,60	145,20
124 1	Propojovací hřebek 63	m	0,13000	402,50	52,33
125 1	Spínací hodiny týdenní	kus	1,00000	1 337,70	1 337,70
126 1	Svorka RSA 6	kus	4,00000	14,10	56,40
127 1	Přepážka RSA 6	kus	1,00000	4,50	4,50
128 2	Zarážka na DIN lištu	kus	2,00000	7,20	14,40
129 2	Krabice KU 68	kus	8,00000	7,50	60,00
130 2	WAGO swasty	kus	19,00000	5,30	100,70
131 2	Stěna	kg	8,50000	6,50	55,25
132 2	Žárovka kompaktní zářivka E27/20W	kus	18,00000	215,00	3 870,00
133 2	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm	m	138,00000	11,00	1 518,00
134 2	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm	m	11,00000	19,00	209,00
135 2	Kabel CYA 1,5-2,5 mm ZŽ, M, Č	m	3,50000	7,30	25,55
136 2	Kabel CYY 6 mm ZŽ uzemňovací	m	38,50000	18,00	693,00
137 3	Štěrka svorka - CU pásek	kus	5,00000	29,80	149,00
138 21	Zeměňák-ostavení	Nh	1,00000	34,90	34,90
Celkem za: M21a	Elektroinstalace - Materiál				32 056,93

Díl: M21b	Elektroinstalace - Práce				
139 02	Elektroinstalační práce	hod	95,00000	230,00	21 850,00
140 03	Revize elektroinstalace	hod	7,00000	287,50	2 012,50
141 04	Stavební výpomoci pro elektroinstalaci vč. materiálu	hod	12,50000	230,00	2 875,00
142 01	Demontáže elektroinstalace	hod	20,00000	207,00	4 140,00
Celkem za: M21b	Elektroinstalace - Práce				30 877,50

Díl: M21c	Elektroinstalace - Ostatní				
143 01	Doprava a přesuny hmot	%	5,00000	320,50	1 602,50
Celkem za: M21c	Elektroinstalace - Ostatní				1 602,50

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
144 11	Demontáže vzduchotechnika	hod	6,00000	230,00	1 380,00
145 12	Doprava a přesun hmot	%	5,00000	241,10	1 205,50
146 13	Zkoušky, vyregulování, zaškolení	hod	4,00000	230,00	920,00
147 14	Stavební výpomoci pro vzduchotechniku vč. materiálu	hod	8,50000	287,50	2 443,75

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.9
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	1	A3 - Sociální zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
148	01	D+M Talířový ventil plastový 160 mm odvodní	kus	10,00000	304,30	3 043,00
149	02	D+M Zvuková izolace potrubí	m2	11,50000	448,52	5 157,98
150	03	D+M Spiro potrubí pozink D 160	m	22,50000	253,60	5 706,00
151	04	D+M Odbočka jednostranná 90° 160-160	kus	15,00000	470,90	7 063,50
152	05	D+M Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	kus	6,00000	452,80	2 716,80
153	06	D+M Koncový kryt na SPIRO D 160	kus	2,00000	90,60	181,20
154	07	D+M Spojka vnitřní/vnější SPIRO D 160	kus	2,00000	72,50	145,00
155	08	D+M Propojení se stávajícím VZT potrubím	kus	1,00000	1 293,80	1 293,80
156	09	D+M Ventilátor TD 500/160 80W	kus	1,00000	4 709,30	4 709,30
157	10	D+M Montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	12,00000	181,10	2 173,20
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				38 139,83

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
158	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	23,58393	426,00	10 046,75
159	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	40,25170	181,10	7 285,53
160	979011219	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	40,25170	156,40	6 295,37
161	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	40,25170	153,80	6 190,71
162	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	40,25170	17,10	688,30
163	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	40,25170	240,40	9 676,51
164	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	40,25170	19,20	772,83
165	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% přiměsí - DUFONEV Brno	t	40,25170	187,50	7 547,19
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				48 507,24

Díl: VN		Vedlejší náklady				
166	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,80	0,80
167	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,80	0,80
168	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,80	0,80
169	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,80	0,80
170	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,80	0,80
171	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,80	0,80
172	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,80	0,80
173	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,80	0,80
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				6,40

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.10
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	7	D3 - Sociální zařízení	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	82,26000	135,80	11 170,91
2	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,91000	378,80	16 254,31
3	342264098	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	42,91000	133,90	5 745,65
4	602016193	Penetrace hloubková stěn pod vyrovnání maltou	m2	82,26000	38,10	3 134,11
5	954111203	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RBI tl.12,5 mm	m	4,65000	555,80	2 584,47
6	346244358	Instalační předstěna Ytong tl 100 mm	m2	11,07200	420,80	4 659,10
7	3-	D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 500x500	kus	6,00000	435,00	2 610,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						46 158,55
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
8	4-01	Úprava podlahy po vybouraných příčkách	m	10,80000	225,00	2 430,00
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						2 430,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
9	601016191	Penetrační nátěr stropů při opravě omítek	m2	6,15750	27,20	167,48
10	602016191	Penetrační nátěr stěn při opravě omítek	m2	109,61280	22,50	2 466,29
11	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	6,15750	128,60	791,85
12	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	109,61280	192,80	21 133,35
Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní						24 558,97
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
13	631312121	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	2,44776	2 028,80	4 966,02
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 966,02
Díl: 64 Výplně otvorů						
14	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	1,00000	1 134,00	1 134,00
15	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	3,00000	1 147,50	3 442,50
Celkem za: 64 Výplně otvorů						4 576,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
16	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	71,79000	59,80	4 293,04
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy						4 293,04
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	43,71000	55,60	2 430,28
18	95-01	Průběžný a závěrečný úklid	hod	50,00000	90,00	4 500,00
Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 930,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
19	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	27,90000	62,80	1 752,12
20	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	8,20	98,40
21	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,40000	189,80	3 112,72
22	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	92,00000	25,70	2 364,40
23	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	44,00000	90,40	3 977,60

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.11
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	7	D3 - Sociální zařízení	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	978011141	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	6,15750	16,40	100,98
25	978013161	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	109,61280	21,20	2 323,79
26	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	82,26000	42,50	3 496,05
27	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	82,26000	53,20	4 376,23
28	771471810	Dmtž sokl keram malta rovný	m	27,80000	24,80	689,44
29	96-01	Dmtž koupelnových doplňků	hod	4,00000	187,50	750,00
30	965081213	Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2	m2	44,59000	32,70	1 458,09
31	967043111	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci	m2	44,59000	52,50	2 340,98
Celkem za: 96		Bourání konstrukci				26 840,80

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,40537	561,80	6 407,54
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				6 407,54

Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	711212104	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	43,71000	40,40	1 765,88
34	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic pružná hydroizolace vč. pásy	m2	43,71000	348,80	15 246,05
35	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	170,11930	3,00	510,36
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				17 522,29

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
36	720-01	Vybourání podlahové vpusti	kus	3,00000	195,00	585,00
37	720-02	Dmtž + likvidace WC s vysokopoloženou nádrží	kus	6,00000	111,40	668,40
38	720-06	Dmtž + likvidace výlevky s baterií	kus	1,00000	148,10	148,10
39	720-08	Stavební výpomoc pro vnitřní vodovod vč. materiálů	hod	12,00000	225,00	2 700,00
40	720-09	Stavební výpomoc pro vnitřní kanalizaci vč materiálů	hod	10,50000	225,00	2 362,50
41	720-0	Vybourání, dmtž + likvidace pisoárového stání	kus	2,00000	140,30	280,60
42	720-0	Vybourání, dmtž + likvidace umyvadlo s baterií	kus	6,00000	113,90	683,40
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				7 428,00

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
43	721140932	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	4,00000	229,90	919,60
44	721140935	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	5,00000	362,60	1 813,00
45	721153205	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8	m	26,00000	159,80	4 154,80
46	721153210	Potrubí HT přípojovací, D 100 x 1,8	m	35,00000	756,00	26 460,00
47	721211501	D + M vpust' podlahová Geberit Varino d 75 mm	kus	4,00000	2 358,80	9 435,20
48	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	61,00000	11,90	725,90
49	721300932	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	52,00000	90,80	4 721,60
50	721-01	Revize ležaté kanalizace	kpl	1,00000	1 125,00	1 125,00
51	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	493,55100	1,30	641,62
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				48 986,72

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
52	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	12,00000	288,40	3 460,80
53	722172331	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/3,4 mm	m	39,00000	169,90	6 626,10
54	722172332	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/4,2 mm	m	47,00000	207,80	9 766,60
55	722172333	Potrubí z PPR Instaplast, D 32/5,4 mm	m	59,00000	253,90	14 980,10
56	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	32,00000	111,80	3 577,60

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č. 12
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	7	D3 - Sociální zařízení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	145,00000	23,60	3 422,00
58	722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	145,00000	16,00	2 320,00
59	722181221 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22mm	m	39,00000	43,80	1 708,20
60	722181222 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28mm	m	47,00000	45,10	2 119,70
61	722181223 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35mm	m	59,00000	50,60	2 985,40
52	722220233 Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1	kus	12,00000	90,00	1 080,00
53	722232045 Kulový kohout přímý G 1	kus	12,00000	285,00	3 420,00
54	998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	554,66500	0,90	499,20
Celkem za:	722 Vnitřní vodovod				55 965,70

Díl: 725	Zařizovací předměty				
65	998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	420,59500	0,20	84,12
66	725-0 D+M sanitární příčka z kompaktních exteriér desek tl.max13mm,barva slonová kost vč dveří se zamykače	m	9,94500	3 420,00	34 011,90
67	72504 D+M bidet závěsný s pákovou baterií vč. podomítkového systému JIKA	kus	1,00000	6 447,80	6 447,80
68	725-0 D+M urinářová stěna Jika Split keramická bílá	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
69	725-06 D+M urinál mušle Jika Golem závěsná s vnitřním přívodem	soubor	2,00000	3 423,80	6 847,60
70	72507 D+M výlevka JIKA MIRA závěsná vč podomítk systému JIKA, baterie chrom pákov nástěn s dlouh ramínkem	kus	1,00000	7 227,80	7 227,80
71	72509 D+M umyvadlo Jika Olymp š.mn 560mm vč stojánkové baterie a krytu sifonu	kus	6,00000	3 411,00	20 466,00
72	725-10 D+M WC JIKA LYRA PLUS závěsný délky 500mm vč. podomítkového systému JIKA pro závěšení WC	kus	5,00000	6 663,80	33 319,00
Celkem za:	725 Zařizovací předměty				109 604,22

Díl: 730	Ústřední vytápění				
73	730-07 D3 - Výměna radiátorů za deskové s termost. ventily, nové potrubí zaskládá pod obklád	kpl	1,00000	17 761,10	17 761,10
Celkem za:	730 Ústřední vytápění				17 761,10

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
74	766661112 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	303,00	1 212,00
75	766662811 Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	12,00000	23,00	276,00
76	766670021 Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	186,40	745,60
77	54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	4,00000	349,50	1 398,00
78	61160126 Dveře vnitřní hladké plně 1 křid. 60x197 lak A	kus	1,00000	976,50	976,50
79	61160186 Dveře vnitřní hladké plně 1 křid. 80x197 lak A	kus	3,00000	976,50	2 929,50
80	998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06500	606,00	39,39
Celkem za:	766 Konstrukce truhlářské				7 576,99

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
81	771111121 Montáž podlahových lišt přechodových	m	4,60000	50,00	230,00
82	771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	27,80000	50,30	1 398,34
83	771575107 Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Keraflex (Mapei)	m2	43,71000	304,50	13 309,70
84	771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	40,50000	28,60	1 158,30
85	781419706 Přilepka za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	43,71000	21,50	939,77

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č. 13
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	7	D3 - Sociální zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
86	771471113	Mtž sokl keramika rovný 100mm	m	27,80000	73,90	2 054,42
87	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	43,71000	28,30	1 236,99
88	59764202	Dlažba RAKO Color Two 20/20 povrch mat barva světle béžová	m2	51,13900	284,60	14 554,16
89	771-0	Podlahová lišta přechodová	m	4,60000	168,80	776,48
90	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	356,58160	5,00	1 782,91
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				37 441,07

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
91	614471715	Vyspravení beton. konstrukci - adhézní můstek	m2	43,71000	91,90	4 016,95
92	777-01	Příplatek za spádování stěrky ke vpustím	m2	43,71000	27,00	1 180,17
93	777552250	Podlaha stěrková Teralit DN tl 12mm	m2	43,71000	325,50	14 227,61
94	777552295	Přípl Teralit DN ZKD 2mm tloušťky	m2	174,84000	56,30	9 843,49
95	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	292,68220	0,90	263,41
Celkem za: 777		Podlahy ze syntetických hmot				29 531,63

Díl: 781	Obklady keramické					
96	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Adesilex P 22 (Mapei)	m2	69,09350	401,30	27 727,22
97	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	69,09350	21,50	1 485,51
98	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	81,50000	28,80	2 347,20
99	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	539,59230	2,80	1 510,86
100	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	69,09350	28,30	1 955,35
101	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	97,80000	16,70	1 633,26
102	597813645	Obkládačka Color One 19,8x19,8 tmavě modrá mat	m2	76,00280	247,50	18 811,85
Celkem za: 781		Obklady keramické				55 479,89

Díl: 783		Nátěry				
103	783812930	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	28,57250	223,50	6 385,95
104	783902911	Odstranění nátěrů odstraňovačem Tollens	m2	34,57250	141,40	4 888,55
105	783221112	Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e	m2	6,00000	114,40	686,40
Celkem za: 783		Nátěry				11 960,90

Díl: 784		Malby				
106	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	109,61280	15,90	1 742,84
107	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	158,68030	9,70	1 539,20
108	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	158,68030	26,10	4 141,56
Celkem za: 784		Malby				7 423,60

Díl: 787		Zasklívání				
109	787-0	D+M zrcadlo včetně nalepení na zeď 60/60 cm zapuštěné lic v úrovni obkladu	kus	6.00000	637,50	3 825,00
Celkem za: 787		Zasklívání				3 825,00

Díl: M21a		Elektroinstalace - Materiál				
110	01	Rozvodnice IP44	kus	1,00000	583,50	583,50
111	02	Svítilno vodotěsné	kus	1,00000	280,70	280,70
112	03	Nouzové osvětlení 8W/1hod	kus	5,00000	578,80	2 894,00
113	04	Svítilno plastové 60W	kus	10,00000	374,20	3 742,00
114	07	Vypínač - strojček č. 1	kus	6,00000	85,10	510,60

Stavba	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č. 14
Objekt	01	Sociální zařízení	
Podobjekt	7	D3 - Sociální zařízení	

			MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
115 02	Rameček jednonásobný pro vypínač/zásuvku		kus	6,00000	19,50	117,00
116 00	Prostředový chránič 16/2/003		kus	1,00000	1 263,80	1 263,80
117 10	Vypínač - klapka jednoduchá		kus	6,00000	31,40	188,40
118 0	Drobný materiál		Kč	3,00000	311,10	933,30
119 *	Elektronická závora pisoár		kus	1,00000	8 452,50	8 452,50
120 *	Jistič 2A		kus	1,00000	132,50	132,50
121 *	Jistič 6A		kus	1,00000	88,70	88,70
122 *	Jistič 10A		kus	2,00000	72,60	145,20
123 *	Propojovací hřeben 63		m	0,13000	402,50	52,33
124 *	Spinací hodiny týdenní		kus	1,00000	1 337,70	1 337,70
125 1	Svorka RSA 6		kus	4,00000	14,10	56,40
126 1	Přepážka RSA 6		kus	1,00000	4,50	4,50
127 2	Zarážka na DIN lištu		kus	2,00000	7,20	14,40
128 2	Krabice KU 68		kus	7,00000	7,50	52,50
129 2	WAGO svorky		kus	19,00000	5,30	100,70
130 2	Sádra		kg	8,50000	6,50	55,25
131 2	Zdroj kompaktní zářivka E27/20W		kus	11,00000	215,00	2 365,00
132 2	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm		m	137,00000	11,00	1 507,00
133 2	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm		m	10,00000	19,00	190,00
134 2	Kabel CYA 1,5-2,5 mm ZŽ, M, Č		m	3,00000	7,30	21,90
135 2	Kabel CYY 6 mm ZŽ uzemňovací		m	38,50000	18,00	693,00
136 3	Bečov svorka + CU pásek		kus	4,00000	29,80	119,20
137 21	zámečnick-sestavení		Mh	1,00000	34,90	34,90
Celkem za: M21a Elektroinstalace - Materiál						27 836,98

Díl: M21b		Elektroinstalace - Práce				
138	02	Elektroinstalace práce	hod	95,00000	230,00	21 850,00
139	03	Revize elektroinstalace	hod	8,00000	287,50	2 300,00
140	04	Stavění vzduchotechniky vč. materiálů	hod	12,50000	230,00	2 875,00
141	01	Demontáž elektroinstalace	hod	20,00000	207,00	4 140,00
Celkem za: M21b		Elektroinstalace - Práce				31 165,00

Díl: M21c		Elektroinstalace - Ostatní			
142 01	Doprava a přesun hmot	%	5,00000	320,50	1 602,50
Celkem za: M21c					1 602,50

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
143	11	Demontáže vzduchotechnika	hod	6,00000	230,00	1 380,00
144	12	Doprava a přesun hmot	%	5,00000	241,10	1 205,50
145	13	Zkoušky, vyregulování, zaškolení	hod	3,00000	230,00	690,00
146	14	Stavební výpomoci pro vzduchotechniku vč. materiálu	hod	8,50000	287,50	2 443,75
147	01	D+M Talířový ventil plastový 160 mm odvodní	kus	7,00000	304,30	2 130,10
148	02	D+M Zvuková izolace potrubí	m2	8,20000	448,52	3 677,86
149	03	D+M Spiro potrubí pozink D 160	m	16,40000	253,60	4 159,04
150	04	D+M Odbočka jednostranná 90° 160-160	kus	11,00000	470,90	5 179,90
151	07	D+M Spojka vnitřní/vnější SPIRO D 160	kus	3,00000	72,50	217,50
152	08	D+M Propojení se stávajícím VZT potrubím	kus	1,00000	1 293,80	1 293,80
153	09	D+M Ventilátor TD 500/160 80W	kus	1,00000	4 709,30	4 709,30

Stavba:	2013-23	Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny	List č.15
Objekt:	01	Sociální zařízení	
Rozpočet:	7	D3 - Sociální zařízení	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
154 10	D+M Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	12,00000	181,10	2 173,20
155 0	D+M Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	kus	4,00000	452,80	1 811,20
156 0	D+M Konecový kryt na SPIRO D 160	kus	3,00000	90,60	271,80
Celkem za: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				31 342,95

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
157 979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	17,48143	426,00	7 447,09
158 979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	31,15013	181,10	5 641,29
159 979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	31,15013	156,40	4 871,88
160 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,15013	153,80	4 790,89
161 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,15013	17,10	532,67
162 979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	31,15013	240,40	7 488,49
163 979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	31,15013	19,20	598,08
164 979999998	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	31,15013	187,50	5 840,65
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				37 211,04

Díl: VN	Vedlejší náklady				
165 005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00
166 VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1,00	1,00
167 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1,00	1,00
168 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
169 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
170 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1,00	1,00
171 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1,00	1,00
172 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	1,00	1,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				7,00