

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SO301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STOKA I
19.06.2025

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU
(OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU)

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
 PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
 SKLON[promile]–DÉLKA[m]
 ULOŽENÍ
 KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

[illegible]

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚRIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ KANALIZACE, PŘEJOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
- (NEJSOU ZNÁMY HLUBOKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PĚZIT!!!
- POKLÁDKA DEŠŤOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ ŠACHET MUSÍ BÝT PŘED ZAHOZEM ODSOULASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
- PAŽENÍ BUDE ODSTRANOVANO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 71 0005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSAKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ JIŽ ZMĚN NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDILNOU SOUČASŤ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. -
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NÁPOJENÍ DRENÁŽÍ
- **PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, PLSAŤSKOVÉ KANALIZACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU SE STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!!!**
- **STAVBU PLSAŤSKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV OBCHVAT“**
- **PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ V MÍSTĚ KANALIZACE**
- **PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!**

301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP			
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK			
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD				
KRAJ : VYSOČINA						
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD						
<i>Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod</i>						
				DATUM	06/2025	
				STUPEŇ PD	DSP	
				Č. ZAKÁZKY	23020	
				MĚŘÍTKO	1:250/100	
<i>PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE – STOKA I</i>		ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU			
		<i>D.1.301</i>	<i>5</i>			



Havlíčkův Brod s.r.o.
Prátnýslav 941
580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB
tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377
e-mail: marek@dmcb.cz