

PARCELNÍ ČÍSLA
1050/8
Druh povrchu
asfalt, komunikace
VZDÁLENOSTI ŠACHET
13.56 10.42 19.89 31.59 20.03 14.19 23.17 22.27 10.31 24.40 46.47 14.45
OZNAČENÍ ŠACHET
SŠ3 SŠ12/214.9° SŠ13/157.3° SŠ14 SŠ15/228.3° SŠ23 SŠ16 SŠ17/207.3° SŠ18 SŠ19/108.6° SŠ20/163.5° SŠ21/124.1°

SMĚROVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA 1:250/100
LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

S0302 splašková kanalizace
STOKA B
19.06.2025

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA VÝKOPU
(OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU)
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČNÍ [km/m]
PROFIL [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
SKLON [promile] - DÉLKA [m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

DN300-PVC-U PLNOSTĚNNÉ SN12 De 315x10,0-155,12
20.02-23.98
štěrkopísek tl. 100 mm
186.3-2.64

20.01-19.89
20.03-31.59
20.00-69.94

DN250-PVC-U PLNOSTĚNNÉ SN12 De 250x8,1-95.63
69.28-24.40
31.22-46.47
20.00-14.45

POZNÁMKA

- PŘED REALIZACÍ NUTNO JEŠTĚ OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘEPŮJENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZÍVÁNÍM PŘÍPOJENÝCH KANALIZAČNÍCH (NEJBOU ZNOVU HLUBOKÝ ULOŽENÍ STAVY SÍTĚ ANI PŘESNĚ TRASY)**
- PŘED ZAHÁJENÍM HLUBOKÝ PRÁCI NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!**
- VŠEČKÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!**
- VÝKOPY NUTNO PĚZIT!!!**
- POKLÁDKA SPÁSKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ŠACETI MUSÍ BYT PŘED ZAHOJENÍM ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKOV BŘOD PANELEM BROŽEM ZÁSTUPCEM INVESTORA**
- PÁZENÍ BUDE ODBOURÁNOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSTĚPEM**
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUHRNĚ POZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODPUSTNY DLE ČSN 73 6005**
- PŘI ZÁSTĚPĚ PODZEMNÍ VODY PRYZIVAT PROJEKTANTA A STATIKA**
- PŘI PŘÍPADNÉ NUTNOSTI NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY PRÁCI**
- V PŘÍPADĚ NEJISTOSTI, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO ZHATVIT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ ŘEŠENÍ. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI NA STAVBĚ.**
- DODATKOVÁ VÝKRESOVÁ ČÁST PŘESU JSOU ČÁSTI VÝKRESOVÝCH TECHNICKÝCH ZPRÁV, VÝJADŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.**
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠEČKÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ. MÍSTNÍ ÚŘAD PŘESU JSOU ČÁSTI VÝKRESOVÝCH TECHNICKÝCH ZPRÁV, VÝJADŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.**
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ**
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODOU SPONDÍ VODA**
- BUДУ VÝKOPY PROVĚDĚNÝ VYČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKOPRSTI NUTNÁM VÝKRESOVÝM PROJEKTEM K UPŘESNĚNÍ PŘESNĚHO UMÍSTĚNÍ DRENÁŽÍ**
- PŘI REALIZACI MUSÍ BYT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, SPÁSKOVÉ KANALIZACE, DEŠTOVÉ KANALIZACE, PRODLUŽENÍ VODOVODU SE STAVBA MI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!!!**
- STAVBU SPÁSKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „138 HAVLÍČKOV BŘOD, SV OBCHVAT“**
- PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ NOVE KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNĚHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNĚHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PRYZIVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!**

302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLAHA	ing.J.MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			
 DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Právní zástupce s.p.a. u Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel: fax: 589 400 535, tel.: 602 234 177 e-mail: more@dmch.cz			
<i>Revitalizace areálu Technických služeb U Chlátrů, Havlíčkův Brod</i>		DATUM 06/2025 STUPEŇ PD DSP Č. ZAKÁZKY 23020 MĚŘÍTKO 1:250 / 1:100	
<i>PODEŠLNÝ ŘEZ KANALIZACE – STOKA B</i>		ČÁST DOKUM. Č. VÝKRESU <i>D.1.302 4</i>	