

SMLOUVA O DÍLO – verze 2

č. objednatele 10/00608/2015

č. zhotovitele 2015/12.2/1264

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00253014
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel společnosti
Josef Kubík, jednatel společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 26894

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:
„Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“,
a to podle projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je Atelier Architektury – Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Klokotská 104, 390 01 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelem je Ing. Pavel Vochozka, Varšavská 2742, 390 05 Tábor, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.2 Rozsah díla je určen takto:
- Stavba „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“ zahrnuje soubor staveb, které budou sloužit volnočasovým aktivitám obyvatel města Tábora.
 - Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru v rámci své II. etapy zahrnuje zejména:
 - řešení dopravy a parkování v areálu plovárny,
 - propojení plovárny s venkovními plochami areálu plaveckého bazénu vč. řešení společného užívání sportovišť,
 - rozšíření Stadionu Míru o atletickou tréninkovou rozvířovací plochu s běžeckými drahami a doskočištěm vč. přístřešků pro sportovce, opěrného zdiva pod valem stadionu a úpravy „brány borců“,
 - inženýrské sítě související s obnovou plovárny,
 - oplocení areálu,
 - mobiliář,
 - sadové úpravy.
 - Projektová dokumentace (dále též „PD“) obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou řešeny v rámci II. etapy:
 - SO 01 Příprava území,
 - SO 03 Zázemí plaveckého stadionu,
 - SO 04 Rozvířovací atletická dráha,
 - SO 05 Zpevněné plochy,
 - SO 06 Opěrné zdivo a úpravy břehů Jordánu,
 - SO 07 Oplocení,

SO 08 Přípojka a připojení stavby na NN,
SO 10 Přípojka a připojení stavby na vodu,
SO 11 Přípojka splaškové kanalizace,
SO 12 Odvodnění,
SO 13 Mobiliář a herní prvky,
SO 14 Sadové úpravy.

Poznámka:

- Stavební objekty, resp. jejich části, SO 01 (Příprava území – část: viz soupis prací 103.2), SO 03 (Zázemí plaveckého stadionu), SO 05 (Zpevněné plochy – část: viz soupis prací 501.2), SO 07 (Oplocení), SO 08 (Přípojka a připojení stavby na NN), SO 10 (Přípojka a připojení stavby na vodu), SO 11 (Přípojka splaškové kanalizace), SO 12 (Odvodnění – část: viz soupisy prací 121.2 a 1221), SO 14 (Sadové úpravy – část: viz soupisy prací 1402.2 a 1403.2) **tvoří předmět plnění této smlouvy.**
- Stavební objekty, resp. jejich části, SO 01 (Příprava území – část: viz soupis prací 103.1), SO 05 (Zpevněné plochy – část: viz soupisy prací 501.1. a 502), SO 06 (Opěrné zdivo a úpravy břehů Jordánu), SO 12 (Odvodnění – část: viz soupisy prací 121.1, 1223 a 124), SO 13 (Mobiliář a herní prvky), SO 14 (Sadové úpravy – část: viz soupisy prací 1401, 1402.1, 1403.1 a 1404), které jsou rovněž součástí stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“, netvoří předmět plnění této smlouvy. Na realizaci těchto SO, resp. jejich částí, je z důvodu jejich spolufinancování z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (zkr. ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu uzavřena samostatná smlouva.
- Stavební objekt SO 04 (Rozcvičovací atletická dráha), který je rovněž součástí stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“, netvoří předmět plnění této smlouvy. Na realizaci tohoto SO je z důvodu jeho spolufinancování z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uzavřena samostatná smlouva.

➤ Základní navrhované parametry následujících SO stavby „Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“ realizovaných dle této smlouvy:

SO 01, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12 a 14:

- V rámci přípravy území stavby:
 - odstraněna 3 betonová schodiště (o počtu 5, 10 a 15 stupňů) vč. zábradlí z ocelových trubek,
 - odstraněna nadezdívka stávající železobetonové opěrné stěny pod valem Stadionu Míru v délce 40 m,
 - odstraněno stávající oplocení v severní části areálu v délce 250 m vč. betonových patek sloupků,
 - odstraněny pařezy po vykácených dřevinách v areálu plovárny (5, 10 a 45 ks podle průměru),
 - řešena ochrana stávajících dřevin a porostů v areálu plovárny během provádění stavebních prací podle ČSN 83 9061,
 - provedena dopravně inženýrská opatření po dobu provádění stavby.
- Zázemí plaveckého stadionu:
 - jednopodlažní nepodsklepená zděná stavba s plochou střechou,
 - zastavěná plocha: 68 m²,
 - obestavěný prostor: 250 m³,
 - podlahová plocha přízemí: 58 m²,

- výška stavby: 3,2 m.
- Dopravní řešení, zpevněné plochy:
 - úprava křížení příjezdové cesty do areálu s ulicí U Stadionu Míru,
 - úprava stávajících parkovacích ploch v místě boční vjezdové brány do areálu Stadionu Míru,
 - úprava příjezdové komunikace do areálu Sokolské plovárny,
 - úprava parkovacích ploch v areálu Sokolské plovárny,
 - přístup do areálu Sokolské plovárny s bezbariérovou úpravou a s konstrukční skladbou pro občasný pojezd vozidel údržby, správce areálu a zásobování k budově zázemí plovárny,
 - chodníky pro pěši v areálu plovárny,
 - nové dopravní značení,
 - celkem vznikne 57 parkovacích stání – z toho 54 podél příjezdové komunikace a na hlavním parkovišti (z nich 3 pro ZTP) a další 3 u boční vjezdové brány do areálu Stadionu Míru,
 - asfaltové komunikace: 1810 m²,
 - parkovací plochy z vegetační dlažby: 780 m²,
 - parkovací plochy ze zámkové dlažby: 113 m²,
 - chodníky ze zámkové dlažby: 370 m²,
 - zámková dlažba pro nevidomé: 43 m².
- Oplocení:
 - délka nového oplocení: 158 m,
 - výška: 1,8 m (oplocení plaveckého stadionu v délce 12 m) a 2,0 m (oplocení Stadionu Míru v délce 146 m).
- Přípojka NN:
 - napojení zázemí plaveckého stadionu: 70 bm.
- Přípojka vody:
 - napojení zázemí plaveckého stadionu: 70 bm.
- Splašková kanalizace:
 - délka gravitačního potrubí: 12 bm.
- Odvodnění:
 - odvodnění objektů zázemí plovárny, zázemí plaveckého stadionu a atletické dráhy – potrubí PP DN 150 a PP DN 200, kapacita vsaku: 30,24 m³,
 - odvodnění komunikace – potrubí PP DN 150, PP DN 200 a PP DN 250, kapacita vsaku: 54 m³,
 - odvodnění ze Stadionu Míru – stávající potrubí dešťové kanalizace v délce 11 m bude vyměněno za nové potrubí PP DN 300.
- Sadové úpravy:
 - plochy dotčené stavebními pracemi budou ohumusovány v průměrné tl. 10 cm a následně zatravněny nebo mulčovány,
 - před zatravněním budou trávníky chemicky odpleveleny a uvalcovány,
 - vysázeny nové okrasné dřeviny,
 - povýsadbová péče 3 roky po výsadbě.
- Část území spadá do ochranného pásma archeologické zóny I., celé pak do ochranného pásma Městské památkové rezervace Tábor. Řešené území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Ochranné pásmo II. stupně vede v linii břehu nádrže Jordán, která slouží jako záložní zdroj pitné vody pro vodárenskou soustavu Jižní Čechy. Ve stejné linii zde probíhá i hranice lokálního biokoridoru. Bývalá Sokolská plovárna patří do majetku města

Tábor a správcem je společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o., jež zajišťuje správu a provoz i sousedních sportovních zařízení (tj. i Stadionu Míru).

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické formě.
Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz.
- 3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. a 846/2009 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program – podrobnosti obsahují příloha č. 3 a příloha č. 17 „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“ (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace č. j. S-META 9542/2015 OI/6).

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

<u>Termín předání a převzetí staveniště celé stavby:</u>	17. 8. 2015
<u>Termín zahájení stavebních prací:</u>	18. 8. 2015
<u>Termín dokončení stavebních prací celé stavby:</u>	15. 11. 2015

- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla proběhne **do 10 kalendářních dnů** od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.

- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přijímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.
- 4.6 Lhůty plnění plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) se řídí časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

3 559 223,97	Kč	bez DPH
747 437,03	Kč	DPH, tj. 21%
4 306 661,00	Kč	celkem vč. DPH)

Z toho náklady za jednotlivé stavební objekty, resp. jejich části, a vedlejší a ostatní náklady:

SO 01 Příprava území	25 470,72
SO 03 Zázemí plaveckého stadionu	1 429 249,25
SO 05 Zpevněné plochy	102 821,47
SO 07 Oplocení	258 164,82
SO 08 Přípojka a připojení stavby na NN	27 527,21
SO 10 Přípojka a připojení stavby na vodu	45 041,47
SO 11 Přípojka splaškové kanalizace	29 275,72
SO 12 Odvodnění	851 514,26
SO 14 Sadové úpravy	737 159,05
Vedlejší náklady této části stavby	43 000,00
Ostatní náklady této části stavby	10 000,00

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat, v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla.
- Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.** Pokud tyto dodatečné práce splňují požadavky zákona stanovené v § 23 odst. 7 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn zadat je v jednacím řízení bez uveřejnění. Současně pokud celkový rozsah dodatečných stavebních prací nedosáhne limitu pro podlimitní veřejnou zakázku dle § 12 odst. 2 zákona o VZ, zadavatel je oprávněn postupovat v souladu s § 18 odst. 5 zákona o VZ, tj. zakázka na provedení dodatečných stavebních prací nemusí být zadávána v zadávacím řízení dle zákona - v daném případě bude postupováno v souladu se zásadami deklarovanými v § 6 zákona dle vnitřních předpisů zadavatele, které stanoví postup při zadávání dodatečných stavebních prací - víceprací (tj. zejména shledání nezbytnosti provedení předmětných dodatečných stavebních prací a jejich specifikace zápisy ve stavebním deníku, pravomoc při schválení dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke smlouvě). Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel odesouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 6.8 **Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve výši dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu stavby.**

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby** a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč** za celou stavbu „Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa“. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Zhotovitel případně na vyžádání objednatele předá ihned po jejím zpracování potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 10 kal. dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.**
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. V souladu s požadavkem § 46d odst. 2 zákona o VZ je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel

objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řady, atd.).
- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti při nakládání s odpady z azbestu:

- původce odpadu obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlítí kapalin obsahujících azbestová vlákna,
- odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.

- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli **seznam subdodavatelů**, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ.
- 8.32 Zhotovitel se zavazuje vést **deník o provádění povýsadbové údržby dle plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok) s aktualizovaným časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí díla** a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové údržby. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče po dobu 3 let po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat závěrečné vyhodnocení.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejmeně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.**
- 9.4 **Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.** Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5**

(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 50.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě**,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení,
 - **smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek objednatele z proběhlých kontrolních prohlídek stavu nových výsadeb po dobu 36 měsíců od výsadby v rámci povýsadbové údržby, a to ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu nových výsadeb.**
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 28.7.2015

V Táboře dne 27.7.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

Za zhotovitele:

.....
Josef Kubík
jednatel

DAICH spol. s r.o.
Železná 308, 390 02 Tábor
tel.: 381 262 483
fax: 381 279 100
IČO 42407592 DIČ: CZ42407592

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2014032995

Stavba:Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

KSO:801 54

Místo:Tábor

Zadavatel:MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:Hlavní poskytovatel finančních prostředků - Město Tábor.

CC-CZ:

Datum:02.05.2015

IČ:00253014

DIČ:CZ253014

IČ:42407559

DIČ:CZ42407559

IČ:10319107

DIČ:CZ5711170102

Cena bez DPH		3 559 223,97
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	747 437,03
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	4 306 661,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014032995
Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Místo: Tábor Datum: 02.05.2015
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor	3 559 223,97	4 306 661,00	
103	Bourací práce + Ostatní	25 470,72	30 819,57	STA
103.2	Bourací práce, Město Tábor	25 470,72	30 819,57	Soupis
003	SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor	25 470,72	30 819,57	Soupis
301	Lazemí plaveckého stadionu - Stavební část, Město Tábor	1 429 249,25	1 729 391,59	STA
302	ZTI, Město Tábor	1 213 044,21	1 467 783,49	Soupis
303	El, Město Tábor	146 816,25	177 647,66	Soupis
005	SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor	69 388,79	83 960,44	Soupis
501	Komunikace	102 821,47	124 413,98	STA
501.2	Komunikace, Město Tábor	102 821,47	124 413,98	Soupis
007	SO-07 Oplocení, Město Tábor	258 164,82	312 379,43	STA
008	SO-08 Propojení NN, Město Tábor	27 527,21	33 307,92	STA
010	SO-10 Připojení vodovodu, Město Tábor	45 041,47	54 500,18	STA
011	SO-11 Splašková kanalizace, Město Tábor	29 275,72	35 423,62	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
012	SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor	851 514,26	1 030 332,25	STA
121	Dešťová kanalizace	664 800,54	804 408,65	Soupis
121.2	Dešťová kanalizace, Město Tábor	664 800,54	804 408,65	Soupis
122	Vsakovací objekty	186 713,72	225 923,60	Soupis
1221	Vsak 1 - Pod atletickou dráhou, Město Tábor	186 713,72	225 923,60	Soupis
014	SO-14 Zeleň, EU a Město Tábor	737 159,05	891 962,45	STA
1402	Výsadba vzrostlých stromů	78 835,55	95 391,02	Soupis
1402.2	Výsadba vzrostlých stromů, Město Tábor	78 835,55	95 391,02	Soupis
1403	Výsadba keřů a popínavých rostlin	658 323,50	796 571,44	Soupis
1403.2	Výsadba keřů a popínavých rostlin, Město Tábor	658 323,50	796 571,44	Soupis
015	Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	43 000,00	52 030,00	VON
015.2	Vedlejší náklady, Město Tábor	43 000,00	52 030,00	Soupis
016	Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	10 000,00	12 100,00	OST
016.2	Ostatní náklady, Město Tábor	10 000,00	12 100,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchažeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly zpracovány s pomocí databáze RTS DATA a cenová hladina je upravena na základě znalosti místních

Soupis prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly vypracovány s použitím "Cenové soustavy RTS DATA" - www.cenovasoustava.cz

U jednotlivých položek rozpočtu je uvedena příslušná cenová soustava. Tam, kde popis cenové soustavy chybí se jedná o vložené položky, které jsou stanoveny individuální kalkulací dle technických požadavků, přičemž některé položky jsou odvozeny z cenových soustav ÚRS a RTS DATA (10-ti místné kódy položek), některé položky s čerpáním cenových podkladů z internetu (R-položky, M-

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Cenová soustava RTS DATA ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Konstrukce výkazů výměr

U výkazů výměr položek rozpočtu SO-04 Aletická dráha, SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, SO-07 Oplocení a SO-13 Mobiliář a herní prvky jsou uvedeny odkazy na čísla výkresů v PD. U ostatních objektů byly údaje do výkazu výměr stanoveny na základě PD, kdy u jednotlivých výpočtů výměr je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Z výkresů podélných profilů jsou odečteny objemy zemních prací.

Z výkresů vzorových řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis: 103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

103.2 - Bourací práce, Město Tábor

KSO:	823 21	CC-CZ:	02.05.2015
Místo:	Tábor	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	25 470,72	
DPH základní snížená	Základ daně 25 470,72 0,00	Výše daně 21,00% 15,00% 5 348,85 0,00
Cena s DPH	v CZK 30 819,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis: 103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3: 103.2 - Bourací práce, Město Tábor

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	25 470,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 470,72
997 - Přesun sutě	15 580,00
	9 890,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Šokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 001 - SO-01 Příprava území, EU a Město Tábor

Soupis: 103 - Bourací práce + Ostatní

Úroveň 3:

103.2 - Bourací práce, Město Tábor

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekt

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 470,72

Práce a dodávky HSV

25 470,72

D	HSV	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
D	9	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	77,000	80,00	6 160,00	CS ÚRS 2014 01	
1	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
W			dle situace stavby, výkres č.D-01					
W			odstranění sloupků a vzpěr včetně betonových patek					
W			55 "sloupky plotové po 2,5 m"	55,000				
W			10 "vzpěry plotové"	10,000				
W			12 "na opěrné zdi bočního křídla vjezdu do areálu Stadionu Míru"	12,000				
W			Součet	77,000				
2	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
W			bourání oplocení mezi plovárnou a stadionem Míru (lesnické pletivo)					
W			20 "sloupky oplocení"	20,000				
3	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
W			bourání oplocení mezi plovárnou a stadionem Míru (lesnické pletivo)					
W			35	35,000				
4	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	136,000	20,00	2 720,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dle situace stavby, výkres č.D-01					
	W		160		160,000			
	W		-(6+7+11) "odpočet šířky vjezdových bran"		-24,000			
	W		Součet		136,000			
5	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
	W		bourání oplocení mezi I. a II. etapou					
	W		brána 5,0 x 1,5 m - 1 ks					
	W		1		1,000			
6	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- brány svařené z ocelových profilů s drátěnou výplní					
	W		dle situace stavby, výkres č.D-01					
	W		vjezdová brána do areálu vel. 6,0 x 2,0 m - 1 ks					
	W		1		1,000			
	W		brána do areálu plaveckého stadionu vel. 7,0 x 2,0 - 1 ks					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
7	K	966073813.1	Rozebrání vrat k oplocení plochy nad 20 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání vrat k oplocení plochy nad 20 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- brána svařená z ocelových profilů s drátěnou výplní					
	W		dle situace stavby, výkres č.D-01					
	W		brána do areálu Stadionu Míru vel. 11,0 x 2,0 m					
	W		1		1,000			
8	K	9690213.R	Vybourání betonové šachty průměru 120 cm, hloubky 400 cm	kus	1,000	500,00	500,00	R-položka
	PP		Vybourání betonové šachty průměru 120 cm, hloubky 400 cm					
	W		dle situace stavby, výkres č.D-01					
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				9 890,72	
9	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	71,159	24,00	1 707,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	W		66,774 "betonový odpad"		66,774			
	W		4,385 "kovový odpad"		4,385			
	W		Součet		71,159			
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,00	1,00	1 286,25	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
W			příplatek za dalších 19 km					
W			66,774*19		1 268,706			
W			odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)					
W			příplatek za další 4 km					
W			4,385*4		17,540			
W			Součet		1 286,246			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,159	50,00	3 557,95	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,774	50,00	3 338,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
W			66,774 "betonový odpad"		66,774			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor
Soupis:

301 - Zázemí plaveckého stadionu - Stavební část, Město Tábor

KSO:	801 54	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 213 044,21		
DPH základní snižena	Základ daně 1 213 044,21	Sazba daně 21,00%	Výše daně 254 739,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK		1 467 783,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor
Soupis:

301 - Zázemí plaveckého stadionu - Stavební část, Město Tábor

Místo: Tábor
Datum: 02.05.2015
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Projektar Ing.arch.Šimeček Atelier
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 213 044,21

HSV - Práce a dodávky HSV

464 390,23

1 - Zemní práce	14 991,52
2 - Zakládání	104 123,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 500,98
4 - Vodorovné konstrukce	19 371,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	172 131,34
8 - Trubní vedení	9 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 859,46
998 - Přesun hmot	2 911,94

PSV - Práce a dodávky PSV

747 673,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 869,98
712 - Povlakové krytiny	104 940,58
713 - Izolace tepelné	50 596,85
725.1 - Zdravotechnika - zařízení předměty - vnitřní vybavení	17 963,70
762 - Konstrukce tesařské	157 399,48
763 - Konstrukce suché výstavby	32 134,76
764 - Konstrukce klempířské	19 923,91

766 - Konstrukce truhlářské	150 760,43
767 - Konstrukce zámečnické	4 527,54
771 - Podlahy z dlaždic	33 871,55
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	96 018,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 685,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 981,55
OST - Ostatní	980,00
001 - Ostatní	980,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis: 301 - Zázemí plaveckého stadionu - Stavební část, Město Tábor

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektar Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 213 044,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					464 390,23	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	17,100	54,00	14 991,52	923,40 CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	W		sejmutí ornice pod budovou v tl.30 cm a ploše 57 m2					
	W		57,0*0,3		17,100			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,900	80,00	232,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		odkopávky cca pod polovinou budovy v tl. 100 mm a ploše 29 m2					
	W		29,0*0,1		2,900			
3	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,900	1,00	2,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3					
	W		příplatek za teplost - předpoklad 100%					
	W		k pol. č. 12220 1101					
	W		2,9		2,900			
4	K	130001101	Příplatek za ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	4,320	150,00	648,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	W		ztlžení výkopávek podle zakazavcovyho pasu při výkopu tříty pro utěnění zemi a utěnění železky					
	W		21,6*0,2 "20% z celkového objemu"		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,016	160,00	2 562,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		výkop rýh pro základové pasy					
	W		obvodové základové pasy z úrovně pláně -0,4 m po z.s. -1,15 m, t.j. hloubka 0,75 m		15,300			
	W		(14,35+2,65)*2*0,6*0,75					
	W		střední základový pás z úrovně pláně -0,4 m po z.s. -0,85 m t.j. hloubka 0,45 m		0,716			
	W		2,65*0,6*0,45		16,016			
	W		Součet		21,600	160,00	3 456,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		výkop rýh pro drenážní žebra a drenážní šachty					
	W		z úrovně pláně -0,4 m po dno výkopu cca -1,25 m, t.j. cca 0,45 m3/m					
	W		40*0,45		18,000			
	W		6*0,6 "napojení do dešťové kanalizace"		3,600			
	W		Součet		21,600			
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	37,616	1,00	37,62	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	W		příplatek za lepivost - předpoklad 100%					
	W		výkop rýh pro základové pasy		16,016			
	W		16,016					
	W		výkop rýh pro drenážní žebra a drenážní šachty		21,600			
	W		21,6		37,616			
	W		Součet		0,735	230,00	169,05	CS ÚRS 2014 01
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3				
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	W		výkop šachet pro základové patky v prostoru zastřešeného vstupu vel. 700 x 700 mm - 2 ks					
	W		z úrovně pláně -0,4 m po z.s. -1,15 m t.j. hloubka 0,75 m					
	W		0,7*0,7*0,75*2		0,735			
9	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,735	1,00	0,74	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	23,600	24,00	566,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	W		odvoz části výkopku na mezideponii		9,800			
	W		9,8 "výkopek z rýh pro drenáž pro zpětné použití"		2,000			
	W		2,0 "výkopek z rýh pro zpětné použití"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		9,8-2,0 "přemístění z mezideponie k zásypům"		11,800			
	W		Součet		23,600			
11	K	16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	26,551	70,00	1 858,57	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		16,016 "výkopek z rýh pro základové pásy"		16,016			
	W		21,6 "výkopek z rýh pro drenážní žebra a drenážní šachty"		21,600			
	W		0,735 "výkopek ze šachet pro základové patky"		0,735			
	W		-(9,8+2,0) "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-11,800			
	W		Součet		26,551			
12	K	16270109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 nad 1000 m přes 10000 m	m3	265,510	2,00	531,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zanořování 1 000 m					
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		příplatek za dalších 10 km					
	W		26,551*10		265,510			
13	K	16710101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,800	50,00	590,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překladem neutleného výkopku nebo sypání na nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		9,8-2,0 "nakládka zeminy na mezideponii ke zpětným zásypům"		11,800			
14	K	17120101	Uložení sypání na skládky	m3	38,351	9,00	345,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	W		9,8-2,0 "uložení na mezideponii"		11,800			
	W		26,551 "uložení na skládku"		26,551			
	W		Součet		38,351			
15	K	17120121	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	42,482	50,00	2 124,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	W		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	W		26,551*1,6		42,482			
16	K	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	9,800	80,00	784,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	W		zásyp části výkopu nad drenážním žebrem - cca 0,2 m3/m					
	W		40*0,2		8,000			
	W		6,0*0,3 "napojení do dešťové kanalizace"		1,800			
	W		Součet		9,800			
17	K	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	W		násyp pod částí budovy v průměrné tl. 100 mm a ploše 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		20*0,1		2,000			
D	2		Zakládání				104 123,52	
18	K	211531111.1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým frakce 16-32 mm	m3	13,500	694,00		odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým frakce 16-32 mm					
	W		drenážní vrstva z kameniva kolem objektu - 0,3 m3/m (žebro nad drenážním potrubím)		11,700			
	W		39,0*0,3					
	W		Uretnážní vrstva z kameniva - 0,4 m3/m (podsypaná napojovacími uretnážními potrubími do desek)					
	W		6,0*0,3		1,800			
	W		Součet		13,500			
19	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 s přes 2,5 m	m2	122,400	25,00	3 060,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	W		obalení drenážní vrstvy a drenážního potrubí kolem objektu					
	W		obalení drenážní vrstvy - 2,2 m2/m					
	W		39,0*2,2		85,800			
	W		obalení drenážního potrubí DN 160 - 0,6 m2/m					
	W		39,0*0,6		23,400			
	W		Mezisoučet		109,200			
	W		obalení drenážní vrstvy a drenážního potrubí - napojení do dešťové kanalizace					
	W		obalení drenážní vrstvy - 1,6 m2/m					
	W		6,0*1,6		9,600			
	W		obalení drenážního potrubí DN 160 - 0,6 m2/m					
	W		6,0*0,6		3,600			
	W		Mezisoučet		13,200			
	W		Součet		122,400			
20	M	693111490.1	geotextilie netkaná 500 g/m2 do 3,8 m	m2	140,760	34,00	4 785,84	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie geotextilie netkaná (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šířce do 8,8 m 500 g/m2					
	W		122,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství		140,760			
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	45,000	157,00	7 065,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	W		drenážní potrubí kolem objektu					
	W		(15,2+4,3)*2		39,000			
	W		6,0 "napojení do dešťové kanalizace"		6,000			
	W		Součet		45,000			
22	K	271532212	Podsypaná pod základovou konstrukcí se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,989	694,00	3 462,37	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podsypaná pod základovou konstrukcí se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		podtyp pod podkladní desky tl.150 mm					
	W		(8,05*2,65+4,5*2,65)*0,15		4,989			
23	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	5,525	2 175,00	12 016,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonem neprokládaného tř. C 12/15					
	W		podkladní deska D1 tl.100 mm (s přetažením na základové pásy)					
	W		14,35*3,85*0,1		5,525			
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,730	519,00	1 416,87	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		podkladní deska D1 tl.100 mm (s přetažením na základové pásy)					
	W		(14,35+3,85)*0,15		2,730			
25	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	2,730	79,00	215,67	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
26	K	273353121	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	4,000	233,00	932,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění kotevních otvorů a průstupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odebudnění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
	W		průstupy stoupaček ZTI podkladní deskou					
	W		4 "stoupačky kanalizace"		4,000			
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi kari	t	0,193	29 329,00	5 660,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KaRI					
	W		přesahy, prosth 15%					
	W		podkladní deska D1 tl.100 mm (s přetažením na základové pásy)					
	W		1x ocelová síť KH 20 dn 6 mm, oka 150 x 150 mm, hmotnost 3,03 kg/m2					
	W		14,35*3,85*3,03*0,001*1,15		0,193			
28	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	20,394	2 175,00	44 356,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonem neprokládaného tř. C 12/15					
	W		obvodové základové pásy - od z.s -1,15 m po h.h. pásu -0,25 m t.j. v 0,9 m					
	W		(14,35+3,65)*2*0,6*0,9		19,440			
	W		střední základový pás - od z.s -0,85 m po h.h. pásu -0,25 m t.j. v 0,6 m					
	W		2,65*0,6*0,6		0,954			
	W		Součet		20,394			
29	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	14,420	383,50	5 530,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		bednění nad skrytou plání					
	W		obvodové základové pásy					
	W		(14,35+3,85)*2*0,2 "venkovní lic"		7,280			
	W		(8,05+4,5+2,65)*2*0,2 "vnitřní lic"		6,080			
	W		střední základový pás					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,65*2*0,2		1,060			
	W		Součet		14,420			
30	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	14,420	80,00	1 153,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
31	K	274353151	Bednění kotevnic otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1 m	kus	4,000	687,00	2 748,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pásech včetně polohového zajištění a odebudnění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m					
	W		prostupy v základových pásech pro ležatou kanalizaci					
	W		2 "prostupy 35/35 cm"		2,000			
	W		2 "níky a drážky 45/30 cm"		2,000			
	W		Součet		4,000			
32	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,902	2 175,00	1 961,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	W		základové patky v prostoru zastřešeného vstupu vel. 700 x 700 mm, hloubky 920 mm - 2 ks					
	W		0,7*0,7*0,92*2		0,902			
33	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,840	384,00	322,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		základové patky v prostoru zastřešeného vstupu vel. 700 x 700 mm, hloubky 920 mm - 2 ks					
	W		bednění zhlaví patek nad skrytou plání					
	W		0,7*4*0,15*2		0,840			
34	K	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	0,840	79,00	66,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				131 500,98	
35	K	311238146.1	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 175 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	8,938	559,00	4 996,34	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných keramických vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm					
	W		od h.h. podkladního betonu -0,15 m po s.h. žbet věnce V1 +2,35 m t.j. v 2,5 m					
	W		3,25*2,5		8,125			
	W		1 šár nad žbet věncem V1 t.j. v 0,25 m					
	W		3,25*0,25		0,813			
	W		Součet		8,938			
36	K	311238148.1	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	7,800	851,00	6 637,80	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných keramických vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
	W		1.šár obvodového zdiva t.j. v 0,25 m					
	W		(14,35+3,25)*2*0,25		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odpočet otvorů		-1,000			
W			-1,0*4*0,25		7,800			
W			Součet					
37	K	311238246.1	Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 365 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	70,031	920,00	64 428,52	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel dřevaných keramických vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 365 mm					
W			od h.h. 1. šáru zdiva tl.300 mm +0,1 m po s.h. žbet věnce V1 +2,35 m t.j. v 2,25 m					
W			(14,5+3,25)*2*2,25		79,875			
W			1 šár nad žbet věncem V1 t.j. v 0,25 m (dozdívka mezi stropní trámy včetně dořezání bloků na výšku +2,78 m s h.h. stropních trámů)					
W			(14,5+3,25)*2*0,25		8,875			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0*2,25*4 "dveřní otvory"		-9,000			
W			-(2,5*1,25+2,125*1,25+0,75*0,75*7) "okenní otvory"		-9,719			
W			Součet		70,031			
38	K	3112391.R	Řezání cihelných bloků tl.365 mm - úprava výšky posledního šáru	m	35,500	86,00	3 053,00	R-položka
PP			Řezání cihelných bloků tl.365 mm - úprava výšky posledního šáru					
W			1 šár zdiva tl.300 mm nad žbet věncem V1 - dořezání bloků na výšku +2,78 m s h.h. stropních trámů					
W			(14,5+3,25)*2		35,500			
39	K	3112392.R	Příplatek za dozdivku zdiva tl.365 mm mezi stropní trámy	m3	3,239	86,00	278,55	R-položka
PP			Příplatek za dozdivku zdiva tl.365 mm mezi stropní trámy					
W			1 šár nad žbet věncem V1 t.j. v 0,25 m - dozdivka mezi stropní trámy					
W			(14,5+3,25)*2*0,25*0,365		3,239			
40	K	317168122	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					
41	K	317168130	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady / cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	14,000	520,00	7 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady / cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					
42	K	317168131	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady / cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	8,000	738,00	5 904,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady / cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
43	K	317351107	Zřízení bednění překlady v do 4 m	m2	4,134	478,00	1 976,05	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překlady neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení bednění ztužujícího věnce V1 175 x 250 mm v nadpraží otvorů					
W			(1,07+1,25*4)*0,2		2,400			
W			(2,5+2,125)*0,375 "u otvorů s překlady z válcovaných nosníků"		1,734			
W			Součet		4,134			
44	K	317351108	Odstranění bednění překlady v do 4 m	m2	4,134	126,00	520,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překlady neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odbednění ztužujícího věnce V1 175 x 250 mm v nadpraží otvorů					
W			(1,0*7+1,25*4)*0,2		2,400			
W			(2,5+2,125)*0,375 "u otvorů s překlady z válcovaných nosníků"		1,734			
W			Součet		4,134			
45	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,120	7 260,00	871,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
W			překlady nad otvory v 1.01 (probetonování je součástí věnce V1)					
W			2x lč. 120 dl. 2700 mm - 2 kpl, hmotnost 11,1 kg/m					
W			2*2,7*2*11,1*0,001		0,120			
46	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,128	35 000,00	4 480,00	CS ÚRS 2014 01
PP			tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120					
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 11,1 kg/m					
W			0,12*1,07 Přepočtené koeficientem množství		0,128			
47	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl. do 50 mm	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
W			tepelná izolace mezi keramickými překlady a věncem V1 z venkovní strany					
W			1,0*7+1,25*4		12,000			
48	K	342248145.1	Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou	m2	41,597	412,00	17 137,96	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných keramických spojených na pero a drážku broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm					
W			od h.h. podkladního betonu -0,15 m po s.h. bednění z OSB desek +2,78 m t.j. v 2,93 m					
W			(1,5+3,25*2)*2,93		23,440			
W			(1,95*2+2,0+1,4)*2,93		21,389			
W			odpočet otvorů					
W			-0,8*2,02*2		-3,232			
W			Součet		41,597			
49	K	342272323	Příčky tl. 100 mm z porobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	10,563	479,00	5 059,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Příčky z porobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
W			instalační přízdívky výšky 1250 mm					
W			(3,25*2+1,95)*1,25		10,563			
50	K	342272523	Příčky tl. 100 mm z porobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	8,250	756,00	6 237,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příčky z porobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
W			instalační přízdívky výšky 1250 mm					
W			(1,5+3,25+1,85)*1,25		8,250			
51	K	3422791.R	Příplatek za pracnost instalačních přízdívek	kus	6,000	200,00	1 200,00	R-položka
PP			Příplatek za pracnost instalačních přízdívek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6 "obezdívka závěsného modulu k WC"		6,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 371,47	
52	K	417238112.2	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramikou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 50 mm	m	20,000	257,00	5 140,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou keramikou pálenou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 50 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
W			obezdívka ztužujícího věnce V1 z venkovní strany		37,000			
W			(14,5*4,0)*2					
W			odpočet délky keramických překladů					
W			-(1,0*7+1,25*4)		-12,000			
W			odpočet otvorů s překlady z válcovaných nosníků					
W			-2,5*2		-5,000			
W			Součet		20,000			
53	K	417238112.1	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramikou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	17,750	247,00	4 384,25	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou keramikou pálenou bez tepelné izolace, výška věnce přes 210 do 250 mm					
W			obezdívka ztužujícího věnce V1 z vnitřní strany		34,000			
W			(13,75+3,25)*2					
W			odpočet délky keramických překladů					
W			-(1,0*7+1,25*4)		-12,000			
W			odpočet otvorů s překlady z válcovaných nosníků					
W			-2,125*2		-4,250			
W			Součet		17,750			
54	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,692	2 540,00	4 297,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
W			ztužující věnec V1 175 x 250 mm		1,544			
W			(14,26+3,39)*2*0,175*0,25		0,148			
W			3,39*0,175*0,25		1,692			
W			Součet		3,938	290,00	1 142,02	CS ÚRS 2014 01
55	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2				
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
W			bednění ztužujícího věnce V1 175 x 250 mm		2,313			
W			v obvodovém zdivu u otvorů s překlady z válcovaných nosníků					
W			(2,5*2+2,125*2)*0,25					
W			věnec na středním nosném zdivu		1,625			
W			3,25*2*0,25		3,938			
W			Součet		3,938	61,00	240,22	CS ÚRS 2014 01
56	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění bočních ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
W			odbednění ztužujícího věnce V1 175 x 250 mm					
W			v obvodovém zdivu u otvorů s překlady z válcovaných nosníků					
W			(2,5*2+2,125*2)*0,25		2,313			
W			věncem na středním nosném zdivu					
W			3,25*2*0,25		1,625			
W			Součet		3,938			
57	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,145	28 740,00	4 167,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			ztužující věnc V1 175 x 250 mm					
W			dle výpisu výztuže na výkresu D-07					
W			nad otvory výztuž 6x R10 + tříminky z R6 po 100 mm					
W			hlavní výztuž 4x R10 mm - celková délka 170 m, hmotnost 0,617 kg/m (včetně přesahů					
W			min.dl.400 mm v rozích a spojích)		0,105			
W			170*0,617*0,001					
W			tříminky z R6 dl.720 mm po 200 mm - 250 ks, hmotnost 0,222 kg/m					
W			0,72*250*0,222*0,001		0,040			
W			Součet		0,145			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				172 131,34	
58	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	169,667	42,00	7 126,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité					
W			(pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
W			výška omítek po h. h. žbet věnce V1 t.j. +2,8 m					
W			místnost 1.01 - pokladna					
W			(2,5+3,25)*2*2,8		32,200			
W			odpočet otvorů		-10,216			
W			-(2,5*1,25*2+1,0*2,35+0,8*2,02)					
W			místnost 1.02 - šatna zaměstnanci					
W			(1,5+1,65)*2*2,8		17,640			
W			odpočet otvorů		-3,232			
W			-0,8*2,02*2					
W			místnost 1.03 - WC zaměstnanci					
W			1,5*4*2,8		16,800			
W			odpočet otvorů		-2,179			
W			-(0,75*0,75+0,8*2,02)					
W			místnost 1.04 - WC ženy					
W			(4,35+3,25+1,95)*2*2,8		53,480			
W			odpočet otvorů		-4,038			
W			-(0,75*0,75*3+1,0*2,35)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost		18,480			
	W		(2,0+1,3)*2*2,8					
	W		odpočet otvorů					
	W		-1,0*2,35		-2,350			
	W		místnost 1.06 - WC muži		57,120			
	W		(5,0+3,25+1,95)*2*2,8					
	W		odpočet otvorů					
	W		-(0,75*0,75*3+1,0*2,35)		-4,038			
	W		Součet		169,667			
59	K	61232111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	103,254	170,00	17 553,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svíslých konstrukcí stěn					
	W		podhoz pod keramický obklad					
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci (ker.obklad v 2200 mm)		13,200			
	W		1,5*4*2,2					
	W		odpočet otvorů		-2,066			
	W		-(0,75*0,6+0,8*2,02)					
	W		místnost 1.04 - WC ženy (ker.obklad v 2200 mm)		42,020			
	W		(4,35+3,25+1,95)*2*2,2					
	W		odpočet otvorů		-3,550			
	W		-(0,75*0,6*3+1,0*2,2)					
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost (ker.obklad v 2200 mm)		14,520			
	W		(2,0+1,3)*2*2,2					
	W		odpočet otvorů		-2,200			
	W		-1,0*2,2					
	W		místnost 1.06 - WC muži (ker.obklad v 2200 mm)		44,880			
	W		(5,0+3,25+1,95)*2*2,2					
	W		odpočet otvorů		-3,550			
	W		-(0,75*0,6*3+1,0*2,2)					
	W		Součet		103,254			
60	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,413	240,00	15 939,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svíslých konstrukcí stěn					
	W		výška omítek po h.h. žbet věnce V1 t.j. +2,8 m					
	W		místnost 1.01 - pokladna		32,200			
	W		(2,5+3,25)*2*2,8					
	W		odpočet otvorů		-10,216			
	W		-(2,5*1,25*2+1,0*2,35+0,8*2,02)					
	W		místnost 1.02 - šatna zaměstnanci		17,640			
	W		(1,5+1,65)*2*2,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odpočet otvorů					
W			-0,8*2,02*2		-3,232			
W			místnost 1.03 - WC zaměstnancí (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			1,5*4*0,6		3,600			
W			odpočet otvorů					
W			-0,75*0,15		-0,113			
W			místnost 1.04 - WC ženy (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(4,35*3,25+1,95)*2*0,6		11,460			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75*0,15*3+1,0*0,15)		-0,488			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(2,0+1,3)*2*0,6		3,960			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0*0,15		-0,150			
W			místnost 1.06 - WC muži (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(5,0+3,25+1,95)*2*0,6		12,240			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75*0,15*3+1,0*0,15)		-0,488			
W			Součet		66,413			
61	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každý další 5 mm tloušťky ručně	m2	169,667	30,00	5 090,01	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každý další 5 mm					
W			tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
W			navržená tloušťka jádrové vrstvy omítky 15 mm					
W			příplatek za dalších 5 mm					
W			103,254 "hrubé omítky"		103,254			
W			66,413 "štukové omítky"		66,413			
W			Součet		169,667			
62	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,320	220,00	950,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká					
W			podhoz pod keramický obklad v ploše okenních ostění (ker.obklad v 2200 mm)					
W			místnost 1.03 - WC zaměstnancí (ker.obklad v 2200 mm)					
W			0,2*0,6*2		0,240			
W			místnost 1.04 - WC ženy (ker.obklad v 2200 mm)					
W			0,2*0,6*2*3		0,720			
W			0,2*2,2*2		0,880			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost (ker.obklad v 2200 mm)					
W			0,2*2,2*2		0,880			
W			místnost 1.06 - WC muži (ker.obklad v 2200 mm)					
W			0,2*0,6*2*3		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			0,2*2,2*2		0,880			
W			Součet		4,320			
63	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,530	220,00	1 656,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
W			místnost 1.01 - pokladna		1,140			
W			(1,0+2,35*2)*0,2		1,500			
W			(2,5*2+1,25*2)*0,2					
W			místnost 1.03 - WC zaměstnancí (nad ker.obkladem v 2200 mm)		0,210			
W			(0,75+0,15*2)*0,2					
W			místnost 1.04 - WC ženy (nad ker.obkladem v 2200 mm)		0,630			
W			(0,75+0,15*2)*0,2*3		1,140			
W			(1,0+2,35*2)*0,2					
W			místnost 1.05 - úklidová místnost (nad ker.obkladem v 2200 mm)		1,140			
W			(1,0+2,35*2)*0,2					
W			místnost 1.06 - WC mužů (nad ker.obkladem v 2200 mm)		0,630			
W			(0,75+0,15*2)*0,2*3		1,140			
W			(1,0+2,35*2)*0,2		7,530			
W			Součet		84,497	42,00	3 548,87	CS ÚRS 2014 01
64	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2				
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
W			venkovní omítka od +0,1 m po bednění z OSB desek +2,78 m t.j. v 2,68 m					
W			jižní pohled					
W			14,5*2,68		38,860			
W			(2,5+1,25)*0,1 "ostění"		0,375			
W			0,75*3*0,1*5 "ostění"		1,125			
W			odpočet otvorů		-5,938			
W			-(2,5*1,25+0,75*0,75*5)		34,422			
W			Mezisoučet					
W			severní pohled					
W			14,5*2,68		38,860			
W			(1,0+2,25*2)*0,1*4 "ostění"		2,200			
W			0,75*3*0,1*2 "ostění"		0,450			
W			odpočet otvorů		-10,125			
W			-(1,0*2,25*4+0,75*0,75*2)		31,385			
W			Mezisoučet					
W			západní pohled		10,720			
W			4,0*2,68		0,375			
W			(2,5+1,25)*0,1 "ostění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odpočet otvorů					
W			-2,5*1,25		-3,125			
W			Mezisoučet		7,970			
W			východní pohled					
W			4,0*2,68		10,720			
W			Součet		84,497			
65	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	78,957	50,00	3 947,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
P			Poznámka k položce: - penetrační nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu					
W			dle skladby venkovní omítky					
W			penetrace pod dekorativní omítku					
W			78,957		78,957			
66	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	78,957	50,00	3 947,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v plase nebo pruzích, na plátno, podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn					
W			vrchní vrstvy venkovní omítky od +0,1 m po palubkový podhled říms +2,6 m t.j. v 2,5 m					
W			venkovní omítky - vrstva na jádrovou omítku					
W			jižní pohled					
W			14,5*2,5		36,250			
W			(2,5+1,25)*0,1 "ostění"		0,375			
W			0,75*3*0,1*5 "ostění"		1,125			
W			odpočet otvorů					
W			-(2,5*1,25+0,75*0,75*5)		-5,938			
W			Mezisoučet		31,812			
W			severní pohled					
W			14,5*2,5		36,250			
W			(1,0+2,25*2)*0,1*4 "ostění"		2,200			
W			0,75*3*0,1*2 "ostění"		0,450			
W			odpočet otvorů					
W			-(1,0*2,25*4+0,75*0,75*2)		-10,125			
W			Mezisoučet		28,775			
W			západní pohled					
W			4,0*2,68 "v části zastřešeného vstupu pod OSB desky"		10,720			
W			(2,5+1,25)*0,1 "ostění"		0,375			
W			odpočet otvorů					
W			-2,5*1,25		-3,125			
W			Mezisoučet		7,970			
W			východní pohled					
W			4,0*2,6		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	W	622143003	Součet		78,957			
	K		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	84,800	100,00	8 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	W		venkovní omítky					
	W		rohy objektu (včetně soklové části)		28,500			
	W		2,85*10					
	W		okení a dveřní ostění (včetně soklové části)		21,000			
	W		0,75*4*7		12,500			
	W		2,5*4+1,25*2		22,800			
	W		(1,0+2,35*2)*4		84,800			
	W		Součet			30,00	2 671,20	CS ÚRS 2014 01
68	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	89,040			
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
	W		84,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		89,040			
69	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišty)	m	46,050	25,00	1 151,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích (APU lišty)					
	W		venkovní omítky		15,750			
	W		0,75*3*7		7,500			
	W		2,5*2+1,25*2		22,800			
	W		(1,0+2,35*2)*4		46,050			
	W		Součet			30,00	1 450,59	CS ÚRS 2014 01
70	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	48,353			
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	W		46,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		48,353			
71	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	8,850	25,00	221,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	W		zateplení soklu nad terénem					
	W		vytažení tepelné izolace základů na 1.šar zdiava (výška 250 mm)		9,250			
	W		(14,5+4,0)*2*0,25					
	W		odpočet části otvorů		-0,400			
	W		-1,0*0,1*4		8,850			
	W		Součet			80,00	743,44	odvozená z CS ÚRS 2014 01
72	M	283764390.1	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 GK 40 mm	m2	9,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			desky z lepených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m ²) 40 mm					
W			8,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,293			
73	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá, jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m ²	84,497	190,00	16 054,43	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jeonovrstva, tloušťky do 13 mm hruba					
W			nezatřená stěn					
W			dle skladby venkovní omítky					
W			84,497		84,497			
74	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m ²	7,120	220,00	1 566,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvena, včetně penetrace podkladu mozaiková					
W			střednězrná stěn					
W			venkovní omítka soklové části nad terénem v 0,2 m (na XPS)		7,400			
W			(14,5+4,0)*2*0,2		0,120			
W			0,1*0,15*2*4 "ostění"					
W			odpočet části otvorů		-0,400			
W			-1,0*0,1*4		7,120			
W			Součet			340,00	26 845,38	R-položka
75	K	6225301.R	M+D silikonová dekorativní omítka pastovitě konzistence - kletovaná	m ²	78,957			
PP			M+D silikonová dekorativní omítka pastovitě konzistence - kletovaná					
W			dle skladby venkovní omítky					
W			78,957		78,957			
76	K	622611133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m ²	78,957	74,00	5 842,82	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochranný náter vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči					
W			povětrnostním vlivům a UV záření. Jakéhokoliv odstínu silikonový stěn					
W			dle skladby venkovní omítky					
W			78,957		78,957			
77	K	622618121	Antigranit náter dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m ²	78,957	110,00	8 685,27	CS ÚRS 2014 01
PP			Antigranit preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo					
W			savý a nenásávkový podklad pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 30 cyklů transparentní, lesklý					
W			nebo matný stěn					
W			dle skladby venkovní omítky					
W			78,957		78,957			
78	K	623142001	Potazení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	5,325	55,00	292,88	CS ÚRS 2014 01
PP			Potazení vnějších ploch pletivem v póse nebo pruzích, na pletiv podkladu sklovláknitým vtlačením do					
W			trnalu nížší nebo sloužit					
W			potazení boků a spodní hrany překladů (žbet věnce) nad otvory v m.č. 1.01 (s přesahem na					
W			zdívko v nadpraží)					
W			2,5*2*(0,35*2+0,365)		5,325			
79	K	625141011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými tl. 50 mm	m ²	2,313	388,00	897,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění					
W			současné s betonováním dřevovláknitých, celkové tl. 50 mm					
W			oplaštění boků překladů (žbet věnce) nad otvory v m.č. 1.01					
W			2,5*2*0,25 "vnější strana"		1,250			
W			2,125*2*0,25 "vnitřní strana"		1,063			
W			Součet		2,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	625141013	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými tl. 25 mm	m2	1,688	350,00	590,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění					
	W		současné s betonováním dřevovláknitých, celkové tl. 25 mm					
	W		oplaštění spodní hrany překladů (žbet. věnce) nad otvory v m.č. 1.02					
	W		(2,5*2,125)*0,365		1,688			
81	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	10,250	80,00	820,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	W		cementový potěr vnitřních parapetů					
	W		0,75*7		5,250			
	W		2,5*2		5,000			
	W		Součet		10,250			
82	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,588	15,00	293,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch touto					
	W		náplněnou lepicí páskou					
	W		zakrývání výplní při vnitřních omítkách					
	W		0,75*0,75*7		3,938			
	W		2,5*1,25*2		6,250			
	W		1,0*2,35*4		9,400			
	W		Součet		19,588			
83	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	19,588	15,00	293,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií					
	W		přilepenou na začistiřovací lištu					
	W		zakrývání výplní při provádění fasády					
	W		0,75*0,75*7		3,938			
	W		2,5*1,25*2		6,250			
	W		1,0*2,35*4		9,400			
	W		Součet		19,588			
84	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	33,500	15,00	502,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku dvou barev nebo					
	W		struktur na fasádě					
	W		délka styku barevných odstínů dle pohledů barev fasádního náteru)					
	W		pohled severní					
	W		(0,75*3+2,25)*2		9,000			
	W		0,75*8		6,000			
	W		pohled jižní					
	W		(0,75*3+4,0)*2		12,500			
	W		0,75*8		6,000			
	W		Součet		33,500			
85	M	2530802.M	paropropustná fasádní silikátová barva - příplatek za použití sytých odstínů	kg	4,032	150,00	604,80	M-položka
	PP		paropropustná fasádní silikátová barva - příplatek za použití sytých odstínů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - příplatek zohledňuje architektonický návrh barevného provedení fasády s použitím silikátové fasádní barvy světlých a sytých odstínů v poměru dle pohledů - světlé odstíny bez příplatku - příplatek za sytost kategorie III								
P								
W			spotřeba fasádní barvy 0,5 kg/m ²					
W			pohled severní		1,688			
W			(0,75*3+2,25)*0,75*0,5					
W			pohled jižní		2,344			
W			(0,75*3+4,0)*0,75*0,5		4,032			
W			Součet		2,656	2 975,00	7 901,60	CS ÚRS 2014 01
86	K	63131114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3				
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
W			skladba "a"					
W			tloušťka betonové mazaniny 60 mm		2,598			
W			(8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3)*0,06					
W			ve dvorních ostěních					
W			1,0*0,2*4*0,06 "vchodové dveře"		0,048			
W			0,8*0,1*2*0,06 "vnitřní dveře"		0,010			
W			Součet		2,656			
87	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3		139,00	369,18	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
88	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		251,00	666,66	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
89	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m ²	m3		120,00	55,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m ² jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
W			skladba "a"		0,462			
W			tloušťka betonové mazaniny 60 mm					
W			(2,6+2,3+2,8)*0,06		0,462			
90	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t		29 919,00	4 607,53	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			přesahy, ztrátne 15%					
W			skladba "a"					
W			ocelová síť KH 20 dn 6 mm, oka 150 x 150 mm, hmotnost 3,03 kg/m ²		0,151			
W			(8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3)*3,03*0,001*1,15		0,003			
W			0,96*3,03*0,001*1,15 "ve dvorních ostěních"		0,154			
W			Součet		3,805	150,00	570,75	CS ÚRS 2014 01
91	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
W			cementový potěr vnitřních parapetů		1,050			
W			0,75*7*0,2		0,920			
W			2,3*2*0,2		1,970			
W			Mezisoučet					
W			cementový potěr na instalačních přízděvkách		0,990			
W			(1,5+3,25+1,85)*0,15		0,845			
W			(3,25*2+1,95)*0,1		1,835			
W			Mezisoučet		3,805			
W			Součet		44,260	120,00	5 311,20	CS ÚRS 2014 01
92	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2				
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu					
W			skladba "a"		43,300			
W			8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3		0,960			
W			0,96 "ve dveřních ostěních"		44,260			
W			Součet		64,700	230,00	14 881,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m				
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm					
W			místnost 1.01 - pokladna		11,500			
W			(2,5+3,25)*2		0,600			
W			0,2*2+0,1*2 "ostění"		-1,800			
W			odpočet otvorů		6,300			
W			-(1,0+0,8)		-1,600			
W			místnost 1.02 - šatna zaměstnanci		6,000			
W			(1,5+1,65)*2		0,200			
W			odpočet otvorů		-0,800			
W			-0,8*2		19,100			
W			místnost 1.03 - WC zaměstnanci		0,400			
W			1,5*4		-1,000			
W			0,1*2 "ostění"		6,600			
W			odpočet otvorů		-1,0			
W			-0,8					
W			místnost 1.04 - WC ženy					
W			(4,35+3,25+1,95)*2					
W			0,2*2 "ostění"					
W			odpočet otvorů					
W			-1,0					
W			místnost 1.05 - úklidová místnost					
W			(2,0+1,3)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0		-1,000			
W			místnost 1.06 - WC muži					
W			(5,0+3,25+1,95)*2		20,400			
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0		-1,000			
W			Součet		64,700			
D	8		Trubní vedení				9 500,00	
94	K	8948120.R	M-D kontrolní a čistící šachty DN 400/160, 2x vstup DN 150/90° v 1,3 m s šachtovým dnem a plastovým pochůzným víkem	kus	2,000	3 000,00	6 000,00 R-položka	
PP			M+U kontrolní a čistící šachty UN 400/160, 2x vstup UN 150/90° v 1,3 m s šachtovým dnem a plastovým pochůzným víkem					
W			drenážní šachty					
W			2		2,000			
95	K	8948122.R	M-D kontrolní a čistící šachty DN 400/160, 3x vstup DN 150 v 1,3 m s šachtovým dnem a plastovým pochůzným víkem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00 R-položka	
PP			M+U kontrolní a čistící šachty UN 400/160, 3x vstup UN 150 v 1,3 m s šachtovým dnem a plastovým pochůzným víkem					
W			drenážní šachty					
W			1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 859,46	
96	K	949101111	Lešení pomůcky pro objekty pozemních staveb s teslenovou potkarnou v úo 1,7 m zaizení úo 150 kg/m2	m2	146,200	52,00	7 602,40 CS ÚRS 2014 01	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenové podlahy do 1,9 m					
W			lešení pro vnitřní práce					
W			8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3		43,300			
W			lešení pro fasádu					
W			(14,35+1,5*2+4,0)*2		42,700			
W			lešení pro podbíjení říms palubkami a nátěry					
W			(14,35+1,5*2+4,0)*2+2,5*7,0		60,200			
W			Součet		146,200			
97	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,300	31,40	1 359,62 CS ÚRS 2014 01	
PP			Vyčištění osov nebo objektu před proaním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při výšce výšce podlaží do 4 m					
W			8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3		43,300			
98	K	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	8,832	45,00	397,44 CS ÚRS 2014 01	
PP			Vložky visle do dilatačních spár z lepenky kladene volne, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, nepískované					
W			obalení stropních trámů - dilatace ve styku s žbet věncem a zdivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
WV			(0,1+0,18*2)*0,4*30*1,2		6,624			
WV			(0,1+0,18*2)*4,0*1,2		2,208			
WV			Součet		8,832			
99	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrzeno kamene tmelem, velikost M 12, hlouška 110 mm					
WV			kotvení patního plechu ocelového sloupku z 2x Uč. 80 mm (dle výkresu D-07)		4,000			
100	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
WV			kotvení patního plechu ocelového sloupku z 2x Uč. 80 mm (dle výkresu D-07)		4,000			
D	998		Přesun hmot				2 911,94	
101	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	145,597	20,00	2 911,94	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				747 673,98	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				45 869,98	
102	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	55,248	11,70	646,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti naterady a tmelem za studena na ploše vodorovné v naterem penetračním					
WV			hydroizolace dle skladby "a"		55,248			
WV			14,35*3,85		0,017	32 400,00	550,80	CS ÚRS 2014 01
103	M	111631500	Iak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t				
PP			výrobky asfaltové izolační a zátlivkové hmoty asfalty oxidované stavebně izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
WV			55,248*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,017			
104	K	7111301.R	Obalení zhlaví stropních trámů lepenkou A500 H	kus	30,000	100,00	3 000,00	R-položka
PP			Obalení zhlaví stropních trámů lepenkou A500 H					
105	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo tkaninou	m2	25,480	16,69	425,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
WV			ochrana nopové fólie nad drenážním žebrem do úrovně terénu (výška 0,7 m)		25,480			
WV			(14,35*3,85)*2*0,7					
106	M	693112150.1	textilie netkaná polypropylen 300 g/m2	m2	26,754	35,00	936,39	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylen) použití: izolace střešních pláště, zakládání spodních staveb a bázenní barva: pestrá max. šíře 400 cm 300g/m2					
WV			25,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava odvozená z CS ÚRS 2014 01
107	K	711132230.1	Isolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy - novová fólie	m2	50,960	185,00	9 427,60	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na suchu na ploše svazie S - novová fólie					
	P		Pozvánka k položení: - novy o výšce 20 mm - odvětrání plochy základů					
	W		odvětrání spodní stavby se zatažením novové fólie pod drenážní potrubí (h.h. vytážením nad terén - celková výška 1,4 m)		50,960			
	W		(14,35+3,85)*2*1,4		110,495	75,00	8 287,13	CS ÚRS 2014 01
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2				
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v					
	W		hydroizolace dle skladby "a" - 2x SBS pás		110,495			
	W		14,35*3,85*2		127,069	86,00	10 927,93	odvozená z CS ÚRS 2014 01
109	M	628526740.1	pás modifikovaný SBS	m2				
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren)					
	W		110,495*1,15 Přepočtené koeficientem množství		127,069			
110	K	711745567	Isolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	36,400	90,00	3 276,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP					
	W		hydroizolace - obvod objektu		36,400			
	W		(14,35+3,85)*2					
111	M	628526740.1	pás modifikovaný SBS	m2				
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren)		21,840	86,00	1 878,24	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	W		36,4*0,6 Přepočtené koeficientem množství		21,840			
112	K	711747067	Isolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	4,000	199,00	796,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení detailu pásy přitavením opracování trubnic prostupu pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP					
	W		opracování prostupů ZTI		4,000			
	W		4					
113	M	628526740.1	pás modifikovaný SBS	m2				
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren)		2,800	86,00	240,80	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	W		4*0,7 Přepočtené koeficientem množství		2,800			
114	K	711792610.1	Isolace proti zemní vlhkosti - novová fólie, odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	m	36,400	136,00	4 950,40	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Isolace proti vodě a vlhkosti - ostatní lišta pro překrytí okraje izolace odvětrávací z pozinkovaného plechu					
	W		ukončení novové fólie na zděvu					
	W		(14,35+3,85)*2		36,400			
115	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,719	733,00	527,03	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce					
	W		ukotvení fóliové krytiny do stropních dřevěných trámů a OSB desek					
	W		vnitřní pole - velikost 14,8 x 3,65 m - 1 ks (4 ks kotev/m2)		216,080			
	W		14,8*3,65*4					
	W		okrajové pole - velikost 14,8 x 1,0 m - 2 ks (5 ks kotev/m2)		148,000			
	W		14,8*1,0*2*5					
	W		okrajové pole - velikost 3,65 x 1,9 m - 2 ks (5 ks kotev/m2)		69,350			
	W		3,65*1,9*2*5					
	W		rohové pole - velikost 1,9 x 1,0 m - 4 ks (7 ks kotev/m2)		53,200			
	W		1,9*1,0*4*7		486,630			
	W		Součet		496,363	35,00	17 372,71	M-položka
123	M	5905101.M	komplet teleskop + šroub do dřeva (T185-SKO60 - T230-SKO80)	kus				
124	PP		komplet teleskop + šroub do dřeva (T185-SKO60 - T230-SKO80) - délka dle proměnné tloušťky izolantu					
			Poznámka k položce:					
			T185-SKO60 :					
			- délka teleskopu 185 mm					
			- délka šroubu 60 mm					
			T250-SKO80 :					
			- délka teleskopu 250 mm					
			- délka šroubu 80 mm					
	W		ztratné 2%		496,363			
	W		486,63*1,02		487,000	48,00	23 376,00	CS ÚRS 2014 01
124	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinkou pruhem navařené fólie	kus				
125	PP		provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. rolií ostatní činnosti při pokládání nvařozolacních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinkou pruhem fólie horkovzdušným					
			přivařením					
	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10 st. zateřování průslupu kloubovno průřezu v úo 300	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinnou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	W		prostupy ZTI					
	W		4		4,000			
	M	283220000.1	fólie hydroizolační střešní tl. 2 mm š 1200 mm šedá (na detaily)	m2	3,600	200,00	720,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223					
			fólie střešní š 1200 mm, tl 2 mm šedá - na detaily					
	W		4*0,9 Přepočtené koeficientem množství		3,600			
127	K	712363312.1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní řš 100 mm	kus		82,00	463,30	odvozená z CS ÚRS 2014 01
127	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m					
			vnitřní koutová lišta řš 100 mm					
	W		pozice K4 dle výpisu klempířských prvků					
	W		5,65*2/2		5,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	712363313.1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	kus	5,650	82,00	463,30	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m					
	W		vnější koutová lišta řs 100 mm					
	W		pozice K3 dle výpisu klempířských prvků					
	W		5,65*2/2		5,650			
129	K	712363317.1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	kus	9,450	116,00	1 096,20	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Povlakové krytiny strech plochých do 10 st. z rolových plechů z měkčeného PVC (pro tole), délka 2 m					
	W		okapnice řs 250 mm					
	W		pozice K5 dle výpisu klempířských prvků					
	W		18,9/2		9,450			
130	K	712363318.1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta řs 250 mm	kus	15,400	116,00	1 786,40	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m					
	W		závětrná lišta řs 250 mm					
	W		pozice K2 dle výpisu klempířských prvků					
	W		(18,9+5,8*2+0,15*2)/2		15,400			
131	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	107,880	30,00	3 236,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	W		separační vrstva ve skladbě střechy					
	W		vodorovná plocha					
	W		18,6*5,8		107,880			
132	M	693112150.1	textilie netkaná polypropylen 300 g/m2	m2	113,274	30,00	3 398,22	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylen) použití: izolace střešních pláštů, zakládání spodních staveb					
	W		a bázenní barva: pestrá max. šíře 400 cm 300g/m2					
	W		107,88*1,05 Přepočtené koeficientem množství		113,274			
133	K	712831101.1	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho samolepící	m2	9,700	10,00	97,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na					
	W		konstrukce převyšující úroveň střechy samolepící					
	W		vytažení parozábrany na ukončovací hranoly v 200 mm					
	W		(18,6+5,65)*2*0,2		9,700			
134	M	628662810.1	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy	m2	11,640	84,00	977,76	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy					
	W		hební					
	W		9,7*1,2 Přepočtené koeficientem množství		11,640			
135	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji	m2	5,140	105,00	539,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce					
	W		převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji					
	W		vytažení fólie na atiku (včetně horní plochy atiky)					
	W		svíslá část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,65*0,1*0,5*2		0,565			
	W		horní plocha atiky					
	W		(18,9+5,8*2)*0,15		4,575			
	W		Součet		5,140			
136	M	283220120.1	folie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	6,168	160,00	986,88	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		folie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z níh hydroizolační folie mPVC ČSN 646223					
			folie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá					
	W		5,14*1,2 Přepočtené koeficientem množství		6,168			
137	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,957	50,00	47,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713 Izolace tepelné								
138	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,260	66,00	2 921,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)					
	W		kladby "a"					
	W		polystyren EPS 100Z tl.70 mm		43,300			
	W		8,2+2,6+2,3+14,1+2,8+13,3					
	W		ve dveřních ostěních					
	W		1,0*0,2*4 "vchodové dveře"		0,800			
	W		0,8*0,1*2 "vnitřní dveře"		0,160			
	W		Součet		44,260			
139	M	283758810.1	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 70 mm	m2	45,145	98,00	4 424,21	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lepených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhasivěno EN 13 163 - EPS VUZ/03 rozměry					
			desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně					
			izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy					
			anod 1 formát 1000 x 500 mm, 70 mm					
	W		44,26*1,02 Přepočtené koeficientem množství		45,145			
140	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,300	110,00	3 003,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)					
	W		lepením celoplošně					
	W		tepelná izolace základů (výška 0,75 m)					
	W		(14,35+3,85)*2*0,75		27,300			
141	M	283764390.1	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 GK 40 mm	m2	28,665	124,00	3 554,46	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300					
			G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm					
	W		27,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,665			
142	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	52,540	95,00	4 991,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			Poznámka k položce: - kotvení do OSB desek					
W			montáž tepelné izolace střechy včetně spádových klínů					
W			14,8*3,55		52,540			
143	K	713141182	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl. přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	43,090	95,00	4 093,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole					
P			Poznámka k položce: - kotvení do OSB desek					
W			montáž tepelné izolace střechy včetně spádových klínů					
W			14,8*1,0*2		29,600			
W			3,55*1,9*2		13,490			
W			Součet		43,090			
144	K	713141183	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl. přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v do 20 m	m2	7,600	372,00	2 827,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole					
P			Poznámka k položce: - kotvení do OSB desek					
W			montáž tepelné izolace střechy včetně spádových klínů					
W			1,9*1,0*4		7,600			
145	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	105,295	180,00	18 953,10	CS ÚRS 2014 01
PP			desky z tencených plasty desky z penoveno polystryrenu - samozhasiveno EN 13 103 - EPS 100/103 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3					
W			tepelné izolační desky pro izolace ploché střešy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 160 mm					
W			průřez, ztrátne 2%					
W			(52,54+43,09+7,6)*1,02					
146	M	283759130.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm - spádové klíny	m3	3,190	1 663,00	5 304,97	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			desky z tencených plasty desky z penoveno polystryrenu - samozhasiveno EN 13 103 - EPS 100/103 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3					
W			tepelné izolační desky pro izolace ploché střešy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm formát 1000 x 500 (1000) mm - nádrná klíny					
W			průřez, ztrátne 3%					
W			klíny tl. 0 - 60 mm (průměrná tloušťka 30 mm)					
W			18,6*5,55*0,03*1,03					
147	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,789	664,00	523,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		725.1	Zdravotechnika - zařízeníci předměty - vnitřní vybavení					
148	K	7252901.R	M+D dávkovač na mýdlo nerez	kus	7,000	560,00	17 963,70	3 920,00 R-položka
PP			M+D dávkovač na mýdlo nerez					
W			pozice 01 dle výpisu vnitřního vybavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	W	7			7,000			
K	7252902.R		M+D věšák se čtyřmi háčky nerez					
PP			M+D věšák se čtyřmi háčky nerez	kus	3,000	355,00	1 065,00	R-položka
W			pozice 02 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		3			3,000			
K	7252903.R		M+D držák na toaletní papír nerez					
PP			M+D držák na toaletní papír nerez	kus	6,000	150,00	900,00	R-položka
W			pozice 03 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		6			6,000			
K	7252904.R		M+D štetka na WC závěsná nerez					
PP			M+D štetka na WC závěsná nerez	kus	6,000	169,00	1 014,00	R-položka
W			pozice 04 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		6			6,000			
M	5543101.M		koš odpadkový nerez					
PP			koš odpadkový nerez	kus	4,000	349,00	1 396,00	M-položka
W			pozice 05 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		4			4,000			
K	7252905.R		M+D přebalovací pult na WC výklopný					
PP			M+D přebalovací pult na WC výklopný	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	R-položka
W			pozice 06 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		1			1,000			
K	7253002.R		Piktogramy na označení místností					
PP			Piktogramy na označení místností, dodávka včetně osazení	kus	9,000	50,00	450,00	R-položka
P			Poznámka k položce: - Al tabulka vel. 80 x 80 mm					
W			pozice 08 dle výpisu vnitřního vybavení					
W		9			9,000			
K	998725101		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,038	492,00	18,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				157 399,48	
K	7620810.R		Kotvení stropních trámů do žbet věnce závitovými tyčemi na chemickou maltu	kus	30,000	200,00	6 000,00	R-položka
PP			Kotvení stropních trámů do žbet věnce závitovými tyčemi na chemickou maltu					
W			svorník M12 na chemickou kotvu					
W			2 ks kotev / stropní trám					
W		15*2			30,000			
K	762081410		Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	21,760	80,00	1 740,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce nobliovam hraneneho reziva zabudovaneho do konstrukce vícestranné hranliv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			hoblování hranolů pultové střechy - pohledové zastřešení nad vstupem					
W			stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 4 ks		13,440			
W			6,0*4*0,56					
W			sloupek 160/160 mm, dl.2500 mm - 2 ks		3,200			
W			2,5*2*0,64					
W			průvlak 160/160 mm, dl.4000 mm - 2 ks		5,120			
W			4,0*2*0,64		21,760			
W			Součet		10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
158	K	762082130	Проектирование и изготовление из стали железобетонных стропильных конструкций АА 220 см²	kus				
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí Jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2					
W			seřiznutí zhlaví pohledových stropních trámů a průvlaků		10,000			
W			8*2					
159	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel					
W			ocelové patky pro sloupy					
W			2		2,000			
160	M	5480003 M	ocelové sloupové patky nastavitelné s pevnou horní deskou	kus	2,000	250,00	500,00	M-položka
PP			ocelové sloupové patky nastavitelné s pevnou horní deskou					
P			Poznámka k položce: - průměr závitové tyče (trnu) M16 - Hmin = 160 mm, Hmax = 210 mm, rozsah nastavení 50 mm - povrch - žárový zinek					
161	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	125,000	321,00	40 125,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
W			montáž pultové střechy					
W			stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 16 ks		96,000			
W			6,0*16					
W			výztuha 100/180 mm, dl.3000 mm - 2 ks		6,000			
W			3,0*2					
W			konzola 100/180 mm, dl.2000 mm - 2 ks		4,000			
W			2,0*2					
W			ukončovací profil 120/180 mm - 19 m		19,000			
W			19		125,000			
W			Součet		31,000	321,00	9 951,00	CS ÚRS 2014 01
162	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m				
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
W			montáž pultové střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		0,820			
	W		ztratné, prořez 10%		0,381			
	W		(2,994+0,82)*0,1		4,195			
	W		Součet		108,388	75,00	8 129,10	CS ÚRS 2014 01
166	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2				
	PP		Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně spojovacích prostředků					
	W		bednění střechy dle skladby "p" a "s"		108,388			
	W		18,85*5,75					
167	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,759	5 000,00	18 795,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pasova					
	W		ořez, vrutů					
	W		dodávka řeziva na pultovou střechu					
	W		řezivo nehoblované					
	W		stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 16 ks		1,728			
	W		6,0*16*0,1*0,18					
	W		výztuha 100/180 mm, dl.3000 mm - 2 ks		0,108			
	W		3,0*2*0,1*0,18					
	W		konzola 100/180 mm, dl.2000 mm - 2 ks		0,072			
	W		2,0*2*0,1*0,18					
	W		ukončovací profil 100/180 mm - 19 m		0,342			
	W		19*0,1*0,18					
	W		ukončovací profil 100/240 mm - 31,0 m		0,744			
	W		31*0,1*0,24					
	W		řezivo pro hoblované součásti					
	W		stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 4 ks		0,432			
	W		6,0*4*0,1*0,18					
	W		sloupek 160/160 mm, dl.2500 mm - 2 ks		0,128			
	W		2,5*2*0,16*0,16					
	W		průvlak 160/160 mm, dl.4000 mm - 2 ks		0,205			
	W		4,0*2*0,16*0,16		3,759			
	W		Součet		70,039	55,80	3 908,18	CS ÚRS 2014 01
168	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2				
	PP		Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek					
	W		podhled na spodním lici stropních trámů		30,406			
	W		(14,5*2+5,75)*0,875					
	W		terasa - podhled mezi stropními trámy (na OSB deskách)		15,525			
	W		5,75*0,9*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	W	611911550	5,75*0,375 Mezisoučet		2,156			
	W		boky střechy (čela)		48,087			
	W		jižní strana - atika					
	W		3,475*0,35+15,4*0,5		8,916			
	W		severní strana - pod okapem					
	W		3,475*0,3+15,4*0,45		7,973			
	W		východní štít - atika					
	W		5,75*0,5		2,875			
	W		západní štít - atika (nad zastřešeným vstupem)					
	W		5,75*0,35		2,013			
	W		zastřešený vstup					
	W		0,875*0,2 "boky mezi podbíjením terasy a římsou"		0,175			
	W		Mezisoučet		21,952			
	W		Součet		70,039			
169	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B opozici ořevné palubky oknaové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a urazku - cena za m ² vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 19 x 116 Δ/R	m2	80,545	240,00	19 330,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		70,039*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
170	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory spojovací prostředky pro podbíjení podhledů a čel palubkami tl.19 mm	m3	1,331	5 000,00	6 655,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		70,039*0,019					
171	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,706	1 100,00	5 176,60	CS ÚRS 2014 01
	PP							
	D	763	Konstrukce suché výstavby				32 134,76	
172	K	763131421	SPK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	10,800	505,00	5 454,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		místenost 1.01 - pokladna					
	W		8,2		8,200			
	W		místenost 1.02 - šatna zaměstnanci					
	W		2,6		2,600			
	W		Součet		10,800			
173	K	763131461	SPK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	32,500	565,00	18 362,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		místenost 1.03 - WC zaměstnanci					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,3		2,300			
W			místnost 1.04 - WC ženy					
W			14,1		14,100			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost					
W			2,8		2,800			
W			místnost 1.06 - WC muži					
W			13,3		13,300			
W			Součet		32,500			
174	K	763131713.1	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	69,900	15,00	1 048,50	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce					
W			místnost 1.01 - pokladna					
W			(2,5+3,25)*2		11,500			
W			místnost 1.02 - šatna zaměstnanci					
W			(1,5+1,65)*2		6,300			
W			místnost 1.03 - WC zaměstnanci					
W			1,5*4		6,000			
W			místnost 1.04 - WC ženy					
W			(4,35+3,25+1,95)*2		19,100			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost					
W			(2,0+1,3)*2		6,600			
W			místnost 1.06 - WC muži					
W			(5,0+3,25+1,95)*2		20,400			
W			Součet		69,900			
175	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	43,300	8,00	346,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
W			10,8 "SDK 2xA 12,5"		10,800			
W			32,5 "SDK 2xH2 12,5"		32,500			
W			Součet		43,300			
176	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	43,300	21,00	909,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
W			10,8 "SDK 2xA 12,5"		10,800			
W			32,5 "SDK 2xH2 12,5"		32,500			
W			Součet		43,300			
177	M	631481010.1	deska minerální střešní izolační tl. 50 mm	m2	44,166	100,00	4 416,60	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			vlakno minerální a výrobky z něj (desky, skruze, pásy, rolnozé, vložkové pytle apod.) z minerální písci - izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, $\lambda_a = 0,037$ W/mK tl. 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	763131761	43,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	44,166	2,00	15,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	W		místnost 1.02 - šatna zaměstnanci					
	W		2,6		2,600			
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci					
	W		2,3		2,300			
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost					
	W		2,8		2,800			
	W		Součet		7,700			
179	K	763164727	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xH2DF 12,5	m	1,300	1 200,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	W		oplaštění ocelového sloupku z 2x UČ.80 mm, dl. 1,3 m - 1 ks					
	W		1,3		1,300			
180	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,103	20,00	22,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z ošes sádrokartonových, sádrovotvárných, cementotvárných nebo cementových stavebních z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohlasech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				19 923,91	
181	K	764246302.1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu řs 210 mm	m	11,500	120,00	1 380,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetu z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, řs 210 mm					
	W		pozice K1 dle výpisu klempířských prvků					
	W		11,5		11,500			
182	K	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu řs 400 mm	m	19,000	824,00	15 656,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranat řs 400 mm					
	W		pozice K6 dle výpisu klempířských prvků					
	W		19		19,000			
183	K	764541365	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	kus	1,000	1 247,00	1 247,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, řs 400/120 mm					
	W		žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	W		pozice K7 dle výpisu klempířských prvků					
	W		1		1,000			
184	K	764547405	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložení pásu s pryžovou vložkou řs 400 mm	m	0,500	150,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dilatace žlabu z titanizinkovaného plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou řs 400 mm					
	W		0,5*1		0,500			
185	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	3,600	400,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svody z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoku kruhový, průměru 120 mm					
	W		dle výpisu klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		pozice K8 - odskok s vyložním 900 mm - 1 ks					
	W		1,1		1,100			
	W		pozice K9					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		3,600			
186	K	098764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,097	1 298,00	125,91	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				150 760,43	
187	K	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	6,063	540,00	3 274,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 jednoduchých pevných do zdíva, výšky do 1,5 m					
	W		pozice O2 - prosklená stěna fixní s posuvným křídlem 2425 x 1250 mm - 2 ks					
	W		2,425*1,25*2		6,063			
188	M	61174003.M	prosklená stěna ušetření fixní s posuvným křídlem z europrofilu 2425 x 1250	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	M-položka
	PP		prosklená stěna ušetření fixní s posuvným křídlem z europrofilu 2425 x 1250 mm, smrková lepená lamela trřivrtvá Poznámka k položce: - kování pro posuvné křídlo - zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 (čiré sklo) - izolační dvojskla budou osazena do tzv. teplých meziskelních rámečků - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=1,4 W/m2K - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=1,6 W/m2K					
	W		pozice O2 dle výpisu oken		2,000			
	W		2					
189	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva	kus	7,000	540,00	3 780,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva					
	W		pozice O1 - okno OS 750 x 750 mm - 7 ks					
	W		7		7,000			
190	M	6111001.M	okno dřevěné jednokřídlové otevírací a sklápěcí z europrofilů 750 x 750 mm	kus	7,000	4 600,00	32 200,00	M-položka
	PP		okno dřevěné jednokřídlové otevírací a sklápěcí z europrofilu 750 x 750 mm, smrková lepená lamela trřivrtvá Poznámka k položce: - celobobadové kování - zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4 (čiré sklo) - izolační dvojskla budou osazena do tzv. teplých meziskelních rámečků - součinitel prostupu tepla zasklením max. Ug=1,4 W/m2K - součinitel prostupu tepla celého okna max. Uw=1,6 W/m2K					
	W		pozice O1 dle výpisu oken		7,000			
	W		7					
191	K	766660171	Montáž dvířních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
W			2 "700 x 1970 mm - 2 ks"		2,000			
192	M	611629320.1	dveře vnitřní hladké laminované plně 1křídle 70x197 cm	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			dveře dřevěné vnitřní oýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek vložkový laminované CPL (střednětlaký laminát) plně jednokřídlové 70 x 197 cm					
P			Poznámka k položce: - zátežové dveře - dveře s fólií CPL 0.8 mm - dezén fólie dle výběru investora					
W			pozice D2 dle výpisu dveří					
W			2		2,000			
193	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montaz averticich kndel drevencych nebo plastovych vchodovych aven včetne ramu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
W			2 "1000 x 2350 mm - 2 ks"		2,000			
194	M	6117401.M	dveře dřevěné jednokřídlové vchodové s nadsvětlíkem z europrofilů 1000 x 2350 mm	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	M-položka
PP			dveře dřevěné jednokřídlové vchodové s nadsvětlíkem z europrofilů 1000 x 2350 mm					
P			Poznámka k položce: - europrofil - smrková lepená lamela třívrstvá - včetně rámové zárubně - dveřní křídlo 800 x 1970 mm - kování pro vchodové dveře - nadsvětlík zasklený izolačním dvojsklem Ug=1,4 W/m2K se vzorovaným neprůhledným sktem - včetně bezpečnostního kování a zámku s bezpečnostní vložkou - prahová Al lišta s přerušným tepelným mostem					
W			pozice D1 dle výpisu dveří					
W			2		2,000			
195	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku					
W			montáž kování pro vnitřní dveře					
W			2		2,000			
196	M	549146100.1	klika včetně štítů a montážního materiálu - leštěná a lakovaná mosaz	kus	2,000	500,00	1 000,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			klika včetně štítů a montážního materiálu - leštěná a lakovaná mosaz					
P			Poznámka k položce: - dle výběru investora					
197	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl štěny do 170 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montaz zárubni drevencych, plastovych nebo z lamina obložkovych, pro dveře jednokřídlové, tloušťky štěny do 170 mm					
W			2 "700 x 1970 mm - 2 ks"		2,000			
198	M	611822580.1	zárubeň obložková hladká laminovaná pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			zarubné drevené zárubne obložkové pro avere jednokrátové 60, 70, 80 a 90/19/ cm pro tl.steny 8,10,11,13,15,17 cm Poznámka k položce: - zárubni s folií CPL - zárubně tl. 100 mm - dezén fólie dle výběru investora					
P								
199	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
VV			vnitřní parapety š.300 mm		7,000			
VV			7 "dl. 750 mm - 7 ks"					
200	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2600 mm					
VV			vnitřní parapety š.300 mm		2,000			
VV			2 "dl. 2425 mm - 2 ks"					
201	M	607941030.1	deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní 0,3 x 1 m	m	10,606	240,00	2 545,44	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			výlisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové laminované (hnědá, bílá)					
VV			rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm					
VV			prořez, ztratné 5%		5,513			
VV			0,757*1,05 "dl. 750 mm - 7 ks"		5,093			
VV			2,425*2*1,05 "dl. 2425 mm - 2 ks"		10,606			
VV			Součet					
202	M	607941210.1	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	18,000	50,00	900,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			výlisky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové - koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
VV			(7+2)*2		18,000			
203	K	7669005.R	M+D sanitárních příček WC - označení S5	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	R-položka
PP			M+D sanitárních příček WC - označení S5 včetně dopravních nákladů					
P			Poznámka k položce: - materiál do suchých prostor - vysoce těsné dřevotřískové desky oboustranně s dekorativním melaminovým potahem a vysokou odolností proti poškrábání (LTD) - hrany lemované eloxovanými hliníkovými profily - systém opatření stavitelními podpěrkami z nerezavějícího materiálu - dveřní křídla zavěšena na standardních kovových závěsech včetně zámkové soupravy (zámek, klíka, rozeta s ukazatelem volno-obloženo a nouzovým otevíráním) - výška 2050 mm včetně 100 mm vysokých stavitelních podpěrek					
VV			příčky pro 3 WC kabinky - plocha cca 12,0 m2		1,000			
VV			1		1,000	16 000,00	16 000,00	R-položka
204	K	7669006.R	M+D sanitárních příček WC - označení S6	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	R-položka
PP			M+D sanitárních příček WC - označení S6 včetně dopravních nákladů					

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - materiál do suchých prostor - vysoce těsné dřevotřískové desky oboustranně s dekorativním melaminovým potahem a vysokou odolností proti poškrábání (LTD) - hrany lemované eloxovanými hliníkovými profily - systém opatření stavitelnými podpěrkami z nerezavějícího materiálu - dveřní křídla zavěšena na standardních kovových závěsech včetně zámkové soupravy (zámek, klíka, rozeta s ukazatelem volno-obsazeno a nouzovým otevíráním) - výška 2050 mm včetně 100 mm vysokých stavitelných podpěrek								
	WV		příčky pro 2 WC kabinky - plocha cca 6,5 m2		1,000			
	WV	1			0,721	570,00	410,97 CS ÚRS 2014 01	
205	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
4 527,54								
D	767		Konstrukce zámečnické					
206	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	35,781	80,00	2 862,48 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	WV		ocelový sloupek z 2x UČ.80 mm + kotevní plechy (patní a úložný plech) tl.8 mm		29,700			
	WV		2x UČ.80 mm dl.2500 mm, hmotnost 5,94 kg/m					
	WV		2,5*2*5,94					
	WV		šíroká ocel 220/8 dl.220 mm - 2 ks, hmotnost 13,82 kg/m		6,081			
	WV		0,22*2*13,82		35,781			
	WV		Součet					
207	M	133806100	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,032	40 000,00	1 280,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 80					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,94 kg/m					
	WV		průřez, ztrátne 7%					
	WV		nosník pro ocelový sloupek z 2x UČ.80 mm					
	WV		2x UČ.80 mm dl.2500 mm					
	WV		2,5*2*5,94*0,001*1,07		0,032			
208	M	135151160.1	ocel široká jakost S235JR 220x8 mm	t	0,007	50 000,00	350,00 odvozená z CS ÚRS 2014 01	
	PP		ocel široká jakost oceli S235JRG2 (11 375) šířka x tloušťka 220 x 8 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,82 kg/m					
	WV		průřez, ztrátne 7%					
	WV		kotevní plechy (patní a úložný plech) pro ocelový sloupek z 2x UČ.80 mm					
	WV		šíroká ocel 220/8 dl.220 mm - 2 ks					
	WV		0,22*2*13,82*0,001*1,07		0,007			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,041	855,00	35,06 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				33 871,55	
210	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	14,800	155,00	2 294,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	W		místnost 1.01 - pokladna		11,500			
	W		(2,5+3,25)*2		0,400			
	W		0,2*2 "ostění"					
	W		odpočet otvorů		-1,800			
	W		-(1,0+0,8)					
	W		místnost 1.02 - šatna zaměstnanci		6,300			
	W		(1,5+1,65)*2					
	W		odpočet otvorů		-1,600			
	W		-0,8*2		14,800			
	W		Součet		41,753	295,00	12 317,14 CS ÚRS 2014 01	
211	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2				
	PP		Montaz podlah z dlazdic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	W		místnost 1.01 - pokladna		8,505			
	W		2,5*3,25+1,0*0,3+0,8*0,1					
	W		místnost 1.02 - šatna zaměstnanci		2,555			
	W		1,5*1,65+0,8*0,1					
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci		2,025			
	W		1,5*1,35					
	W		místnost 1.04 - WC ženy		13,430			
	W		4,1*3,25-1,95*0,1+1,0*0,3					
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost		2,900			
	W		2,0*1,3+1,0*0,3					
	W		místnost 1.06 - WC muži		12,338			
	W		4,75*1,85+2,8*1,3-1,95*0,2+1,0*0,3		41,753			
	W		Součet		52,474	300,00	15 742,20 odvozená z CS ÚRS 2014 01	
212	M	597612900.1	dlaždice keramické I. j.	m2				
	PP		obkládačky a dlaždice keramické podlahy - dlaždice I.j.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - přesný typ, rozměr a odstin obkladu dle výběru investora - položka specifikace s průměrnou cenou pro všechny použité typy dlažeb <i>Vlastnosti použitých keramických dlažeb :</i> <i>Protiskluznost :</i> Podlahy staveb užívaných veřejnosti - občerstvení (místa 1.02) - dle vyhl. 268/2009 Sb. a ČSN 74 4505 součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$ Pracovní podlahy - zázemí občerstvení (místa 1.03-1.07) - dle BGR 181 (DIN 51130) protiskluzné dlaždice - označení R10, úhel kluzu 10-19° Podlahy kde se chodí bosou nohou - převážně suché chodby, převlékárny, šatny (místa 1.08-1.13; 1.16; 1.20 a 1.21) - dle ČSN EN 13451-1, úhel kluzu $> 12^\circ$ Podlahy kde se chodí bosou nohou - veřejné sprchy (místa 1.14, 1.15, 1.17, 1.18) - dle GUV 26.18, úhel kluzu $> 12^\circ$ Násákovost, mrazuvzdornost: Všechny obklady a dlažby - dle EN 14411 Bib GL, př. H musí být $0,5 < E \leq 3 \%$ Chemická odolnost: Odolnost proti tvorbě skvrn - dle ČSN EN ISO 10545-14 min. třída 4 - skvrny lze odstranit slabým čistícím prostředkem Odolnost proti působení chemikálií - dle ČSN EN ISO 10545-13 min. třída GB Otěruvzdornost : Občerstvení (SO-02) - dle ČSN EN ISO 10545-7 - stupeň PEI 5 Ostatní prostory - dle ČSN EN ISO 10545-7 - min. stupeň PEI 4								
	W		plochy - prořez, ztrátě 10%					
	W		41,753*1,1		45,928			
	W		sokl v 100 mm, řezaný - prořez, ztrátě 20%					
	W		14,8*0,1*1,2		1,776			
	W		Součet		47,704			
	W		47,704*1,1 Přepočtené koeficientem množství		52,474			
213	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	7,480	30,00	224,40 CS ÚRS 2014 01	
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě								
PP	W		místa 1.02 - šatna zaměstnanci					
	W		1,5*1,65+0,8*0,1		2,555			
	W		místa 1.03 - WC zaměstnanci					
	W		1,5*1,35		2,025			
	W		místa 1.05 - úklidová místa					
	W		2,0*1,3+1,0*0,3		2,900			
	W		Součet		7,480			
214	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	41,753	17,00	709,80 CS ÚRS 2014 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	771591161	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	PP		Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	1,600	55,00	88,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby bez izolace					
	W		dilatační lišta do dlažby ve dverních prazích u vnitřních dveří					
	W		0,8*2		1,600			
216	M	5534303.M	dilatační profily kovové nerezové 8 mm	m	1,840	540,00	993,60	M-položka
	PP		dilatační profily kovové nerezové 8 mm					
	W		1,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,840			
217	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,183	1 270,00	1 502,41	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				96 018,29	
218	K	781414111	Montáž obkladů keramických vlnitých pravouhlých do 22 ks/m2 tepelnými lepidlem	m2	107,574	325,00	34 961,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2					
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci (ker.obklad v 2200 mm)					
	W		1,5*4*2,2		13,200			
	W		0,6*0,2*2 "ostění"		0,240			
	W		odpočet otvorů		-2,066			
	W		-(0,75*0,6+0,8*2,02)					
	W		místnost 1.04 - WC ženy (ker.obklad v 2200 mm)					
	W		(4,35*3,25+1,95)*2*2,2		42,020			
	W		0,6*0,2*2*3 "ostění"		0,720			
	W		2,2*0,2*2 "ostění"		0,880			
	W		odpočet otvorů		-3,550			
	W		-(0,75*0,6*3+1,0*2,2)					
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost (ker.obklad v 2200 mm)					
	W		(2,0+1,3)*2*2,2		14,520			
	W		2,2*0,2*2 "ostění"		0,880			
	W		odpočet otvorů		-2,200			
	W		-1,0*2,2					
	W		místnost 1.06 - WC muži (ker.obklad v 2200 mm)					
	W		(5,0+3,25+1,95)*2*2,2		44,880			
	W		0,6*0,2*2*3 "ostění"		0,720			
	W		2,2*0,2*2 "ostění"		0,880			
	W		odpočet otvorů		-3,550			
	W		-(0,75*0,6*3+1,0*2,2)					
	W		Součet		107,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava odvozená z CS ÚRS 2014 01
219	M	597610200.1	obkládačky keramické l. j. (standardní provedení)	m2	118,331	300,00	35 499,30	
	PP		obkládačky keramické l. j. (standardní provedení)					
	P		Poznámka k položce: - přesný typ, rozměr a odstín obkladu dle výběru investora					
	W		107,574*1,1 Přepočtené koeficientem množství		118,331			
220	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,160	550,00	1 188,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2					
	W		zrcadla do sociálních zařízení vel. 600 x 1800 mm - 2 ks					
	W		lepeno mezi keramický obklad					
	W		0,6*1,8*2		2,160			
221	M	6346503.M	zrcadlo číré tl. 5 mm bez rámu 600 x 1800 mm, broušené a leštěné hrany	kus	2,000	680,00	1 360,00	M-položka
	PP		zrcadlo číré tl. 5 mm bez rámu 600 x 1800 mm, broušené a leštěné hrany					
	W		pozice 07 dle výpisu vnitřního vybavení					
	W		2		2,000			
222	K	781494111.1	Obkladové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - montáž	m	36,650	55,00	2 015,75	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky obkladové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové - montáž					
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci					
	W		1,5		1,500			
	W		0,6*2 "ostění"		1,200			
	W		místnost 1.04 - WC ženy					
	W		3,25*2		6,500			
	W		0,6*2*3 "ostění"		3,600			
	W		2,2*2 "ostění"		4,400			
	W		místnost 1.05 - úklidová místnost					
	W		2,2*2 "ostění"		4,400			
	W		místnost 1.06 - WC muži					
	W		1,85+1,95+3,25		7,050			
	W		0,6*2*3 "ostění"		3,600			
	W		2,2*2 "ostění"		4,400			
	W		Součet		36,650			
223	M	5534301.M	obkladové profily kovové nerezové - rohové 6 mm	m	40,315	155,00	6 248,83	M-položka
	PP		obkladové profily kovové nerezové - rohové 6 mm					
	W		36,65*1,1 Přepočtené koeficientem množství		40,315			
224	K	781494511.1	Obkladové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem - montáž	m	47,050	55,00	2 587,75	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky obkladové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací - montáž					
	W		místnost 1.03 - WC zaměstnanci					
	W		1,5*4		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75+0,8)		-1,550			
W			místnost 1.04 - WC ženy					
W			(4,35+3,25+1,95)*2		19,100			
W			0,2*2*3 "ostění"		1,200			
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75*3+1,0)		-3,250			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost					
W			(2,0+1,3)*2		6,600			
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0		-1,000			
W			místnost 1.06 - WC muži					
W			(5,0+3,25+1,95)*2		20,400			
W			0,2*2*3 "ostění"		1,200			
W			0,2*2 "ostění"		0,400			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75*3+1,0)		-3,250			
W			Součet		47,050			
225	M	5534302.M	obkladové profily kovové nerezové - ukončovací 6 mm	m	51,755	155,00	8 022,03 M-položka	
PP			obkladové profily kovové nerezové - ukončovací 6 mm					
W			47,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		51,755			
226	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	107,574	17,00	1 828,76 CS ÚRS 2014 01	
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
227	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,816	1 270,00	2 306,32 CS ÚRS 2014 01	
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				27 685,36	
228	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,143	170,00	1 044,31 CS ÚRS 2014 01	
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
W			ochranný nátěr ocelových překladů nad otvory - 2x základovou barvou					
W			překlady nad otvory v 1.01					
W			2x lč. 120 dl.2700 mm - 2 kpl					
W			2,7*2*0,472		2,549			
W			ocelový sloupek z 2x Uč.80 mm + kotevní plechy (patní a úložný plech) tl.8 mm					
W			2x Uč.80 mm dl.2500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,5*2*0,34*2		3,400			
	W		široká ocel 220/8 dl.220 mm - 2 ks					
	W		0,22*0,22*2*2		0,194			
	W		Součet		6,143			
229	K	783721111	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dřeva 3x lakování nebo napuštění	m2	182,850	65,00	11 885,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí drazšími barvami (např. Dufa, ...)					
	W		lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění					
	W		napuštění hoblovaných (viditelných) prvků krovu					
	W		stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 4 ks		13,440			
	W		6,0*4*0,56					
	W		sloupek 160/160 mm, dl.2500 mm - 2 ks					
	W		2,5*2*0,64		3,200			
	W		průvlak 160/160 mm, dl.4000 mm - 2 ks					
	W		4,0*2*0,64		5,120			
	W		Mezisoučet		21,760			
	W		palubky tl.19 mm na podbíjení včetně přeřezu oboustranně					
	W		80,545*2		161,090			
	W		Součet		182,850			
230	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dřeva 3x lakování lazurovacím lakem 3x lakování	m2	88,119	100,00	8 811,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí drazšími barvami (např. Dufa, ...)					
	W		nátěr hoblovaných (viditelných) prvků krovu					
	W		stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 4 ks					
	W		6,0*4*0,46		11,040			
	W		sloupek 160/160 mm, dl.2500 mm - 2 ks					
	W		2,5*2*0,64		3,200			
	W		průvlak 160/160 mm, dl.4000 mm - 2 ks					
	W		4,0*2*0,48		3,840			
	W		Mezisoučet		18,080			
	W		palubky tl.19 mm na podbíjení					
	W		70,039		70,039			
	W		Součet		88,119			
231	K	783783312	Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární preventivní uzavírací v stavěním	m2	79,252	75,00	5 943,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru					
	W		ochrana řeziva na pultovou střechu (pohledové řezivo napuštěno bezbarvým prostředkem)					
	W		řezivo nehoblované					
	W		stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 16 ks					
	W		6,0*16*0,56		53,760			
	W		výztuha 100/180 mm, dl.3000 mm - 2 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			3,0*2*0,1*0,56		0,336			
W			konzola 100/180 mm, dl.2000 mm - 2 ks					
W			2,0*2*0,1*0,56		0,224			
W			ukončovací profil 100/180 mm - 19 m					
W			19*0,1*0,56		1,064			
W			ukončovací profil 100/240 mm - 31,0 m					
W			31*0,1*0,68		2,108			
W			Mezisoučet		57,492			
W			řezivo pro hoblované součásti					
W			stropní trám 100/180 mm, dl.6000 mm - 4 ks					
W			6,0*4*0,56		13,440			
W			sloupek 160/160 mm, dl.2500 mm - 2 ks					
W			2,5*2*0,64		3,200			
W			průvlák 160/160 mm, dl.4000 mm - 2 ks					
W			4,0*2*0,64		5,120			
W			Mezisoučet		21,760			
W			Součet		79,252			

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety							5 981,55
232	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m						1 694,04 CS ÚRS 2014 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,468	30,00			
W			výška maleb po s.h. SDK podhledu t.j. 2,55 m						
W			místnost 1.01 - pokladna						
W			(2,5+3,25)*2*2,55		29,325				
W			odpočet otvorů						
W			-(2,5*1,25*2+1,0*2,35+0,8*2,02)		-10,216				
W			místnost 1.02 - šatna zaměstnanci						
W			(1,5+1,65)*2*2,55		16,065				
W			odpočet otvorů						
W			-0,8*2,02*2		-3,232				
W			místnost 1.03 - WC zaměstnanci (nad ker.obkladem v 2200 mm)						
W			1,5*4*0,35		2,100				
W			odpočet otvorů						
W			-0,75*0,15		-0,113				
W			místnost 1.04 - WC ženy (nad ker.obkladem v 2200 mm)						
W			(4,35+3,25+1,95)*2*0,35		6,685				
W			odpočet otvorů						
W			-(0,75*0,15*3+1,0*0,15)		-0,488				
W			místnost 1.05 - úklidová místnost (nad ker.obkladem v 2200 mm)						

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,0+1,3)*2*0,35		2,310			
W			odpočet otvorů					
W			-1,0*0,15		-0,150			
W			místnost 1.06 - WC muži (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(5,0+3,25+1,95)*2*0,35		7,140			
W			odpočet otvorů					
W			-(0,75*0,15*3+1,0*0,15)		-0,488			
W			okenní a dveřní ostění					
W			7,53		7,530			
W			Součet		56,468			
233	K	784181101	Základní akrylátová, jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	71,155	12,00	853,86	CS ÚRS 2014 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
W			výška maleb po s.h. SDK podhledu t.j. 2,55 m					
W			místnost 1.01 - pokladna					
W			(2,5+3,25)*2*2,55		29,325			
W			místnost 1.02 - šatna zaměstnanci					
W			(1,5+1,65)*2*2,55		16,065			
W			místnost 1.03 - WC zaměstnanci (nad ker.obkladem v 2200 mm)		2,100			
W			1,5*4*0,35					
W			místnost 1.04 - WC ženy (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(4,35+3,25+1,95)*2*0,35		6,685			
W			místnost 1.05 - úklidová místnost (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(2,0+1,3)*2*0,35		2,310			
W			místnost 1.06 - WC muži (nad ker.obkladem v 2200 mm)					
W			(5,0+3,25+1,95)*2*0,35		7,140			
W			Mezisoučet		63,625			
W			okenní a dveřní ostění					
W			7,53		7,530			
W			Součet		71,155			
234	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	114,455	30,00	3 433,65	CS ÚRS 2014 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
W			omítky stěn					
W			63,625		63,625			
W			okenní a dveřní ostění					
W			7,53		7,530			
W			SDK podhled					
W			43,3		43,300			
W			Součet		114,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Ostatní				980,00	
D	O01		Ostatní				980,00	
235	M	449321130.2	přístroj hasící práškový PHP 21A	kus	1,000	980,00	980,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			přístroj hasící práškový PHP 21A					
P			Poznámka k položce: - včetně osazení					
W			pozice 09 dle výpisu vnitřního vybavení					
W			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor
Soupis:

302 - ZTI, Město Tábor

KSO: 801 54
Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ: 02.05.2015
Datum: 00253014
IČ: CZ253014
DIČ: 42407559
IČ: CZ42407559
DIČ: 10319107
IČ: CZ5711170102
DIČ:

Cena bez DPH		146 816,25	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 816,25 0,00	21,00% 15,00%	30 831,41 0,00
Cena s DPH		V CZK	177 647,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis: 302 - ZTI, Město Tábor

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	146 816,25
1.1 - Zemní práce pro svodné potrubí kanalizace	13 455,86
1.2 - Zemní práce pro vodovod	10 240,40
	3 215,46
PSV - Práce a dodávky PSV	133 360,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 827,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 920,41
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	87 501,20
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	17 111,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis:

302 - ZTI, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architek

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 816,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 455,86

D 1.1

Zemní práce pro svodné potrubí kanalizace

10 240,40

1 K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

2 048,00 CS ÚRS 2014 01

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

12,800

2 K 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

1,00

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

12,800

3 K 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

15,00

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

192,00 CS ÚRS 2014 01

4 K 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

70,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

588,00 CS ÚRS 2014 01

W

odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

12,800

W

12,8 "výkopek z rýh pro svodné potrubí kanalizace"

-4,400

W

-4,4 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"

8,400

W

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 nad 1000 m přes 10000

2,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

168,00 CS ÚRS 2014 01

W

odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km

84,000

W

příplatek za dalších 10 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	VV	167101101	8,4*10		84,000			
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ Nakládání, skládání a prekládání neuloženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	8,400	50,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
7	VV	171201201	8,4		8,400			
	PP		Uložení sypaniny na skládky	m ³	8,400	9,00	75,60	CS ÚRS 2014 01
8	K	171201211						
	PP		Uložení sypaniny na skládky	t	13,440	50,00	672,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m ³					
9	K	174101101	8,4*1,6		13,440			
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	4,400	80,00	352,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
10	K	175101101						
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	8,400	250,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		lože a obsyp					
11	M	583313450	8,4		8,400			
	PP		kamenivo těžené dle dle frakce 0-4	t	16,800	215,00	3 612,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		kamenivo těžené pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, stěrskopiský kamenivo: těžené dle dle frakce 0-4 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 mm					
	VV		8,4*2 "přepočtené koeficientem množství"		16,800			
D	1.2						3 215,46	
12	K	132201201						
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	5,760	160,00	921,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
13	K	132201209						
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	5,760	1,00	5,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
14	K	161101101						
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	5,760	15,00	86,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
15	K	162701105						
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,100	70,00	147,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		5,76 "výkopek z rýh pro vodovod"		5,760			
	VV		-3,66 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-3,660			
	VV		Součet		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162701109	Příplatek k vybudování/přestavbě výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zkus. 1000 m přes 10000	m3	21,000	2,00	42,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výorovne premístění výkopku nebo sypání po sucu na obyčielem opravním prostreoku, bez nalození výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i					
	W		započítá 1 000 m					
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		příplatek za dalších 10 km					
	W		2,1*10		21,000			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,100	50,00	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutleněno výkopku nebo sypání na skládce, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	W		2,1		2,100			
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,100	9,00	18,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3,360	50,00	168,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	W		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	W		2,1*1,6		3,360			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuťněním	m3	3,660	80,00	292,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypání z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,100	250,00	525,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypání					
	W		lože a obsyp					
	W		2,1		2,100			
22	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,200	215,00	903,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo pískovité těžené pro stavební účely V1K (orobné, hrube, stérkopisky) kamenivo těžené drobné 0-4 mm (ČSN EN 12043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	W		2,1*2 Přepočtené koeficientem množství		4,200			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 827,78				
23	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
24	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
25	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150					
26	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP3) odpadní (svísle) DN 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
27	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	9,500	95,00	902,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
28	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
30	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100					
31	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
32	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
33	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
34	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se západchovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)					
	P		Poznámka k položce: - s čistícím víčkem a těsnícími kroužky d 75-110mm					
35	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807)					
36	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	170,00	340,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
37	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	59,000	15,80	932,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	W		přípojovací potrubí		5,000			
	W		5 "dn 40"		6,000			
	W		6 "dn 50"		7,000			
	W		7 "dn 100"		18,000			
	W		Mezisoučet					
	W		odpadní potrubí		7,000			
	W		7 "dn 75"		9,500			
	W		9,5 "dn 100"		16,500			
	W		Mezisoučet					
	W		svodné potrubí		4,500			
	W		4,5 "dn 100"		20,000			
	W		20 "dn 125"		24,500			
	W		Mezisoučet		59,000			
	W		Součet					
38	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,000	21,01	42,02	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
WV			svodné potrubí					
WV			2 "dn 160"		2,000			
39	K	7219102.R	Zednické přípomocy pro vnitřní kanalizace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
PP			Zednické přípomocy pro vnitřní kanalizace					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - práce včetně materiálových nákladů - sekání rýh a průrazů - zajištění a zaomítnutí rýh a průrazů					
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,076	474,51	36,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				17 920,41	
41	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
42	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	3,500	45,00	157,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
43	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	39,000	50,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
44	K	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm	m	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - PE100, SDR 11					
WV			6,0 "PE 32 x 3,0 mm"		6,000			
45	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
WV			izolační trubice tloušťka stěny 9 mm					
WV			34 "vnitřní průměr 22 mm"		34,000			
46	K	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
WV			izolační trubice tloušťka stěny 9 mm					
WV			6 "vnitřní průměr 28 mm"		6,000			
WV			10 "vnitřní průměr 35 mm"		10,000			
WV			Součet		16,000			
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	24,000	148,00	3 552,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
WV			24 "DN 15"		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2					
	WV		nástěnkový pro baterie a připojení WC					
	WV		22 "DN 15"		22,000			
49	K	722231252	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100 ° C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné k bojleru mosazné (IVAR) PN 6 do 100 st. C G 3/4					
50	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
51	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
52	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	58,500	20,00	1 170,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	WV		potrubí PE					
	WV		6,0 "D 32 x 4,4"		6,000			
	WV		Mezisoučet		6,000			
	WV		potrubí PPR					
	WV		39 "D 20 x 3,4"		39,000			
	WV		10 "D 25 x 3,5"		10,000			
	WV		3,5 "D 32 x 4,4"		3,500			
	WV		Mezisoučet		52,500			
	WV		Součet		58,500			
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	58,500	21,20	1 240,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	WV		potrubí PE					
	WV		6,0 "D 32 x 4,4"		6,000			
	WV		Mezisoučet		6,000			
	WV		potrubí PPR					
	WV		39 "D 20 x 3,4"		39,000			
	WV		10 "D 25 x 3,5"		10,000			
	WV		3,5 "D 32 x 4,4"		3,500			
	WV		Mezisoučet		52,500			
	WV		Součet		58,500			
54	K	7229102.R	Zednické přímomoce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
	PP		Zednické přímomoce pro vnitřní vodovod					
	P		Poznámka k položce: - práce včetně materiálových nákladů - sekání rýh a průrazů - zazdívkování a zaomítkování rýh a průrazů					
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,071	432,50	30,71	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				87 501,20	
56	K	725112021.1	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním	soubor	6,000	2 898,00	17 388,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Závěsná záchodová mísa keramická bílá s hlubokým splachováním, s plastovým sedátkem, se šrouby pro uchycení					
57	K	725121523.1	Pisoárový záchodek s automatickým splachováním	soubor	2,000	7 496,00	14 992,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Pisoár keramický bílý s vnitřním připojením vody, s automatickým splachováním, se šrouby pro uchycení					
58	K	725121523.2	Zdroj pro automatické splachování pisoárů (pro max. 5 pisoárů)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Zdroj pro automatické splachování pisoárů (pro max. 5 pisoárů)					
59	K	725211622.1	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 550 mm	soubor	7,000	3 247,00	22 729,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou, připevněná na stěnu šrouby bílá s krytem sifonu, š. 550 mm včetně nerezového odpadního ventilu					
60	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
61	K	725532120	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	7 850,00	7 850,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
62	K	725813111.1	Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2	soubor	16,000	697,00	11 152,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2					
63	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
P			Poznámka k položce: - G1/2" x 150 - páková chromová					
WV			baterie nad výlevku					
WV			1		1,000			
64	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
65	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 6 m	t	0,411	200,00	82,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				17 111,00	
66	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	6,000	2 850,00	17 100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní zepředu, stavební výška 1080 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - s rámem a podomítkovým splachovacím systémem a nádržíkou s čelním splachováním, s dvoumnožstevním tlačítkem pro splachování								
67	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,055	200,00	11,00	CS ÚRS 2014 01
	pp		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis:

303 - EI, Město Tábor

KSO: 801 54
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

69 388,79

DPH základní
snížená

Základ daně
69 388,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 571,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

83 960,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis:

303 - EI, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

69 388,79

69 388,79

21-M - Elektroinstalace

69 388,79

21-M.1 - Elektromontáže - Montáž

18 575,24

21-M.2 - Elektromontáže - Materiál

26 999,60

21-M.3 - Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)

12 210,98

21-M.4 - Výchozí revize elektro

4 200,00

21-M.5 - Elektromontáže - Ostatní

7 402,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

003 - SO-03 Zázemí plaveckého stadionu, Město Tábor

Soupis:

303 - EI, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 388,79

D M Práce a dodávky M

69 388,79

D 21-M Elektroinstalace

69 388,79

D 21-M.1 Elektromontáže - Montáž

18 575,24

1 K 210010301 Montáž krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení

41,44

1 118,88

vlastní EI

PP Montáž krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení

27,000

1 118,88

vlastní EI

VV 25+2

27,000

1 118,88

vlastní EI

2 K 210010321 Montáž krab. odboč.s víčkem.svor. (1903;KR 68) kruh.vč.zap.

72,36

723,60

vlastní EI

PP Montáž krab. odboč.s víčkem.svor. (1903;KR 68) kruh.vč.zap.

10,000

723,60

vlastní EI

3 K 210010521 Montáž odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit

1,92

19,20

vlastní EI

PP Montáž odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit

10,000

19,20

vlastní EI

4 K 210110041.2 Montáž spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1

64,11

576,99

vlastní EI

PP Montáž spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1

9,000

576,99

vlastní EI

VV 7+2

9,000

576,99

vlastní EI

5 K 210111011 Montáž zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z. jednotnás.

72,64

653,76

vlastní EI

PP Montáž zás. zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z. jednotnás.

9,000

653,76

vlastní EI

6 K 210190001.1 Montáž rozvodnice RP

208,15

208,15

vlastní EI

PP Montáž rozvodnice RP

1,000

208,15

vlastní EI

7 K 210201002 Montáž svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora

189,00

756,00

vlastní EI

PP Montáž svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora

4,000

756,00

vlastní EI

8 K 210201002.1 Montáž světelné lišty nad umyvadla

189,00

378,00

vlastní EI

PP Montáž světelné lišty nad umyvadla

2,000

378,00

vlastní EI

9 K 210220021 Montáž uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.

29,73

1 070,28

vlastní EI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj. a).					
10	K	210220101.1	Montáž svodové vodiče AlMgSi pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr	m	28,000	86,15	2 412,20	vlastní EI
PP			Montáž svodové vodiče AlMgSi pr.8 do R=8 mm, vč. podpěr					
11	K	210220101	Montáž svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	8,000	86,15	689,20	vlastní EI
PP			Montáž svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm					
12	K	210220321	Montáž svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	2,000	50,41	100,82	vlastní EI
PP			Montáž svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)					
13	K	210220372	Montáž ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	ks	2,000	198,22	396,44	vlastní EI
PP			Montáž ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva					
14	K	210220401	Označení svodu štitky smalt. ;umělá hmota	ks	2,000	10,14	20,28	vlastní EI
PP			Označení svodu štitky smalt. ;umělá hmota					
15	K	210220451	Montáž ochran.pospoj. v koupelně - 2,5 mm2 (vu+po)	m	20,000	12,25	245,00	vlastní EI
PP			Montáž ochran.pospoj. v koupelně - 2,5 mm2 (vu+po)					
16	K	210220562	Montáž ekvipotenciální svork. EPS 2 + skříň KO 125 E	ks	1,000	180,00	180,00	vlastní EI
PP			Montáž ekvipotenciální svork. EPS 2 + skříň KO 125 E					
17	K	210800023	Montáž CYKYL 3Cx1.5 mm2 (PO)	m	160,000	13,68	2 188,80	vlastní EI
PP			Montáž CYKYL 3Cx1.5 mm2 (PO)					
VV			140+20		160,000			
18	K	210800024	Montáž CYKYL 3Cx2.5 mm2 (PO)	m	130,000	13,68	1 778,40	vlastní EI
PP			Montáž CYKYL 3Cx2.5 mm2 (PO)					
19	K	210800101	Montáž CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	40,000	13,68	547,20	vlastní EI
PP			Montáž CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)					
20	K	210800116	Montáž CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	30,000	13,68	410,40	vlastní EI
PP			Montáž CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)					
21	K	21391010	Připojení osušiče rukou	ks	2,000	190,00	380,00	vlastní EI
PP			Připojení osušiče rukou					
22	K	21391010.2	Připojení boileru	ks	1,000	220,00	220,00	vlastní EI
PP			Připojení boileru					
23	K	21391010.3	Připojení zdroje pro splachování pisoárů	ks	1,000	110,00	110,00	vlastní EI
PP			Připojení zdroje pro splachování pisoárů					
24	K	215121142.4	Montáž svit.zařív. 2 X 36W STROPNÍ, LEŠTĚNÉ LAMELY, EL. PŘEDŘADNÍK, TYP - FALCON-236-AR-EP	ks	1,000	201,00	201,00	vlastní EI
PP			Montáž svit.zařív. 2 X 36W STROPNÍ, LEŠTĚNÉ LAMELY, EL. PŘEDŘADNÍK, TYP - FALCON-236-AR-EP					
25	K	215121142.2	Montáž svit. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 / 50332/	ks	5,000	186,00	930,00	vlastní EI
PP			Montáž svit. zařív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 / 50332/					
26	K	215121142.1	Montáž svit.zařív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 / 50331/	ks	3,000	186,00	558,00	vlastní EI
PP			Montáž svit.zařív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 / 50331/					
27	K	216190001	Montáž zásuvkové rozvodnice ROS-FI 1603	ks	1,000	224,00	224,00	vlastní EI
PP			Montáž zásuvkové rozvodnice ROS-FI 1603					
28	K	216220119	Montáž podpěry PV 21	ks	15,000	0,10	1,50	vlastní EI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podpěry PV 21					
29	K	216220137	Montáž svorky SK	ks	3,000	32,16	96,48	vlastní EI
PP			Montáž svorky SK					
30	K	216220138	Montáž svorky SO	ks	2,000	32,16	64,32	vlastní EI
PP			Montáž svorky SO					
31	K	216220143	Montáž svorky SS	ks	10,000	29,42	294,20	vlastní EI
PP			Montáž svorky SS					
32	K	216220156	Montáž svorky SZ	ks	2,000	32,16	64,32	vlastní EI
PP			Montáž svorky SZ					
33	K	216220158	Montáž jímací tyče JD 10	ks	2,000	198,26	396,52	vlastní EI
PP			Montáž jímací tyče JD 10					
34	K	220260552	Montáž trubka PVC R=23mm pod omítku	m	30,000	18,71	561,30	vlastní EI
PP			Montáž trubka PVC R=23mm pod omítku					
D	21-M.2		Elektromontáže - Materiál				26 999,60	
35	M	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	30,000	7,13	213,90	vlastní EI - dodávka
PP			trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm					
36	M	01185	žárovka E27 230V LED 8W	ks	4,000	98,00	392,00	vlastní EI - dodávka
PP			žárovka E27 230V LED 8W					
37	M	01255	startér pro zář. 40-80W	ks	2,000	1,00	2,00	vlastní EI - dodávka
PP			startér pro zář. 40-80W					
38	M	01255	startér pro zář. 40-80W	ks	5,000	1,00	5,00	vlastní EI - dodávka
PP			startér pro zář. 40-80W					
39	M	01255.1	startér pro zář. 4-22W	ks	6,000	1,00	6,00	vlastní EI - dodávka
PP			startér pro zář. 4-22W					
40	M	01466	ochranný úhelník OU	ks	2,000	117,10	234,20	vlastní EI - dodávka
PP			ochranný úhelník OU					
41	M	01467	držák DUz do zdíva	ks	4,000	20,42	81,68	vlastní EI - dodávka
PP			držák DUz do zdíva					
42	M	01488	označovací štítek	ks	2,000	3,39	6,78	vlastní EI - dodávka
PP			označovací štítek					
43	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	9,000	16,57	149,13	vlastní EI - dodávka
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
VV			7+2		9,000			
44	M	01723	rámeček 3901A-B10 B TANGO	ks	9,000	16,57	149,13	vlastní EI - dodávka
PP			rámeček 3901A-B10 B TANGO					
45	M	01737	strojek 3558-A01340 TANGO	ks	9,000	69,11	621,99	vlastní EI - dodávka
PP			strojek 3558-A01340 TANGO					
VV			7+2		9,000			
46	M	01748	kryt kol. 3558A-A651 B TANGO	ks	9,000	26,45	238,05	vlastní EI - dodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kryt kol. 3558A-A651 B TANGO					
W			7+2		9,000			
47	M	01795	kryt zásuvky 5518A-A2341 B TANGO	ks	9,000	1,00	9,00	vlastní EI - dodávka
PP			kryt zásuvky 5518A-A2341 B TANGO					
48	M	01817/B	zásuvka 5518A-A2349 B. TANGO	ks	9,000	86,04	774,36	vlastní EI - dodávka
PP			zásuvka 5518A-A2349 B. TANGO					
49	M	02961	kabel CYKY 5Cx2.5mm2	m	30,000	26,84	805,20	vlastní EI - dodávka
PP			kabel CYKY 5Cx2.5mm2					
50	M	10.042.713	osoušeč rukou	ks	2,000	3 412,00	6 824,00	vlastní EI - dodávka
PP			osoušeč rukou					
51	M	10.046.495	svorka SZ - litina	ks	2,000	32,16	64,32	vlastní EI - dodávka
PP			svorka SZ - litina					
52	M	10.046.569	svorka SO a	ks	2,000	16,24	32,48	vlastní EI - dodávka
PP			svorka SO a					
53	M	10.046.592	podpěra PV 21	ks	15,000	17,12	256,80	vlastní EI - dodávka
PP			podpěra PV 21					
54	M	10.046.681	tyč jímací JV 1,0 (JD10)	ks	2,000	130,81	261,62	vlastní EI - dodávka
PP			tyč jímací JV 1,0 (JD10)					
55	M	10.046.769	svorka SS	ks	10,000	7,39	73,90	vlastní EI - dodávka
PP			svorka SS					
56	M	10.048.193	kabel CYKY 2Ax 1,5	m	40,000	7,51	300,40	vlastní EI - dodávka
PP			kabel CYKY 2Ax 1,5					
57	M	10.051.730	zásuvková rozvodnice ROS-FI 1603	ks	1,000	3 217,00	3 217,00	vlastní EI - dodávka
PP			zásuvková rozvodnice ROS-FI 1603					
58	M	10.066.991	držák DJT jímací tyče	ks	2,000	38,52	77,04	vlastní EI - dodávka
PP			držák DJT jímací tyče					
59	M	10.074.580	pásek pozink. FeZn 30x4	kg	11,880	29,86	354,74	vlastní EI - dodávka
PP			pásek pozink. FeZn 30x4					
60	M	10.075.962	svorka OBO 927/1 zemnicí s páskem	ks	2,000	24,71	49,42	vlastní EI - dodávka
PP			svorka OBO 927/1 zemnicí s páskem					
61	M	10.608.316	drát uzem. AL pr.8 polotvrdý	kg	3,780	113,89	430,50	vlastní EI - dodávka
PP			drát uzem. AL pr.8 polotvrdý					
62	M	15-30	svorka SK	ks	3,000	17,12	51,36	vlastní EI - dodávka
PP			svorka SK					
63	M	2-159	H07V-U 2,5 zž (CY)	m	20,000	5,58	111,60	vlastní EI - dodávka
PP			H07V-U 2,5 zž (CY)					
64	M	2-202	drát uzem. FeZn pozink. pr.10	m	8,000	17,94	143,52	vlastní EI - dodávka
PP			drát uzem. FeZn pozink. pr.10					
65	M	32206.4	svít.zářív. 2 X 36W STROPNÍ , IESTĚNÉ LAMELY, EL. PŘEDŘADNÍK, TYP - FALCON-236-AR-EP	ks	1,000	542,00	542,00	vlastní EI - dodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			svít. zářív. 2 X 36W STROPNÍ , LÉSTĚNÉ LAMELY, TYP - FALCON-236-AR-EP					
66	M	32206.5	svít. zářív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/	ks	5,000	498,00	2 490,00	vlastní EI - dodávka
PP			svít. zářív. přisazené, VYRTYCH FOX-136-EP 1X36W IP40 /50332/					
67	M	32206.1	svít. zářív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/	ks	3,000	504,00	1 512,00	vlastní EI - dodávka
PP			svít. zářív. 2X18W VYRTYCH FOX-218-EP IP40 /50331/					
68	M	34020	kabel CYKYL 3Cx1.5mm2	m	160,000	9,98	1 596,80	vlastní EI - dodávka
PP			kabel CYKYL 3Cx1.5mm2					
VV			140+20		160,000			
69	M	34024	kabel CYKYL 3Cx2.5mm2	m	130,000	16,36	2 126,80	vlastní EI - dodávka
PP			kabel CYKYL 3Cx2.5mm2					
70	M	42754	trubice zář. TL D36W/840 - PHILIPS	ks	5,000	36,50	182,50	vlastní EI - dodávka
PP			trubice zář. TL D36W/840 - PHILIPS					
71	M	42756	trubice zář. TL D36W/840 - PHILIPS	ks	2,000	36,50	73,00	vlastní EI - dodávka
PP			trubice zář. TL D36W/840 - PHILIPS					
72	M	42756.1	zářívková trubice Philips Master Super 80 TL-D 18W/865	ks	6,000	38,12	228,72	vlastní EI - dodávka
PP			zářívková trubice Philips Master Super 80 TL-D 18W/865					
73	M	6-200	krabice KU 68/2 - 1903	ks	10,000	20,47	204,70	vlastní EI - dodávka
PP			krabice KU 68/2 - 1903					
74	M	90006	folie z polyetylenu šíře 330mm	kg	105,000	3,98	417,90	vlastní EI - dodávka
PP			folie z polyetylenu šíře 330mm					
75	M	EVD I 223407	ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem	ks	1,000	201,14	201,14	vlastní EI - dodávka
PP			ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem					
76	M	KOL111000009	krabice KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	27,000	3,96	106,92	vlastní EI - dodávka
PP			krabice KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ					
VV			25+2		27,000			
77	M	OS-005	svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena	ks	4,000	186,00	744,00	vlastní EI - dodávka
PP			svítidlo stropní nebo nástěnné dle přání investora - předběžná cena					
78	M	OS-005.1	světelná lišta nad umyvadla - předběžná cena	ks	2,000	318,00	636,00	vlastní EI - dodávka
PP			světelná lišta nad umyvadla - předběžná cena					
D		21-M.3	Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)				12 210,98	
79	M	213001.M	fotolum. tabulka AI - mezinárodní únik.zn.	ks	3,000	259,00	777,00	vlastní EI - dodávka
PP			fotolum. tabulka AI - mezinárodní únik.zn.					
80	M	213002.M	venkovní IP kamera	kpl	1,000	3 692,00	3 692,00	vlastní EI - dodávka
PP			venkovní IP kamera					
81	M	213004.M	rozsadač RP	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní EI - dodávka
PP			rozsadač RP					
82	K	2103002.R	Doprava dodávek	kpl	1,000	1 241,98	1 241,98	vlastní EI
PP			Doprava dodávek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 21-M.4 Výchozí revize elektro								
83	K	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní EI
	PP		Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.				4 200,00	
D 21-M.5 Elektromontáže - Ostatní								
84	K	2105002.R	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	1 755,72	1 755,72	vlastní EI
	PP		Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu					
85	M	2105092.M	<u>podružný materiál</u>	kpl	1,000	1 367,25	1 367,25	vlastní EI - dodávka
	PP		podružný materiál					
86	K	2105011.R	Stavební přípomoc pro EI	kpl	1,000	4 280,00	4 280,00	R-položka
	PP		Stavební přípomoc					

Poznámka k položce:

Obsahuje :

- všechny stavební práce nutné pro osazení jednotlivých částí technického zařízení

- všechny stavební práce nutné pro opravu a zapravení stavebních konstrukcí

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor
Soupis: 501 - Komunikace
Úroveň 3:

501.2 - Komunikace, Město Tábor

KSO: 822 27
Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury
Poznámka:

CC-CZ: 02.05.2015
Datum: 00253014
IČ: CZ253014
DIČ: 42407559
IČ: CZ42407559
DIČ: 10319107
IČ: CZ5711170102
DIČ:

Neuznatelný chodník ze zámkové dlažby v areálu plaveckého stadionu.

Cena bez DPH		102 821,47
DPH základní snižená	Základ daně	102 821,47
	0,00	0,00
Cena s DPH		124 413,98
		v CZK
		Sazba daně 21,00% Výše daně 21 592,51
		15,00% 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor

Soupis: 501 - Komunikace

Úroveň 3:

501.2 - Komunikace, Město Tábor

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	102 821,47
1 - Zemní práce	4 220,50
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	24 410,16
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	3 259,52
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	35 266,81
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	35 664,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor		
Objekt:	005 - SO-05 Komunikace, EU a Město Tábor		
Soupis:	501 - Komunikace		
Úroveň 3:	501.2 - Komunikace, Město Tábor		
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček Atelier Architekti
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 821,47

Práce a dodávky HSV

102 821,47

D	1	Zemní práce					4 220,50	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	34,500	54,00	1 863,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
W			115*0,3		34,500			
2	K	12220202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,500	60,00	690,00	CS RTS 2013 01
PP			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3					
W			115*0,1		11,500			
3	K	12220209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,500	1,00	11,50	CS RTS 2013 01
PP			Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3					
W			k pol.č. 12220 2202					
W			11,5		11,500			
4	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,500	24,00	276,00	CS RTS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					
5	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	115,000	12,00	1 380,00	CS RTS 2013 01
PP			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním					

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

24 410,16

D	56	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm					694,00	14 365,80	CS RTS 2013 01
6	K	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	20,700				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm					
W			výkres č. B-02, C-03 - chodníky		20,700			
W			115*0,18					
7	K	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm	m2	99,000	28,00	2 772,00	CS RTS 2013 01
PP			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8 mm					
W			výkres č. B-02, C-03 - chodníky		99,000			
W			99					
8	K	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm	m2	99,000	60,00	5 940,00	CS RTS 2013 01
PP			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 8-16 mm					
W			výkres č. B-02, C-03 - chodníky		99,000			
W			99					
9	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	66,618	20,00	1 332,36	CS RTS 2013 01
PP			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				3 259,52	
10	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	22,000	140,00	3 080,00	CS URS 2014 01
PP			Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
W			chodník z kačírku - plocha v areálu plaveckého stadionu		22,000			
W			22					
11	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,976	20,00	179,52	CS RTS 2013 01
PP			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
D	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				35 266,81	
12	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	99,000	180,00	17 820,00	CS RTS 2013 01
PP			Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm					
W			výkres č. C-02, D-05, D-06, D-07, D-08		1,000			
W			pro nevidomé					
W			1					
W			chodníky		98,000			
W			98		99,000			
W			Součet					
13	M	59245264	dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	1,030	322,00	331,66	CS RTS 2013 01
PP			dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8					
W			prořez, ztratiné 3%		1,030			
W			1,0*1,03					
14	M	592452661VD.1	betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní	m2	99,960	166,20	16 613,35	M - položka
PP			betonová zámková dlažba skládaná ze 3-4 rozměrů tl. 8 cm, přírodní					
W			prořez, ztratiné 2%		99,960			
W			98*1,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	25,090	20,00	501,80	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený					
D	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				35 664,48	
16	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3	m	90,000	130,00	11 700,00	CS RTS 2013 01
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 35/37 XF3					
	W		chodníky		90,000			
	W		90		90,900	61,75	5 613,08	CS RTS 2013 01
17	M	59217465	obrubník chodníkový 100/8/25 cm	kus				
	PP		obrubník chodníkový 100/8/25 cm					
	W		ztratiné 1%					
	W		90*1,01		90,900			
18	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3	m3	9,000	1 950,00	17 550,00	CS RTS 2013 01
	PP		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 35/37 XF3					
	W		chodníkové		9,000			
	W		0,5*0,2*90		40,070	20,00	801,40	CS RTS 2013 01
19	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t				
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

007 - SO-07 Oplocení, Město Tábor

KSO: 815 23

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

258 164,82

DPH základní
snížená

Základ daně
258 164,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 214,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

312 379,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 007 - SO-07 Oplocení, Město Tábor

Místo: Tábor
Datum: 02.05.2015
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Projektant: Ing.arch.Šimeček
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		258 164,82
1 - Zemní práce		120 284,24
27 - Základy		15 338,64
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky		19 583,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 959,88
997 - Přesun sutě		13 153,40
PSV - Práce a dodávky PSV		248,83
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		137 880,58
783 - Nátěry		131 828,28
		6 052,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

007 - SO-07 Oplocení, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architek

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

258 164,82

Práce a dodávky HSV

120 284,24

D	HSV							
D	1		Zemní práce				15 338,64	
1	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,708	650,00	6 310,20	CS RTS 2013 01

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03
patka S1, S6
0,7*0,45*0,45*(49+6)
patka S2, S4
0,7*0,6*0,6*(2+4)
Mezisoučet
výkop pro nové patky posilující stoupek optočení vodorovného hrístě - patka 50x50 cm, hloubky
0,5*0,5*0,8*2
Součet

2	K	131201119R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	9,708	150,00	1 456,20	CS RTS 2013 01
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3
k pol.č. 13120 1110
9,708

3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,708	250,00	2 427,00	CS RTS 2013 01
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	58,248	30,00	1 747,44	CS RTS 2013 01
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
9,708*6

5	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,708	200,00	1 941,60	CS RTS 2013 01
---	---	--------------	----------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

Poplatek za skládku zeminy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	9,708	150,00	1 456,20	CS RTS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m					
D	27		Základy				19 583,49	
7	K	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	9,708	1 790,00	17 377,32	CS RTS 2013 01
	PP		Beton základových patek prostý C 12/15					
	W		výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
	W		patka S1, S6		7,796			
	W		0,7*0,45*0,45*(49+6)					
	W		patka S1, S4		1,512			
	W		0,7*0,6*0,6*(2+4)		9,308			
	W		Mezisoučet					
	W		nové patky posunutých sloupků oplocení volejbalového hřiště - patka 50x50 cm, hloubky 80 cm					
	W		0,5*0,5*0,8*2		0,400			
	W		Součet		9,708			
8	K	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	24,513	90,00	2 206,17	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m					
D	33		Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky				71 959,88	
9	K	338171123.1	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 4,0 m se zabetonováním	kus	2,000	300,00	600,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
	W		osazení nových sloupků oplocení volejbalového hřiště (posunutí)		2,000			
10	M	140110840	2 "ocelová trubka 127 x 4,5 mm dl. 4,0 m - 2 ks"	m	8,400	1 990,00	16 716,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 127 x 4,5 mm					
	W		trubky březové niaoké (pouv.obor 141,142) valcované za tepla v jakosti 11 353 vnejší U x tloušťka stěny 12/ x 4,5 mm					
	W		prořez, ztratiné 5%					
	W		nové sloupky oplocení volejbalového hřiště (posunutí)					
	W		ocelová trubka 127 x 4,5 mm dl. 4,0 m - 2 ks		8,400			
	W		4,0*2*1,05		76,000	190,00	14 440,00	CS RTS 2013 01
11	K	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus				
	PP		Osazení sloupku řadového se zabetonováním					
	W		výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
	W		Sloupek S1- S6		76,000			
	W		49+2+2+4+13+6		21,000	349,00	7 329,00	Mi-položka
12	M	5923101.M	sloupek plotový 40x60x2200 mm pozink	kus				
	PP		sloupek plotový 40x60x2200 mm pozink					
	W		S3					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		S5						
W		13			13,000			
W		S6						
W		6			6,000			
W					21,000			
W		Součet						
13	M	5923102.M	sloupek plotový 40x60x2800 mm pozink					
PP			sloupek plotový 40x60x2800 mm pozink	kus	49,000	349,00	17 101,00	M-položka
W		S1						
W		49			49,000			
14	M	5923103.M	sloupek plotový 80x80x2800 mm pozink					
PP			sloupek plotový 80x80x2800 mm pozink	kus	2,000	799,00	1 598,00	M-položka
W		S2						
W		2			2,000			
15	M	5923104.M	sloupek plotový 120x120x2800 mm pozink					
PP			sloupek plotový 120x120x2800 mm pozink	kus	4,000	1 290,00	5 160,00	M-položka
W		S4						
W		4			4,000			
16	M	5923120.M	typové kotvící objímky včetně šroubů					
PP			typové kotvící objímky včetně šroubů	kus	304,000	25,00	7 600,00	M-položka
W		4ks na sloupek						
W		76*4			304,000			
17	K	99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	15,732	90,00	1 415,88	CS RTS 2013 01
PP			Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 153,40	
18	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 10, hloubka 90 mm					
W		2 ks kotev / sloupek						
W		kotvení sloupku S3 do opěrného zdíva - 2 ks			4,000			
W		2*2						
W		kotvení sloupku S5 do opěrného zdíva - 13 ks			26,000			
W		13*2			30,000			
W		Součet						
19	K	953962212	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 10, hloubka 80 mm, velikost M 10					
W		4 ks kotev / sloupek						
W		kotvení sloupku S3 do zdíva - 2 ks			8,000			
W		4*2			30,000			
20	K	953965115	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus		14,00	420,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
W			2 ks kotev / sloupek					
W			kotvení sloupku S3 do opěrného zdiva - 2 ks					
W			2*2		4,000			
W			kotvení sloupku S5 do opěrného zdiva - 13 ks					
W			13*2		26,000			
W			Součet		30,000			
21	K	953965117	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	8,000	29,00	232,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm					
W			4 ks kotev / sloupek					
W			kotvení sloupku S3 do zdiva - 2 ks					
W			4*2		8,000			
22	K	966071711.1	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových v 4,0 m zabetonovaných	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 4,0 m zabetonovaných					
W			bourání stávajících sloupků oplocení volejbalového hřiště včetně betonových patek (posunutí)					
W			2		2,000			
23	K	99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	0,007	200,00	1,40	CS RTS 2013 01
PP			Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m					
D	997		Přesun sutě				248,83	
24	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,200	30,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			1,2 "odpad z betonu"		1,200			
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	41,285	2,00	82,57	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km					
W			příplatek za dalších 19 km					
W			1,2*19		22,800			
W			odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (uložení bezplatné)					
W			příplatek za dalších 5 km					
W			3,697*5		18,485			
W			Součet		41,285			
26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,114	30,00	3,42	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			0,114 "kovový odpad"		0,114			
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,570	2,00	1,14	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (uložení bezplatné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			příplatek za dalších 5 km					
W			0,114*5		0,570			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,314	50,00	65,70	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,200	50,00	60,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
W			1,2 "odpad z betonu"		1,200			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 880,58	
D	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				131 828,28	
30	K	76791130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	13,000	125,00	1 625,00	CS RTS 2013 01
PP			Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát					
W			Výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
W			13		13,000			
31	M	31327503	pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1800mm	m	14,300	51,00	729,30	CS RTS 2013 01
PP			pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1800mm					
W			13		13,000			
W			13,0*0,1 "ztratné 10%"		1,300			
W			Součet		14,300			
32	K	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	155,625	150,00	23 343,75	CS RTS 2013 01
PP			Montáž oplocení rámového H do 2,0 m					
W			Výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
W			díl A1		125,000			
W			2,5*50					
W			díl A1Š		25,000			
W			2,5*10					
W			díl A2		2,500			
W			1,25*2					
W			díl A2Š		2,500			
W			1,25*2					
W			díl A3					
W			0,625		0,625			
W			Součet		155,625			
33	M	5534201-M	plotový panel ZN 2500 x 2030 mm	kus	50,500	849,00	42 874,50	M-polozka
PP			plotový panel ZN 2500 x 2030 mm					
W			díl A1		50,000			
W			50		0,500			
W			50*0,01 "ztratné 1%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	W		Součet		50,500			
M		5534211.M	plotový panel ZN 2500 x 2030 mm - atyp. šikmý segment	kus	10,700	849,00	8 574,90	M-položka
PP			plotový panel ZN 2500 x 2030 mm - atyp. šikmý segment					
W			díl A1Š					
W			10		10,000			
W			10*0,01 "ztratiné 1%"		0,100			
W			Součet		10,100			
35	M	5534202.M	plotový panel ZN 1250 x 2030 mm	kus	2,020	790,00	1 595,80	M-položka
PP			plotový panel ZN 1250 x 2030 mm					
W			díl A2					
W			2		2,000			
W			2*0,01 "ztratiné 1%"		0,020			
W			Součet		2,020			
36	M	5534212.M	plotový panel ZN 1250 x 2030 mm - atyp. šikmý segment	kus	2,020	790,00	1 595,80	M-položka
PP			plotový panel ZN 1250 x 2030 mm - atyp. šikmý segment					
W			díl A2Š					
W			2		2,000			
W			2*0,01 "ztratiné 1%"		0,020			
W			Součet		2,020			
37	M	5534203.M	plotový panel ZN 625 x 2030 mm	kus	1,010	790,00	797,90	M-položka
PP			plotový panel ZN 625 x 2030 mm					
W			díl A3					
W			1		1,000			
W			1*0,01 "ztratiné 1%"		0,010			
W			Součet		1,010			
38	K	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS RTS 2013 01
PP			Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2					
W			výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
W			Branka B1					
W			2		2,000			
39	M	55342605	branka ocelová h = 2000 mm š = 900 mm, na 2 sloupky, zámeček FAB, oboustranná klíka	kus	2,000	6 990,00	13 980,00	M-položka
PP			branka ocelová h = 2000 mm š = 900 mm, na 2 sloupky, zámeček FAB, oboustranná klíka					
P			Poznámka k položce: - mechanický úzký zámeček - panty navařené 2x - včetně povrchové úpravy zinkováním - rozměry upřesnit na stavbě dle skutečného provedení sloupků					
40	K	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS RTS 2013 01
PP			Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		výkres č. D-01, D-02, výpis oplocení D-03					
	W		B2					
	W		4		4,000			
41	M	55342655	brána ocelová h = 2000 mm š = 2250 mm, na sloupky , výplň strojové pletivo , zámek úzká FAB, oboustranná klika	kus	4,000	5 900,00	23 600,00	M-položka
	PP		brána ocelová h = 2000 mm š = 2250 mm, na sloupky , výplň strojové pletivo , zamek uzka FAB, oboustranná klika					
	P		Poznámka k položce: - výplň drátěný panel pozinkovaný - mechanický úzký zámek - panty navařené 2x - včetně povrchové úpravy zinkováním - rozměry upřesnit na stavbě dle skutečného provedení sloupků					
42	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,246	69,00	844,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	W		kotvení sloupků S5 do opěrného zdiva přes patní plechy					
	W		pásovina 100/8 mm dl. 150 mm - 13 ks, hmotnost 6,28 kg/m					
	W		0,15*13*6,28		12,246			
43	M	133228090	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 100x8 mm	t	0,013	8 900,00	115,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední ploché sírky nad 50 mm v tycích značka oceli S 235 JK6Z (11 375) sírka x tloušťka 100 x 8 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,28 kg/m					
	W		prořez, ztrátne 7%					
	W		kotvení sloupků S5 do opěrného zdiva přes patní plechy					
	W		pásovina 100/8 mm dl. 150 mm - 13 ks					
	W		0,15*13*6,28*0,001*1,07		0,013			
44	K	99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	1,674	90,00	150,66	CS RTS 2013 01
	PP		Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m					
D	783		Nátěry				6 052,30	
45	K	783-001VD	Nátěr žárově pozinkované	kg	121,046	50,00	6 052,30	R-položka
	PP		Nátěr žárově pozinkované					
	W		kotvení sloupků S5 do opěrného zdiva přes patní plechy					
	W		pásovina 100/8 mm dl. 150 mm - 13 ks, hmotnost 6,28 kg/m					
	W		0,15*13*6,28		12,246			
	W		nové sloupky oplocení volejbalového hřiště (posunutí)					
	W		ocelová trubka 127 x 4,5 mm dl. 4,0 m - 2 ks, hmotnost 13,6 kg/m					
	W		4,0*2*13,6		108,800			
	W		Součet		121,046			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt:

008 - SO-08 Propojení NN, Město Tábor

KSO:	828 73	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ571170102
Poznámka:			

Cena bez DPH 27 527,21

DPH základní snižena	Základ daně 27 527,21 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 780,71 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 33 307,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

008 - SO-08 Propojení NN, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadávatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		27 527,21
21-M - Elektroinstalace		15 152,41
21-M.1 - Elektromontáže - Montáž		5 035,60
21-M.2 - Elektromontáže - Materiál		8 174,10
21-M.4 - Výchozí revize elektro		1 942,71
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		12 374,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovní rekrečního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

008 - SO-08 Propojení NN, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 527,21

D 21-M Elektroinstalace

15 152,41

D 21-M.1 Elektromontáže - Montáž

5 035,60

1	K	210010046.1	Montáž trubka KOPOFLEX 50	m	105,000	22,10	2 320,50	vlastní EI
PP								
2	K	210800118.1	Montáž trubka KOPOFLEX 50	m	95,000	14,90	1 415,50	vlastní EI
PP								
3	K	210810041.1	Montáž CYKY-CYKYm 2Dx1.5 mm2 750V (PU)	m	95,000	13,68	1 299,60	vlastní EI
PP								

D 21-M.2 Elektromontáže - Materiál

8 174,10

4	M	2-413	kabel CYKY 20 1,5 (2Dx 1,5)	m	95,000	7,51	713,45	vlastní EI - dodávka
PP								
5	M	K4802053700	kabel CYKY 20 1,5 (2Dx 1,5)	m	95,000	65,06	6 180,70	vlastní EI - dodávka
PP								
6	M	KOL711000634	kabel CYKY 5C x 6	m	105,000	12,19	1 279,95	vlastní EI - dodávka
PP								

D 21-M.4 Výchozí revize elektro

1 942,71

7	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	1 942,71	1 942,71	CS ÚRS 2014 01
PP								

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

12 374,80

8	K	460010024.1	Vytýč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,100	1 200,00	120,00	vlastní EI
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	460200153.1	Kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	105,000	70,00	7 350,00	vlastní EI
	PP		Kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3					
10	K	460300006.1	Hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	22,000	39,00	858,00	vlastní EI
	PP		Hutnění zeminy vrstvy 20cm					
11	K	460490012.1	Montáž fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	105,000	3,85	404,25	vlastní EI
	PP		Montáž fólie výstražná z PVC šířky 33cm					
12	K	460560153.1	Ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	105,000	29,00	3 045,00	vlastní EI
	PP		Ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3					
13	K	460620013.1	Provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	37,000	16,15	597,55	vlastní EI
	PP		Provizorní úprava terénu zem.tř.3					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovní rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

010 - SO-10 Připojení vodovodu, Město Tábor

KSO: 827 19
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

45 041,47

DPH základní
snížená

Základ daně
45 041,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 458,71
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

54 500,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 010 - SO-10 Připojení vodovodu, Město Tábor

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem		45 041,47
HSV - Práce a dodávky HSV		41 501,47
1 - Zemní práce		29 635,63
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb		3 560,22
8 - Trubní vedení		7 819,07
998 - Přesun hmot		486,55
OST - Ostatní		3 540,00
001 - Ostatní		3 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 010 - SO-10 Připojení vodovodu, Město Tábor
Místo: Tábor
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015
Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 041,47

Práce a dodávky HSV

41 501,47

D	1	K	132201202	Zemní práce				
				Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	61,560	29 635,63	
PP				Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3		150,00	9 234,00	CS ÚRS 2014 01
W				výkop rýh š. 90 cm (průměrná hloubka výkopu 1,2 m - bez pažení)				
W				0,9*1,2*57		61,560		
2	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3		m3	61,560	61,56	CS ÚRS 2014 01
PP				Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3		1,00		
W				předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202				
W				61,56		61,560		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m		m3	61,560	923,40	CS ÚRS 2014 01
PP				Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		15,00		
W				100% z objemu dle pol. č. 13220 1202				
W				61,56		61,560		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	22,130	1 549,10	CS ÚRS 2014 01
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		70,00		
W				odvoz přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km				
W				61,56 "výkopek z rýh pro vodovod"		61,560		
W				-39,43 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-39,430		
W				Součet		22,130		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 zkus. 1000 m přes 10000 m		m3	221,300	442,60	CS ÚRS 2014 01
						2,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po sucnu na ovýskiem opravním prostreku. bez nalození výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zanořování 1 000 m					
W			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
W			příplatek za dalších 10 km					
W			22, 13*10		221,300			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	22,130	50,00	1 106,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překladání neutečeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
W			nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
W			22, 13		22,130			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	22,130	9,00	199,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	35,408	50,00	1 770,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
W			objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m ³					
W			22, 13*1,6		35,408			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	39,430	80,00	3 154,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
W			zásyp rýh výkopovou zeminou					
W			39,43		39,430			
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
11	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	32,300	215,00	6 944,50	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P-1K (oroobné, nrupe, stérkopiský) kamenivo těžené drobné D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 12620, ČSN EN 12620, ČSN EN 12620) frakce 0-4					
W			17*1,9 Přepočtené koeficientem množství		32,300			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				3 560,22	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	5,130	694,00	3 560,22	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
D	8		Trubní vedení				7 819,07	
13	K	871161121	Montáž potrubí z ušlechtilé oceli s tlakovou polyetylenou ušlechtilou vnější průměr 32 mm	m	57,000	32,00	1 824,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
14	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	59,850	22,82	1 365,78	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 PN16 tloušťka 6 mm, 12 mm, průměr 32 mm, 32 x 3,0 mm, tloušťka 6 mm					
W			57*1,05 Přepočtené koeficientem množství		59,850			
15	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	274,49	274,49	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	57,000	45,30	2 582,10	CS ÚRS 2014 01
	W		57 "PE 32 x 3,0 mm"		57,000			
17	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80					
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	57,000	13,40	763,80	CS ÚRS 2014 01
	W		57 "PE 32 x 3,0 mm"		57,000			
18	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC					
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	57,000	14,40	820,80	CS ÚRS 2014 01
19	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm					
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	57,000	3,30	188,10	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: - fólie s nápisem "VODA"					
Přesun hmot							486,55	
D	998		Přesun hmot	t	9,731	50,00	486,55	CS ÚRS 2014 01
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Ostatní							3 540,00	
D	001		Ostatní				3 540,00	
21	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
	PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	120,000	20,00	2 400,00	R-položka
	W		pro trasu vodovodní přípojky v délce 57 m					
	W		120 "orientační plocha oblasti"		120,000			
22	K	0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
	PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	57,000	20,00	1 140,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: - součástí je zpracování geometrického plánu					
	W		zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky - délka trasy 57 m					
	W		57		57,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt:

011 - SO-11 Splašková kanalizace, Město Tábor

KSO:	827 29	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH		29 275,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 275,72	21,00%	6 147,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	35 423,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

011 - SO-11 Splašková kanalizace, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. arch. Šimeček

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 275,72

HSV - Práce a dodávky HSV

27 755,72

1 - Zemní práce

5 755,38

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

576,02

8 - Trubní vedení

21 368,00

998 - Přesun hmot

56,32

OST - Ostatní

1 520,00

001 - Ostatní

1 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

011 - SO-11 Splašková kanalizace, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 275,72

Práce a dodávky HSV

27 755,72

Zemní práce

5 755,38

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,984	150,00	1 497,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			Výkop rýh š. 80 cm		9,984			
VV			0,8*1,2*10,4		9,984	1,00	9,98	CS ÚRS 2014 01

2	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,984			
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202		9,984			
VV			9,984		9,984	15,00	149,76	CS ÚRS 2014 01

3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,984			
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,664	70,00	326,48	CS ÚRS 2014 01

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
VV			9,984 "výkopek z rýh pro splaškovou kanalizaci"		9,984			
VV			-5,32 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-5,320			
VV			Součet		4,664			

5	K	162701109	Příplatek k urovnování přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 LKO 1000 lit přes 10000	m3	46,640	2,00	93,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zanedbávaných 1 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		příplatek za dalších 10 km					
	W		4,664*10		46,640			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,664	50,00	233,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a prekládání neutilizovaného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	W		4,664		4,664			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,664	9,00	41,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,462	50,00	373,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	W		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	W		4,664*1,6		7,462			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,320	80,00	425,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	3,830	250,00	957,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	W		obsyp potrubí šterkopiskem s max velikostí zrna 20 mm					
	W		3,83		3,830			
11	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	7,660	215,00	1 646,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenný přírodní těžene pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, šterkopiskový šterkopiskový CSN 72 1511-2					
	W		frakce 0-16					
	W		3,83*2. Přepočtené koeficientem množství		7,660			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				576,02	
12	K	451573111.2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,830	694,00	576,02	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 20 mm					
	W		max velikost zrna 20 mm					
	W		0,83		0,830			
D	8		Trubní vedení				21 368,00	
13	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsnění gumovými kroužky s uzavřením výkop sklonu do 20 % DN	m	10,400	70,00	728,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsnění gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
	W		kanalizační potrubí s hladkou stěnou 160 x 4,7 mm					
	W		10,4		10,400			
14	M	286112630	trubka KGEW s hrdlem 150X4,7X2M S8BKOE,PVC	kus	3,000	293,00	879,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylenové kanalizační domovní a uliční KG - systém (PVC) PipeLine trubka KGEW s hrdlem S8BKOE 150x4,7x2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	M	286112640	trubka KGE M s hrdlem 150X4,7X5M SN8K0EX.PVC trubky z polyvinylchloridu kanalizační s ušlechtlým -> systém (PVC) PipeLine trubka KGE M s hrdlem SN8 150x4,7x5 m	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	894411111.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30 - s přefa šachtovým dnem	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tří. C 25/30, na potrubí DN do 200 s přefa šachtovým dnem					
	W		nápojovací šachta u objektu SO-03					
	W		1		1,000			
17	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9					
18	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	438,00	438,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9					
19	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/80/100 62,5 x 8 x 9					
20	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/175 D130x15 cm	kus	1,000	4 264,00	4 264,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
21	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
22	M	592246600.1	poklop šachtový A1 /betonová výplň+ litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání	kus	1,000	2 810,00	2 810,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		přefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) poklapy šachtové poklop šachtový A1 /betonová výplň+ litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání					
23	K	8999101.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou	m	10,400	80,00	832,00	R-položka
	PP		Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou					
	W		10,4 "DN 150"		10,400			
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	11,000	12,00	132,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	11,000	16,00	176,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
D	998		Přesun hmot				56,32	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,816	20,00	56,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminářových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

D	OST	Ostatní	1 520,00
D	O01	Ostatní	1 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
	PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací		20,000	50,00	1 000,00	R-položka
	W		pro trasu splaškové kanalizace v délce 10,4 m					
	VV		20 "orientační plocha oblasti"		20,000			
28	K	0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby		10,400	50,00	520,00	R-položka
	PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- součástí je zpracování geometrického plánu</i>					
	W		zaměření skutečného provedení splaškové kanalizace - délka trasy 10,4 m					
	VV		10,4		10,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

121.2 - Dešťová kanalizace, Město Tábor

KSO:	827 29	CC-CZ:	02.05.2015
Místo:	Tábor	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ571170102
Poznámka:			

Neužnatelné odvodnění atletické dráhy a zázemí plaveckého stadionu.

Cena bez DPH	664 800,54		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	664 800,54	21,00%	139 608,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		804 408,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

121.2 - Dešťová kanalizace, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		664 800,54
HSV - Práce a dodávky HSV		658 620,54
1 - Zemní práce		106 841,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb		7 717,28
8 - Trubní vedení		123 455,04
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		419 339,00
998 - Přesun hmot		1 268,22
OST - Ostatní		6 180,00
001 - Ostatní		6 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 121 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

121.2 - Dešťová kanalizace, Město Tábor

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

664 800,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	194,720	150,00	29 208,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
WV		šířka výkopu 80 cm, uvažovaná hloubka je průměrná						
WV		0,8*102,5*1,7			139,400			
WV		0,8*19,5*1,9			29,640			
WV		0,8*17*1,3			17,680			
WV		Mezisoučet			186,720			
WV		2,0*4 "připočet na rozšíření rýh pro revizní šachty"			8,000			
WV		Součet			194,720			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	194,720	1,00	194,72	CS ÚRS 2014 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
WV		předpoklad 100% dle pol. č. 13220 1202						
WV		194,72			194,720			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	422,600	20,00	8 452,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m						
WV		pažení výkopu od hloubky 1,3 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		102,5*1,7*2		348,500			
	W		19,5*1,9*2		74,100			
	W		Součet		422,600			
4	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	422,600	5,00	2 113,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
	W		odstranění bednění dle pol. č. 151110 1101					
	W		422,6		422,600			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	97,360	15,00	1 460,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	W		50% z objemu dle pol. č. 13220 1202					
	W		194,72*0,5		97,360			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,720	70,00	5 650,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		194,72 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"		194,720			
	W		-114,0 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-114,000			
	W		Součet		80,720			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na 1000 m přes 10000 m	m3	807,200	2,00	1 614,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 10 000 m					
	W		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	W		příplatek za dalších 10 km					
	W		80,72*10		807,200			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	80,720	50,00	4 036,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a prekládání neutečeného výkopku nebo sypaniny nakládáním, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku					
	W		80,72		80,720			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,720	9,00	726,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	129,152	50,00	6 457,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	W		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	W		80,72*1,6		129,152			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	114,000	80,00	9 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	W		předpoklad použití výkopové zeminy pro zásypy					
	W		186,72 "výkopek z rýh pro dešťovou kanalizaci"		186,720			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-11,12 "odpočet objemu lože"		-11,120			
	W		-55,6 "odpočet obsypu potrubí"		-55,600			
	W		-1,5*4 "odpočet objemu revizních šachet"		-6,000			
	W		Součet		114,000			
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	55,600	250,00	13 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	W		obsyp potrubí štěrkopískem s max velikostí zrna 20 mm - 0,4 m3/m					
	W		139*0,4		55,600			
13	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	111,200	215,00	23 908,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžene pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, sterkopiský) sterkopiský ČSN / Z 15111-Z					
	W		frakce 0-16					
	W		55,6*2 Přepočtené koeficientem množství		111,200			
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				7 717,28	
14	K	451573111.2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,120	694,00	7 717,28	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 20 mm					
	W		max velikost zrna 20 mm - tloušťka lože 100 mm					
	W		139*0,8*0,1		11,120			
D	8		Trubní vedení				123 455,04	
15	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	139,000	70,00	9 730,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200					
	W		žebrované potrubí PP		77,000			
	W		77 "DN 150"		62,000			
	W		62 "DN 200"		139,000			
	W		Součet					
16	M	286147180.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	16,000	593,00	9 488,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 170/150 mm, dl. 5 m					
	P		Poznámka k položce: - plně žebro!					
	W		ztrátové 2%					
	W		=77,0/5,0*1,02=15,708					
	W		16		16,000			
17	M	286147220.1	trubka kanalizační žebrovaná z PP vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	14,000	835,00	11 690,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované DIN 16961, včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: - plně žebro!</i>					
W			ztratiné 2%					
W			=64/5,0*1,02=13,056					
W			14		14,000			
18	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
W			3 "RŠ 17"		3,000			
W			1 "RŠ 18"		1,000			
W			1 "RŠ 19"		1,000			
W			Součet		5,000			
19	K	894411111.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - s přefa šachtovým dnem	kus	4,000	9 190,01	36 760,04	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 s přefa šachtovým dnem					
W			kanalizační šachty RŠ17 - RŠ20		4,000			
W			4		4,000			
20	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TB5-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TB5-Q 1000/250/90 SP 100 x 25 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace		1,000			
W			1		1,000			
21	M	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TB5-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	2,000	906,00	1 812,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/500/90 SP 100 x 50 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace		2,000			
W			2		2,000			
22	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TB5-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	1,000	1 528,00	1 528,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/90 SP 100 x 100 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace		1,000			
W			1		1,000			
23	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	4,000	1 048,00	4 192,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruž přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100 x 60 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace		4,000			
W			4		4,000			
24	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	2,000	327,00	654,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/100/100 62,5 x 10 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2			2,000			
25	M	592241380	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm	kus	4,000	402,00	1 608,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy prstenec vyrovnávací, tl. stěny 9 cm TBW-Q 625/120/100 62,5 x 12 x 9					
W			dle tabulky revizních šachet dešťové kanalizace					
W		4			4,000			
26	M	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	4,000	4 360,00	17 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15					
W			dle tabulky revizních šachet splaškové kanalizace					
W		4			4,000			
27	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
W			poklopy pro kanalizační šachty					
W			RŠ18, RŠ19, RŠ20		3,000			
W			3 "A 15"		1,000			
W			RŠ17		4,000			
W			1 "D 400"		3,000	1 890,00	5 670,00	odvozená z CS URS 2014 01
W			Součet					
28	M	592246600.1	poklop šachtový A1 /betonová výplň+ litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový A1 /betonová výplň+ litina/ A 15 - Begu, bez odvětrání					
29	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2014 01
PP			výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS s ventilací					
P			Poznámka k položce: - poklop na kloubu bude z výroby opatřen známkem města a možností osazení zámku					
30	K	8999101.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou	m	77,000	80,00	6 160,00	R-položka
PP			Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou kamerou					
W		77	"DN 150"		77,000			
31	K	8999103.R	Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojízdnou průmyslovou kamerou	m	62,000	80,00	4 960,00	R-položka
PP			Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 200 - DN 1000 pojízdnou průmyslovou kamerou					
W		62	"DN 200"		62,000			
D		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				419 339,00	
32	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	102,500	580,00	59 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
W			80*15 "žlab šířky 100 mm"		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			7,5 "žlab šířky 150 mm"		7,500			
W			Součet		102,500			
33	M	5922701.M	žlab odvodňovací polymerbetonový světlosti 100 mm se spádem dna 0,6% - sestava	m	93,000	455,00	42 315,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - odvodňovací žlab 100 - se spádem dna 0,6					
P			% 100 x 16 x 16-16,6 cm dále dle sestavy					
			Poznámka k položce: - rám z Pr oceli					
34	M	5922702.M	kryt šterbinový pozinkovaný, tř. A15, šterbina 80/10, 100x14,9x2 cm	kus	95,000	180,00	17 100,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - kryty, třída A 15 kryt šterbinový - 80/10					
			délka x šířka x výška 100 x 14,9 x 2, cm pozinkovaný					
35	M	5922703.M	příslušenství ke žlabu světlosti 100 mm - vpust' odtoková z polymerbetonu, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	kus	4,000	1 426,00	5 704,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - příslušenství vpust' odtoková délka x šířka					
			x výška 50x16x50 cm, s pozinkovaným košem					
P			Poznámka k položce: - rám z Pr oceli					
36	M	5922710.M	žlab odvodňovací polymerbetonový světlosti 150 mm se spádem dna 0,6% - sestava	m	7,000	1 196,00	8 372,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - odvodňovací žlab 150 - se spádem dna 0,6					
			% 100 x 21 x 22-22,5 cm a dále dle sestavy					
P			Poznámka k položce: - rám z Pr oceli					
37	M	5922711.M	kryt šterbinový litinový, tř. D400, šterbina 80/10, 50x19,9x2 cm	kus	15,000	590,00	8 850,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - kryty, třída D400 kryt šterbinový - 132/20					
			délka x šířka x výška 50 x 19,9 x 2 cm litinový					
38	M	5922712.M	příslušenství ke žlabu světlosti 150 mm - vpust' odtoková z polymerbetonu, s pozinkovaným košem, 50x21x60 cm	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - příslušenství vpust' odtoková délka x šířka					
			x výška 50x21x60 cm, s pozinkovaným košem					
P			Poznámka k položce: - rám z Pr oceli					
39	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	27,000	620,00	16 740,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm					
W			27 "žlab šířky 400 mm"		27,000			
40	M	5922720.M	žlab odvodňovací polymerbetonový světlosti 400 mm	m	26,000	3 980,00	103 480,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - odvodňovací žlab 400 - 100 x 45 x 48 cm					
P			Poznámka k položce: - litinová hrana					
41	M	5922721.M	můstkový rošt z litiny, tř. D400, 50x43,8 cm	kus	54,000	2 727,00	147 258,00	M-položka
PP			tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - kryty, třída D400 kryt můstkový - délka x					
			šířka x výška 50 x 43,8 cm litinový					
42	M	5922722.M	příslušenství ke žlabu světlosti 400 mm - kombi stěna pro začátek/konec	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	M-položka
PP			příslušenství ke žlabu světlosti 400 mm - kombi stěna pro začátek/konec					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	5922724.M	příslušenství ke žlabu světlosti 400 mm - vpust odtoková z polymerbetonu vicedílná s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	M-položka
	PP		tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny - příslušenství vpust odtoková délka x šířka x výška 50x16x50 cm, s pozinkovaným košem					
			Poznámka k položce:					
			- dle ČSN EN 1433 možnost připojení základního vedení DN 300 nebo DN 400					
			- s integrovaným těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení					
			- v provedení s litinovou ochrannou hranou					
			- třída zatížení až E 600					
			Součástí vpusti:					
			- horní díl 1000 x 450 x 500 mm					
			- prodlužovací mezidíl 520 x 330 mm					
			- dolní díl 520 x 715 mm					
			- adaptér pro uchycení koše					
			- kalový koš slouhý Zn					
			P					
			D 998 Přesun hmot					
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,411	20,00	1 268,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodorovdy nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			D OST Ostatní					
			D 001 Ostatní					
45	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	340,000	10,00	3 400,00	R-položka
	PP		Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací					
	WV		pro trasu dešťové kanalizace v délce 139 m					
	WV		340 "orientační plocha oblasti"					
46	K	0004.1	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	m	139,000	20,00	2 780,00	R-položka
	PP		Geometrické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce:					
			- součástí je zpracování geometrického plánu					
	WV		zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace - délka trasy 139 m					
	WV		139					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis:

122 - Vsařovací objekty

Úroveň 3:

1221 - Vsař 1 - Pod atletickou dráhou, Město Tábor

KSO: 831 19

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

186 713,72

DPH základní
snižená

Základ daně
186 713,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 209,88
0,00

Cena s DPH

V CZK

225 923,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Miru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 122 - Vsařovací objekty

Úroveň 3:

1221 - Vsař 1 - Pod atletickou dráhou, Město Tábor

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	186 713,72
1 - Zemní práce	51 958,17
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	6 295,97
8 - Trubní vedení	128 428,62
998 - Přesun hmot	30,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 012 - SO-12 Odvodnění, EU a Město Tábor

Soupis: 122 - Vsakovací objekty

Úroveň 3:

1221 - Vsak 1 - Pod atletickou dráhou, Město Tábor

Místo: Tábor

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum: 02.05.2015

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 713,72

Práce a dodávky HSV

186 713,72

D		HSV		Zemní práce					
D		1							
1	K	131201101							
		PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		96,714	
		W		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				150,00	
		W		jáma pro vsakovací objekt se svaňovanými stěnami (z úrovně pláně pod atletickou dráhou)				51 958,17	
		W		(1,8/3*(12,6*3,6+sqrt(12,6*3,6*13,6*4,6)+13,6*4,6))				14 507,10	
2	K	131201109							
		PP		Příplatek za lepičnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3		m3		96,714	
		W		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3				1,00	
		W		100% z pol. č. 13120 1101				96,714	
3	K	161101101							
		PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3		96,714	
		W		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				15,00	
4	K	162201102							
		PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		72,970	
		W		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m				34,00	
		W		přemístění výkopku ke zpětným zásypům na mezideponii				2 480,98	
		W		přemístění výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům				36,485	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		36,485		36,485			
	WV		Součet		72,970			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,229	70,00	4 216,03	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	WV		96,714 "výkopek ze stavební jámy"		96,714			
	WV		-36,485 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-36,485			
	WV		Součet		60,229			
6	K	162701109	Příplatek k výkopu/výkopu přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 10000 m	m3	602,290	2,00	1 204,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	WV		odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	WV		příplatek za dalších 10 km					
	WV		60,229*10		602,290			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,485	50,00	1 824,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a prekládání neuloženého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	WV		36,485 "nakládka na mezideponii ke zpětným zásypům"		36,485			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	96,714	9,00	870,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládku					
	WV		36,485 "uložení na mezideponii"		36,485			
	WV		60,229 "uložení na skládku"		60,229			
	WV		Součet		96,714			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	96,366	50,00	4 818,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
	WV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	WV		60,229*1,6		96,366			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,485	80,00	2 918,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	WV		zpětný zásyp vsakovacího objektu (do úrovně pláně pod atletickou dráhu)					
	WV		96,714 "celkový objem výkopu"		96,714			
	WV		-9,072 "odpočet šterkového lože tl. 20 cm"		-9,072			
	WV		-20,917 "odpočet šterkového zásypu"		-20,917			
	WV		-12,0*3,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"		-30,240			
	WV		Součet		36,485			
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	20,917	350,00	7 320,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	WV		zasypání vsakovacího objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,0/3*(12,7*3,7+sqrt(12,7*3,7*13,2*4,2)+13,2*4,2))		51,157			
	W		-12,0*3,0*0,84 "odpočet vsakovacích bloků"		-30,240			
	W		Součet		20,917			
12	M	583439300	kamenivo drčené hrubé frakce 16-32 kamenivo přírodní arčené nutné pro stavební účely PUK (grobné, hrubé a sterkoart) kamenivo arčené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d<=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<=1 a D<=2 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) R Kámen 20,917*2 Přepočtené koeficientem množství	t	41,834	245,00	10 249,33	CS ÚRS 2014 01
D	45		Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				6 295,97	odvozená z CS URS 2014 01
13	K	451541111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z drčeného kameniva 16-32 mm	m3	9,072	694,00	6 295,97	odvozená z CS URS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z drčeného kameniva 16-32 mm					
	W		lože tl. 20 cm pod vsakovací objekt					
	W		12,6*3,6*0,2		9,072			
D	8		Trubní vedení				128 428,62	odvozená z CS URS 2014 01
14	K	895971124.1	Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez revize pro vsakování objemu 30 m3	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	odvozená z CS URS 2014 01
	PP		Montáž zasakovacího boxu z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod o celkovém objemu 30 m3					
15	M	5624121.M	vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm	kus	100,000	1 134,00	113 400,00	M-položka
	PP		vsakovací plastový koš z PP 600 x 1200 x 420 mm					
	P		Poznámka k položce: - objem 300 l					
16	M	5624102.M	spojovací části (10 ks)	bal	13,000	100,00	1 300,00	M-položka
	PP		spojovací části (10 ks)					
17	M	5624104.M	odvětrávací hlavice dn 100	kus	2,000	580,00	1 160,00	M-položka
	PP		odvětrávací hlavice dn 100					
18	M	5624105.M	filtrační geotextilie 300 g/m2	m2	112,125	18,36	2 058,62	M-položka
	PP		filtrační geotextilie 300 g/m2					
	W		přesahy, ztrátne 15%					
	W		obalení zasakovacích boxů					
	W		12,0*3,0*2*1,15		82,800			
	W		(12,0+3,0)*2*0,85*1,15		29,325			
	W		Součet		112,125			
19	M	286113010.1	trubka kanalizační plastová KCEM-110x500 mm SN4	kus	2,000	69,00	138,00	odvozená z CS URS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizační domovní a uliční KG - systém (PVC) trubky KCEM s hrdlem SN 4 KGEW-110x500					
	W		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks					
	W				2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava odvozená z CS ÚRS 2014 01
20	M	286113020.1	trubka kanalizační plastová KGE-M-DN 110x1000 mm SN4	kus	2,000	98,00	196,00	
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - systém (PVC) trubky KGE-M s hrdlem SN 4 KGE-M-110x1000					
	VV		odvětrávací potrubí od vsakovacích bloků - 2 ks					
	VV	2			2,000			
21	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - systém (PVC) kolena KGB KGB 100x87°					
D	998		Přesun hmot				30,96	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,548	20,00	30,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor
Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů
Úroveň 3:

1402.2 - Výsadba vzrostlých stromů, Město Tábor

KSO:	823 27	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			
Neuznatelné náklady.			

Cena bez DPH		78 835,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 835,55 0,00	21,00% 15,00%	16 555,47 0,00
Cena s DPH		v CZK	95 391,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 014 - SO-14 Zelen, EU a Město Tábor

Soupis: 1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3:

1402.2 - Výsadba vzrostlých stromů, Město Tábor

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	78 835,55
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	22 572,65
18.1 - Povýsadbová péče	12 190,50
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	3 717,00
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	4 819,50
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	3 654,00
998 - Přesun hmot	1 822,40
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	42 250,00
401.1 - Listnaté ok 14/16	22 450,00
401.2 - Jeličnaté 150-170 cm	19 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

014 - SO-14 Zelení, EU a Město Tábor

Soupis:

1402 - Výsadba vzrostlých stromů

Úroveň 3:

1402.2 - Výsadba vzrostlých stromů, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

78 835,55

D HSV Práce a dodávky HSV

78 835,55

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

22 572,65

1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000	180,00	3 780,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tří 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
2	M	103715000.1	zahradní zemina	m3	4,200	300,00	1 260,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01

zahradní zemina

21*0,2 Přepočtené koeficientem množství

4,200

Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

200,00

4 200,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m

21,000

180,00

3 780,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

63,000

80,00

5 040,00

kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace

63,000

15,00

945,00

kůl vyvazovací - frézovaná palisáda, průměr 7 cm, délka 250 cm, bez impregnace

63,000

15,00

945,00

21*3 Přepočtené koeficientem množství

63,000

15,00

945,00

příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace

63,000

15,00

945,00

příčka vyvazovací - frézovaný půlválec průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace

21,000

40,00

840,00

Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5

21,000

40,00

840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,163	550,00	1 189,65	CS ÚRS 2014 01
PP			výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
W			21*0,103 Přepočtené koeficientem množství		2,163			
10	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	20 000,00	40,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hnojení půdy nebo travnatku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
W			hnojení ke kořenům					
W			10 tablet po 10 g / strom					
W			0,01*10*21*0,001		0,002			
11	M	2519101.M	pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	2,000	80,00	160,00	M-položka
PP			pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
P			Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C					
W			0,002*1000 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
12	K	185804311.1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,360	300,00	708,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
P			Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
D	18.1		Povýsadbová péče				12 190,50	
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				3 717,00	
13	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
14	K	184911111	Znovuvuvázání dřeviny ke kůlům	kus	63,000	15,00	945,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Znovuvuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
15	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,700	60,00	882,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
P			Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
W			závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok					
W			spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX					
W			21*100,0*7*0,001		14,700			
16	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
D	181.2		Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				4 819,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
18	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	63,000	15,00	945,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
19	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	21,000	25,00	525,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)					
20	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,050	550,00	577,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		21*0,05 Přepočtené koeficientem množství		1,050			
21	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	14,700	60,00	882,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		závlivka podle potřeby v období sucha - cca 7x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX					
	VV		21*100,0*7*0,001		14,700			
22	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	D	181.3	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				3 654,00	
23	K	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
24	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
25	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m	kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					
26	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,400	60,00	504,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	VV		závlivka podle potřeby v období sucha - cca 4x za rok					
	VV		spotřeba vody 100,0 l/1 strom při každé závlivce v období IV - IX					
	VV		21*100,0*4*0,001		8,400			
27	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních					
	D	998	Přesun hmot				1 822,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,112	200,00	1 822,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
D	SPEC1		Specifikace HSV - Seznam rostlin				42 250,00	
D	401.1		Listnaté ok 14/16				22 450,00	
29	M	401103	<i>Betula jacquemontii</i>	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	M-položka
	PP		<i>Betula jacquemontii</i>					
30	M	401104	<i>Quercus robur</i>	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	M-položka
	PP		<i>Quercus robur</i>					
31	M	401105	<i>Prunus padus</i>	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	M-položka
	PP		<i>Prunus padus</i>					
32	M	401106	<i>Acer rubrum 'Red Sunset'</i>	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	M-položka
	PP		<i>Acer rubrum 'Red Sunset'</i>					
33	M	401107	<i>Quercus rubra</i>	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	M-položka
	PP		<i>Quercus rubra</i>					
D	401.2		Jeličnaté 150-170 cm				19 800,00	
34	M	401201	<i>Pinus sylvestris</i>	kus	9,000	1 600,00	14 400,00	M-položka
	PP		<i>Pinus sylvestris</i>					
35	M	401202	<i>Pinus nigra</i>	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	M-položka
	PP		<i>Pinus nigra</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovní rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

1403.2 - Výsadba keřů a popínavých rostlin, Město Tábor

KSO: 823 27

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

Neuvažovatelné náklady.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

658 323,50

DPH základní
snížená

Základ daně
658 323,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
138 247,94
0,00

Cena s DPH

V CZK

796 571,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovní rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt: 014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis: 1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

1403.2 - Výsadba keřů a popínavých rostlin, Město Tábor

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.arch.Šimeček
Uchazeč:	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	658 323,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	658 323,50
18.1 - Povýsadbová péče	443 375,50
181.1 - Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	90 657,60
181.2 - Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	24 749,60
181.3 - Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	50 054,00
998 - Přesun hmot	15 854,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	34 810,40
301 - Okrasné keře, půdopokryvné rostliny	89 480,00
	89 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

014 - SO-14 Zeleně, EU a Město Tábor

Soupis:

1403 - Výsadba keřů a popínavých rostlin

Úroveň 3:

1403.2 - Výsadba keřů a popínavých rostlin, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

658 323,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

658 323,50

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

443 375,50

1	K	182911121	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1	m2	950,000	170,00	161 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Zpevnění svahu prkny v zeměmě tř. 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1

2	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeměmě tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4 236,000	20,00	84 720,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Hloubení jamek pro výsazování rostlin v zeměmě tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

VV 4236 "jamky pro okrasné keře"

4 236,000

3	M	103715000.1	zahradní zeměmě	m3	42,360	300,00	12 708,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
---	---	-------------	-----------------	----	--------	--------	-----------	---------------------------

PP zahradní zeměmě

4	K	183403131	Obdělání půdy rytím zeměmě tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	8,00	7 600,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PP Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zeměmě tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	2,50	2 375,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

6	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4 236,000	12,00	50 832,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

VV		4236	"výsadba okrasných keřů"		4 236,000			
----	--	------	--------------------------	--	-----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	184802111	Chemické odujčevění před založením kultury na 20 m2 posukem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	1,50	1 425,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chemické odujčevění půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	P		Poznámka k položce: - včetně herbicidů a vody na přípravu roztoku					
8	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	17,00	16 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení					
9	M	6931101.M	mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2	m2	1 045,000	18,00	18 810,00	M-položka
	PP		mulčovací textilie netkaná 1,6 x 100 m, 50 g/m2					
	VV		950*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 045,000			
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	30,00	28 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	97,850	550,00	53 817,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		950*0,103 Přepočtené koeficientem množství		97,850			
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,042	20 000,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		hnojení ke kořenům					
	VV		1 tableta po 10 g / keř					
	VV		0,01**4236*0,001		0,042			
13	M	2519101.M	pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g	kg	42,000	80,00	3 360,00	M-položka
	PP		pomalu rozpustné hnojivo - tablety 10 g					
	P		Poznámka k položce: - např. SILVAMIX C					
	VV		0,042*1000 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
14	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	12,300	60,00	738,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (přip.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
D	18.1		Povýsadbová péče				90 657,60	
D	181.1		Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě				24 749,60	
15	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	4 236,000	1,50	6 354,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
	PP		vypetří zaloznou dřevini ve skupinách s tlazozenim a usvozenim uspadu do 20 kus v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	10,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	185804214	Vypetří v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava odvozená z CS ÚRS 2014 01
17	K	185804312.1	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	148,260	60,00	8 895,60	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	P		Poznámka k položce: - včetně dopravy vody na vzdálenost do 3 km (příp.doprava vody čerpadlem z Jordánu)					
	W		zálivka podle potřeby v období sucha - cca 5x za rok					
	W		spotřeba vody 7,0 l/1 keř při každé zálivce v období IV - IX					
	W		42367,0*5*0,001		148,260			
	D	181.2	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě				50 054,00	
18	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	4 236,000	1,50	6 354,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
19	K	185804214	vypletí zarostlou úlevu ve skupinách s natoužením a oduvození úspadu uu 20 mii v rovině a svahu uu	m2	950,000	10,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		1-5 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
20	K	184911421.1	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	950,000	25,00	23 750,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)					
21	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	19,000	550,00	10 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	W		950*0,02. Přepočtené koeficientem množství		19,000			
	D	181.3	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě				15 854,00	
22	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	4 236,000	1,50	6 354,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m					
23	K	185804214	vypletí zarostlou úlevu ve skupinách s natoužením a oduvození úspadu uu 20 mii v rovině a svahu uu	m2	950,000	10,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		1-5 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	D	998	Přesun hmot				34 810,40	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	174,052	200,00	34 810,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	SPEC1	Specifikace HSV - Seznam rostlin				89 480,00	
	D	301	Okrasné keře, půdopokryvné rostliny				89 480,00	
25	M	301103	Hedera helix 15/30	kus	2 250,000	15,00	33 750,00	M-položka
	PP		Hedera helix 15/30					
26	M	301104	Parthenocissus quinquefolia 15/30	kus	1 350,000	28,00	37 800,00	M-položka
	PP		Parthenocissus quinquefolia 15/30					
27	M	301105	Cornus alba 'Sibirica' 40/60	kus	216,000	30,00	6 480,00	M-položka
	PP		Cornus alba 'Sibirica' 40/60					
28	M	301112	Symphoricarpos albus 30/40	kus	230,000	25,00	5 750,00	M-položka
	PP		Symphoricarpos albus 30/40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	301114	Viburnum opulus 30/40	kus	190,000	30,00	5 700,00	M-položka
PP								
Viburnum opulus 30/40								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor
Soupis:

015.2 - Vedlejší náklady, Město Tábor

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102

Poznámka:

Vedlejší náklady pro soupisy prací: 103.1, 003 (301, 302, 303), 501.1, 007, 008, 010, 011, 121.1, 1221, 1402.1, 1403.1

Cena bez DPH		43 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	43 000,00 0,00	21,00% 15,00% 9 030,00 0,00
Cena s DPH		52 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.2 - Vedlejší náklady, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.2 - Vedlejší náklady, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architek

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

43 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				43 000,00
1	K 012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:

- vyřízení součástí stavby oprávněným geodetem

2	K 012303000.1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

Poznámka k položce:

- na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM - JIH" (text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje,

Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)

3	K 012303001.1	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD

4	K 013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

5	K 022003000.1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---------------	---	-----	-------	----------	----------

Příprava staveniště záchrané práce přeložení konstrukcí

6	K 030001000.1	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---------------	---	-----	-------	----------	----------

Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby

7	K 030001001	Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
---	-------------	---------------------	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
			Poznámka k položce: Součástí položky je zejména : - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - pronájem ploch - zřízení provozovnických komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - sklady na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, dopravní značení na staveništi, strážní služba atd.) - kontejnery na odpad - zřízení přípojek vody a elektro včetně samostatného měření apod. Součástí je také : - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj.					
P								
8	K	039103000.1	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
9	K	039203000.1	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu					
10	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovního rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor
Objekt: 016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor
Soupis:

016.2 - Ostatní náklady, Město Tábor

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
	MĚSTO TÁBOR	DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	42407559
	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor	DIČ:	CZ42407559
Projektant:		IČ:	10319107
	Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury	DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH		10 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 000,00 0,00	21,00% 15,00%	2 100,00 0,00
Cena s DPH		▼ CZK	12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - Město Tábor

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.2 - Ostatní náklady, Město Tábor

Místo:

Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Kód dílu - Popis

Datum:

02.05.2015

Projektant:

Ing.arch.Šimeček

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 000,00

OST - Ostatní

10 000,00

001.2 - Zajištění publicity projektu

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovní rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa - Město Tábor

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.2 - Ostatní náklady, Město Tábor

Místo:

Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architekt

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D	OST	Ostatní					10 000,00	
D	001.2	Zajištění publicity projektu					10 000,00	
1	K	091504000.1	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

VV 1/3 celkových nákladů na panel

1,000