

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2015 podle § 536 a násl. ObchZ
uzavřený ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy věže kostela Sv.Lamberta v Lipolci“

Smluvní strany

a. Zhotovitel: Stavební hut' Slavonice, spol. s r. o.

Sídlo: Nádražní ul.čp.298, Slavonice
Zastoupen: Petr Chadim, společník a jednatel
IČ: 46683780
DIČ: CZ46683780
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 1799, KS České Budějovice
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Dačice , č.ú. 214974396/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Chadim, tel. 777038493
b) technických Petr Chadim, tel. 777038493

(dále jen „zhotovitel“)

b. Objednatel: Římskokatolická farnost Lipolec

Sídlo: Lipolec 5, 380 01 Dačice
Zastoupen: P. Mgr. Norbertem Jaroslavem Žuškou, OCarm.,
administrátorem
IČ: 60817844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních P.Mgr.Norbert Jaroslav Žuška, tel. 731742219
b) technických P.Mgr.Norbert Jaroslav Žuška, tel. 731742219

(dále jen „objednatel“)

Článek 1

předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 23. dubna 2015 „Oprava střechy věže kostela Sv. Lamberta v Lipolci “ **je změna rozsahu a provedení prací vč. ceny díla.**
Specifikace prací je stanovena stavebním rozpočtem v příloze dodatku.

Článek 2

Doba plnění

1. Dle SoD z 23. dubna 2015.

Článek 3

Cena díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla je 387 000,- Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc Kč) bez 21% DPH dle stavebního rozpočtu Sh Slavonice z 16.6.2015 (viz v příloze SoD).

Článek 4

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Dle SoD z 23. dubna 2015.

Článek 5

Smluvní pokuty

1. Dle SoD z 23. dubna 2015.

Článek 6

Ukončení smluvního vztahu

1. Dle SoD z 23. dubna 2015.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny a že dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Lipolci, dne 16.6.2015

Rímskokatolická farnost

LIPOLEC

Lipolec 5, 380 01 Dačice

IČ: 60817844

objednatel

V Slavonicích, dne 16.6.2015



Stavební
hut'

Slavonice spol. s r.o.

Nádražní 298, 378 01 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 60817844, DIČ: CZ60817844

zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lipolec, kostel sv. Lamberta, oprava střechy věže	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Lipolec
		IČ	DIČ
Objednatel	ŘKF Lipolec		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.	46683780	CZ46683780
Zpracoval	sh		
Rozpočet číslo	631-0-15	Dne	16.06.2015


Stavební hut' Slavonice spol. s r.o.
 Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 900,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	3,50%	13 048,10
2		Montáž	56 298,86	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	149 736,64	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	163 866,74	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		372 802,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		13 048,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 148,97	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

16.6.2015

16.6.2015

16.6.2015



Stavební hut' Slavonice spol. s r.o.
 Nádražní 298, 378 81 SLAVONICE
 telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
 IČ: 466 83 780, DIČ: CZ46683780

Římskokatolická farnost
LIPOLEC
 Lipolec 5, 380 01 Dačice
 IČ: 60817844

D Celkem bez DPH 387 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	387 000,00	81 270,00

Cena s DPH 468 270,00


E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Lamberta, oprava střešy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec




Zpracoval: sh
Datum: 16. 6. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1 003	941111132		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	53,60	0,00	9 058,40	0,000	0,000	
			2*6,5*13		169,000						
2 003	941111222		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	169,000	1,10	185,90	0,00	185,90	0,000	0,000
3 003	941111832		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	169,000	32,50	0,00	5 492,50	5 492,50	0,000	0,000
4 003	942111121		Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	39,000	155,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,000	0,000
			2*6,5*3		39,000						
5 003	942111221		Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	39,000	2,50	97,50	0,00	97,50	0,000	0,000
6 003	942111821		Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	39,000	95,60	0,00	3 728,40	3 728,40	0,000	0,000
7 003	945411111		Výsuvná špihací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m	den	20,000	1 040,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,000	0,000
997 Přesun sutě											
8 013	997013311		Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	14,000	338,00	0,00	4 732,00	4 732,00	0,000	0,000
9 013	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,133	223,00	0,00	4 489,66	4 489,66	0,000	0,000
10 013	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,330	9,70	0,00	1 952,90	1 952,90	0,000	0,000
11 013	997013803		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,133	130,00	2 617,29	0,00	2 617,29	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Lamberta, oprava střešních věží
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec



Zpracoval: sh
Datum: 16. 6. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV											
743 Elektromontáže - hrubá montáž											
12 741	743621R01		Demontáž hromosvodového vedení	soub or	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
13 741	743621R02		Montáž hromosvodového vedení AI	soub or	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
							0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
762 Konstrukce tesařské											
14 762	762331R01		Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	20,000	151,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,000	0,000
15 001	762332R01		Doplnění části střešní vazby z hranolů včetně materiálu	m	20,000	1 490,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,001	0,016
16 762	762341R01		Oprava bednění podsebití z prken a listů	m2	55,000	73,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,000	0,000
					55,000						
17 762	762342314		Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	146,000	45,10	0,00	6 584,60	6 584,60	0,000	0,000
18 605	605141010		řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,606	5 340,00	8 576,04	0,00	8 576,04	0,550	0,883
19 762	762342812		Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	146,000	13,20	0,00	1 927,20	1 927,20	0,000	0,000
20 762	998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	539,228	5,79	0,00	3 122,13	3 122,13	0,000	0,000
							17 070,00	3 709,25	20 779,25	0,028	0,028
764 Konstrukce klempířské a oprava ZI											
21 764	764231R01		Oplechování hřebene Cu plechu vč. náběhu do kříže a korouhve	m	2,500	2 180,00	4 550,00	900,00	5 450,00	0,006	0,015
22 764	764231R02		Výroba kříže z Cu plechu a profilu	ks	1,000	10 000,00	8 350,00	1 650,00	10 000,00	0,006	0,006
23 764	764231R03		Výroba korouhve z Cu plechu a profilu	ks	1,000	5 000,00	4 170,00	830,00	5 000,00	0,006	0,006
24 764	998764203		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	204,500	1,61	0,00	329,25	329,25	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lipolec, kostel sv. Lamberta, oprava střechy věže
Objekt:

Objednatel: ŘKF Lipolec
Zhotovitel: Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.
Místo: Lipolec

Zpracoval: sh
Datum: 16. 6. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
765 Krytina skládaná										
25	765	765111845	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	146,000	111,00	0,00	16 206,00	217 394,16	18,623
26	765	765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	146,000	11,60	0,00	1 693,60	1 693,60	0,000
27	765	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	36,000	43,20	0,00	1 555,20	1 555,20	0,000
28	765	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	36,000	13,00	0,00	468,00	468,00	0,000
35	765	765114R01	Krytina keramická prejzová velký prejz - přeložení stávající krytiny vč. očištění a doplnění potřebného množství nové krytiny cca 25%	m2	146,000	950,00	106 434,00	32 266,00	138 700,00	17,611
30	765	765114255	Krytina keramická prejzová nárožní hrana z velkých prejzů režný do malty	m	33,000	850,00	13 695,00	14 355,00	28 050,00	0,944
31	765	765114355	Krytina keramická prejzová hřeben z velkých prejzů režných do malty	m	3,000	766,00	735,00	1 563,00	2 298,00	0,055
32	765	765123913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	146,000	110,00	3 226,60	12 833,40	16 060,00	0,013
33	765	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	2 050,308	6,03	0,00	12 363,36	12 363,36	0,000
783 Dokončovací práce - nátery										
34	783	783300R05	Napuštění prken opláštění podsebiti	m2	55,000	207,00	0,00	11 385,00	11 385,00	0,009
Celkem										
							152 637,33	220 165,60	372 802,93	19,559

Stavební huť Slavonice spol. s r.o.
Nádražní 298, 374 81 SLAVONICE
telefon: 384 493 700, fax: 384 493 737
IČ: 486 83 760, DIČ: CZ48683780