

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. X

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost –Rokytnice v Orlických horách

Zastoupená Mgr. Jakubem Brabencem-administrátorem

Sídlo: náměstí Jindřicha Šimka, 51761 Rokytnice v Orlických horách

IČ: 608 84428

DIČ:NEPLÁTCE DPH

Bankovní spojení:č.ú. 5208706339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta ,tel: 733161628 , mail: LadislavBarta1@seznam.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Jan Rydlo

zastoupen:

Sídlo: Šonov 198 ,549 08 Šonov

IČ: 652 19 252

DIČ :CZ7705023260

Bankovní spojení :78-8885210297/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): **Jan Rydlo**

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 8.2.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „Oprava stropní a střešní konstrukce kostela sv. Kateřiny v Kačerově “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „Oprava stropní a střešní konstrukce kostela sv. Kateřiny v Kačerově“ vypracovanou Ing. Pavlem Tschiedelem a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 26.1.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

změny rozsahu díla V.etapa

Na základě konečného objemu finančních prostředků pro rok 2023 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR), farní prostředky se smluvní strany dohodly na konečném objemu stavebních prací díla pro rok 2023. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2023 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 5.10. 2023 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

V. etapa

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2023 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **805 785,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 169 215,- Kč činí cena díla částku 975 000,- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

2. termín plnění:

Zahájení: 1.5.2023

Dokončení: 30.12.2023

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.


4. V případě , že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2023 na zajištění letošní etapy platnost tohoto dodatku zaniká.

V Rokytnici v Orlických horách dne: 6.10.2023

za objednatele:



za zhotovitele:


Sedov 198, 548 06 Svinov
Tel: 733 514 255
IČ: 062 18 262 DIČ: CZ705020260

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2913/2023 dne 18.10.2023




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Kateřiny v obci Kačerov - žádost 2023

Objekt:

**04 - FI - Oprava střechy a nosných konstrukcí kostela sv. Kateřiny v
Kačerově - et. 2023**

KSO:

Místo: Kačerov

CC-CZ:

Datum: 05.10.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických h.

IČ:

60884428

DIČ:

Zhotovitel:

Jan Rydlo

IČ:

65219252

DIČ:

CZ7705023260

Projektant:

Ing. Pavel Tschiedel

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	805 785,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	805 785,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 785,00	21,00%	169 215,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	975 000,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Kateřiny v obci Kačerov - žádost 2023

Objekt:

04 - FI - Oprava střechy a nosných konstrukcí kostela sv. Kateřiny v Kačerově - et. 2023

Místo: Kačerov

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických h.

Projektant: Ing. Pavel Tschiedel

Zhotovitel: Jan Rydlo

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 805 785,00

HSV - Práce a dodávky HSV 90 160,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 232,00

94 - Lešení a stavební výtahy 4 287,00

997 - Přesun sutě 25 552,00

998 - Přesun hmot 6 689,00

PSV - Práce a dodávky PSV 715 625,00

762 - Konstrukce tesařské 300 113,00

764 - Konstrukce klempířské 11 041,00

765 - Krytina skládaná 404 471,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 805 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Kateřiny v obci Kačerov - žádost 2023

Objekt:

04 - FI - Oprava střechy a nosných konstrukcí kostela sv. Kateřiny v Kačerově - et. 2023

Místo: Kačerov

Datum: 05.10.2023

Zadavatel: Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických h.

Projektant: Ing. Pavel Tschiedel

Zhotovitel: Jan Rydlo

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							805 785,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 160,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 400,00
1	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových řím s cihlami pálenými na maltu	m3	0,500	26 800,00	13 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 232,00
2	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	123,000	102,00	12 546,00
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	123,000	65,00	7 995,00
4	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	122,000	44,00	5 368,00
5	K	966023132	Vybourání částí řím s z kamene vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	15,000	379,00	5 685,00
6	K	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	6,000	702,00	4 212,00
7	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,226	741,00	3 872,00
8	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,226	106,00	554,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				4 287,00
9	K	944611111	Montáž ochranné plachty - proti protečení vody	m2	92,000	36,00	3 312,00
10	K	944611811	Demontáž ochranné plachty	m2	92,000	10,60	975,00
D	997		Přesun sutě				25 552,00
11	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,761	6 540,00	4 977,00
12	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	5,226	3 030,00	15 835,00
13	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	10,000	414,00	4 140,00
14	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	10,000	60,00	600,00
D	998		Přesun hmot				6 689,00
15	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	5,226	1 280,00	6 689,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				715 625,00
D	762		Konstrukce tesařské				300 113,00
16	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	22,000	121,00	2 662,00
17	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	86,100	209,00	17 995,00
18	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím třída ohrožení 1 a 2	m3	3,400	950,00	3 230,00
19	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 288 cm2	kus	5,000	6 430,00	32 150,00
20	K	762312005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 600 cm2	kus	9,000	8 450,00	76 050,00
21	K	762332931	Montáž vynášecích prken na bednění stropu	m	12,000	163,00	1 956,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	7620851R03	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci - kovové profily k přichycení stropní skladby k vaznému trámu	kus	24,000	93,98	2 256,00
23	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	8,000	69,00	552,00
24	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	22,000	191,00	4 202,00
25	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	51,700	238,00	12 305,00
26	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	34,400	290,00	9 976,00
27	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	22,000	319,00	7 018,00
28	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	51,700	425,00	21 973,00
29	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	34,400	677,00	23 289,00
30	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,400	10 500,00	35 700,00
31	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken a šindelů do suti	m2	96,000	98,00	9 408,00
32	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° průřezu 60 x 50 mm D+ M	m2	92,000	150,00	13 800,00
33	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,400	2 020,00	8 888,00
34	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	2 807,300	5,95	16 703,00
	D	764	Konstrukce klempířské				11 041,00
35	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	96,000	107,00	10 272,00
36	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	8,000	39,00	312,00
37	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti	m	8,000	56,00	448,00
38	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	5,226	1,68	9,00
	D	765	Krytina skládaná				404 471,00
39	K	765164024	Krytina ze šindelů dřevěných dl 600 mm dvojité krytí rovné na laťování Pz hřeby sklon do 45°	m2	92,290	3 300,00	304 557,00
40	K	765164171	Příplatek ke krytině ze šindelů dřevěných za sklon přes 45°	m2	92,290	250,00	23 073,00
41	K	765164034	Krytina ze šindelů dřevěných dl 600 mm dvojité krytí kónické na laťování Pz hřeby sklon do 45°	m2	19,500	2 200,00	42 900,00
42	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	3 705,300	6,03	22 343,00
43	K	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	3 705,300	3,13	11 598,00